příloha č. 2

OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro uzavření Smlouva o dílo

č. objednatele 2/2025

č. zhotovitele 1/2025

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. *Objednatel – Obec Čáslavice*

Sídlo:	Čáslavice 23, 675 24 Čáslavice
Statutární zástupce:	Pavel Vařbuchta – starosta obce
IČ:	00289183
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., 1522179399/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:	Pavel Vařbuchta – starosta obce

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel")

2. *Zhotovitel KLEE s.r.o.*

Sídlo:	Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
Statutární zástupce:	Bohuslav Klee – jednatel společnosti
e-mail:	info@klee.cz
telefon:	+420 777 935 050
IČ:	29259312
DIČ:	CZ29259312
Bankovní spojení:	ČS a,s, 5558171389/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bohuslav Klee

(dle jen „Uchazeč" nebo „Zhotovitel")

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva") podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze provést pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Preambule

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné (žluté) plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s jeho podanou nabídkou na tuto veřejnou zakázku.

Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Rozsah předmětu Smlouvy:

Předmětem Smlouvy je provedení díla ***„Obec Čáslavice – Revitalizace centra“*** podle projektové dokumentace *„Revitalizace centra obce Časlavice“* zpracované Ing. Michaelem Zlatuškou, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 64 33 68 24

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. položkového rozpočtu, v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

- prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a

Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě)

h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

i) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl zpracovatel projektové dokumentace předvídat,

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

k) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle Smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo. **Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní**, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále Zhotovitel **nahradí Objednateli veškeré újmy a škody, které Objednateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany Zhotovitele.**

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla.

7. Jakékoliv vícepráce, které se budou realizovat v rámci zakázky, musí být zadány v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

8. Případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

10. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

12. Touto smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení:

Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy bude staveniště předáno Zhotoviteli.

Předání staveniště: **1. září 2025**

Termín dokončení:

Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce na díle a vyzve jej k převzetí díla.

Dokončení a předání díla nejpozději: **do 30. 9. 2026**

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.

Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není-li Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

3. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve třech vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku pro realizaci díla definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

5. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

7. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se

termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

8. Před dobou sjednanou pro provedení díla (dokončení, předání a převzetí díla) je Objednatel povinen dílo převzít pouze v případě, že dílo bude kompletně hotové a řádně dokončené, přičemž nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky v k. ú. Čáslavice, parc. č st. 250, 828/1, 828/2, 828/5, 828/6, 831/3, 831/1, 834/1, 963, 964, obec Čáslavice, blíže specifikované ve výše uvedené projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran **na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení** na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, předaných Objednatelem, a činí celkem:

Cena bez DPH **16 657 000,- Kč**

DPH **3 497 970,- Kč**

Cena včetně DPH **20 154 970,- Kč**

(dále též „Cena za provedení díla" nebo „Cena díla") - dále též příloha č. 1 této smlouvy.

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako **cena pevná**, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě upravených Smlouvou.

Dle § 2620 občanského zákoníku platí, že je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl Objednateli sdělen Zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani Objednatel ani Zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou služby skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednavateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení Objednatelem (Objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná. Faktura, zjišťovací protokol a položkový rozpočet musí mimo jiné obsahovat náležitosti výše uvedené. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty

(dále jen „daňový doklad"). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. **Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho případným subdodavatelem nebude delší než 30 dnů.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dle dalších ustanovení tohoto článku. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

9. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odeslána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny za provedení díla (pokud je tato možnost připuštěna ve Smlouvě), jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných Smlouvou, a to na základě předem uzavřeného písemného dodatku k této Smlouvě.

11. Cenu za provedení díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě, na základě dohody smluvních stran a za dodržení všech zákonem stanovených podmínek) pouze v případě:

- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
- při změně sazeb DPH,

12. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Veškeré vícepráce budou oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo jako její příloha),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS 2025,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a na základě dodatku ke Smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

14. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele a bez odkladu na výzvu Objednatele uzavřít dodatek ke Smlouvě, ve kterém bude tato situace vyřešena, včetně ceny těchto prací (rovněž pro stanovení ceny těchto prací se použije odst. 14. tohoto článku).

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost nejpozději do 24 hod od okamžiku, kdy se o tom daná smluvní strana dozví. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny ve Smlouvě uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nejpozději do 24 hod, po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení a plné součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje ke spolupůsobení a plné součinnosti při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení díla veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

5. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví nebo nepostoupí třetí osobě pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto bodu je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč.**

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku, V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Realizace díla může započít až po předání staveniště objednatelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat objednateli ode dne, kdy zhotoviteli bude doručena výzva objednatele k převzetí staveniště a k zahájení stavebních prací. Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací je podmíněno zajištěním dotace a vlastních finančních zdrojů.

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 1.9.2025 Zhotovitel zahájí stavební práce **ihned** po protokolárním předání staveniště. **O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.** Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci.

3. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou fyzického předání staveniště na místě samém. Dokladem o předání bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Objednatelem Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné projektové dokumentace dle Smlouvy a platné stavební povolení.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

10. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Autorského dozoru, Technického dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je

možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

2. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

3. Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu se Smlouvou (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy. Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak podstatným způsobem poruší Smlouvu. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných, zdůvodněných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pokud si Objednatel v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku vyhradil, že některé práce nemohou být zajištěny poddodavatelsky a Zhotovitel toto ustanovení poruší,

poruší podstatným způsobem Smlouvu se všemi důsledky. Pro případ jakéhokoli porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení ve výši stanovené v této Smlouvě. Rovněž v těchto případech porušení povinnosti může Objednatel od Smlouvy odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 měsíců (slovy: šedesát měsíců)

24 měsíců (slovy: dvacet čtyři měsíců) na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku nebo v jiném rejstříku, v němž je zhotovitel jako podnikající osoba evidován, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje **bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady díla** či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, **a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě,** tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 5 dnů po započetí jejího odstraňování.**

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

5. Opravené dílo musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

7. V případě odstranění vady díla či jeho části, běží nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též **právo zadat**, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, **provedení oprav třetí osobě.** Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. **Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla** dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **zůstávají nedotčeny**.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou **písemného předávacího protokolu** (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. **Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.**

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. **Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.** Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli **před zahájením přejímacího řízení** stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě, stanovené dle této Smlouvy, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení **§ 2048** občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty.** Na základě ujednání smluvních stran má věřitel právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny nebo její části za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se **zahájením odstraňování nedodělků či vad díla**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **30.000,- Kč** za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení **platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.**

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 20.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 20.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

8. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném položkovém rozpočtu bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 50.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr). Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

9. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ zvlášť.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím **staveniště**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**

12. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy **smlouvu se subdodavatelem** v rozporu s ujednáním ve smlouvě o dílo nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě

požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč.**

13. V případě, že vinou Zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z dotačního titulu, má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100 % částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy.

14. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

15. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit (tedy tuto smlouvu předčasně ukončit) **v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. **Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.**

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V. odst. 7. Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

g) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz

analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 10 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději **do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci** veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, a to vše do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy.

Zhotovitel **ihned po obdržení odstoupení od smlouvy vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".**

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení, lávky a přechody pro pěší, konstrukce upravující místa pro bezpečný pohyb chodců); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části,

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit bez odkladu na výzvu Objednatele, nejpozději však ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky** (tj. i po dobu záruční doby na dílo) **pojištěn**; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů. Předmětem pojistné smlouvy dále bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídatelnými vlivy a živly. Výše pojistné částky pro tento výše specifikovaný druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla, včetně DPH. **O tomto doloží do nabídky uchazeč čestné prohlášení.** Vybraný uchazeč nejpozději ke dni podpisu Smlouvy předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za neposkytnutí součinnosti při podpisu Smlouvy a Objednatel takovou Smlouvu s uchazečem neuzavře. Uchazeč uvede do Smlouvy závazek, že bude pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a dále po dobu záruky na díle. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a dále po dobu záruky na díle. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli a dále do dne uplynutí záruky na díle, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku Zhotovitele

Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 3 % z ceny bez DPH** sjednané v článku VII. této Smlouvy.

2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v

záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy (nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, například při vyčkávání na stanovisko o přidělení dotace). Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy mu bude doručena písemná výzva Objednatele k zaplacení smluvní pokuty. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy odstoupit.

5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy mu bude doručena písemná výzva Objednatele k zaplacení smluvní pokuty.

6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy mu bude doručena písemná výzva Objednatele k zaplacení smluvní pokuty.

7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

XXI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce nebo ustanovení této smlouvy, nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoliv takovýto článek, odstavec nebo ustanovení Smlouvy mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti nebo nevynutitelnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy. Přílohou Smlouvy je také nabídka Zhotovitele podaná ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou.

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek **řídit pouze českým právem** (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. **Smluvní strany sjednávající** ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, **místní příslušnost obecného soudu Objednatele.** Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc v této Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky, která je předmětem Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že případné použití jakýchkoli obchodních zvyklostí vylučují.

7. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.

8. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé obce Čáslavice.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

11. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

12. Možnost postoupit tento smluvní vztah na jinou osobu se vylučuje.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany.

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. V případě jakéhokoli zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Nedílnou součást Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram postupu prací obsahující činnosti nutné pro realizaci díla

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí Objednatel. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a splnění zákonných povinností. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele (z pohledu Smlouvy Objednatele) zastupitelstvo obce Čáslavice svým usnesením č. 15/5/2025 ze dne 21. 7. 2025

Za Objednatele:

V Čáslavicích dne 30. 7. 2025

.....

Pavel Vařbuchta - starosta

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč

Za Zhotovitele:

V Třebíči dne 30. 7. 2025

.....

Bohuslav Klee, jednatel

KLEE
KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312

Krycí list

Stavba:	**REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE**	
Zadavatel	**Obec Čáslavice** **23** **67524 Čáslavice**	IČO: **00289183** DIČ: **CZ00289183**
Zhotovitel:	**KLEE s.r.o.** **Skalecká 350/3** **170 00 Praha 7**	IČO: **29259312** DIČ: **CZ29259312**
Vypracoval:		

Rozpis ceny		Celkem
VRN ON		465 000,00
REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE ODDÍL 1 - páteřní komunikace		5 392 000,00
REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE ODDÍL 2 - veřejné prostranství		10 800 000,00
Celkem		**16 657 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	CZK
Snížená DPH	**15** %	CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**16 657 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**3 497 970,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**20 154 970,00 CZK**

v Třebíči dne 30.7.2025

KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	20250408VON	Revitalizace centra obce Čáslavice - VRN
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Zadavatel	Obec Čáslavice	IČO: 00289183
	23	DIČ: CZ00289183
	67524 Čáslavice	
Zhotovitel:	KLEE s.r.o.	IČO: 29259312
	Skalecká 350/3	DIČ: CZ29259312
	170 00 Praha 7	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			115 000,00
Ostatní náklady			350 000,00
Celkem			**465 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**465 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**97 650,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**562 650,00 CZK**

v Třebíči dne 30.7.2025

KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč

Popis stavby: 20250408VON - Revitalizace centra obce Čáslavice - VRN
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			115 000,00	24,7
ON	Ostatní náklady	ON			350 000,00	75,3
Cena celkem					465 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250408VON	Revitalizace centra obce Čáslavice - VRN
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**115 000,00**		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**350 000,00**		
6	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	8,00000	240,00	1 920,00	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Kopaná sonda pro určení hloubky stávající kanalizace a podloží retenčních nádrží : 2,0*4		8,00000				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,00000	150,00	1 200,00	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,00000		8,00000				
8	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	16,00000	700,00	11 200,00		RTS 25/ I
9	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	16,00000	350,00	5 600,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250408VON	Revitalizace centra obce Čáslavice - VRN
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
		Zpracování výrobní dodavatelské dokumentace (aktualizace hloubky kanalizační stoky na základě skutečného uložení stávající kanalizace, výrobní výkresy prefabrikátů, aktualizace technologie úpravy zeminy pláně, na základě závěrů doplňových vsakovacích zkoušek aktualizace návrhu skladeb vsakovacích souvrství apod.).							
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
17	ON1001	Akreditovaný odběr vzorků a laboratorní rozbor odpadů	vzorek	5,00000	5 000,00	25 000,00		Vlastní
18	ON1002	Zatěžkávací zkoušky zhutnění a únosnosti pláně / vozovky	kus	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
19	ON1003	Zpracování technologických postupů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
20	ON1004	Vypracování pasportu stávajících objektů vč. fotodokumentace	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
21	ON1005	Vypracování návrhu DIO včetně jednání s DOSS a DI Policie ČR	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
22	ON1006	Oplocení stávajících stromů pr. 500-700mm	kus	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
23	ON1007	zpracování plánu BOZP	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250408VON	Revitalizace centra obce Čáslavice - VRN
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	ON1008	Ztížené podmínky při provádění	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		Ztížené podmínky při provádění - stavbu provádět tak, aby byl zajištěn stálý bezpečný přístupu k přilehlým nemovitostem po celou dobu výstavby - instalace dočasné komunikace pro pěší š. 1,2m ze systémových spojovaných plastových silničních panelů případně betonových panelů uložených na štěrkový podsyp tl. cca 50mm v celkové délce 225m (včetně dodání a rozhrnutí štěrkového podsypu).						
25	ON1009	Zpracování laboratorní studie a technologický návrh úpravy zeminy zemní pláně	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
26	ON1010	Zpracování doplňkového hydrogeologického průzkumu včetně realizace vsakovacích zkoušek, v počtu min 6 ks	Soubor	1,00000	20 180,00	20 180,00		Vlastní

Celkem	**465 000,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**20250408**	**REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - ODDÍL 1 páteřní komunikace**

Zadavatel	**Obec Čáslavice**	IČO: **00289183**
	23	DIČ: **CZ00289183**
	67524 Čáslavice	
Zhotovitel:	**KLEE s.r.o.**	IČO: **29259312**
	Skalecká 350/3	DIČ: **CZ29259312**
	170 00 Praha 7	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 367 275,00
PSV			0,00
MON			24 725,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**5 392 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**5 392 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 132 320,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**6 524 320,00 CZK**

v TŘEBÍČI dne 30. 7. 2025

KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
101	**Revitalizace centra obce Čáslavice**	**0,00**	**5 392 000,00**	**1 132 320,00**	**6 524 320,00**	**####**
SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické	0,00	4 894 263,58	1 027 795,35	5 922 058,93	####
SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace	0,00	497 736,42	104 524,65	602 261,07	####
Celkem za stavbu		0,00	5 392 000,00	1 132 320,00	6 524 320,00	####

Popis stavby: 20250408 - REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 101 - Revitalizace centra obce Čáslavice
Popis rozpočtu: SO01_D.1.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení
Popis rozpočtu: SO02_D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			625 440,48	11,6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			40 154,40	0,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			71 500,00	1,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			900,00	0,0
5	Komunikace	HSV			2 749 982,18	51,0
8	Trubní vedení	HSV			46 570,00	0,9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			358 360,00	6,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			717 825,83	13,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			11 600,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 700,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117 171,22	2,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			24 725,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			613 070,89	11,4
Cena celkem					5 392 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**579 430,61**		
1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-1	RTS 25/ I
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
2	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	1 372,43	1 372,43	800-1	RTS 25/ I
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	35,35000	120,00	4 242,00	822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Rozebrání zámkové dlažby chodníků případně dopravních sjezdů (zpětné užití) pro realizaci výměny silničních obrubníků v šíři 500mm.						
		viz popis : (4,9+32,2+3,2+3,7+8,2+3,3+1,3+2,1+0,8+0,8+2,1+5,1+3)*0,5		35,35000				
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	35,35000	80,00	2 828,00	822-1	RTS 25/ I
5	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1 583,30000	120,00	189 996,00	822-1	RTS 25/ I
		stávající asfaltová komunikace : 1583,3		1 583,30000				
6	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 583,30000	60,00	94 998,00	822-1	RTS 25/ I
		stávající asfaltová komunikace : 1583,3		1 583,30000				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	521,10000	120,00	62 532,00	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		obrubníky : 49,2+181,1+18,1+57,5+38,6+45,9		390,40000				
		přídlažba : 35,6+18,9+44,4+31,8		130,70000				
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	36,10000	120,00	4 332,00	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		26,2+9,9		36,10000				
9	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	283,09200	200,00	56 618,40	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A : A*(0,53-0,35)		197,04600				
		C : C*(0,61-0,35)		49,68600				
		Plocha přídlažby : 121,2*0,3		36,36000				
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	15,00000	900,00	13 500,00	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		příplatek za provádění zemních prací v blízkosti kořenových systémů : 5,0*3		15,00000				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	283,09200	140,00	39 632,88	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 283,09200		283,09200				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 415,46000	5,00	7 077,30	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 283,09200*5		1 415,46000				
13	162301404R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	100,00	100,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
14	162301414R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	100,00	100,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
15	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	100,00	100,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
16	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin	t	3,50000	100,00	350,00	823-1	RTS 25/ I
		předpoklad : 3,5*1		3,50000				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 664,16000	20,00	33 283,20	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Skladba kce vozovky A : A*1,2		1 313,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba kce C - zastávek a prahu : C*1,2		229,32000				
		Plocha přídlažby : 121,2		121,20000				
18	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	15,00000	500,00	7 500,00	823-1	RTS 25/ I
		před poškozením stavebním provozem,						
		Včetně řeziva.						
		ochrana vzrostlých stromů : 5,0*3		15,00000				
19	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	15,00000	150,00	2 250,00	823-1	RTS 25/ I
		před poškozením stavebním provozem,						
		Včetně řeziva.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,00000		15,00000				
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	283,09200	200,00	56 618,40	800-1	RTS 25/ I
		Recyklace horniny.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 283,09200		283,09200				
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**40 154,40**		
21	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	140,40000	5,00	702,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 140,40000		140,40000				
22	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m	m2	140,40000	200,00	28 080,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.						
		Včetně přesunu hmot.						
		Zásyp plochy po demontáži asfaltové komunikace : 140,4		140,40000				
23	5832011R	zemina zahradní; netříděná	t	37,90800	300,00	11 372,40	SPCM	RTS 25/ I
		Zásyp plochy po demontáži asfaltové komunikace : 140,4*0,15*1,8		37,90800				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**56 250,00**		
24	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m	225,00000	250,00	56 250,00	AP-HSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
Díl: 5		**Komunikace**				**2 749 982,18**		
25	561431112R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1 664,16000	150,00	249 624,00	822-1	RTS 25/ I
		bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím						
		Skladba kce vozovky A : A*1,2		1 313,64000				
		Skladba kce C - zastávek a prahu : C*1,2		229,32000				
		Plocha přídlažby : 121,2		121,20000				
26	564752114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	210,21000	160,00	33 633,60	822-1	RTS 25/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Skladba kce C - zastávek a prahu : C*1,1		210,21000				
27	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 325,37000	130,00	172 298,10	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce vozovky A : A*1,1		1 204,17000				
		Plocha přídlažby : 121,2		121,20000				
28	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 664,16000	180,00	299 548,80	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce vozovky A : A*1,2		1 313,64000				
		Skladba kce C - zastávek a prahu : C*1,2		229,32000				
		Plocha přídlažby : 121,2		121,20000				
29	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 215,90000	350,00	425 565,00	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		Skladba kce vozovky A : A		1 094,70000				
		Plocha přídlažby : 121,2		121,20000				
30	567211208R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 80 mm	m2	312,30000	300,00	93 690,00	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce C - zastávek a prahu : C		191,10000				
		Plocha přídlažby : 121,2		121,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	3 405,30000	25,00	85 132,50	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						
		Skladba kce vozovky A :						
		asf. emulze PI-E 0,3 kg/m2 : A		1 094,70000				
		asf. emulze PS-E 0,3 kg/m2 : A*2		2 189,40000				
		Plocha přídlažby : 121,2		121,20000				
32	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 189,40000	300,00	656 820,00	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce vozovky A : A*2		2 189,40000				
33	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 094,70000	350,00	383 145,00	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce vozovky A : A		1 094,70000				
34	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	191,10000	900,00	171 990,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		Skladba kce C - zastávek a prahu : C		191,10000				
35	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná	t	48,25275	3 700,00	178 535,18	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce C - zastávek a prahu : C/4,0		47,77500				
		Koeficient : 0,01		0,47775				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**717 825,83**		
36	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění						
37	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění						
38	915711112R00	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	97,20000	80,00	7 776,00	822-1	RTS 25/ I
		V11a (BUS) : 45*2		90,00000				
		V10a : 2,4*3		7,20000				
39	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	22,00000	100,00	2 200,00	822-1	RTS 25/ I
		V7b : 5,5*2*2		22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	6,00000	400,00	2 400,00	822-1	RTS 25/ I
		nápis BUS : 0,5*6*2		6,00000				
41	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky	m	119,20000	10,00	1 192,00	822-1	RTS 25/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 97,20000		97,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 22,00000		22,00000				
42	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	6,00000	70,00	420,00	822-1	RTS 25/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 6,00000		6,00000				
43	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	60,00000	270,00	16 200,00	822-1	RTS 25/ I
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
		nová přídlažba z žulových kostek - dvojřádek (do betonu) : (26,2+3,8)*2		60,00000				
44	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	447,30000	320,00	143 136,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		silniční : 16,5+27,9+8,9+11,8+2,5+11,9+14,5+9,5+2,1+1,4+7,5+9,3+8,9+19+8,1+10,8		170,60000				
		15,6+21,1+1,8+17,2+4,1+15,7+12,5+6+3,7+37,5		135,20000				
		Mezisoučet		305,80000				
		nájezdový : 89		89,00000				
		přechodový P : 20		20,00000				
		přechodový L : 20		20,00000				
		obloukový : 2+2+6,5+2+2-2		12,50000				
45	917882111RT2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 350 mm, zastávkového přímého, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	24,00000	5 000,00	120 000,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		12*2		24,00000				
46	917882111RV1	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 270-330 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
47	917882111RV2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 330-270 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
48	917882111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 335 mm, výšky 330-350 mm, zastávkového náběhového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
49	917882111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 335 mm, výšky 350-330 mm, zastávkového náběhového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
50	917932121RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	421,00000	380,00	159 980,00	822-1	RTS 25/ I
		65,7+154,8+140,7+59,8		421,00000				
51	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	22,36500	3 200,00	71 568,00	822-1	RTS 25/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 447,30000*0,05		22,36500				
52	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	49,10000	200,00	9 820,00	822-1	RTS 25/ I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		10,9+38,2		49,10000				
53	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	158,30000	120,00	18 996,00	822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		31,8+29,1+41,1+9,9+8,7+8+4,7+1,1+22,1+0,9+0,9		158,30000				
54	976085211R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	6,00000	400,00	2 400,00	801-3	RTS 25/ I
		D.4.1.a technická zpráva :						
		šoupátkových hydrantových poklopů : 6		6,00000				
55	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	5,00000	400,00	2 000,00		RTS 25/ I
		Ostatní práce spojené s výměnou poklopů : 5		5,00000				
56	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	10,00000	400,00	4 000,00		RTS 25/ I
		řezání obrubníků : 10		10,00000				
57	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 25/ I
58	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	SPCM	RTS 25/ I
59	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	2,00000	450,00	900,00	SPCM	RTS 25/ I
60	422915501R	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	kus	4,00000	350,00	1 400,00	SPCM	RTS 25/ I
61	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	280,57800	160,00	44 892,48	SPCM	RTS 25/ I
		silniční : 16,5+27,9+8,9+11,8+2,5+11,9+14,5+9,5+2,1+1,4+7,5+9,3+8,9+19+8,1+10,8		170,60000				
		15,6+21,1+1,8+17,2+4,1+15,7+12,5+6+3,7+37,5		135,20000				
		Koeficient : 0,01		3,05800				
		ostatní (obloukové) : -(10+20-2)*1,01		-28,28000				
62	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	89,89000	140,00	12 584,60	SPCM	RTS 25/ I
		nájezdový : 89		89,00000				
		Koeficient : 0,01		0,89000				
63	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	20,20000	380,00	7 676,00	SPCM	RTS 25/ I
		20*1,01		20,20000				
64	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	20,20000	380,00	7 676,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20*1,01		20,20000				
65	59217493R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,06000	550,00	3 333,00	SPCM	RTS 25/ I
		obloukový : 2+2+2+2-2		6,00000				
		Koeficient : 0,01		0,06000				
66	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	16,66500	550,00	9 165,75	SPCM	RTS 25/ I
		6,5*1,01		6,56500				
		ostatní : 10*1,01		10,10000				
67	59217497R	obrubník silniční oblouk vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	20,20000	550,00	11 110,00	SPCM	RTS 25/ I
		ostatní : 20*1,01		20,20000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**115 794,22**		
68	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2 315,88439	50,00	115 794,22	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,18,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,57,58,59,61, :						
		62,63,64,65,66,67, :						
		Součet: : 2315,88439		2 315,88439				
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**24 725,00**		
69	460510203RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	16,00000	500,00	8 000,00		RTS 25/ I
70	460171283	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm	m	34,00000	180,00	6 120,00		Vlastní
		vhorninê třídy těžitelnosti II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171283						
		kabel. chránička : 18		18,00000				
		kabel. žlab : 16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	460451293	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm zhorniny třídy těžitelnosti II	m	34,00000	110,00	3 740,00		Vlastní
		skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451293						
		kabel. chránička : 18		18,00000				
		kabel. žlab : 16		16,00000				
72	460490013	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky do 34 cm	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460490013						
		kabel. chránička : 18		18,00000				
		kabel. žlab : 16		16,00000				
73	460661512	Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou, fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	34,00000	120,00	4 080,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512						
		kabel. chránička : 18		18,00000				
		kabel. žlab : 16		16,00000				
74	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90, mm	m	18,00000	50,00	900,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791113						
		18		18,00000				
75	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	20,70000	50,00	1 035,00		Vlastní
		18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		18*1,15		20,70000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**610 101,34**		
76	979951121R00	Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm	t	0,14400	-3 900,00	-561,60	801-3	RTS 25/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,14400		0,14400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	348,32600	250,00	87 081,50	801-3	RTS 25/ I
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 348,32600		348,32600				
78	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	1 011,51200	300,00	303 453,60	801-3	RTS 25/ I
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 870,81500		870,81500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 140,69700		140,69700				
79	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 375,79900	40,00	55 031,96	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,5,6,7,8,54, :						
		Součet: : 1375,79900		1 375,79900				
80	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19 261,18600	5,00	96 305,93	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,5,6,7,8,54, :						
		Součet: : 19261,18600		19 261,18600				
81	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1 375,79900	50,00	68 789,95	822-1	RTS 25/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,5,6,7,8,54, :						
		Součet: : 1375,79900		1 375,79900				
Celkem						**4 894 263,58**		

Proměnné:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	A	vozovka živičná kce A		1 094,70000				
		1122,2-5,0*5,5		1 094,70000				
	C	zastávky a zpomalovací práh dlážděné kce C		191,10000				
		92,3+71,3+5,0*5,5		191,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**46 009,87**		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	80,00000	100,00	8 000,00	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.						
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	16,00000	50,00	800,00	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,12500	280,00	5 075,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		UV2-n (napojení do stávající odbočky) : 4,5*0,8*1,5*0,5		2,70000				
		UV5-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 4,0*0,8*1,5*0,5		2,40000				
		UV7-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 5,0*0,8*1,5*0,5		3,00000				
		UV8-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,0*0,8*1,5*0,5		1,20000				
		UV9-n (napojení do stávající odbočky) : 2,0*0,8*1,5*0,5		1,20000				
		UV10-n (nová odbočka na stávajícím potrubí) : 3,0*0,8*1,5*0,5		1,80000				
		UV11-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,5*0,8*1,5*0,5		1,50000				
		UV C (napojení do stávající odbočky) : 2,0*0,8*1,5*0,5		1,20000				
		drenáž : 25*0,25*0,5		3,12500				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	9,06250	20,00	181,25	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,12500*0,5		9,06250				
5	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	18,12500	360,00	6 525,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,12500		18,12500				
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	9,06250	20,00	181,25	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,12500*0,5		9,06250				
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	85,00000	40,00	3 400,00	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		UV2-n (napojení do stávající odbočky) : 4,5*1,7*2		15,30000				
		UV5-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 4,0*1,7*2		13,60000				
		UV7-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 5,0*1,7*2		17,00000				
		UV8-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,0*1,7*2		6,80000				
		UV9-n (napojení do stávající odbočky) : 2,0*1,7*2		6,80000				
		UV10-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-) : 3,0*1,7*2		10,20000				
		UV11-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,5*1,7*2		8,50000				
		UV C-n (napojení do stávající odbočky) : 2,0*1,7*2		6,80000				
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	85,00000	20,00	1 700,00	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 85,00000		85,00000				
9	151401501R00	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	36,25000	20,00	725,00	800-1	RTS 25/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	36,25000	5,00	181,25	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,12500		18,12500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,12500		18,12500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,27547	140,00	1 578,57	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop : 36,25		36,25000				
		zásyp : -24,97453		-24,97453				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	56,37735	5,00	281,89	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,27547*5		56,37735				
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,25000	60,00	2 175,00	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,12500		18,12500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,12500		18,12500				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,27547	20,00	225,51	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,27547		11,27547				
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,97453	150,00	3 746,18	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop : 36,25		36,25000				
		obsyp : -8,27547		-8,27547				
		lože : -3		-3,00000				
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	8,27547	350,00	2 896,41	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		hutnění po 150mm						
		UV2-n (napojení do stávající odbočky) : 4,5*0,8*0,45-pi*0,075^2*4,5		1,54048				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV5-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 4,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*4,0		1,36931				
		UV7-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 5,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*5,0		1,71164				
		UV8-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*2,0		0,68466				
		UV9-n (napojení do stávající odbočky) : 2,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*2,0		0,68466				
		UV10-n (nová odbočka na stávajícím potrubí) : 3,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*19,0		0,74424				
		UV11-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,5*0,8*0,45-pi*0,075^2*2,5		0,85582				
		UV C (napojení do stávající odbočky) : 2,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*2,0		0,68466				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,27547	200,00	2 255,09	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,27547		11,27547				
18	583424861V	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 16,0 mm	t	17,37849	350,00	6 082,47		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,27547*2,1		17,37849				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**15 250,00**		
19	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	112,50000	25,00	2 812,50	800-2	RTS 25/ I
		25*4,5		112,50000				
20	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m	25,00000	250,00	6 250,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
21	67390503R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 7,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 8,0 kN/m	m2	123,75000	50,00	6 187,50	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 112,50000*1,1		123,75000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**900,00**		
22	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	3,00000	300,00	900,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		UV2-n (napojení do stávající odbočky) : 4,5*0,8*0,15		0,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV5-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 4,0*0,8*0,15		0,48000				
		UV7-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 5,0*0,8*0,15		0,60000				
		UV8-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,0*0,8*0,15		0,24000				
		UV9-n (napojení do stávající odbočky) : 2,0*0,8*0,15		0,24000				
		UV10-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 3,0*0,8*0,15		0,36000				
		UV11-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,5*0,8*0,15		0,30000				
		UV C (napojení do stávající odbočky) : 2,0*0,8*0,15		0,24000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**46 570,00**		
23	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	25,00000	100,00	2 500,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		UV2-n (napojení do stávající odbočky) : 4,5		4,50000				
		UV5-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 4,0		4,00000				
		UV7-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 5,0		5,00000				
		UV8-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,0		2,00000				
		UV9-n (napojení do stávající odbočky) : 2,0		2,00000				
		UV10-n (nová odbočka na stávajícím potrubí) : 3,0		3,00000				
		UV11-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 2,5		2,50000				
		UV C (napojení do stávající odbočky) : 2,0		2,00000				
24	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	30,00000	150,00	4 500,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		přepojení vpustí : :						
		kolena 12x15°, 8x30°, 10x45° : 12+8+10		30,00000				
25	877375121RT2	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů včetně specifikace odbočky D 315/160 mm, přesuvky D 315 x 7, 7mm	kus	6,00000	4 520,00	27 120,00	827-1	RTS 25/ I
		na potrubí z kanalizačních trub z plastu,						
		UV2 : 1		1,00000				
		UV5 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV7 : 1		1,00000				
		UV8 : 1		1,00000				
		UV9 : 1		1,00000				
		UV10 : 1		1,00000				
26	286144840R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 3 000 mm; SN 12	kus	5,00000	870,00	4 350,00	SPCM	RTS 25/ I
		UV8-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 1		1,00000				
		UV9-n (napojení do stávající odbočky) : 1		1,00000				
		UV10-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 1		1,00000				
		UV11-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 1		1,00000				
		UV C (napojení do stávající odbočky) : 1		1,00000				
27	286144841R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	3,00000	1 740,00	5 220,00	SPCM	RTS 25/ I
		UV2-n (napojení do stávající odbočky) : 1		1,00000				
		UV5-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 1		1,00000				
		UV7-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 1		1,00000				
28	2865447060R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	8,00000	110,00	880,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 8		8,00000				
29	2865447070R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	8,00000	115,00	920,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 8		8,00000				
30	2865447080R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	8,00000	135,00	1 080,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 8		8,00000				
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**358 360,00**		
31	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	25,00000	50,00	1 250,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 25,00000		25,00000				
32	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	8,00000	500,00	4 000,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
33	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	1,00000	500,00	500,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
34	892601153R00	Čištění kanalizace do DN 500, do 100 m	m	200,00000	100,00	20 000,00	827-1	RTS 25/ I
		stávající dešťová kanalizace : 200		200,00000				
35	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m	200,00000	60,00	12 000,00	827-1	RTS 25/ I
		stávající kanalizace : 200		200,00000				
36	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00	822-1	RTS 25/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
		stvající splašková kanalizace : 7		7,00000				
37	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	8,00000	8 240,00	65 920,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně rámů a košů na bahno,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 8,00000		8,00000				
38	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 8/10	m3	1,00000	3 000,00	3 000,00	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		zaslepení stávající odbočky uv : 0,25*4		1,00000				
39	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	28,00000	20,00	560,00	827-1	RTS 25/ I
40	93-M1001	Montáž přechodky potrubní kamenina/pvc DN150 - včetně dodání přechodky	kus	3,00000	410,00	1 230,00		Vlastní
41	R01	Provedení propojů v rámci přepojování přípojek vpustí	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
		odvrt potrubí, sedlová odbočka						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	894431392RAA	Šachty plastové vpusť uliční z dílců D 425 mm, silniční vpusť bez sifonu, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, děšťová mříž 40 t, Příslušenství šachty - adptér teleskopický pro šachtovou rouru, včetně těsnění, d = 425 , h = 375 mm	kus	8,00000	16 800,00	134 400,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		Plastová silniční vpusť (dno je součástí vpustě), těsnění, šachtová teleskopická roura, kalový koš, litinová dešťová mříž.						
		Délka šachtové roury 1,00 m!						
		Uliční vpusti DN400 : 8		8,00000				
43	286971426R	vpust silniční PVC-U; DN = 425,0 mm; se sifonem; s lapačem usazenin; l = 1 750 mm; D odtok 160 mm	kus	8,00000	10 500,00	84 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 8,00000		8,00000				
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**11 600,00**		
44	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	29,00000	400,00	11 600,00	Prav.M	RTS 25/ I
		ověření přepojení dešťové přípojky : 5		5,00000				
		Výřez na potrubí stávající kanalizace : 10		10,00000				
		Napojení na stávající potrubí : 10		10,00000				
		Zaslepení odbočky rušené UV : 4		4,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**14 700,00**		
45	114211203R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 300 mm	m	28,00000	150,00	4 200,00	827-1	RTS 25/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.						
		ostranění stávajících přípojek uličních vpustí DN150 : 28		28,00000				
46	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00	801-3	RTS 25/ I
		ostranění stávajících uličních vpustí : 7		7,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 377,00**		
47	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	27,54005	50,00	1 377,00	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - páteřní komunikace
O:	101	Revitalizace centra obce Čáslavice
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,43, :						
		Součet: : 27,54005		27,54005				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**2 969,55**		
48	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,31820	40,00	252,73	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		45,46, :						
		Součet: : 6,31820		6,31820				
49	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	88,45480	5,00	442,27	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		45,46, :						
		Součet: : 88,45480		88,45480				
50	979087313R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub	t	6,31820	60,00	379,09	827-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		45,46, :						
		Součet: : 6,31820		6,31820				
51	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	6,31820	300,00	1 895,46	801-3	RTS 25/ I
		17 107						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		45,46, :						
		Součet: : 6,31820		6,31820				
Celkem						**497 736,42**		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**20250408_1**	**REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství**

Zadavatel	**Obec Čáslavice** **23** **67524 Čáslavice**	IČO: **00289183** DIČ: **CZ00289183**
Zhotovitel:	**KLEE s.r.o.** **Skalecká 350/3** **170 00 Praha 7**	IČO: **29259312** DIČ: **CZ29259312**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			10 729 500,00
PSV			70 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**10 800 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**10 800 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**2 268 000,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**13 068 000,00 CZK**

v Třebíči dne 30.7.2025

KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Inženýrský objekt			**0,00**		
01	**UZNATELNÉ NÁKLADY**	**0,00**	**8 888 899,22**	**1 866 668,84**	**10 755 568,06**	**####**
SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické	0,00	5 623 076,31	1 180 846,03	6 803 922,34	####
SO01_D.1.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Městský mobiliář	0,00	1 647 078,53	345 886,49	1 992 965,02	####
SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace	0,00	363 512,32	76 337,59	439 849,91	####
SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení	0,00	438 132,50	92 007,83	530 140,33	####
SO04_D.4.1	VODOVOD: Vodovod	0,00	71 184,88	14 948,82	86 133,70	####
SO05_D.5.1	PLYNOVOD: Plynovod	0,00	84 635,06	17 773,36	102 408,42	####
SO06_D.6.1	Sadové úpravy	0,00	661 279,62	138 868,72	800 148,34	####
02	**NEUZNATELNÉ NÁKLADY**	**0,00**	**1 911 100,78**	**401 331,16**	**2 312 431,94**	**####**
SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické	0,00	1 521 352,53	319 484,03	1 840 836,56	####
SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace	0,00	389 748,25	81 847,13	471 595,38	####
Celkem za stavbu		0,00	10 800 000,00	2 268 000,00	13 068 000,00	####

Popis stavby: 20250408_1 - REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
Popis objektu: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO01_D.1.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení
Popis rozpočtu: SO01_D.1.2 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Městský mobiliář
Popis rozpočtu: SO02_D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace
Popis rozpočtu: SO03_D.3.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: SO04_D.4.1 - VODOVOD: Vodovod
Popis rozpočtu: SO05_D.5.1 - PLYNOVOD: Plynovod
Popis rozpočtu: SO06_D.6.1 - Sadové úpravy
Popis objektu: 02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Popis rozpočtu: SO01_D.1.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení
Popis rozpočtu: SO02_D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 812 250,90	16,8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			553 763,12	5,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 393,50	0,3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			28 500,00	0,3
21-M	Elektromontáže	HSV			310 958,00	2,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 214,50	0,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			127 174,50	1,2
5	Komunikace	HSV			3 762 161,58	34,8
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			75 105,00	0,7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			349 444,00	3,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 590 656,15	24,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			30 200,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			71 494,00	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			254 612,54	2,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			70 500,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			712 572,21	6,6
Cena celkem					10 800 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 366 945,12**		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	43,50000	130,00	5 655,00	822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		stávající chodníky : 43,5		43,50000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	303,10000	130,00	39 403,00	822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		stávající chodníky : 161,1		161,10000				
		vjezdy : 142		142,00000				
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	204,50000	80,00	16 360,00	822-1	RTS 25/ I
		stávající chodníky bet. dlažba : 43,5		43,50000				
		stávající chodníky zámk. dlažba : 161		161,00000				
4	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1 611,40000	120,00	193 368,00	822-1	RTS 25/ I
		asfalt - manipulační plocha : 503,5		503,50000				
		štěrk : 171,6		171,60000				
		vjezdy : 142		142,00000				
		Mezisoučet		817,10000				
		stávající asfaltová komunikace : 884,1 : 794,3		794,30000				
5	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 297,80000	60,00	77 868,00	822-1	RTS 25/ I
		asfalt - manipulační plocha : 503,5		503,50000				
		Mezisoučet		503,50000				
		stávající asfaltová komunikace : 884,1 : 794,3		794,30000				
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	108,68700	100,00	10 868,70	800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		724,58*0,15		108,68700				
7	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	296,42400	140,00	41 499,36	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		E1 : 178,6*(0,35-0,25) : 178,6*(0,35-0,25)		17,86000				
		E2 : 412,6*(0,35-0,25) : 412,6*(0,35-0,25)		41,26000				
		G ostatní plochy : 115,6*0,34 : 115,6*0,34		39,30400				
		odtěžení nehomogenních podkladních vrstev charakteru komunálního odpadu v mocnosti 0,5÷1,3m : 220*0,9		198,00000				
8	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	372,69200	200,00	74 538,40	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		B1 : 610,80000*(0,75-0,35) : 610,80000*(0,75-0,35)		244,32000				
		B2 : 224,00000*(0,73-0,35) : 224,00000*(0,73-0,35)		85,12000				
		D1 : 219,1*(0,47-0,35) : 291,1*(0,47-0,35)		34,93200				
		F : 64,00000*(0,48-0,35) : 64,00000*(0,48-0,35)		8,32000				
9	122201402R00	Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	396,00000	130,00	51 480,00	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		nahrazení podkladních vrstev +míra hutnění 100% : 220*0,9*2		396,00000				
10	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	21,00000	280,00	5 880,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Výkop pro trativod hl. 500mm : 21		21,00000				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 086,11600	140,00	152 056,24	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 296,42400		296,42400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 372,69200		372,69200				
		nahrazení podkladních vrstev +míra hutnění 100% : 220*0,9*2		396,00000				
		Mezisoučet		1 065,11600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21,00000		21,00000				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	5 430,58000	5,00	27 152,90	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1086,11600*5		5 430,58000				
13	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	108,68700	100,00	10 868,70	823-2	RTS 25/ I
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,						
		Včetně:						
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,						
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,						
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.						
		Odvoz na deponii obce bez poplatku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 108,68700		108,68700				
14	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	108,68700	60,00	6 521,22	823-2	RTS 25/ I
		neulehlého z hromad						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 108,68700		108,68700				
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 406,12000	20,00	48 122,40	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		zhutněná pláň na 45 MPa: A, B, D, F						
		zhutněná pláň na 30 MPa: C, E						
		Skladba kce B - vozovka dlážděná : 610,8*1,2		732,96000				
		Skladba kce B2 : 224*1,2		268,80000				
		Skladba kce D - parkování a vjezdy : (224+291,1)*1,2		618,12000				
		Skladba kce E - chodníky : (412,6+178,6)*1,2		709,44000				
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0*1,2		76,80000				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 086,11600	200,00	217 223,20	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1086,11600		1 086,11600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	199000002P1	Příplatek k poplatku za charakteru komunálního odpadu	t	356,40000	200,00	71 280,00		Vlastní
		odtěžení nehomogenních podkladních vrstev charakteru komunálního odpadu : 220*0,9*1,8		356,40000				
18	5832100R	zemina recyklovaná; tříděná; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	792,00000	400,00	316 800,00	SPCM	RTS 25/ I
		Zemina vhodná pro míru hutnění dle PD.						
		nahrazení podkladních vrstev +míra hutnění 100% : 220*0,9*2*2		792,00000				
Díl: 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**28 500,00**		
19	21-1001	Napojení trativodu do UV	kus	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
20	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m	105,00000	250,00	26 250,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
Díl: 5		**Komunikace**				**2 992 713,34**		
21	561121114R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	660,00000	250,00	165 000,00	822-1	RTS 25/ I
		bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním						
		nahrazení podkladních vrstev : 220*3		660,00000				
22	561301111R00	Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 100 mm	m2	1 696,68000	120,00	203 601,60	822-1	RTS 25/ I
		Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláně do požadované nivelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojiva.						
		stabilizace pojížděných ploch :						
		Skladba kce B - vozovka dlážděná : 610,8*1,2		732,96000				
		Skladba kce B2 : 224*1,2		268,80000				
		Skladba kce D - parkování a vjezdy : (515,1)*1,2		618,12000				
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0*1,2		76,80000				
23	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1 033,88000	80,00	82 710,40	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		frakce 0-8 mm :						
		Skladba kce B1 - vozovka dlážděná : 610,80000*1,1 : 610,8*1,1		671,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba kce B2 - vozovka dlážděná : 224*1,1 : 224*1,1		246,40000				
		Vibrovaná kamená drť fr 4-8 tl. 100mm : 115,6		115,60000				
24	564281111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	918,28000	280,00	257 118,40	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		frakce 16-32 mm :						
		Skladba kce B1 - vozovka dlážděná : 610,80000*1,1 : 610,8*1,1		671,88000				
		Skladba kce B2 - vozovka dlážděná : 224*1,1 : 224*1,1		246,40000				
25	564732111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	591,50000	80,00	47 320,00	822-1	RTS 25/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		fr. 8-16; 16-32 mm :						
		Skladba kce E - chodníky : 591,5		591,50000				
26	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	320,21000	130,00	41 627,30	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce D - parkování a vjezdy : 291,1*1,1		320,21000				
27	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	707,10000	130,00	91 923,00	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce E a G - chodníky : 591,5 + 115,6 : 591,5+115,6		707,10000				
28	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	147,20000	180,00	26 496,00	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání (fr. 0-32,0-42) celková tl. 400mm : 64,00000*1,2+64,00000*1,1 : 64,00000*1,2+64,00000*1,1		147,20000				
29	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	349,32000	180,00	62 877,60	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce D - parkování a vjezdy : 291,1*1,2 : 291,1*1,2		349,32000				
30	564922105R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm,	m2	231,20000	50,00	11 560,00	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		Hlinitopísčitá směs (mlat) fr 5-8 tl. 50mm : 115,6		115,60000				
		Hlinitopísčitá směs (mlat) fr 8-16 tl. 50mm : 115,6		115,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	412,90000	300,00	123 870,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Skladba kce E 2 chodníky : 412,9 : 412,9		412,90000				
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 349,90000	300,00	404 970,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Skladba kce B a D - vozovka dlážděná : 610,80000 + 515,1 : 610,8+515,1		1 125,90000				
		Skladba kce B2 : 224		224,00000				
33	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	212,13000	100,00	21 213,00	822-1	RTS 25/ I
		707,1*0,3		212,13000				
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	404,97000	100,00	40 497,00	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1349,90000*0,3		404,97000				
35	596921113R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2	m2	178,60000	300,00	53 580,00	822-1	RTS 25/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.						
		Dlažba drenážní.						
		Skladba kce E 1 - chodníky 178,6 : 178,6		178,60000				
36	596921212R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 100 m2	m2	64,00000	200,00	12 800,00	822-1	RTS 25/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.						
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0		64,00000				
37	596921291R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových	m3	6,48920	1 000,00	6 489,20	822-1	RTS 25/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu						
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0000*0,04 : 64,0*0,04		2,56000				
		Skladba kce E - chodníky : 178,60000*0,275*0,08 (Drenážní dlažba) : 178,6*0,275*0,08		3,92920				
38	56-1001	Filtrační vrstva tl. 200mm - materiál umožňující čištění vod kontaminací úkapů motorových vozidel s podílem NEL, TK a dalších uhlovodíků	m2	918,28000	250,00	229 570,00		Vlastní
		Skladba kce B1 - vozovka dlážděná : 610,80000*1,1 : 610,8*1,1		671,88000				
		Skladba kce B2 - vozovka dlážděná : 224*1,1 : 224*1,1		246,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	56-1002	D+M Separační vrstav polyetylenévý úplet	m2	918,28000	50,00	45 914,00		Vlastní
		Skladba kce B1 - vozovka dlážděná : 610,80000*1,1 : 610,8*1,1		671,88000				
		Skladba kce B2 - vozovka dlážděná : 224*1,1 : 224*1,1		246,40000				
40	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	0,76800	1 500,00	1 152,00	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0*0,04*0,3		0,76800				
41	28324500.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; černá	m2	67,20000	450,00	30 240,00	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0		64,00000				
		Koeficient : 0,05		3,20000				
42	58153257R	písek technický	t	3,40480	450,00	1 532,16	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0*0,04*0,7*1,9		3,40480				
43	583424861R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	t	8,25132	650,00	5 363,36	SPCM	RTS 25/ I
		výplň spár drenážní dlažby :						
		Skladba kce E - parkování a vjezdy : 178,60000*0,275*0,08*2,1 : 178,60000*0,275*0,08*2,1		8,25132				
44	58530164.AR	Vápno bílé; CL 90; forma: nehašené (Q)	t	9,89164	17 000,00	168 157,88	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1696,67925*0,00583		9,89164				
45	592.001	dlažba betonová vsakovací; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 100,0 mm	m2	616,90800	470,00	289 946,76		Vlastní
		Skladba kce B 1 - vozovka dlážděná : 610,80000 : 610,8		610,80000				
		Koeficient : 0,01		6,10800				
46	592452560R	Dlažba betonová typ: vegetační, čtvercový; dl = 170 mm; š = 170 mm; tl = 60,0 mm; vsakovací s distančníky; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	417,02900	450,00	187 663,05	SPCM	RTS 25/ I
		dlažba betonová vsakovací; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm :						
		Skladba kce E2 - chodníky : 412,9 : 412,9		412,90000				
		Koeficient : 0,01		4,12900				
47	592452561R	Dlažba betonová typ: vegetační, čtvercový; dl = 170 mm; š = 170 mm; tl = 80,0 mm; vsakovací s distančníky; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	520,25100	570,00	296 543,07	SPCM	RTS 25/ I
		dlažba betonová vsakovací; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba kce B 2 a D 1- parkoviště a vjezdy dlážděná : 224 + 291,1 : 224+291,1		515,10000				
		Koeficient : 0,01		5,15100				
48	59248209R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; vsakovací; barva: šedá	m2	180,38600	460,00	82 977,56		Vlastní
		Skladba kce E 1- chodníky : 178,6 : 178,6		178,60000				
		Koeficient : 0,01		1,78600				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**456 778,66**		
49	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	2,56000	300,00	768,00	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		promísení směsi písku a humusu pro zatravňovací tvárnice :						
		Skladba kce F - parkovací stání : 64,0*0,04		2,56000				
50	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00	822-1	RTS 25/ I
		IP12 : 2		2,00000				
		IP11c : 1		1,00000				
51	915711112R00	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	65,40000	80,00	5 232,00	822-1	RTS 25/ I
		V10b : 4,8*8+4,5*6		65,40000				
52	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,50000	400,00	1 800,00	822-1	RTS 25/ I
		vozíčkář : 1,5*3		4,50000				
53	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky	m	65,40000	10,00	654,00	822-1	RTS 25/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 65,40000		65,40000				
54	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	4,50000	70,00	315,00	822-1	RTS 25/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,50000		4,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	866,00000	250,00	216 500,00	822-1	RTS 25/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		27,2+48,3+36+1+7,5+6,7+3,9+17,2+14,6+25,5+50,1+38,3+14,8+13,5+22+12+3,5+11+15,3+2,2+7,5+10,2+9,7+22+9,2+13+17+3,7		462,90000				
		pi*5,0-0,00796		15,70000				
		69,6+19,2		88,80000				
		pi*7,0+0,00885		22,00000				
		146,8+pi*8,0+0,06726		172,00000				
		104,6		104,60000				
56	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	123,25000	400,00	49 300,00		RTS 25/ I
		paletizace stávající zámkové dlažby : (191+142)*0,25		83,25000				
		řezání obrubníků : 40		40,00000				
57	91-1001	D+M Kontrolní šachta k odběru vzorků vody vsakovacího souvrství; výška šachty 500mm, DN400, korugovaná šachta bez dna s litinovým poklopem D400	kus	2,00000	5 900,00	11 800,00		Vlastní
58	91-1002	D+M mPVC folie hydroizolační plocha 2x2m, uložena pod filtrační souvrství, spádována do kontrolní šachty	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
59	28324491R	paleta přepravní recyklovaný plast; l = 1 200 mm; š = 800 mm; se stabilizačním okrajem; odolnost proti vlhkosti, hnilobě, povětrnostním vlivům; mix	kus	35,00000	300,00	10 500,00	SPCM	RTS 25/ I
		stávající zámková dlažba : 35		35,00000				
60	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 740,66000	70,00	121 846,20	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 866,00000*2,01		1 740,66000				
61	001	Technologická nákladní doprava	Soubor	1,00000	16 063,46	16 063,46		Vlastní
		přeprava palet se zámkovou dlažbou na pozemek investora : 1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**42 544,00**		
62	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,88000	2 750,00	29 920,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		betonové podezdívky včetně základů : (5,9*2+9,2+5,5*2+8,3+2,2+8,5+3,4)*0,25*0,8		10,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	500,00	500,00	822-1	RTS 25/ I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		P6 : 1		1,00000				
64	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	303,10000	40,00	12 124,00	822-1	RTS 25/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 303,10000		303,10000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**166 997,63**		
65	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3 339,95263	50,00	166 997,63	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,55,57,59,60, :						
		Součet: : 3339,95263		3 339,95263				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**568 597,56**		
66	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,08200	300,00	24,60	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,08200		0,08200				
67	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	285,51600	250,00	71 379,00	801-3	RTS 25/ I
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 285,51600		285,51600				
68	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	981,51800	300,00	294 455,40	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 6,00300		6,00300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 67,48500		67,48500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 886,27000		886,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 21,76000		21,76000				
69	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 267,11600	40,00	50 684,64	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,3,4,5,62,63, :						
		Součet: : 1267,11600		1 267,11600				
70	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 739,62400	5,00	88 698,12	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,3,4,5,62,63, :						
		Součet: : 17739,62400		17 739,62400				
71	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1 267,11600	50,00	63 355,80	822-1	RTS 25/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,3,4,5,62,63, :						
		Součet: : 1267,11600		1 267,11600				
	Celkem					**5 623 076,31**		

Proměnné:

B1	vozovka a pojížděné plochy dlážděné kce B1	610,80000
	273,2+337,6	610,80000
B2	Vozovka kce B2	224
C	zastávky a zpomalovací práh dlážděné kce C	0
	Začátek provozního součtu	
	92,3+71,3+5,0*5,5	191,10000
	Konec provozního součtu	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	D1	vjezdy dlážděné kce D1, žulové odseky		291,1				
	E1	chodníky dlážděné kce E, bet. dlažba 20/20/6		178,6				
	E2	chodníky dlážděné kce E2, bet. dlažba 20/10		412,6				
	F	parkovací stání dlážděné kce F, zatravňovací dlažba		64				
	G	Mlat		115,6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**11 556,58**		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,34700	200,00	3 469,40	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		základové patky případně pasy : 1,54*4+0,18*20+0,16*10+0,147*8+2,72+0,6*2+0,891		17,34700				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,26300	140,00	1 856,82	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,26300		13,26300				
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	66,31500	5,00	331,58	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,26300*5		66,31500				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,26300	60,00	795,78	800-1	RTS 25/ I
		výkop : 17,347		17,34700				
		obsyp : -4,084		-4,08400				
5	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	4,08400	300,00	1 225,20	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
6	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	4,08400	300,00	1 225,20	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,08400		4,08400				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,26300	200,00	2 652,60	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,26300		13,26300				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**25 683,50**		
8	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm	m3	2,72000	750,00	2 040,00	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 8/32 mm : 2,72		2,72000				
9	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	2,25000	800,00	1 800,00	800-2	RTS 25/ I
		(2,2*4+0,4*10+0,6*2+1)*0,15		2,25000				
10	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	6,24100	3 500,00	21 843,50	801-1	RTS 25/ I
		0,648*4+0,064*20+0,0375*10+0,0405*8+0,36*2+0,25+0,7		6,24100				
Díl: 5		**Komunikace**				**1 869,60**		
11	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	19,60000	50,00	980,00	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		fr. 4/8 mm : 2,2*4+0,4*10+6,8		19,60000				
12	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	11,12000	80,00	889,60	822-1	RTS 25/ I
		0,36*20+0,49*8		11,12000				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**1 605 000,00**		
		Dodávka a montáž včetně kotevní techniky!						
13	91-1001	Dodávka a montáž Modulární přístřešek k zastávkám hromadné přepravy osob, rozměry 3 120 / 1 805 / 2 536 mm; včetně stavebních prací a dodávek	kus	2,00000	175 000,00	350 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.01_MO01_Zastavkovy pristresek :						
		MO 1 :						
		D.1.2.b.12_Poloha mobiliare-segment1 : 1+1		2,00000				
14	91-1002	Dodávka a montáž Sedací prvek; rozměry 600 / 600 / 425 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	9,00000	25 000,00	225 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.02_MO02_sedak :						
		MO 2 :						
		D.1.2.b.14_Poloha mobiliare-segment3 : 1+1		2,00000				
		D.1.2.b.15_Poloha mobiliare-segment4 : 5		5,00000				
		D.1.2.b.16_Poloha mobiliare-segment5 : 1		1,00000				
		D.1.2.b.17_Poloha mobiliare-segment6 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	91-1003	Dodávka a montáž Sedací prvek lavička; rozměry 2 500 / 500 / 400 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	6,00000	35 000,00	210 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.03_MO03_Betonovy sedak :						
		MO 3 :						
		D.1.2.b.14_Poloha mobiliare-segment3 : 1+3		4,00000				
		D.1.2.b.15_Poloha mobiliare-segment4 : 1+1		2,00000				
16	91-1004	Dodávka a montáž Sedací prvek lavička; rozměry 2 400 / 476 / 444 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.04_MO04_lavicka :						
		MO 4 :						
		D.1.2.b.14_Poloha mobiliare-segment3 : 1+1		2,00000				
17	91-1005	Dodávka a montáž Sedací prvek lavička; rozměry 4 000 / 400 / 440 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	3,00000	60 000,00	180 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.05_MO05_LAVICKA :						
		MO 5 :						
		D.1.2.b.17_Poloha mobiliare-segment6 : 1+1+1		3,00000				
18	91-1006	Dodávka a montáž Stojan na kola; rozměry v. 940 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	11,00000	10 000,00	110 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.06_MO06_STOJAN NA KOLA :						
		MO 6 :						
		D.1.2.b.13_Poloha mobiliare-segment2 : 4+4		8,00000				
		D.1.2.b.14_Poloha mobiliare-segment3 : 3		3,00000				
19	91-1007	Dodávka a montáž Odpadkový koš; rozměry pr. 350 mm, v. 940 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	8,00000	15 000,00	120 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.07_MO07_ODPADKOVY KOS :						
		MO 7 :						
		D.1.2.b.12_Poloha mobiliare-segment1 : 1+1		2,00000				
		D.1.2.b.13_Poloha mobiliare-segment2 : 1+1		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.2.b.14_Poloha mobiliare-segment3 : 1+1		2,00000				
		D.1.2.b.15_Poloha mobiliare-segment4 : 1		1,00000				
		D.1.2.b.17_Poloha mobiliare-segment6 : 1		1,00000				
20	91-1008a	Dodávka a montáž Sedací prvek kolem stromu; rozměry 2 800-3 800 / 500 / 400 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	2,00000	40 000,00	80 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.08_MO08_sedaci prvek kolem stromu :						
		MO 8 :						
		D.1.2.b.15_Poloha mobiliare-segment4 : 2		2,00000				
21	91-1008b	Dodávka a montáž Sedací prvek kolem stromu; rozměry 2 000-3 000 / 500 / 400 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.08_MO08_sedaci prvek kolem stromu :						
		MO 8 :						
		D.1.2.b.15_Poloha mobiliare-segment4 : 2		2,00000				
22	91-1009	Dodávka a montáž Označník zastávky; rozměry š. 672 mm, v. 3 659 mm, včetně stavebních prací a dodávek	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.09_MO09_OZNACNIK ZASTAVKY :						
		MO 9 :						
		D.1.2.b.12_Poloha mobiliare-segment1 : 1+1		2,00000				
23	91-1010	Dodávka a montáž Exteriérové analogové hodiny, třístranné, včetně stavebních prací a dodávek	kus	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní
		D.1.2.b.10_MO10_exterierove hodiny :						
		MO 10 :						
		D.1.2.b.13_Poloha mobiliare-segment2 : 1		1,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 968,85**		
24	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	29,68845	100,00	2 968,85	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,9,10,11,12, :						
		Součet: : 29,68845		29,68845				

Celkem		**1 647 078,53**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**108 037,67**		
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	48,00000	280,00	13 440,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		hor. 3 a 4 50/50% :						
		Dešťová kanalizace : 32,0*1,2*1,75*0,5		33,60000				
		Odbočky na stoce D : (5,0+5,0+8,0)*0,8*1,5*0,5		10,80000				
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV3-n (nová odbočka na stoce D) : 3,0*0,8*1,5*0,5		1,80000				
		UV6-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 3,0*0,8*1,5*0,5		1,80000				
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	24,00000	20,00	480,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000*0,5		24,00000				
3	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	48,00000	360,00	17 280,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000		48,00000				
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	24,00000	20,00	480,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,00000*0,5		24,00000				
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	192,00000	40,00	7 680,00	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hor. 3 a 4 50/50% :						
		Dešťová kanalizace : 32,0*1,2*1,75*2		134,40000				
		Odbočky na stoce D : (5,0+5,0+8,0)*0,8*1,5*2		43,20000				
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV3-n (nová odbočka na stoce D) : 3,0*0,8*1,5*2		7,20000				
		UV6-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 3,0*0,8*1,5*2		7,20000				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	192,00000	20,00	3 840,00	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 192,00000		192,00000				
7	151401501R00	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	96,00000	20,00	1 920,00	800-1	RTS 25/ I
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	96,00000	5,00	480,00	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	116,75891	30,00	3 502,77	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		zpět pro zásyp +míra zhutnění 80% : 64,86606*1,8		116,75891				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,13394	140,00	4 358,75	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop : 48*2		96,00000				
		zásyp : -64,86606		-64,86606				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	155,66970	5,00	778,35	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,13394*5		155,66970				
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	96,00000	60,00	5 760,00	800-1	RTS 25/ I
		kanalizace : 48*2		96,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	31,13394	20,00	622,68	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,13394		31,13394				
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,86606	150,00	9 729,91	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		výkop : 6,5+48*2		102,50000				
		obsyp : -28,99394		-28,99394				
		lože : -8,64		-8,64000				
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	28,99394	350,00	10 147,88	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		hutnění po 150mm						
		Dešťová kanalizace : 32,0*1,2*0,6-pi*0,15^2*32,0		20,77805				
		Odbočky na stoce D : (5,0+5,0+8,0)*0,8*0,45-pi*0,075^2*18,0		6,16191				
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV3-n (nová odbočka na stoce D) : 3,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*3,0		1,02699				
		UV6-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 3,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*3,0		1,02699				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	31,13394	200,00	6 226,79	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,13394		31,13394				
17	583424861V	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 16,0 mm	t	60,88727	350,00	21 310,54		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 28,99394*2,1		60,88727				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 592,00**		
18	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	8,64000	300,00	2 592,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		Dešťová kanalizace : 32,0*1,2*0,15		5,76000				
		Odbočky na stoce D : (5,0+5,0+8,0)*0,8*0,15		2,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV3-n (nová odbočka na stoce D) : 3,0*0,8*0,15		0,36000				
		UV6-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 3,0*0,8*0,15		0,36000				
Díl: 87		**Potrubí z trub z plastických hmot**				**68 035,00**		
19	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	24,00000	100,00	2 400,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		Pozn.:						
		U uliční vpusti UV10-n bude na základě výkopu přizpůsobeno napojení na dešťovou kanalizaci dle stávajícího průběhu. V PD uvažován s novým napojením na vzdálenou dešťovou kanalizaci.						
		Odbočky na stoce D : 5,0+5,0+8,0		18,00000				
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV3-n (nová odbočka na stoce D) : 3,0		3,00000				
		UV6-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 3,0		3,00000				
20	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	32,00000	200,00	6 400,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		Dešťová kanalizace : 32,0		32,00000				
21	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		UV3-n : 1		1,00000				
22	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	6,00000	150,00	900,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		přepojení vpustí :						
		kolena 12x15°, 8x30°, 10x45° : 6		6,00000				
23	877375121RT2	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů včetně specifikace odbočky D 315/160 mm, přesuvky D 315 x 7, 7mm	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00	827-1	RTS 25/ I
		na potrubí z kanalizačních trub z plastu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV6 : 1		1,00000				
24	286144840R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 3 000 mm; SN 12	kus	3,00000	870,00	2 610,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odbočky na stoce D : 1		1,00000				
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV3-n (nová odbočka na stoce D) : 1		1,00000				
		UV6-n (nová odbočka na stávajícím potrubí-odvrt a sedlová odbočka) : 1		1,00000				
25	286144841R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	3,00000	1 740,00	5 220,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odbočky na stoce D : 1+1+1		3,00000				
26	286144846R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 3 000 mm; SN 12	kus	2,00000	3 175,00	6 350,00	SPCM	RTS 25/ I
		ŠD1-ŠD2 : 1		1,00000				
		ŠD2-ŠD3 : 1		1,00000				
27	286144847R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	5,00000	6 350,00	31 750,00	SPCM	RTS 25/ I
		ŠD1-ŠD2 : 1		1,00000				
		ŠD2-ŠD3 : 4		4,00000				
28	2865447009R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 315; SN 16	kus	1,00000	7 015,00	7 015,00	SPCM	RTS 25/ I
		UV3-n : 1		1,00000				
29	2865447060R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	2,00000	110,00	220,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 2		2,00000				
30	2865447070R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	2,00000	115,00	230,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 2		2,00000				
31	2865447080R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	2,00000	135,00	270,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přepojení vpustí : 2		2,00000				
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**149 555,00**		
32	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	24,00000	50,00	1 200,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000		24,00000				
33	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	32,00000	50,00	1 600,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 32,00000		32,00000				
34	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky vstupu	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00	827-1	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		ŠD1 : (509,87-508,37+0,15-0,6)/0,6		1,75000				
		Konec provozního součtu						
		2		2,00000				
		Začátek provozního součtu						
		ŠD2 : (509,93-508,43+0,15-0,6)/0,6		1,75000				
		Konec provozního součtu						
		2		2,00000				
		Začátek provozního součtu						
		ŠD3 : (510,75-509,25+0,15-0,6)/0,6		1,75000				
		Konec provozního součtu						
		2		2,00000				
35	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	827-1	RTS 25/ I
		výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŠD1,2,3 : 3		3,00000				
36	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	827-1	RTS 25/ I
		Uliční vpusti DN400 : 2		2,00000				
37	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00	822-1	RTS 25/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
		stvající splašková kanalizace : 5		5,00000				
38	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	8,00000	4 500,00	36 000,00	827-1	RTS 25/ I
		ŠD1 : 1		1,00000				
		ŠD2 : 1		1,00000				
		ŠD3 : 1		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,00000		5,00000				
39	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,00000	8 240,00	16 480,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně rámů a košů na bahno,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000		2,00000				
40	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 8/10	m3	0,75000	3 000,00	2 250,00	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		zaslepení stávající odbočky uv : 0,25*3		0,75000				
41	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	56,00000	20,00	1 120,00	827-1	RTS 25/ I
		24+32		56,00000				
42	286971426R	vpust silniční PVC-U; DN = 425,0 mm; se sifonem; s lapačem usazenin; l = 1 750 mm; D odtok 160 mm	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000		2,00000				
43	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 200,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	3,00000	1 950,00	5 850,00	SPCM	RTS 25/ I
		ŠD1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŠD2 : 1		1,00000				
		ŠD3 : 1		1,00000				
44	59224330.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm	kus	3,00000	1 015,00	3 045,00	SPCM	RTS 25/ I
		ŠD1 : 1		1,00000				
		ŠD2 : 1		1,00000				
		ŠD3 : 1		1,00000				
45	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000	200,00	600,00	SPCM	RTS 25/ I
		ŠD1 : 1		1,00000				
		ŠD2 : 1		1,00000				
		ŠD3 : 1		1,00000				
46	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	3,00000	7 570,00	22 710,00	SPCM	RTS 25/ I
		ŠD1 : 1		1,00000				
		ŠD2 : 1		1,00000				
		ŠD3 : 1		1,00000				
47	59224373.AR	Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000	kus	6,00000	200,00	1 200,00	SPCM	RTS 25/ I
		ŠD1 : 2		2,00000				
		ŠD2 : 2		2,00000				
		ŠD3 : 2		2,00000				
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**16 200,00**		
48	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	3,00000	400,00	1 200,00		RTS 25/ I
		Zaslepení odbočky rušené UV : 3		3,00000				
49	93-M1001	extra široká spojka pro napojení na stávající potrubí	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
		ŠD1 : 2		2,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**11 400,00**		
50	114211208R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 800 mm	m	8,00000	300,00	2 400,00	827-1	RTS 25/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostranění stávajících uličních vpustí : 8		8,00000				
51	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00	801-3	RTS 25/ I
		ostranění stávajících uličních vpustí : 6		6,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 542,38**		
52	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	90,84763	50,00	4 542,38	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		5,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47, :						
		Součet: : 90,84763		90,84763				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**3 150,27**		
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,41240	40,00	296,50	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		50,51, :						
		Součet: : 7,41240		7,41240				
54	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,06200	5,00	185,31	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		50,51, :						
		Součet: : 37,06200		37,06200				
55	979087313R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub	t	7,41240	60,00	444,74	827-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		50,51, :						
		Součet: : 7,41240		7,41240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	7,41240	300,00	2 223,72	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		50,51, :						
		Součet: : 7,41240		7,41240				

Celkem	**363 512,32**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M		**Elektromontáže**				**310 958,00**		
1	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4, x 16 mm2	kus	9,00000	215,00	1 935,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100151						
		SV_stozar * 2 :						
		"připojení stávajícího svítidla VO" 3 :						
		9		9,00000				
2	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3, x 1,5 až 4 mm2	kus	4,00000	65,00	260,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100173						
		"připojení označníků a přístřešků" 4 :						
		4		4,00000				
3	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5, x 1,5 až 4 mm2	kus	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100258						
		"hodiny" 1 :						
		1		1,00000				
4	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	3,00000	695,00	2 085,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202013						
		"Svítidlo na stožár s 1výložníkem" 3 :						
		3		3,00000				
5	M91.001	Svítidlo VO dle designu a provedení stávajících svítidel VO, použitých v lokalitě	kus	3,00000	7 600,00	22 800,00		Vlastní
		SV_S1 :						
		3		3,00000				
6	M91.091	Svítidlo - Příplatek za recyklaci svítidel	kus	3,00000	15,00	45,00		Vlastní
		SV_S1 :						
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	3,00000	2 100,00	6 300,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011						
		SV_S1 :						
		0 / 2 :						
		3		3,00000				
8	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	3,00000	9 580,00	28 740,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Komplet vč. svorkovnice GURO EKM 2035 ZD2 S pojistkou 10A (svorkovnice dvoupojistková).						
		SV_S1 :						
		3		3,00000				
9	210204201.R001	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy, montáž a zapojení radiokomunikačního modulu	kus	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
		SV_S1 :						
		3		3,00000				
10	M030	Radiokomunikační prvek MSB-C	kus	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Každé světelné místo vybaveno radiokomunikačním prvkem MSB-C						
		SV_stozar :						
		3		3,00000				
11	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn, páskou průřezu do 120 mm2	m	228,00000	85,00	19 380,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220001						
		ZP_vykopy_celkem * 1000 * 1,2 :						
		228		228,00000				
12	35442062	pás zemnící 30x4mm FeZn	kg	228,00000	50,00	11 400,00		Vlastní
		UZ_pasek_FeZn :						
		228		228,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn, drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	55,00000	85,00	4 675,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220002						
		SV_stozar * 5 :						
		SV_stávajícíStožár *5 :						
		OznačníkyZastávky * 5 :						
		Hodiny * 5 :						
		55		55,00000				
14	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	38,22500	60,00	2 293,50		Vlastní
		DratFeZn * 0,695 :						
		38,225		38,23000				
15	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	37,80000	85,00	3 213,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302						
		SV_stozar * 2 :						
		ROZ_RF54 * 2 :						
		Hodiny :						
		OznačníkyZastávky :						
		UZ_pasek_FeZn / 10 :						
		37,8		37,80000				
16	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku	kus	22,80000	60,00	1 368,00		Vlastní
		UZ_svorka_pásek :						
		22,8		22,80000				
17	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát	kus	15,00000	80,00	1 200,00		Vlastní
		UZ_svorka_drát :						
		15		15,00000				
18	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení, revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,00000	4 280,00	4 280,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280003						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	100,00000	30,00	3 000,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812061						
		"hodiny" 30+70 :						
		100		100,00000				
20	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	115,00000	50,00	5 750,00		Vlastní
		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		115		115,00000				
21	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	129,00000	25,00	3 225,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011						
		"Přístřešky + označníky" (10+7+42+33) * 1,4 + 0,2 :						
		129		129,00000				
22	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	148,35000	30,00	4 450,50		Vlastní
		129*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		148,35		148,35000				
23	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY,, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	219,00000	60,00	13 140,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035						
		(3+3+150) * 1,4 +0,6 :						
		219		219,00000				
24	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	251,85000	230,00	57 925,50		Vlastní
		KAB_CYKY_4x16 :						
		219*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		251,85		251,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	M015.1	Montáž pilířové rozpojovací skříně komplet vč.provedení výkopu a usazení, zapojení	kus	2,00000	2 730,00	5 460,00		Vlastní
		"RS1 + RS2" 2 :						
		2		2,00000				
26	M015	Rozpojovací skříň v maximální výbavě RF5:4, kompletní	kus	2,00000	40 980,00	81 960,00		Vlastní
		ROZ_RF54 :						
		2		2,00000				
27	M016	Koordinace prací se správcem VO a ostatních TS	kpl	1,00000	535,00	535,00		Vlastní
28	M017	Drobný elektroinstalační materiál a další materiál ve výkazu neuvedený	kpl	1,00000	5 350,00	5 350,00		Vlastní
29	M019	Přípomocné stavební práce, náklady na techniku apod.	kpl	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
30	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic, vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	70,00000	110,00	7 700,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511						
		"lišta ve škole do rozvaděče NN pro napájení hodin JČ" 70 :						
		70		70,00000				
31	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm	m	73,50000	45,00	3 307,50		Vlastní
		70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :						
		73,5		73,50000				
32	741210006.R1	Úprava rozvaděče NN pro napojení hodin z budovy školy	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		Do stávajícího rozvaděče doplnit jističochránič B10/1/30mA pro samostatné jištění okruhu exteriérových hodin, za jistič doplnit odpočtový 1fázový elektroměr pro odpočtové měření spotřeby hodin.						
Díl: 46-M		**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**127 174,50**		
33	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) vzastavěném prostoru	km	0,19000	42 800,00	8 132,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024						
		"výkop chodník (š.50):" (14+40)*1,2 * 0,001 :						
		"výkop chodník (š.100):" 0 * 0,001 :						
		"výkop v zeleni:" 14*1,2 * 0,001 :						
		"výkop vozovka:" (60+30)*1,2 * 0,001 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,19		0,19000				
34	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí vzastavěném prostoru	km	0,19000	26 750,00	5 082,50		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025						
		ZP_vykopy_celkem :						
		0,19		0,19000				
35	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy zmonolitického betonu tř. C 12/15	m3	3,00000	4 100,00	12 300,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460080013						
		SV_stozar :						
		3		3,00000				
36	460141113	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od, okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,00000	375,00	1 125,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460141113						
		Poznámka k položce:						
		Komplet, provedení dle Městkých standardů pro VO Města Brna						
		SV_stozar :						
		3		3,00000				
37	460171243	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm	m	65,00000	75,00	4 875,00		Vlastní
		vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171243						
		ZP_vykop_50x50 * 1000 :						
		65		65,00000				
38	460171283	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm	m	17,00000	195,00	3 315,00		Vlastní
		vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171283						
		ZP_vykop_50x90 * 1000 :						
		17		17,00000				
39	460171883	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 120 cm	m	108,00000	215,00	23 220,00		Vlastní
		vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171883						
		ZP_vykop_100x120 * 1000 :						
		108		108,00000				
40	460451253	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm zhorniny třídy těžitelnosti II	m	65,00000	30,00	1 950,00		Vlastní
		skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451253						
		ZP_vykop_50x50 * 1000 :						
		65		65,00000				
41	460451293	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm zhorniny třídy těžitelnosti II	m	17,00000	75,00	1 275,00		Vlastní
		skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451293						
		ZP_vykop_50x90 * 1000 :						
		17		17,00000				
42	460461913	Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s, uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 100 cm hloubky 120 cm vhornině	m	108,00000	80,00	8 640,00		Vlastní
		třídy těžitelnosti II skupiny 4						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460461913						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZP_vykop_100x120 * 1000 :						
		108		108,00000				
43	460490013	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky do 34 cm	m	190,00000	15,00	2 850,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460490013						
		ZP_vykopy_celkem * 1000 :						
		190		190,00000				
44	460661512	Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou, fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	190,00000	95,00	18 050,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512						
		ZP_vykopy_celkem * 1000 :						
		190		190,00000				
45	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90, mm	m	403,20000	40,00	16 128,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791113						
		KAB_CYKY_4x16 *0,9 :						
		KAB_CYKY5x2_5 *0,9 :						
		KAB_CYKY3x2_5 *0,9 :						
		403,2		403,20000				
46	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	515,20000	35,00	18 032,00		Vlastní
		448*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		515,2		515,20000				
47	46M.R001	Přípravné terénní práce komplet	kpl	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
48	46M.R002	Ostatní zemní práce neuvedené	kpl	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
49	468081414	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081414						
		"průraz z venčí do budovy školy pro napájecí kabel hodin" 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO03_D.3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				

Celkem		**438 132,50**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO04_D.4.1	VODOVOD: Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**72 700,00**		
1	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,00000	1 000,00	16 000,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění						
		D.4.1.a technická zpráva : 16		16,00000				
2	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění						
		D.4.1.a technická zpráva : 2		2,00000				
3	976085211R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	18,00000	400,00	7 200,00	801-3	RTS 25/ I
		D.4.1.a technická zpráva :						
		šoupátkových poklopů : 16		16,00000				
		hydrantových poklopů : 2		2,00000				
4	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	5,00000	400,00	2 000,00		RTS 25/ I
		Ostatní práce spojené s výměnou poklopů : 5		5,00000				
5	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	16,00000	2 000,00	32 000,00	SPCM	RTS 25/ I
6	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	SPCM	RTS 25/ I
7	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	2,00000	450,00	900,00	SPCM	RTS 25/ I
8	422915501R	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	kus	16,00000	350,00	5 600,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**143,76**		
9	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	2,87520	50,00	143,76	822-1	RTS 25/ I
		a letišť s krytem živičným nebo betonovým						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,5,6,7, :						
		Součet: : 2,87520		2,87520				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-1 658,88**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO04_D.4.1	VODOVOD: Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,43200	40,00	17,28	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3, :						
		Součet: : 0,43200		0,43200				
11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,72800	5,00	8,64	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3, :						
		Součet: : 1,72800		1,72800				
12	979951121R00	Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm	t	0,43200	-3 900,00	-1 684,80	801-3	RTS 25/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3, :						
		Součet: : 0,43200		0,43200				
	Celkem					**71 184,88**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO05_D.5.1	PLYNOVOD: Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**86 000,00**		
1	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,00000	1 000,00	16 000,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně podezdění						
		D.5.1.a technická zpráva : 16		16,00000				
2	976085211R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	16,00000	400,00	6 400,00	801-3	RTS 25/ I
3	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	5,00000	400,00	2 000,00		RTS 25/ I
		Ostatní práce spojené s výměnou poklopů : 5		5,00000				
4	42291357R	##########	kus	16,00000	3 500,00	56 000,00	SPCM	RTS 25/ I
5	422915501R	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	kus	16,00000	350,00	5 600,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**109,62**		
6	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	2,19248	50,00	109,62	822-1	RTS 25/ I
		a letišť s krytem živičným nebo betonovým						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,4, :						
		Součet: : 2,19248		2,19248				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-1 474,56**		
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,38400	40,00	15,36	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2, :						
		Součet: : 0,38400		0,38400				
8	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,53600	5,00	7,68	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2, :						
		Součet: : 1,53600		1,53600				
9	979951121R00	Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm	t	0,38400	-3 900,00	-1 497,60	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO05_D.5.1	PLYNOVOD: Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2, :

Součet: : 0,38400 0,38400

	Celkem	**84 635,06**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO06_D.6.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**553 763,12**		
		Údržba a udržovací péče v následných letech není součástí rozpočtu!						
1	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	367,39301	100,00	36 739,30	823-2	RTS 25/ I
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,						
		Včetně:						
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,						
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,						
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 367,39301		367,39301				
2	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatýh 1000 m	m3	5 510,89514	5,00	27 554,48	823-2	RTS 25/ I
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 367,39301*15		5 510,89514				
3	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	367,39301	60,00	22 043,58	823-2	RTS 25/ I
		neulehlého z hromad						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1836,96505*0,2		367,39301				
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 836,96505	40,00	73 478,60	823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		118,3+294,5+102,3+10,0+87,2+71,8+273,6+46,4+168,7+57,2+15,4+13,4		1 258,80000				
		82,2+12,9+23,9+22,5+102,2+354,1-pi*2,5^2		578,16505				
5	181301113R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 836,96505	40,00	73 478,60	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		118,3+294,5+102,3+10,0+87,2+71,8+273,6+46,4+168,7+57,2+15,4+13,4		1 258,80000				
		82,2+12,9+23,9+22,5+102,2+354,1-pi*2,5^2		578,16505				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO06_D.6.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3	kus	483,00000	40,00	19 320,00	823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		Allium aflatunense 'Purple Sensation' : 30		30,00000				
		Astrantia major 'Claret' : 24		24,00000				
		Geranium macrorrhizum 'Spessart' : 13		13,00000				
		Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' : 8		8,00000				
		Pennisetum alopecuroides 'Hameln' : 13		13,00000				
		Salvia nemorosa 'Blaukönigin' : 16		16,00000				
		Sedum telephium 'Herbstfreude' : 49		49,00000				
		Alchemilla mollis 'Thriller' : 54		54,00000				
		Aster dumosus 'Blaue Lagune' : 14		14,00000				
		Echinacea purpurea 'Alba' : 21		21,00000				
		Echinacea purpurea 'Magnus' : 19		19,00000				
		Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' : 24		24,00000				
		Heuchera 'Elektra' : 57		57,00000				
		Leucanthemum × superbum (Chrys.)'Snow Lady' : 39		39,00000				
		Salvia nemorosa 'Marvel Blue' : 12		12,00000				
		Veronica spicata 'Christa' : 44		44,00000				
		Crocus 'Goldilocks' : 46		46,00000				
7	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	56,00000	50,00	2 800,00	823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 56,00000		56,00000				
8	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	3,00000	590,00	1 770,00	823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		Výsadba dřevin s balem a zásobní hnojení – tabletové hnojivo (6 ks) včetně dodávky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO06_D.6.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výsadba stromů : 3		3,00000				
9	183403112R00	Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 836,96505	6,00	11 021,79	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1836,96505		1 836,96505				
10	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 836,96505	6,00	11 021,79	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1836,96505		1 836,96505				
11	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 836,96505	4,00	7 347,86	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1836,96505		1 836,96505				
12	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	3,00000	910,00	2 730,00	823-1	RTS 25/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
		Výsadba dřevin s balem a zásobní hnojení – tabletové hnojivo (6 ks).						
13	184102211R00	Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	56,00000	70,00	3 920,00	823-1	RTS 25/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
		Výsadba dřevin /kontejner/ se zalitím 10 l a zásobní hnojení – tabletové hnojivo (1 ks) včetně dodávky.						
		Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' - 20-30 cm, C1,5 : 48		48,00000				
		Deutzia gracilis - 30-40 cm, C1,5 : 7		7,00000				
		Spiraea vanhouttei 20-30 cm, C1,5 : 1		1,00000				
14	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	9,00000	225,00	2 025,00	823-1	RTS 25/ I
		třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,						
		3*3		9,00000				
15	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 673,93009	4,00	14 695,72	823-1	RTS 25/ I
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,						
		Včetně dovozu vody do 10 km.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1836,96505*2		3 673,93009				
16	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	118,78849	70,00	8 315,19	823-1	RTS 25/ I
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
		Zamulčování výsadbové mísy /kruh prům. 1 m/ výška mulče – 10 cm						
		Výsadba stromů : pi*0,5^2*3		2,35619				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO06_D.6.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výsadba keřů : pi*0,5^2*56		43,98230				
		Výsadba trvalek a cibulovin : 483*0,15		72,45000				
17	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,18370	37 450,00	6 879,57	823-1	RTS 25/ I
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, 0,0001t/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1837,00000*0,0001		0,18370				
18	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 836,96505	6,00	11 021,79	823-1	RTS 25/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1836,96505		1 836,96505				
19	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	1,43450	375,00	537,94	823-1	RTS 25/ I
		Výsadba stromů, 50 l/ 1 strom :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,00000*0,05		0,15000				
		Výsadba keřů, 10 l/ 1 keř :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 56,00000*0,01		0,56000				
		Výsadba trvalek a cibulovin, 10 l/ m2 : 483*0,15*0,01		0,72450				
20	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	1,43450	320,00	459,04	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,43450		1,43450				
21	185851119R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	m3	20,08300	375,00	7 531,13	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,43450*14		20,08300				
22	18-1001	Dodávka a montáž ochrana kmene rákosovou rohoží	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
		Rákosová rohož bude umístěna od země do výše 2 metrů. Rákosová rohož bude fixována dvěma pevnými a pružnými úvazky, aby nedocházelo k jejich zařezávání do povrchu kmene.						
23	18-1002	Srovnávací, povýsadbový řez	kus	3,00000	160,00	480,00		Vlastní
24	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	55,10895	270,00	14 879,42	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1836,96500*0,03		55,10895				
25	02654935R	dřevina listnatá Tavolník; Spiraea vanhouti; v = 20 až 40 cm; kontejner 1,5 l	kus	1,00000	90,00	90,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO06_D.6.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	02656048R	dřevina listnatá Lípa; Tilia cordata; obvod kmene 10-12 cm; s balem (textilie+pletivo); vysokokmen	kus	3,00000	5 190,00	15 570,00	SPCM	RTS 25/ I
27	02659001	Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' - 20-30 cm, C1,5	kus	48,00000	90,00	4 320,00		Vlastní
28	02659002	Deutzia gracilis - 30-40 cm, C1,5	kus	7,00000	130,00	910,00		Vlastní
29	02659003	Allium aflatunense 'Purple Sensation'; K9	kus	30,00000	40,00	1 200,00		Vlastní
30	02659004	Astrantia major 'Claret'; K9	kus	24,00000	70,00	1 680,00		Vlastní
31	02659005	Geranium macrorrhizum 'Spessart'; K9	kus	13,00000	70,00	910,00		Vlastní
32	02659006	Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'; K9	kus	8,00000	60,00	480,00		Vlastní
33	02659007	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'; K9	kus	13,00000	60,00	780,00		Vlastní
34	02659008	Salvia nemorosa 'Blaukönigin'; K9	kus	16,00000	70,00	1 120,00		Vlastní
35	02659009	Sedum telephium 'Herbstfreude'; K9	kus	49,00000	70,00	3 430,00		Vlastní
36	02659010	Alchemilla mollis 'Thriller'; K9	kus	54,00000	70,00	3 780,00		Vlastní
37	02659011	Aster dumosus 'Blaue Lagune'; K9	kus	14,00000	90,00	1 260,00		Vlastní
38	02659012	Echinacea purpurea 'Alba'; K9	kus	21,00000	105,00	2 205,00		Vlastní
39	02659013	Echinacea purpurea 'Magnus'; K9	kus	19,00000	60,00	1 140,00		Vlastní
40	02659014	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'; K9	kus	24,00000	70,00	1 680,00		Vlastní
41	02659015	Heuchera 'Elektra'; K9	kus	57,00000	70,00	3 990,00		Vlastní
42	02659016	Leucanthemum × superbum (Chrys.)'Snow Lady'; K9	kus	39,00000	70,00	2 730,00		Vlastní
43	02659017	Salvia nemorosa 'Marvel Blue'; K9	kus	12,00000	60,00	720,00		Vlastní
44	02659018	Veronica spicata 'Christa'; K9	kus	44,00000	70,00	3 080,00		Vlastní
45	02659019	Crocus 'Goldilocks'; K9	kus	46,00000	20,00	920,00		Vlastní
46	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	1,43450	120,00	172,14	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,43450		1,43450				
47	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	12,70000	1 600,00	20 320,00	SPCM	RTS 25/ I
		Složení pěstebního substrátu: ornice-kompost-písek v poměru 2:2:1; parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011.						
		Výsadba stromů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,00000*0,5		1,50000				
		Výsadba keřů : 56*0,4*0,5		11,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO06_D.6.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	11,87885	1 600,00	19 006,16	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 118,78850*0,1		11,87885				
49	25191158R	hnojivo dusíkaté	kg	0,01837	40,00	0,73	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,18370*0,1		0,01837				
50	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	1,83697	600,00	1 102,18	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3673,94000*0,0005		1,83697				
51	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	661,30742	150,00	99 196,11	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 367,39301*1,8		661,30742				
52	60850015R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	9,00000	130,00	1 170,00	SPCM	RTS 25/ I
53	608500301R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec rovně zařízntutý; druhý konec rovně zařízntutý	kus	9,00000	40,00	360,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**37 016,50**		
54	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	673,02727	55,00	37 016,50	823-1	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,24,25,26,47,48,49,50,51,52,53, :						
		Součet: : 673,02727		673,02727				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**70 500,00**		
55	767-1001	Výroba, dodávka a montáž Ocelová samofixační obruba; ocel. pozink. plech tl. 5mm, výška s klíny 20cm	m	100,00000	695,00	69 500,00		Vlastní
		Vytvoření pevné a přesné rozhraní travnatého porostu a okrasného záhonu.						
56	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	10,00000	100,00	1 000,00	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Celkem	**661 279,62**

Proměnné:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO06_D.6.1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	F	parkovací stání dlážděné kce F, zatravňovací dlažba		69,8				
		32,7+37,1		69,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**214 221,21**		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	28,50000	130,00	3 705,00	822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		stávající chodníky : 28,5		28,50000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	29,90000	130,00	3 887,00	822-1	RTS 25/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		stávající chodníky : 29,9		29,90000				
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	58,40000	80,00	4 672,00	822-1	RTS 25/ I
		stávající chodníky bet. dlažba : 28,5		28,50000				
		stávající chodníky zámk. dlažba : 29,9		29,90000				
4	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	106,80000	120,00	12 816,00	822-1	RTS 25/ I
		asfalt - manipulační plocha : 28,7		28,70000				
		štěrk : 78,1		78,10000				
5	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	115,90000	60,00	6 954,00	822-1	RTS 25/ I
		stávající asfaltová komunikace : 115,9 : 115,9		115,90000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	682,00000	120,00	81 840,00	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		obrubníky : 150		150,00000				
		obrubníky : 53,6+117,7+36,7 : 53,6+117,7+36,7		208,00000				
		156,7+80,6+117,8+58,5+60,4-150 : 156,7+80,6+117,8+58,5+60,4-150		324,00000				
7	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	51,86500	140,00	7 261,10	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		E1 : 124,75*(0,35-0,25)		12,47500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E3 : 195,9*(0,35-0,25)		19,59000				
		odtěžení nehomogenních podkladních vrstev charakteru komunálního odpadu v mocnosti 0,5÷1,3m : 22*0,9		19,80000				
8	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	12,85200	200,00	2 570,40	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		D2 : 101,3*(0,47-0,35)		12,15600				
		F : 5,8*(0,47-0,35)		0,69600				
9	122201402R00	Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	39,60000	130,00	5 148,00	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		nahrazení podkladních vrstev +míra hutnění 100% : 22*0,9*2		39,60000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	104,31700	140,00	14 604,38	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 51,86500		51,86500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,85200		12,85200				
		nahrazení podkladních vrstev +míra hutnění 100% : 22*0,9*2		39,60000				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	521,58500	5,00	2 607,93	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 104,31700*5		521,58500				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	513,30000	20,00	10 266,00	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		zhutněná pláň na 45 MPa: A, B, D, F						
		zhutněná pláň na 30 MPa: C, E						
		Skladba kce D2 - parkování a vjezdy : 101,3*1,2 : 101,3*1,2		121,56000				
		Skladba kce E - chodníky : (124,75+195,90000)*1,2 : (124,75+195,90000)*1,2		384,78000				
		Skladba kce F :5,8*1,2 : 5,8*1,2		6,96000				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	104,31700	200,00	20 863,40	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 104,31700		104,31700				
14	199000002P1	Příplatek k poplatku za charakteru komunálního odpadu	t	35,64000	150,00	5 346,00		Vlastní
		odtěžení nehomogenních podkladních vrstev charakteru komunálního odpadu : 22*0,9*1,8		35,64000				
15	5832100R	zemina recyklovaná; tříděná; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	79,20000	400,00	31 680,00	SPCM	RTS 25/ I
		Zemina vhodná pro míru hutnění dle PD.						
		nahrazení podkladních vrstev +míra hutnění 100% : 22*0,9*2*2		79,20000				
Díl: 5		**Komunikace**				**767 578,64**		
16	561121114R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	66,00000	250,00	16 500,00	822-1	RTS 25/ I
		bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním						
		nahrazení podkladních vrstev : 22*3		66,00000				
17	561301111R00	Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 100 mm	m2	128,52000	120,00	15 422,40	822-1	RTS 25/ I
		Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláně do požadované nivelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojiva.						
		stabilizace pojížděných ploch : :						
		Skladba kce D2 - parkování a vjezdy : 101,3*1,2 : 101,3*1,2		121,56000				
		Skladba F - 5,8*1,2 : 5,8*1,2		6,96000				
18	564732111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	320,65000	80,00	25 652,00	822-1	RTS 25/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		fr. 8-16; 16-32 mm :						
		Skladba kce E - chodníky : 320,65		320,65000				
19	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	111,43000	130,00	14 485,90	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce D2 - parkování a vjezdy : 101,3*1,1 : 101,3*1,1		111,43000				
20	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	320,65000	130,00	41 684,50	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce E - chodníky : 320,65		320,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	13,34000	180,00	2 401,20	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání (fr. 0-32,0-42) celková tl. 400mm : 5,8*1,2+5,8*1,1		13,34000				
22	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	121,56000	180,00	21 880,80	822-1	RTS 25/ I
		Skladba kce D2 - parkování a vjezdy : 101,3*1,2 : 101,3*1,2		121,56000				
23	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	297,20000	900,00	267 480,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		odseky :						
		Skladba kce D2 a E 3- chodníky : 101,30000+145,6 : 101,3+145,6		246,90000				
		kostky :						
		Skladba kce E 3- chodníky : 50,30000 : 50,3		50,30000				
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	93,70000	300,00	28 110,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		dlažba pro nevidomé : 93,7		93,70000				
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	28,11000	100,00	2 811,00	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 93,70000*0,3		28,11000				
26	596921111R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2	m2	31,05000	300,00	9 315,00	822-1	RTS 25/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.						
		dlažba drenážní : 31,05		31,05000				
27	596921211R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 50 m2	m2	5,80000	200,00	1 160,00	822-1	RTS 25/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.						
		Skladba kce F - parkovací stání : 5,8		5,80000				
28	596921291R00	Kladení vegetačních tvárnic Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových	m3	0,91510	700,00	640,57	822-1	RTS 25/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic. bez dodávky výplňového materiálu						
		Skladba kce F - parkovací stání : 5,80000*0,04 : 5,8*0,04		0,23200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba drenážní : 31,05*0,275*0,08		0,68310				
29	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	36,60000	1 200,00	43 920,00	801-1	RTS 25/ I
		28,9+7,7		36,60000				
30	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	36,60000	80,00	2 928,00	801-1	RTS 25/ I
31	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	0,06960	1 600,00	111,36	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání : 5,8*0,04*0,3		0,06960				
32	28324500.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; černá	m2	6,09000	450,00	2 740,50	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání : 5,8		5,80000				
		Koeficient : 0,05		0,29000				
33	58153257R	písek technický	t	0,30856	450,00	138,85	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce F - parkovací stání : 5,8*0,04*0,7*1,9		0,30856				
34	583424861R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	t	15,15129	650,00	9 848,34	SPCM	RTS 25/ I
		výplň spár drenážní dlažby :						
		Skladba kce D2 - parkování a vjezdy : 101,30000*0,275*0,08*2,1 : 101,30000*0,275*0,08*2,1		4,68006				
		Skladba kce E1 - chodníky : 31,05*0,275*0,08*2,1 : 31,05*0,275*0,08*2,1		1,43451				
		Skladba kce E3 - chodníky : 195,60000*0,275*0,08*2,1 : 195,60000*0,275*0,08*2,1		9,03672				
35	58380058R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/8 cm	m2	50,80300	630,00	32 005,89	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba kce E - chodníky : 50,3		50,30000				
		Koeficient : 0,01		0,50300				
36	58380059R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 7/9 cm	m2	246,90000	650,00	160 485,00	SPCM	RTS 25/ I
		Žulové odseky :						
		Skladba kce D2 a E 3- chodníky : 101,30000+145,6 : 101,30000+145,6		246,90000				
37	58530164.AR	Vápno bílé; CL 90; forma: nehašené (Q)	t	0,74927	17 000,00	12 737,59	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,51973*0,00583		0,74927				
38	59245267R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; impregnace; barva: dle vzorníku	m2	94,63700	430,00	40 693,91	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba kce E - chodníky : 93,7		93,70000				
		Koeficient : 0,01		0,93700				
39	59248209R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; vsakovací; barva: šedá	m2	31,36050	460,00	14 425,83		Vlastní
		Skladba kce E 1- chodníky : 31,05 : 31,05		31,05000				
		Koeficient : 0,01		0,31050				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**370 177,49**		
40	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	0,23200	300,00	69,60	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		promísení směsi písku a humusu pro zatravňovací tvárnice :						
		Skladba kce F - parkovací stání : 5,8*0,04		0,23200				
41	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	526,30000	320,00	168 416,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		silniční š. 100 mm : 7,5+8,8+6+29,5+38+12,5+37,7+6+45+22+1+19,7+7,2+19		259,90000				
		silniční š. 150 mm : 20,5+3,7+3+3,8+6+9+5,2+14+15+12,5+7,5+10+2,5+4,5+16+16+16,5+16,5+16,2		198,40000				
		nájezdový : 44		44,00000				
		přechodový P : 8		8,00000				
		přechodový L : 8		8,00000				
		obloukový : 8		8,00000				
42	917932121RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	42,00000	280,00	11 760,00	822-1	RTS 25/ I
		13,9+15+13,1		42,00000				
43	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	26,31500	3 200,00	84 208,00	822-1	RTS 25/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 526,30000*0,05		26,31500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	50,26548	400,00	20 106,19		RTS 25/ I
		příplatek složitost za kladení dlažby - znak : pi*4,0^2*1,0		50,26548				
45	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	262,49900	140,00	36 749,86	SPCM	RTS 25/ I
		silniční š. 100 mm : 7,5+8,8+6+29,5+38+12,5+37,7+6+45+22+1+19,7+7,2+19		259,90000				
		Koeficient : 0,01		2,59900				
46	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	200,38400	160,00	32 061,44	SPCM	RTS 25/ I
		silniční š. 150 mm : 20,5+3,7+3+3,8+6+9+5,2+14+15+12,5+7,5+10+2,5+4,5+16+16+16,5+16,5+16,2		198,40000				
		Koeficient : 0,01		1,98400				
47	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	44,44000	140,00	6 221,60	SPCM	RTS 25/ I
		nájezdový : 44		44,00000				
		Koeficient Koeficient : 0,01: 0,01		0,44000				
48	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	8,08000	380,00	3 070,40	SPCM	RTS 25/ I
		8*1,01		8,08000				
49	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	8,08000	380,00	3 070,40	SPCM	RTS 25/ I
		8*1,01		8,08000				
50	59217497R	obrubník silniční oblouk vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	8,08000	550,00	4 444,00	SPCM	RTS 25/ I
		ostatní : 8*1,01		8,08000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**36 390,71**		
51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	727,81412	50,00	36 390,71	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 727,81412		727,81412				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**132 984,48**		
52	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	25,49800	250,00	6 374,50	801-3	RTS 25/ I
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 25,49800		25,49800				
53	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	266,08500	300,00	79 825,50	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 3,93300		3,93300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 19,27200		19,27200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 58,74000		58,74000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 184,14000		184,14000				
54	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,32800	400,00	131,20	801-3	RTS 25/ I
55	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	291,58300	40,00	11 663,32	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,3,4,5,6, :						
		Součet: : 291,58300		291,58300				
56	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 082,16200	5,00	20 410,81	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,3,4,5,6, :						
		Součet: : 4082,16200		4 082,16200				
57	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	291,58300	50,00	14 579,15	822-1	RTS 25/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,3,4,5,6, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO01_D.1.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Dopravně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 291,58300		291,58300				
	Celkem					**1 521 352,53**		

Proměnné:

D2	Kamenné odseky	101,30000
	49,5+51,8	101,30000
E1	bet. dlažba 20/20/6	31,50000
E3	Kamenná mozaika + odseky	195,90000
	Kamenná mozaika : 50,3	50,30000
	Kamenné odseky : 145,6	145,60000
F	parkovací stání dlážděné kce F, zatravňovací dlažba	5,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**111 490,32**		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	100,00000	100,00	10 000,00	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.						
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,00000	50,00	1 000,00	800-1	RTS 25/ I
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	55,00000	200,00	11 000,00	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		retenzní nádrž : 24		24,00000				
		retenzní nádrž : 22		22,00000				
		bet. šachta : 1,5*1,5*2,0*2		9,00000				
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,48000	280,00	2 094,40	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		hor. 3 a 4 50/50% :						
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV1-n (napojení do stávající odbočky) : 3,0*0,8*1,5*0,5		1,80000				
		Napojení retenčních nádrží : 8,0*0,8*1,5*0,5		4,80000				
		drenáž : 11*0,8*0,2*0,5		0,88000				
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,74000	20,00	74,80	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,48000*0,5		3,74000				
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	7,48000	360,00	2 692,80	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,48000		7,48000				
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,74000	20,00	74,80	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,48000*0,5		3,74000				
8	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	37,40000	40,00	1 496,00	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV1-n (napojení do stávající odbočky) : 3,0*1,7*2		10,20000				
		Napojení retenčních nádrží : 8,0*1,7*2		27,20000				
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	37,40000	20,00	748,00	800-1	RTS 25/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 37,40000		37,40000				
10	151401501R00	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	14,96000	20,00	299,20	800-1	RTS 25/ I
		7,48*2		14,96000				
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,96000	5,00	74,80	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	42,25190	30,00	1 267,56	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		zpět pro zásyp +míra zhutnění 80% : 23,47328*1,8		42,25190				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,24672	140,00	6 754,54	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop : 7,48*2		14,96000				
		zásyp : -21,71328		-21,71328				
		retenžní nádrž : 24		24,00000				
		retenžní nádrž : 22		22,00000				
		bet. šachta : 1,5*1,5*2,0*2		9,00000				
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	241,23360	5,00	1 206,17	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,24672*5		241,23360				
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	69,96000	60,00	4 197,60	800-1	RTS 25/ I
		kanalizace : 7,48*2+55		69,96000				
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	48,24672	20,00	964,93	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,24672		48,24672				
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,47328	150,00	3 520,99	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		výkop : 7,48*2+55		69,96000				
		obsyp : -44,26672		-44,26672				
		lože : -1,32-0,9		-2,22000				
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	44,26672	350,00	15 493,35	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		hutnění po 150mm						
		Vpusti a přípojky vpustí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV1-n (napojení do stávající odbočky) : 3,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*3,0		1,02699				
		Napojení retenčních nádrží : 8,0*0,8*0,45-pi*0,075^2*8,0		2,73863				
		retenžní nádrž : 24-6,25		17,75000				
		retenžní nádrž : 22-5,5		16,50000				
		bet. šachta : 1,5*1,5*2,0*2-pi*0,5^2*1,75*2		6,25111				
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	48,24672	200,00	9 649,34	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,24672		48,24672				
20	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	21,15000	300,00	6 345,00	SPCM	RTS 25/ I
		retenžní nádrž : 6,25*1,8		11,25000				
		retenžní nádrž : 5,5*1,8		9,90000				
21	583424861V	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 16,0 mm	t	92,96011	350,00	32 536,04		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 44,26672*2,1		92,96011				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**6 710,00**		
22	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	49,50000	25,00	1 237,50	800-2	RTS 25/ I
		11*4,5		49,50000				
23	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m	11,00000	250,00	2 750,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
24	67390503R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 7,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 8,0 kN/m	m2	54,45000	50,00	2 722,50	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 49,50000*1,1		54,45000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**15 622,50**		
25	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,12810	40 000,00	5 124,00	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		retenční nádrž : 3,0*2,5*7,9/1000*1,15		0,06814				
		retenční nádrž : 3,0*2,2*7,9/1000*1,15		0,05996				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	1,32000	300,00	396,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV1-n (napojení do stávající odbočky) : 3,0*0,8*0,15		0,36000				
		Napojení retenčních nádrží : 8,0*0,8*0,15		0,96000				
27	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,90000	3 000,00	2 700,00	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		bet. šachta : 1,5*1,5*0,2*2		0,90000				
28	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	2,11500	3 500,00	7 402,50	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		retenční nádrž : 3,0*2,5*0,15		1,12500				
		retenční nádrž : 3,0*2,2*0,15		0,99000				
Díl: 87		**Potrubí z trub z plastických hmot**				**7 070,00**		
29	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	11,00000	100,00	1 100,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		Pozn.:						
		U uliční vpusti UV10-n bude na základě výkopu přizpůsobeno napojení na dešťovou kanalizaci dle stávajícího průběhu. V PD uvažován s novým napojením na vzdálenou dešťovou kanalizaci.						
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV1-n (napojení do stávající odbočky) : 3,0		3,00000				
		Napojení retenčních nádrží : 8,0		8,00000				
30	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	6,00000	150,00	900,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		přepojení vpustí a retenční nádrže :						
		kolena 12x15°, 8x30°, 10x45° : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	286144840R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 3 000 mm; SN 12	kus	5,00000	870,00	4 350,00	SPCM	RTS 25/ I
		Vpusti a přípojky vpustí :						
		UV1-n (napojení do stávající odbočky) : 1		1,00000				
		Napojení retenčních nádrží : 4		4,00000				
32	2865447060R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	2,00000	110,00	220,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 2		2,00000				
33	2865447070R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	2,00000	115,00	230,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 2		2,00000				
34	2865447080R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 160; SN 16	kus	2,00000	135,00	270,00	SPCM	RTS 25/ I
		přepojení vpustí : 2		2,00000				
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**199 889,00**		
35	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	11,00000	50,00	550,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 11,00000		11,00000				
36	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	2,00000	500,00	1 000,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
37	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	2,00000	500,00	1 000,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
38	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	827-1	RTS 25/ I
		Uliční vpusti DN400 : 2		2,00000				
39	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,00000	8 240,00	16 480,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně rámů a košů na bahno,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000		2,00000				
40	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 8/10	m3	2,00000	3 000,00	6 000,00	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		zaslepení stávající odbočky uv : 0,25*3		0,75000				
		zaslepení potrubí rušené stoky : 0,25*5		1,25000				
41	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	20,00000	20,00	400,00	827-1	RTS 25/ I
42	89-1001	Betonová prefabrikovaná nádrž užitného objemu 1,3m3 - kompletní dodávka a montáž, včetně konusu a litinového poklopu D400	kus	1,00000	47 000,00	47 000,00		Vlastní
43	89-1002	Betonová prefabrikovaná nádrž užitného objemu 1,1m3 - kompletní dodávka a montáž, včetně konusu a litinového poklopu D400	kus	1,00000	46 459,00	46 459,00		Vlastní
44	894412311VAB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno V max. 40, hloubka 1,75 m, poklop litina 40 t - šachta regulovaného odtoku ŠR	kus	2,00000	28 500,00	57 000,00	AP-HSV	Vlastní
		komplet včetně stupadel, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladního prstence pod poklop, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu, dodávaka a instalace refulátoru odtoku.						
45	286971426R	vpust silniční PVC-U; DN = 425,0 mm; se sifonem; s lapačem usazenin; l = 1 750 mm; D odtok 160 mm	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000		2,00000				
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**14 000,00**		
46	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	35,00000	400,00	14 000,00		RTS 25/ I
		ověřejí přepojení dešťové přípojky : 5		5,00000				
		Výřez na potrubí stávající kanalizace cca 3,0 m : 10		10,00000				
		Napojení na stávající potrubí extra širokou spojkou : 10		10,00000				
		Napojení na stávající potrubí UV :						
		UV1 : 1		1,00000				
		UV12 : 1		1,00000				
		Zaslepení odbočky rušené UV : 3		3,00000				
		Zaslepení potrubí rušené stoky : 5		5,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**17 550,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	114211208R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 800 mm	m	16,50000	600,00	9 900,00	827-1	RTS 25/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.						
		ostranění stávajících uličních vpustí : 8,5		8,50000				
		odstranění trubního vedení rušené stoky : 8,0		8,00000				
48	114211212R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 1200 mm	m	3,50000	900,00	3 150,00	827-1	RTS 25/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.						
		stávající kanalizační šachty : 1,75*2		3,50000				
49	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS 25/ I
		ostranění stávajících uličních vpustí : 3		3,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**6 443,09**		
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	128,86188	50,00	6 443,09	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42,43,45, :						
		Součet: : 128,86188		128,86188				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**10 973,34**		
51	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	20,90160	40,00	836,06	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		47,48,49, :						
		Součet: : 20,90160		20,90160				
52	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	104,50800	5,00	522,54	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		47,48,49, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250408_1	REVITALIZACE CENTRA OBCE ČÁSLAVICE - oddíl 2 veřejné prostranství
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO02_D.2.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 104,50800		104,50800				
53	979087313R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub	t	20,90160	60,00	1 254,10	827-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 47,48,49, :						
		Součet: : 20,90160		20,90160				
54	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	20,90160	400,00	8 360,64	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 47,48,49, :						
		Součet: : 20,90160		20,90160				
	Celkem					**389 748,25**		

KLEE s.r.o.	Obec Čáslavice - Revitalizace centra

	Rok	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	
	Měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
Předání staveniště															
DIO + geodetické práce a vytyčení sítí															
Dešťová kanalizace															
Veřejné osvětlení															
Plynovod - výměna poklopů															
Vodovod - výměna poklopů															
Komunikace a zpevněné plochy															
Městský mobiliář															
Sadové a terénní úpravy															
Úklid a vyklizení staveniště															
Předání díla															
Finánční harmonogram stavby		600 000	600 000	800 000	400 000	900 000	1 669 625	1 669 625	1 669 625	1 669 625	1 669 625	1 669 625	1 669 625	1 669 625	**16 657 000**