

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku (dále jen „**smlouva**“)
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Drahelčice**
sídlo: Na Návsí 25, 252 19 Drahelčice
IČO: 00233200
DIČ: CZ00233200
zastoupený: Ing. Petrou Ďuranovou
e-mail: info@drahelicice-obec.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Plátce DPH ANO
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vopaleckým, ředitelem oblasti Praha a Ing. Markem Příbylem,
ekonomem oblasti (oba společně na základě pověření)
e-mail: office-praha@swietelsky.cz
č. smlouvy: S25-053-0047
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa*“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).
- 1.2. řovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací a celkového dodání díla za cenu vymezenou v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že při seznámení se s rozsahem stavebních prací nezjistil žádné překážky bránící provedení díla dle této smlouvy a plnění dle této smlouvy nepovažuje za plnění nemožné. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerou dokumentací dle čl. 3.2 této smlouvy.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní

nebezpečí zhotovit řádně a včas pro Objednatele dílo specifikované v čl. III odst. 3.1 této smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit cenu Díla dle této smlouvy.

III. VYMEZENÍ DÍLA

- 3.1 Dílem se dle této smlouvy rozumí rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa, vyřešení odvodnění komunikace, parkování na komunikaci a rekonstrukce mostku v obci Drahelčice a provedení dalších činností dle této smlouvy, jakož i dalších činností nezbytných pro provedení Díla. 1. etapa bude realizována od mostku jižně ke křižovatce ulic Malá Strana x Ke Hřišti x Hořelická na pozemcích 779/4, 779/14, 816, 809/2, k.ú. Drahelčice.

Dílo je vymezeno projektovou dokumentací vypracovanou společností ARTENDR s.r.o., IČ: 24190853 DIČ: CZ24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, Ing. Jan Chyba, ČKAIT č. 0013867, která je přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“), dále soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dalšími podmínkami stanovenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Projektovou dokumentací, se stavebním povolením, které je přílohou č. 5 této smlouvy, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu zadávací dokumentací na veřejnou zakázku a jejími přílohami, dále rovněž v souladu se všemi podmínkami, požadavky a připomínkami veřejnoprávních orgánů v příslušných povoleních, stanoviscích či vyjádřeních. Součástí Díla tak jsou všechny dodávky a práce vyplývající z těchto dokumentů.
- 3.3 Provedením Díla se mimo jiné rozumí také provedení veškerých demoličních prací a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci Díla podle této smlouvy, a to s potřebnou péčí a v ujednaném termínu, to vše i v případě, není-li práce nebo dodávka výslovně v této smlouvě či příloze k této smlouvě uvedena, avšak vyplývá z ostatních dokumentů určujících rozsah Díla dle této smlouvy (zejm. čl. 3.1 a 3.2) či z právních předpisů. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje provedení všech činností demoličních, montážních a konstrukčních, kácení, vč. dodávek a dopravy potřebných materiálů a dále všech činností přípravných (např. zřízení staveniště), činností doprovodných (např. bezpečnostní opatření apod.), přijetí opatření k ochraně majetku třetích stran proti jejich poškození stavební činností Zhotovitele v průběhu stavby, zajištění odpovídajícího dopravního značení, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení Díla atd.
- 3.4 Technické podmínky provádění Díla mohou být v Projektové dokumentaci určeny rovněž odkazem na české technické normy, stavební technická osvědčení anebo národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb, stavebních prací a použití výrobků. Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět vždy dle platných právních předpisů ČR a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, ČSN a technických norem souvisejících s předmětem plnění, a to i tehdy, nemají-li obecně závazný, ale toliko doporučující charakter.
- 3.5 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky nutné k provedení a kolaudaci Díla, případně požadované orgány státní správy. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se a zajistit osobní účast osoby odpovědné za průběh stavby Díla na všech jednáních uskutečněných za účelem kolaudace Díla, a to na písemné vyzvání Objednatele.

- 3.6 Místem plnění je NUTS CZ531146, kraj Středočeský, k.ú. Drahelčice – bližší popis parcel je uveden v Projektové dokumentaci.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku III. této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **9 192 329,75 Kč** bez DPH (slovy: **devět milionů jedno sto devadesát dva tisíc tři sta dvacet devět korun českých sedmdesát pět haléřů**). DPH ve výši **1 930 389,25 Kč** (slovy: jeden milion devět set třicet tisíc tři sta osmdesát devět korun českých dvacet pět haléřů). Cena celkem včetně DPH činí **11 122 719,00 Kč** (slovy: **jedenáct milionů jedno sto dvacet dva tisíc sedm set devatenáct korun českých**). Režim přenesené daňové povinnosti bude probíhat dle zákona o DPH.
- 4.2. Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích plnění smlouvy. Jedná se o Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny.
- 4.3. Dohodnutá cena Díla je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná za předmět Díla vymezený ke dni uzavření této smlouvy. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla v rozsahu vymezeném v čl. III této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami zadávacího řízení vč. všech souvisejících dokumentů, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení Díla.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné změny v rozsahu Díla budou po odsouhlasení Objednatelům řešeny výhradně formou dodatku k této smlouvě, ve kterém bude rovněž řešena případná úprava dohodnuté ceny. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatelů a bez uzavření dodatku ke smlouvě rozsah Díla jakkoliv měnit. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, a Objednatel se změnou Díla souhlasí, má se za to, že práce nebo dodávky byly součástí Díla a jsou zahrnuty v ceně Díla dle této smlouvy; nesouhlasí-li Objednatel se změnou díla, je Zhotovitel povinen změny odstranit a provést Dílo v souladu s touto smlouvou.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita Díla bude odpovídat této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli právních vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení Díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
- 4.6. Zhotovitel prohlašuje, že se s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze na Zhotoviteli s ohledem na jeho zkušenosti a znalosti staveb a stavebních prací požadovat, seznámil se zadáním včetně ověření výměr, místem staveniště, dokumentací poskytnutou mu Objednatelům před uzavřením této smlouvy a souvisejícími doplňujícími informacemi poskytnutými Objednatelům, tyto podklady považuje za správné a dostačující pro provedení Díla. Zhotovitel není odpovědný za chyby v Projektové dokumentaci spočívající v chybných projektových podkladech (chybných výpočtech apod.), avšak s výjimkou chyb zjevných, které mohl Zhotovitel při prohlídce místa staveniště, a/nebo prověření/kontroly Projektové dokumentace, jakož i zadání a podkladů, které mu Objednatel předal před podpisem této smlouvy, odhalit.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1. Úhrada ceny Díla bude Objednatelem provedena postupně, v měsíčních intervalech. Fakturu vystaví Zhotovitel na základě Objednatelem písemně odsouhlasených soupisů prací a dodávek provedených Zhotovitelem a na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů provedených prací a dodávek v daném období, a to včetně případných prací a dodávek provedených po změně předmětu Díla na základě dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokoly. Objednatel nebo osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických zjišťovací protokoly potvrdí do dvou pracovních dnů od jejich obdržení. Pokud bude mít Objednatel výhrady k obsahu zjišťovacího protokolu, musí je do dvou pracovních dnů od obdržení dát písemně na vědomí Zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně vždy pouze 80 % provedených prací a dodávek, potvrzených v zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře Objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací a dodávek za fakturované období.
- 5.2. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) na zbývajících 20 % z celkové ceny Díla do 7 dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla a odstranění případných vad a nedodělků, tedy po kumulativním splnění následujících podmínek:
- protokolární předání Díla Objednateli, a
 - odstranění všech případných vad a nedodělků, vytknutých při protokolárním předání Díla Objednateli, případně splnění jiných podmínek či opatření, uvedených v protokolu a
 - splnění povinností dle čl. 3.5 této smlouvy.
- 5.3. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu díla vč. DPH po odečtení sumy dílčích faktur do té doby vystavených a uhrazených Zhotovitelem. Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu Objednateli.
- 5.4. Všechny faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, byla vystavena neoprávněně nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. V případě vrácení faktury je Zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Pokud bude znám dotační titul, kterým by bylo dílo podpořeno, bude tento dotační titul včetně jeho čísla nutno uvádět na faktuře.
- 5.5. Dojde-li k prodlení Objednatele s úhradou vyfakturované částky, uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z důvodů na straně Zhotovitele vzniknou při realizaci Díla nebo v důsledku vad Díla podle této smlouvy Objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění (včetně opravy okolních cest).
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli způsobenou škodu, a to v celém rozsahu, tedy i v části přesahující smluvní pokutu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku

Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst na kteroukoliv úhradu, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- 5.8. Ujednání dle tohoto článku mají přednost před částkami uvedenými v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“), tzn., že fakturovány mohou být pouze práce splňující podmínky dle odst. 1 tohoto článku, bez ohledu na to, jaká částka je pro daný měsíc uvedena v Harmonogramu.

VI. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zahájení Díla: do 10ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- 6.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v řádném termínu, a to do sedmi dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště do dvou měsíců od uzavření této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání Díla bezplatně.
- 6.3. Nepřevezme-li Zhotovitel stanoviště ve lhůtě uvedené ve výzvě Objednatele, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 6.4. Dokončení a předání Díla: Do 5 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem. Termín dokončení Díla je závazný a nepřekročitelný.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo podle Harmonogramu, který upravuje časový postup při realizaci Díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na Harmonogram provedení Díla.
- 6.7. Objednatel je oprávněn zahájení doby plnění Díla posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení Díla a termíny k provedení částí či prvků Díla dle Harmonogramu se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění.
- 6.8. Řádným provedením Díla je jeho úplné stavební a montážní dokončení včetně vyklizení staveniště a podepsání protokolu o předání a převzetí Díla, předání dalších Objednatelem požadovaných dokladů vážících se k předmětu smlouvy, odstranění případných vad a nedodělků, včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a splnění povinností dle odst. 3.5 této smlouvy.

VII. PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Po převzetí staveniště od Objednatele vybuduje, resp. zajistí Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění těchto prací – provádění Díla. Vymezení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště je obsaženo v Projektové dokumentaci. Zhotovitel zajistí jejich vytyčení a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud nejsou určeny k demolici. Zhotovitel řádně zabezpečí na své náklady staveniště proti vniknutí třetích osob. Po dokončení a předání Díla Objednateli je Zhotovitel povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že na staveništi bude dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; zároveň je povinen zamezit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel se zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně Díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazky dle prohlášení o odpovědném zadávání, které je přílohou č. 6 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
- 7.3. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a řádně do něj zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje Zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit stavební deník Objednateli kdykoliv o to Objednatel požádá. Za Objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat také jím pověřený technický dozor, záznamy do něj může provádět zpracovatel Projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.5. Objednatel je oprávněn průběžně provádět namátkovou kontrolu Zhotovitelem prováděných prací, kontrolu prováděných zkoušek a kontrolu zakrývaných prací. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Prováděním těchto kontrol Objednatel žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za Zhotovitelem prováděné Dílo. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem zejména prostřednictvím svého technického dozoru Objednatele a autorského dozoru projektanta, dále pak koordinátora bezpečnosti práce, kterého jmenuje Objednatel, pokud mu taková povinnost vyvstane ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu. Jména konkrétních pracovníků budou zapsána ve stavebním deníku.
- 7.6. Technický dozor Objednatele je oprávněn k přerušení prací Zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace Díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak sepíše zápis do stavebního deníku. Technický dozor Objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí strany, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny Díla Zhotoviteli, a zároveň je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 7.7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu všech zakrývaných prací, které mají být v dalším postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými či velmi obtížně přístupnými, a to před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy Zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li Zhotovitel řádně a včas Objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce na vlastní

náklady odkrýt. V případě, že se Objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a Zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na Díle. Bude-li však Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

- 7.8. Zhotovitel se zavazuje uspořádat kontrolní den minimálně jedenkrát za 14 dní, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Nad rámec toho se smluvní strany dohodly, že kontrolní dny mohou být přiměřeně iniciovány kteroukoliv smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující smluvní stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí Zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.10. Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu, při provádění stavebních prací. Pokud uvedené sítě budou činností Zhotovitele poškozeny, zavazuje se Zhotovitel k plné úhradě škod přímo poškozenému subjektu.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a dle dokumentace dle čl. 3.2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla v maximální míře chránit životní prostředí. Zhotovitel je zodpovědný za jakékoliv případné škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se Zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje Objednatele způsobené nesprávným postupem Zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí prováděním Díla.
- 7.12. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou vyžádanou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení Díla.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu trvání závazků Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy (nejdéle po dobu trvání záruky na Dílo) bude mít sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s limitem pojistného plnění alespoň do výše ceny Díla dle této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění Díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke Zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění Díla a kterými Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení vedoucího k uzavření této smlouvy (je-li dle zadávacích podmínek zadávacího řízení relevantní). Změnit poddodavatele, pomocí kterých Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který Objednatel udělí, pokud nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a bude spolehlivý. Totéž obdobně platí o změně osoby na pozici člena týmu, který byl vyžadován v rámci technické kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
- 7.14. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

- 7.15. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8,00 hod. a od 19,00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích. Dále se zhotovitel zavazuje, že nebude provádět hlučné práce v době od 12 do 14,30 hodin v pracovních dnech v blízkosti mateřské školy.
- 7.16. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotoviteli nevzniká nárok na zvýšení ceny Díla ani při mimořádných nepředvídatelných okolnostech, které by podstatně ztěžovaly dokončení Díla.
- 7.17. Zhotovitel prohlašuje, že žádná osoba-cizinec (definována v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění), která bude poskytovat v rámci (jménem/v zastoupení) Zhotovitele plnění Zhotovitele dle této smlouvy, nebude provádět tyto činnosti bez platného povolení k pobytu na území České republiky, pokud bude takové povolení pro tuto osobu-cizince zákonem 326/1999 Sb. vyžadováno a platného povolení k zaměstnání. Zhotovitel je povinen využívat pro poskytování plnění dle této smlouvy pouze takové pracovníky, kterým to umožňuje platná legislativa a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že tuto povinnost splňuje i jakýkoliv jeho subdodavatel, kterého využije při provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pro činnosti dle této smlouvy nevyužívat nespolehlivé osoby.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Objednatel se dostaví k převzetí Díla na výzvu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla bezodkladně poté, co bude považovat Dílo za dokončené a nejméně 15 dnů před plánovaným termínem převzetí. Pokud by se Objednatel nemohl navrženého termínu převzetí Díla zúčastnit, nabídne mu Zhotovitel termín náhradní. Pokud bude termín posunut z důvodů na straně Objednatele, není Zhotovitel v prodlení s předáním Díla.
- 8.2 V případě, že obecně závazné právní předpisy, projektová dokumentace nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se Díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro kolaudaci, další užívání Díla nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy a další dokumenty, jako jsou návody a manuály výrobců použitých materiálů a výrobků na údržbu, případně používání. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
- 8.3 Objednatel Dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této smlouvě vč. příloh, je plně funkční, způsobilé ke kolaudaci (a užití) a je prosté vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla.
- 8.4 Objednatel je povinen přizvat si k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorský dozor projektanta.
- 8.5 O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či Objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní

nároky vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a soupis dokladů předávaných Objednateli Zhotovitelem při předání Díla. Zhotovitel je povinen všechny vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, přičemž lhůty k jejich odstranění sjednané podle první věty musí této povinnosti odpovídat.

- 8.6 Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy dohodou a neuplatní-li Objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, je Zhotovitel povinen vady nebo nedodělky odstranit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Pokud Zhotovitel vady uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ani po uplynutí 30 (třiceti) dnů ode dne jejich oznámení Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo zajistit jejich odstranění třetí stranou na náklady Zhotovitele s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny Díla Zhotoviteli anebo jiný nárok vůči Zhotoviteli.
- 8.7 V případě, že Objednatel Dílo pro jeho vady a nedodělky či pro jiné porušení této smlouvy při provádění Díla nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen Dílo řádně dokončit, tedy odstranit vady a nedodělky či splnit jiné povinnosti dle této smlouvy a zorganizovat nové přejímací řízení bezodkladně. Dojde-li k nedodržení termínu dokončení Díla ze strany Zhotovitele, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý den prodlení.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v Objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání Díla, je-li kolaudační řízení prováděno. Vady a/nebo nedodělky vytknuté při kolaudaci jsou vadami Díla a zhotovitel je povinen je odstranit obdobně dle odst. 8.5 a násl.

IX. **ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 9.1 Zhotovitel ručí Objednateli a odpovídá za to, že Dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a za vady Díla, které se vyskytnou v záruční době.
- 9.3 Na provedené Dílo Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání Díla bez vad a nedodělků. Zárukou za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti stanovené podklady Objednatele, smlouvou či technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost přiměřenou zvláštnostem stavby, použité technologii zpracování, materiálům a pokynům pro stavbu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené Objednatelem nebo způsobené v důsledku vnějších událostí, popř. v důsledku vyšší moci, pokud nebyly způsobeny Zhotovitelem nebo osobami, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek z této smlouvy. Pro uplatnění práv Objednatele ze záruky za jakost se užijí obdobně pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění.

- 9.4 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady Díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich oznámení Objednatelům, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný Objednatelům u Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady Díla. Lhůtu může Zhotovitel prodloužit pouze z důvodu nedostupnosti materiálu nutného pro odstranění vady Díla, a to o lhůtu nutnou pro jeho dodání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. V případě prodlení s odstraněním vad delším než 7 dnů oproti ujednanému termínu, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 9.5 Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno Dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
- 9.6 Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli po předání Díla přístup k předmětu Díla za účelem oprav a odstranění nedodělků.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- 10.1.1 vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatel vady neodstraní ve stanovené lhůtě vč. případů vymezených v čl. 7.5 této smlouvy,
 - 10.1.2 prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště o více než 7 dnů,
 - 10.1.3 prodlení Zhotovitele se zahájením Díla o více než 10 dnů,
 - 10.1.4 prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv plněním podle Harmonogramu realizace Díla o více než 10 dnů,
 - 10.1.5 prodlení Zhotovitele s dokončením Díla o více než 20 dnů,
 - 10.1.6 prodlení Objednatel s úhradou faktury vystavené v souladu s podmínkami dle této smlouvy delším než 30 dnů, a to i přes písemné upozornění Zhotovitele na prodlení Objednatel,
 - 10.1.7 úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v plném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo podání dlužnického insolvenčního návrhu.
- 10.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit před předáním staveniště Zhotoviteli, a to z důvodu nezískání dotace nebo úvěru pro financování ceny díla nebo i bez takového důvodu; odstoupení dle tohoto odstavce nezakládá právo Zhotovitele na jakékoliv plnění v souvislosti s touto smlouvou, zejm. na náhradu škody, ušlého zisku, smluvní pokutu apod.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanovením občanského zákoníku.
- 11.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- 11.3 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.
- 11.4 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.5 V případě rozporu mezi smlouvou a přílohami k ní, přednost má tato smlouva, následně Projektová dokumentace (Příloha č. 3), Harmonogram realizace Díla (Příloha č. 2) a Cenová nabídka Zhotovitele (Příloha č. 1).

Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2: Harmonogram realizace Díla

Příloha č. 3: Projektová dokumentace Díla

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Stavební povolení

V Drahelčicích dne

Za Objednatele:

V Praze dne [dle elektronického podpisu]

Za Zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jaroslav Vopalecký
Ředitel oblasti Praha,

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Marek Příbyl
Ekonom oblasti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23069** **Oprava ulice Malá Strana v obci Drahelčice - I. etapa**

Objekt: **SO 01** **Komunikace a odvodnění**

Rozpočet: **23069** **Komunikace a odvodnění - Drahelčice**

Zadavatel: **Obec Drahelčice** **IČO: 00233200**
 Na Návsi 25 **DIČ:**
 252 19 **Drahelčice**

Zhotovitel: **IČO:**
 DIČ:

Vypracoval: **Artendr s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 491 462,64
PSV			171 204,31
MON			23 623,92
Vedlejší náklady			303 382,46
Ostatní náklady			202 656,42
Celkem bez DPH			9 192 329,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 192 329,75 CZK
Základní DPH	21 %	1 930 389,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **11 122 719,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů SO 01 - Komunikace a odvodnění - I. etapa

Název		Celkem	%
Komunikace		3 908 209,64	43
Most - horní část (mostovka a římsy)		1 508 504,85	16
Most - spodní část (opěry, křídla a základové pasy)		3 775 615,26	41
Cena celkem bez DPH		9 192 329,75	100

Rekapitulace dílů - komunikace

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			762 357,77	20
5	Komunikace	HSV			2 053 917,60	53
8	Trubní vedení	HSV			88 793,49	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			417 442,57	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 773,02	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			92 433,76	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			237 697,45	6
VN	Vedlejší náklady	VN			86 829,59	2
ON	Ostatní náklady	ON			138 964,39	4
Cena celkem					3 908 209,64	100

Rekapitulace dílů - most - horní část

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			79 921,14	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			761 640,17	50
5	Komunikace	HSV			57 154,27	4
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			140 994,61	9
96	Bourací práce	HSV			204 847,12	14
998	Přesun hmot	HSV			24 278,12	2
711	Izolace proti vodě	PSV			43 065,94	3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			23 623,92	2
D99	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			47 332,56	3
VN	Vedlejší náklady	VN			90 905,89	6
ON	Ostatní náklady	ON			34 741,11	2
Cena celkem					1 508 504,85	100

Rekapitulace dílů - most - spodní část

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 007 257,50	27
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			592 517,65	16
3	Svislé konstrukce	HSV			1 248 556,45	33
4	Vodorovné konstrukce	HSV			53 920,52	1
96	Bourací práce	HSV			437 946,67	12
998	Přesun hmot	HSV			8 863,33	0
711	Izolace proti vodě	PSV			128 138,37	3
D99	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			143 816,87	4
VN	Vedlejší náklady	VN			125 646,98	3
ON	Ostatní náklady	ON			28 950,92	1
Cena celkem					3 775 615,26	100

Položkový soupis prací a dodávek	
S: 23069	Oprava ulice Malá Strana v obci Drahelčice - I. etapa
O: SO 01	Komunikace
R: 23069	Komunikace a odvodnění - Drahelčice - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				792 387,77		922 452,90			
1	112151310R00	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmeny a koruny o průměru na řezné ploše jehlezu do 200mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a poplátkem za likvidaci	kus	1,00000	1 412,81	1 412,81	21,00	1 709,50	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
2	112251109R00	Odstřazení palcizí stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a poplátkem za likvidaci	kus	1,00000	636,92	636,92	21,00	770,67	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
3	113108226R00	Rozestření komunikací pro pěší a jekýmikovi ložem a výjeři spár z dlažby betonové s očištěním, přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m ²	349,00000	81,04	28 282,96	21,00	34 222,38	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
4	113107532R00	Odstřazení podkladů nebo krytů z kamennu hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ²	m ³	319,80000	456,27	145 915,15	21,00	176 557,33	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
5	113108419R00	Odstřazení podkladů nebo krytů živých, v ploše nad 50 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	1250,00000	94,96	118 700,00	21,00	143 627,00	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
6	113201111R00	Vykřehání obrub silničních stápných nebo křehých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,	m	442,00000	88,22	38 993,24	21,00	47 181,82	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
7	120001101R00	Zřízení výkopův v horninách jakékoliv třídy připátek k cenám výkopův za zřízení výkopův v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy,	m ³	83,33333	579,02	48 251,67	21,00	58 384,52	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
8	12224441R00	Odkopávky a protokopky nezapažené v horně 3 do 100 m ³	m ³	236,46667	231,61	54 769,04	21,00	66 269,33	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
9	122201109R00	Odkopávky a protokopky nezapažené v horně 3 připátek k cenám za křehost horniny	m ³	130,05667	34,74	4 518,17	21,00	5 466,99	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m ³	36,00000	405,31	14 591,16	21,00	17 656,30	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
11	162701105R73	Vodorovné přemístění výkopův z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 km po suchu, bez naložení výkopů, avšak se složením bez rozhrnutí, zpatěří cesta vozidla,	m ³	355,80000	206,30	73 419,33	21,00	88 837,39	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
12	167101101R00	Naládění výkopů, skládání, překládání neukřehého výkopů z hornin 1 až 4	m ³	355,80000	63,69	22 660,90	21,00	27 419,69	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
13	180402111R00	Začištění trávníku parkový trávník, výsevem v rovně, vč. travního směne na ploše předem připravené s pokosením, naložením, rozcosem odpadu do 20 km a se složením,	m ²	378,00000	52,11	19 697,58	21,00	23 834,07	823-1	RTS 23/8	RTS 23/8
14	181008196R72	Rozproštění zemín schopných zivodnění v rovně nebo svahu do 1:5, tloušťka 200 mm vč. dočasy zeminy, naložením, dovozu do 20 km a se složením,	m ²	378,00000	162,84	61 553,52	21,00	74 479,76	823-2	RTS 23/8	RTS 23/8
15	1811011026R00	Úprava pláň v zářezech v horně 1 až 4, se zhrutněním	m ²	1 660,00000	17,37	28 834,20	21,00	34 889,38	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
16	199000026R00	Popelky za skládku horniny 1-4, skuzina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m ³	355,80000	281,40	100 122,12	21,00	121 147,77	800-1	RTS 23/8	RTS 23/8
Díl: 5		Komunikace				2 053 917,69		2 465 240,30			
17	564851112R73	Poklad na sklokovitě s rozproštěním a zhrutněním (frakce 0-32mm, 0/63mm), tloušťka po zhrutnění 200mm	m ²	1 628,00000	182,97	297 875,16	21,00	360 426,94	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
18	564952111R00	Poklad z mechanicky zpevněného kamennu tl. 15cm	m ²	1 250,00000	313,40	391 750,00	21,00	474 017,50	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
19	564952115R00	Poklad z mechanicky zpevněného kamennu tl. 19cm	m ²	110,00000	430,91	47 400,10	21,00	57 354,12	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
20	573231130R00	Posutík živých spopavců bez pospu kamennem z asfaltu silničního, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m ²	m ²	064,00000	12,74	13 555,36	21,00	16 401,99	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
21	577121218R72	Beton asfaltový s rozproštěním a zhrutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16+, tloušťky 80 mm	m ²	1 064,00000	415,18	441 751,52	21,00	534 519,34	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
22	577132177R72	Beton asfaltový s rozproštěním a zhrutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8-11 S, tloušťky 40 mm	m ²	1 064,00000	334,67	356 301,68	21,00	431 125,03	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
23	592215021R00	Názení zánkové dlažby do drě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamennu drceného, s výkřdním spár, s dvojným hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výjeři spár.	m ²	187,00000	361,40	67 581,80	21,00	81 773,08	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
24	592215041R00	Názení zánkové dlažby do drě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamennu drceného, s výkřdním spár, s dvojným hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výjeři spár.	m ²	81,00000	393,48	31 871,88	21,00	38 564,97	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
25	59245205R	dlažba betonová, zánková, přírodní šedá, tl. 60 mm	m ²	191,04000	254,77	48 671,26	21,00	58 892,22	SPCM	RTS 23/8	Indv
26	59245206R	dlažba betonová, zánková, barevná, šlepková, tl. 60 mm	m ²	14,40000	544,28	7 837,63	21,00	9 483,53	SPCM	RTS 23/8	Indv
27	59248005R	dlažba betonová, zánková, přírodní šedá, tl. 80 mm	m ²	82,62000	258,24	21 335,79	21,00	25 816,31	SPCM	RTS 23/8	Indv
28	59248006R	dlažba betonová, zánková, barevná, šlepková, tl. 80 mm	m ²	16,32000	370,57	6 047,70	21,00	7 317,72	SPCM	RTS 23/8	Indv
29	592111117R00	Názení žulové dlažby z kotelů, do drě, tloušťka lože do 100 mm s provedením lože z kamennu drceného, s výkřdním spár, s dvojným hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajici. S dodáním kotelů, žulových vel 8-10cm a hmot pro kotel i výjeři spár.	m ²	186,00000	1 193,45	221 981,70	21,00	268 597,86	822-1	RTS 23/8	Indv
30	596215041R00	Názení dlažby z dlaždic vegetačních do drě, tloušťka dlažby 80 mm s provedením lože z kamennu drceného, s výkřdním spár, s dvojným hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože	m ²	110,00000	365,17	40 273,70	21,00	48 737,23	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
31	59860736R	dlažba betonová, vegetační, přírodní šedá, tl. 80 mm	m ²	117,12000	508,54	59 677,32	21,00	72 209,56	SPCM	RTS 23/8	Indv
Díl: 8		Trubní vedení				88 793,49		107 440,12			
32	895941803R47	Zřízení sítěn spáti kanalizací z betonových dílců typ UV-40 vč. dočasy všech dílců, mříže s rámeem a propojení do řadu, navrtávka hl. řadu, doprava a manipulace	kus	3,00000	13 549,03	40 647,09	21,00	49 182,98	822-1	RTS 23/8	Indv
33	895941803R47	Zřízení odvodňovacího řadu šířky 150mm, kompozitního vč. tlínové mříže, řída zařazení min C250 vč. dočasy všech kompozitních dílců, tlínové mříže a propojení do řadu, navrtávka hl. řadu, doprava a manipulace, vč. lože a pátek z betonu C 16/20	m	5,50000	8 753,89	48 146,40	21,00	58 257,14	822-1	RTS 23/8	Indv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				417 442,57		505 105,61			
34	911011205R79	Demontáž svazků dopravních značek, vč. sloupů a pátek vč. záspu jamky, zemních prací, likvidace	kus	4,00000	405,31	1 621,24	21,00	1 961,70	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
34	914001199R79	Obazeni a montáž svazků dopravních značek skoupek, do betonového základu, vč. základu, nové kotelni šrouby	kus	6,00000	3 474,11	20 844,66	21,00	25 222,04	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
35	91400901	Značka dopravní, vč. sloupů 60mm, délky 2,5m + patice	kus	6,00000	1 737,06	10 422,36	21,00	12 611,08	822-1	RTS 23/8	Indv

36	91470054R00	Dodávka a montáž ropové fólie vč. přichycení	m2	157.00000	81.06	12 726.42	21,00	15 398,97	822-1	RTS 23/8	Indiv
37	915101407R12	Záseg při kamenném štěpení a urovňování S dodáním látkou prahové 16/22, doprava, manipulace s urovňováním	m3	18.84000	1 054.11	19 859.43	21,00	24 029,91	822-1	RTS 23/8	Indiv
38	915701751R19	Demontáž, odštěpní, uskladnění, osazení odpadkového koše vč. základová patky	kus	1.00000	289.51	289.51	21,00	360,31	822-1	RTS 23/8	Indiv
39	917805101R17	Osazení chodíkového nebo parkového betonového obrubníku, s boční oporou z betonu prostého, do kóže z betonu prostého G 12/15 S dodáním hmot pro kóže a opěry	m	314.00000	280.50	88 077.00	21,00	106 573,17	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
40	917805111R17	Osazení silničního betonového obrubníku, s boční oporou z betonu prostého, do kóže z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro kóže a opěry	m	452.00000	395.54	178 784.08	21,00	216 328,74	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
41	59217002R	Obrubník chodíkový betonový, l = 1000,0 mm, š = 80 mm, h = 250,0 mm, barva přírodní	kus	328.00000	63.69	20 890.32	21,00	25 277,29	SPCM	RTS 23/8	Indiv
42	59217010R	Obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 250,0 mm, barva přírodní	kus	317.00000	127.38	40 379.46	21,00	48 859,15	SPCM	RTS 23/8	Indiv
43	59217010R	Obrubník silniční materiál beton, nájezdový l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 150,0 mm, barva přírodní	kus	130.00000	133,17	17 312,10	21,00	20 947,64	SPCM	RTS 23/8	Indiv
44	59217010R	Obrubník silniční materiál beton, přechodový l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 150-250,0 mm, barva přírodní	kus	20.00000	247,82	4 956,40	21,00	5 997,24	SPCM	RTS 23/8	Indiv
45	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů žvýtných, Neúklady přes 90 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	17.00000	75,27	1 279,59	21,00	1 548,30	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 773.02		36 026.35	
46	95443111R00	Výšková oprava uličního vstupu, spuštění nebo šoupátka do 20 cm odbouráním stávajícího krytu, podkladu, nadzdvíhky nebo prahnice s oddělením vybouraných hmot db 3 m, zarovnání plochy nadzdvíhky cementovou	kus	21.00000	1 389.64	29 182.44	21,00	35 310,75	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
47	956274471R11	Zařízení spár asfaltovou závlakou - za tepla	m	17.00000	34.74	590.58	21,00	714,60	801-1	RTS 23/8	Indiv
Díl: 99				Staveništní přesun hmot				92 433.76		111 844.85	
48	99620001R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažebními plátek do délky objektu	t	89.37600	92.64	8 279.79	21,00	10 018,55	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
49	99622201R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kamenná jakékoliv délky objektu	t	1 060.80000	57.90	61 709.82	21,00	74 668,88	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
50	99621311R00	Přesun hmot komunikací, kryt žvýtný, nebo betonový jakékoliv délky objektu	t	323.03040	69.48	22 444.15	21,00	27 157,42	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
Díl: D96				Přesuny suti a vzbouřených hmot				237 697.45		287 613.91	
51	979096112R00	Odvoz suti a vzbouřených hmot na skládku do 1 km	t	856.66000	7,89	6 759,05	21,00	8 178,45		RTS 23/8	RTS 23/8
52	97908111R00	Odvoz suti a vzbouřených hmot na skládku přístátek za kašty další 1 km	t	11 993.24000	10,33	123 890,17	21,00	149 907,11	822-1	RTS 23/8	RTS 23/8
53	979188001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	856.66000	124,96	107 048,23	21,00	129 528,36	801-3	RTS 23/8	RTS 23/8
Díl: VN				Vedlejší náklady				86 829.59		105 063.80	
54	005121029 R	Zařízení staveniště	Stavba	1.00000	52 088.48	52 088.48	21,00	63 027,06		RTS 23/8	Indiv
55	005121036R	Odstavení zařízení staveniště Odstavení objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstavení zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Stavba	1.00000	11 580.37	11 580.37	21,00	14 012,25		RTS 23/8	Indiv
56	005131 R	Geodetické práce	Stavba	1.00000	11 580.37	11 580.37	21,00	14 012,25		RTS 23/8	Indiv
57	00523 R	Zlomy a reze	Stavba	1.00000	11 580.37	11 580.37	21,00	14 012,25		RTS 23/8	Indiv
Díl: ON				Ostatní náklady				138 964.39		168 146.91	
58	005211036R	Dobrára dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dožádného dopravního značení, jeho provedení s dožádnými opatřeními a organizací, dovozem dopravních značek i/plochy světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstavení po ukončení stavebních prací.	Stavba	1.00000	81 062.56	81 062.56	21,00	98 085,70		RTS 23/8	Indiv
59	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Stavba	1.00000	46 321.46	46 321.46	21,00	56 048,97		RTS 21/8	Indiv
60	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Stavba	1.00000	11 580.37	11 580.37	21,00	14 012,25		RTS 21/8	Indiv
CELKEM				3 908 209.64							

Položkový soupis prací a dodávek											
S:	23069	Oprava ulice Malá Strana v obci Drahečice - I. etapa									
O:	SO 01	Most - horní část (mostovka a římsy)									
R:	23069	Komunikace a odvodnění - Drahečice - I. etapa									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				79 921,14		96 704,58			
	1	124203105R00 Výkopový pro koryta vodotečí v horně 3. do 1 000 m3 se svazím přeměšlením výkopu do 4 m a s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	5,96000	173,71	1 038,79	21,00	1 256,94	800-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	2	12502001R00 Čističe koryt vodotečí Houbce koryta do 2,5 m, při šířce povodňového dnu do 5 m, v horně 3 a s přehozem rozpájetelného nározu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	17,35000	1 192,78	21 410,40	21,00	25 905,58	800-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	3	125023106R00 Čističe koryt vodotečí přírtaček k ceně za lepenost v horně 3 s přehozem rozpájetelného nározu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	17,35000	301,09	5 404,57	21,00	6 539,53	800-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	4	162701105R73 Vodorovné přeměšlení výkopu z horny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 km po suchu, bez naložení výkopu, avšak se skložením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,	m3	23,93000	206,00	4 929,58	21,00	5 964,79	800-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	5	167101101R00 Nakládání výkopu, skládání, překládání rozetřeného výkopu z horní 1 až 4	m3	23,93000	63,89	1 524,10	21,00	1 844,16	800-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	6	180402111R00 Zakládání trávníku parkový trávník, výhledem v rovině, vč. travního směru na půdu předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se skložením,	m2	45,00000	52,11	2 344,95	21,00	2 837,39	823-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	7	181006190R72 Rozprostření zemín schopných zrudnění v rovině nebo svahu do 1,5, boudka 200 mm vč. dodávky zeminy, naložení, dovozu do 20 km a se skložením,	m2	45,00000	162,84	7 327,80	21,00	8 866,64	823-2	RTS 23/1	RTS 23/1
	8	190000022R00 Popelky ze skládky - sedina	m3	23,93000	1 501,92	35 940,95	21,00	43 488,59	800-1	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				761 640,17		921 584,61			
	9	41113550R00 Zřízení mostovky z panelů z předpjatého betonu hadných, vč. dodávky, ukládky a lože Specifikace viz. PD	m2	38,00000	13 933,91	529 454,38	21,00	640 639,80	801-2	Indv	Indv
	10	411136074R00 Mostní římsa ze železobetonu C 30/37 Specifikace viz. PD	m3	3,60000	14 195,21	51 102,76	21,00	61 834,34	801-2	RTS 23/1	RTS 23/1
	11	317353121R00 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	17,34000	6 115,82	106 048,32	21,00	128 318,47	801-2	RTS 23/1	RTS 23/1
	12	317353221R00 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	3,60000	1 281,96	4 615,02	21,00	5 584,17	801-2	RTS 23/1	RTS 23/1
	13	317361116R00 Výkult mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,52560	41 689,33	21 911,91	21,00	26 933,41	801-2	RTS 23/1	RTS 23/1
	14	4117171127R00 Koření monolitického betonu římsy do mostovky kotlou tařtovic vč. dodávky kotvy tařtovic do betonu	kus	34,00000	500,27	17 009,18	21,00	20 581,11	801-2	RTS 23/1	Indv
	15	460513100R00 Dlažba z kamenného kamene dlažba z kamene lomásky upraveného na cementovou maltu, s výsypávkou cementovou maltou, boudka 200 mm, v rovině nebo ve svahu kamenný upraveného pro dlažbu	m2	20,00000	1 974,93	31 498,60	21,00	38 113,31	832-1	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 5		Komunikace				57 154,27		69 156,67			
	16	564871809R72 Zasyp ze šetřivosti s rozprostřením a zhrutněním frace 0-63 mm, boudka vrstvy před zhrutněním 250 mm vč. hadků	m3	9,90000	690,32	6 834,17	21,00	8 269,35	822-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	17	587122111R00 Podklad z kamenitého zpevněného cementem SC C8/10 bez odlišných spár, s rozprostřením a zhrutněním, odlišným povrchu podkladu vodou	m3	6,60000	3 643,96	24 050,14	21,00	29 100,67	822-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	18	457655511R00 Zalší spár asfaltovou zalívkou, do 1 kg zalívky na 1 m spáry	m	13,00000	75,27	978,51	21,00	1 184,00	832-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	19	578152100R00 Litý asfalt, jemnozrnný, boudka 30 mm z modifikovaného asfaltu ochranná vrstva nad izolací proti vodě, vč. příplatku za množství do 50m2	m2	36,40000	694,82	25 291,45	21,00	30 602,65	823-1	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				140 994,61		170 603,48			
	20	911131181R00 Dodávka a montáž, zábradlí ocelového trubkové, žárové zinkované, nádr, vč. koření do římsy Specifikace viz. PD	m	15,60000	7 816,75	121 941,30	21,00	147 548,97	SPCM	RTS 23/1	Indv
	21	941111111R00 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 k do 0,9 m v do 10 m	m2	40,00000	72,38	2 895,20	21,00	3 503,19	800-715	RTS 23/1	RTS Indv
	22	941111211R00 Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami 6 0,9 m v 10 m za první a ZND den použití	m2	1 200,00000	1,74	2 088,00	21,00	2 526,48	800-715	RTS 23/1	RTS Indv
	23	941111811R00 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 k do 0,9 m v do 10 m	m2	40,00000	28,95	1 158,00	21,00	1 401,18	800-715	RTS 23/1	RTS Indv
	24	911174011R00 Dodávka a montáž ocelů označujících číslo mostu vč. kontrol kořenových k zábradlí	kus	2,00000	4 632,15	9 264,30	21,00	11 209,80	800-715	RTS 23/1	RTS Indv
	25	911174018R00 Dodávka a montáž litopůči značících rok rekonstrukce	kus	1,00000	3 947,81	3 947,81	21,00	4 413,85	800-715	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 96		Bourání konstrukcí				204 847,12		247 865,02			
	26	963051111R00 Bourání mostních nosných konstrukcí z oceli za železobetonu římsy, desky (panely)	m3	19,44000	7 087,18	137 774,78	21,00	166 707,48	821-1	RTS 23/1	RTS 23/1
	27	715101811R00 Odstranění přilepených izolačních pásů v ploše přes 1 m2, vč. likvidace	m2	36,40000	1 064,00	38 729,60	21,00	46 862,82	800-715	RTS 23/1	RTS 23/1
	28	960005211R00 Rozsebrání a odstranění zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek, vč. likvidace	m	15,70000	1 805,27	28 342,74	21,00	34 284,72	822-1	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 998		Přesun hmot				24 278,12		29 376,53			
	29	998621211R00 Přesun hmot pro mosty montované želez. výška do 20 m, z oceli železobetonových nebo předpjatých na novostavkách, včetně příplatku za zvláštní přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	34,94160	694,82	24 278,12	21,00	29 376,53	821-1	RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: 711		Izolace proti vodě				43 065,94		52 109,79			
	30	711111013R00 Izolace proti zemní vlhkosti natřady za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nádr	m2	36,40000	67,94	2 473,02	21,00	2 992,35	800-711	RTS 23/1	RTS 23/1
	31	711141504R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy plastovým vodorovná nebo svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou, polyesterovou nebo hliníkovou vláknou, pás s minerálním pojivem Provedení odlišné povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového modifikovaného pásu včetně dodávky materiálů,	m2	36,40000	960,12	36 040,37	21,00	43 608,85	800-711	RTS 23/1	RTS 23/1
	32	711728121R00 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nečistá nemá tloušťku 500 g/m2	m2	36,40000	125,07	4 552,55	21,00	5 508,59	821-1	RTS 24/1	RTS 24/1
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				23 623,92		28 594,94			
	33	0500020541R00 Dodávka a instalace kabelového vedení, žab, dvůr	m	12,00000	1 968,66	23 623,92	21,00	28 594,94		RTS 23/1	RTS 23/1
Díl: D99		Přesuny suti a vybouraných hmot				47 332,56		57 272,40			
	34	997211811R00 Odoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a sklození na skládku, bez poplatku za skládku,	t	44,50320	28,83	1 274,13	21,00	1 541,70	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
	35	997211811R00 Odoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	845,56980	8,14	6 882,86	21,00	8 328,26	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1
	36	997211111R00 Svaz přeměšlení suti a vybouraných hmot na výšku do 3,5m	t	44,50320	532,23	23 685,94	21,00	28 669,99	801-3	RTS 23/1	RTS 23/1

37	999101108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t	44,32320	347,41	15 398,32	21,00	18 631,97	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
38	999102121R00	Poplatek za skládku sraňné písky, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadu	t	0,18000	507,25	91,31	21,00	110,49	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
Díl: VN					90 905,89		109 996,13				
39	000121001 R	Zabezpečení staveniště, výjezd	Směrn	1,00000	11 580,37	11 580,37	21,00	14 012,25		RTS 23/II	Indiv
40	000121009R	Odstavení zabezpečení staveniště	Směrn	1,00000	6 948,22	6 948,22	21,00	8 407,35		RTS 23/II	Indiv
41	000131 R	Geodetické práce	Směrn	1,00000	26 055,83	26 055,83	21,00	31 527,55		RTS 23/II	Indiv
42	000132 R	Statický posudek opěr a spodní části mostu	Směrn	1,00000	34 741,10	34 741,10	21,00	42 036,73		RTS 23/II	Indiv
					Náklady na posouzení stávajících opěr a založení mostu z hlediska ucelenosti a posouzení stávajícího stavu vč. potřebných zkoušek a sond.						
42	00023 R	Zkoušky a revize	Směrn	1,00000	11 580,37	11 580,37	21,00	14 012,25		RTS 23/II	Indiv
					Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a klient jsou pro provedení díla nezbytné - mostovka a svrchní část mostu						
Díl: ON					34 741,11		42 036,74				
43	000211030R	Dodavná dopravní opatření	Směrn	1,00000	5 795,19	5 795,19	21,00	7 006,13		RTS 23/II	Indiv
					Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i příslušen.						
44	000241010R	Dokumentace skutečného provedení	Směrn	1,00000	28 950,92	28 950,92	21,00	35 030,61		RTS 23/II	Indiv
					Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednatel v požadované formě a požadovaném počtu.						
CELKEM					1 508 504,85						

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	23069	Oprava ulice Malá Strana v obci Drahelčice - I. etapa
O:	SO 01	Most - spodní část (opěry, křídla a základové pasy)
R:	23069	Komunikace a odvodnění - Drahelčice - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						1 007 257,50	1 218 781,58				
1	115001107R00	Převedení vody potrubím DN do 1000 - zřízení a odstranění veškeré práce spojené s převedením vody pod mostem po dobu realizace	m	13,00000	3 184,60	41 399,80	21,00	50 093,76	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
2	115101203R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	420,00000	248,98	104 571,60	21,00	126 531,64	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
3	115101303R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min	den	42,00000	138,96	5 836,32	21,00	7 061,95	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3, jednotlivě do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	115,20000	312,67	36 019,58	21,00	43 583,69	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
5	124203105R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, jednotlivě do 100 m3	m3	19,20000	173,71	3 335,23	21,00	4 035,63	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
6	153112132R00	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísňených podmínkách z terénu	m2	192,00000	1 389,64	266 810,88	21,00	322 841,16	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
7	159202201R00	štětovnice ZTV IIln, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	29,76000	4 863,75	144 745,20	21,00	175 141,69	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
8	153113119R00	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve stísňených podmínkách	m2	192,00000	694,82	133 405,44	21,00	161 420,58	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
9	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 km po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	134,40000	114,63	15 406,27	21,00	18 641,59	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
10	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4	m3	19,20000	63,69	1 222,85	21,00	1 479,65	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
11	171201212R00	Dodávka ŠD A ŠP ze zemníku s nakládkou na dopravní prostředek vč. dopravy (dle možností zhotovitele - pro zásyp za rubem opěr)	t	248,64000	619,53	154 039,94	21,00	186 388,33	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů se ztuhnutím	m3	112,32000	557,73	62 644,23	21,00	75 799,52	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	134,40000	281,40	37 820,16	21,00	45 762,39	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						592 517,65	716 946,36				
14	212311112R00	Obetonování vyústění sklužů nebo vyústění kanalizace - vyvařště	kus	4,00000	8 106,26	32 425,04	21,00	39 234,30	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
15	212341111R00	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	7,77600	4 400,54	34 218,60	21,00	41 404,51	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I

16	212792312R00	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	18,80000	231,61	4 354,27	21,00	5 268,67	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
16	274311124R00	Základové pasy a prahy z betonu prostého C 12/15	m3	4,50000	11 348,76	51 069,42	21,00	61 794,00	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
17	274321117R00	Základové pasy a prahy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	20,40000	10 272,94	209 567,98	21,00	253 577,26	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
18	274354111R00	Bednění základových pásů - zřízení	m2	32,00000	3 520,43	112 653,76	21,00	136 311,05	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
19	274354211R00	Bednění základových pásů - odstranění	m2	32,00000	1 679,15	53 732,80	21,00	65 016,69	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
20	274361116R00	Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	2,04000	46 321,46	94 495,78	21,00	114 339,89	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 248 556,45		1 510 753,30			
21	334323118R00	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	25,28000	8 382,08	211 898,98	21,00	256 397,77	801-2	Indiv	Indiv
22	334323218R00	Mostní křídla a závěrné zdky ze ŽB C 30/37	m3	10,32000	13 457,54	138 881,81	21,00	168 046,99	801-2	Indiv	Indiv
23	334352111R00	Bednění systémové mostních opěr a křídel pro ŽB - zřízení	m2	136,24000	4 021,86	547 938,21	21,00	663 005,23	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
24	334352211R00	Bednění systémové mostních opěr a křídel pro ŽB - odstranění	m2	136,24000	804,84	109 651,40	21,00	132 678,19	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
25	334361216R00	Výztuž dřiků opěr z betonářské oceli 10 505	t	3,79200	46 321,46	175 650,98	21,00	212 537,69	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
26	334361226R00	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,54800	41 689,32	64 535,07	21,00	78 087,43	801-2	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				53 920,52		65 243,83			
27	458591112R00	Zřízení těsnící vrstvy za opěrou z jilu vč. dodávky jilu	m3	2,88000	1 223,18	3 522,76	21,00	4 262,54	801-2	RTS 24/I	Indiv
28	465513100R00	Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm, v rovině nebo ve svahu lomařsky upraveného pro dlažbu	m2	32,00000	1 574,93	50 397,76	21,00	60 981,29	832-1	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				437 946,67		529 915,47			
29	963051111R00	Bourání mostních nosných konstrukcí z dílců ze železobetonu opěry, křídla a základové pasy	m3	56,00000	7 087,18	396 882,08	21,00	480 227,32	821-1	RTS 24/I	RTS 24/I
30	715101811R00	Odstranění přitavených izolačních pásů v ploše přes 1 m2, vč. likvidace	m2	50,96000	805,82	41 064,59	21,00	49 688,15	800-715	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: 998		Přesun hmot				8 863,33		10 724,63			
31	998212111R00	Přesun hmot pro mosty montované žebet. výška do 20 m, z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	76,54000	115,80	8 863,33	21,00	10 724,63	821-1	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: 711		Izolace proti vodě				128 138,37		155 047,43			
32	711112013R00	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé nátěrem penetračním, 1 x nátěr	m2	119,06000	67,94	8 088,94	21,00	9 787,62	800-711	RTS 24/I	RTS 24/I

33	711141504R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná nebo svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou, polyesterovou nebo hliníkovou vložkou, pás s minerálním posypem	m2	119,06000	860,55	102 457,08	21,00	123 973,07	800-711	RTS 24/I	RTS 24/I
Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového modifikovaného pásu včetně dodávky materiálů.											
34	711726121R00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 500 g/m2	m2	140,66000	125,07	17 592,35	21,00	21 286,74	821-1	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: D99		Přesuny suti a vybouraných hmot				143 816,87		174 018,41			
35	9972115111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	128,79000	114,63	14 763,20	21,00	17 863,47	801-3	RTS 24/I	RTS 24/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											
36	997211511R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 447,01000	6,37	15 587,45	21,00	18 860,81	801-3	RTS 24/I	RTS 24/I
37	997211111R00	Svislé přemístění suti a vybouraných hmot na výšku do 3,5m	t	128,79000	532,23	68 545,90	21,00	82 940,54	801-3	RTS 24/I	RTS 24/I
38	999101108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	127,68000	347,41	44 357,31	21,00	53 672,35	801-3	RTS 24/I	RTS 24/I
39	999102121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,11000	507,22	563,01	21,00	681,24	801-3	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: VN		Vedlejší náklady				125 646,98		152 032,85			
40	005121001 R	Zabezpečení staveniště, výkopů	Soubor	1,00000	11 580,37	11 580,37	21,00	14 012,25		RTS 24/I	Indiv
41	005121009R	Odstranění zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	6 948,22	6 948,22	21,00	8 407,35		RTS 24/I	Indiv
42	005131 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	26 055,83	26 055,83	21,00	31 527,55		RTS 24/I	Indiv
při provádění stavby, zaměření skutečného provedení											
43	005135 R	Dokumentace pro provádění stavby - RDS	Soubor	1,00000	57 901,83	57 901,83	21,00	70 061,21		RTS 24/I	Indiv
veškeré náklady potřebné pro zpracování RDS											
44	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	23 160,73	23 160,73	21,00	28 024,48		RTS 24/I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.											
Díl: ON		Ostatní náklady				28 950,92		35 030,61			
45	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 790,19	5 790,19	21,00	7 006,13		RTS 24/I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné											
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	23 160,73	23 160,73	21,00	28 024,48		RTS 24/I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.											
Celkem						3 775 615,26					

Harmonogram prací - Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa						
Číslo činnosti	Popis činnosti	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4.měsíc	5.měsíc
1	Zemní práce na komunikacích a chodnících					
2	Osazení uličních vpustí a žlabů					
3	Pokládka ASF vrstev, postřiky, krajnice					
4	Pokládka konstrukčních vstev chodníků					
5	Demolice mostní konstrukce					
6	Základové konstrukce mostu					
7	Montáž vodorovných nosných mostních konstrukcí					
8	Pokládka ASF vrstev, postřiky, krajnice- most					
9	Montáž zábradlí					
10	Vodorovné a svislé dopravní značení komunikace a most					
11	DIO, DIR					
	Předpokládaná fakturace v Kč bez DPH	1 900 000	3 200 000	3 500 000	480 000	120 000

Příloha č. 3: Projektová dokumentace Díla

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele	Část Díla, kterou bude plnit poddodavatel
ENERGY PRO s.r.o. Malešické náměstí 79/3, 108 00 Praha 10 IČO: 290 48 052	postřiky, zálivky
VIAKONTROL, spol. s.r.o. Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 IČO: 602 02 564	Zkoušky materiálů
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. Plukovníka Mráze 1425/1 102 00 Praha 10 – Hostivař IČO: 26695103	Geodetické práce
Pražské služby, a.s. Pod Šancemi 444/1 Praha 9 IČO: 601 94 120	dopravní značení
B P Š - company s.r.o. M. J. Lermontova 855/19 160 00 Praha 6 IČO: 250 03 194	Mostní konstrukce
Libor ŠTRÉBL K rovinám 559/2 P158 00, Praha 5 IČO: 626 08 991	Speciální zakládání

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 220023/2021/Se
Č.j.: MUCE 48101/2023 OSU
vyřizuje: Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz

V Praze dne 16.03.2023

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNOU VYHLAŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.12.2022 podala společnost

Obec Drahelčice, IČO 00233200, Na Návsí 25, 252 19 Drahelčice,
kterou zastupuje ARTENDR s.r.o., IČO 24190853, Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

oprava ulic Malá Strana 1. etapa, Drahelčice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 779/4, 779/14, 809/2, 816 v katastrálním území Drahelčice.

Stavba obsahuje:

Předmětem oprav místních komunikací je střed obce Drahelčice od křižovatky ul. Malá Strana x Ke Hřišti x Hořelická přes mostek v ul. Na Návsí a ulička bezejmenná na parc.č. 816 k.ú. Drahelčice.

Větev A vlastní ulice Malá Strana od křižovatky 0,00 po km 0,166. Ulice je řešena jako jednosměrná v režimu ZONA 30, základní šíře vozovky je 4,2m + 1,5m chodník. Tato komunikace je na začátku a na konci vedena přes zpomalovací prahy které budou využity jako přechody.

Větev C kolmá ulice na ul. Malá Strana v délce 42m. Komunikace je slepá, základní šířka vozovky 5,4m. Je řešena jako obousměrná v režimu ZONA 30.

Větev D ulice Na Návsí délky 34m v základní šíři vozovky 6,2m. Je řešena jako obousměrná v režimu ZONA 30. Uliční prostor poměny od 7,20 do 11,40m. Pro bezpečnost chodců podél vozovky položit obrubníky se sníženou obrubou a vegetační dlažbu. Tato větev umožňuje podélné stání v jednom směru. Součástí této větve je oprava /rekonstrukce mostu přes Radotínský potok a zpevněná stání pro tříděný odpad.

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: Ing. Jan Chyba, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013867, datované 11/2021, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude provedena dodavatelský právníkem osobou nebo fyzickou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
- 3) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s., ze dne 24.11.2022 pod zn. 0101847195 a to zejména:
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nabude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., bude skutečnost bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydané společností ČEZ Distribuce a.s. .
- 5) Budou dodrženy podmínky CETIN ze dne 10.01.2023 č.j. 7756/2322 a to zejména :
 - Před zahájením stavby požadujeme vytyčení tras sítí, předložení protokolu o vytyčení a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází podzemní vedení. Křížení a souběh s kNN či kVN použít betonové žlaby k ochraně vedení. Umístění podpěr, skříní či jiných prvků požadujeme odstup min. 0,5 m. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (toto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte min. 5 dní předem.

- Stavebník splní následující podmínky:
 - a) Ochranu vedení (obnovení lože), pokud dojde k zásahu.
 - b) Kabely nesmí být umístěny pod komunikací.
 - c) Kabely nesmí být umístěny pod obrubníkem, či zabetonovány v jeho osazení.
 - d) Ve vjezdech musí být vedení ochráněno chráničkami.
 - e) V místech parkovacích stání, výhybek či přejezdů, aut zastávek vedení musí být ochráněno, vedení založit do dělených plastových žlabů s min. krytím zeminy 60 cm a přesahem vjezdu 0,5 m na každou stranu.
 - f) Kabely a HDPE vyvěšeny na pevných základech tak, aby nedošlo k zlomení či jinému poškození.
 - V místech parkovacích stání, výhybek či přejezdů, au. zastávek vedení musí být ochráněno, vedení založit do dělených plastových žlabů s min. krytím zeminy 60 cm a přesahem vjezdu 0,5 m na každou stranu
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček. Založena rezervní chránička PE 110 mm. Chráničky uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- 6) Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava ze dne 31.03.2022:
 - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. §39 vodního zákona .Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu Radotínského potoka. Veškerý výkopový a stavební materiál musí být skladován mimo aktivní zónu záplavového území vodního toku a dále musí být skladován tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení nebo sesunutí do koryta vodního toku. V případě že dojde k sesunutí nebi o splavní materiálu či výkopku do koryta vodního toku, bude koryto ihned vyčištěno
 - Rekonstrukce mostu musí mít zachovaný stávající průtočný profil, případně může být průtočný profil zvětšen.
 - Vyústění nové dešťové kanalizace z ulice Malá Strana do popisného č.40 je zaústěna do upraveného koryta toku. Stavba je ve vlastnictví Povodí Vltavy, nesmí dojít k poničení stavby panelů.
 - Nesmí dojít k navýšení terénu komunikace .
- 7) Budou dodrženy podmínky OŽP MěÚ Černošice ze dne 29.12.2021 č.j. Muce 229519/2021/OŽP/Apr
 - Navržený způsob odvodnění, který slouží výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace a chodníku je v souladu s §12 ods.3 zákona o pozemních komunikacích.
 - Budou –li však dešťovou kanalizací odváděny také srážkové vody , které odtékají z přilehlých nemovitostí , bude dešťová kanalizace vodním dílem podléhající projednání a povolení.
 - Stavebník zažádá o vydání souhlasu dle §17 odst..1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- 8) Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření KŘ Polici ČR DI Praha venkov – ZÁPAD ze dne 106.12.2021 č.j. KRPS-307603-1/ČJ-2021-011606-KI
- 9) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, cca 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona 13/1997Sb.
- 10) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- 13) Vyskytnou li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
- 14) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského úřadu Černošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

- 15) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
- 16) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- 17) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
- 18) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou skládku.
- 19) Před zahájením stavby je nutné umístit u vstupu na staveniště tabuli s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam až do doby kolaudace.
- 20) Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 21) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 22) Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
 - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
- 23) O písemné vyjádření k místní úpravě provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, **bude požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby** na Policii ČR DI Praha venkov - Západ, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.
- 24) Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí.
 - stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě pro úpravu či nové dopravní značení
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací a v souladu s § 156 stavebního zákona
 - geometrický plán zaměření dokončené stavby
 - protokoly o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení zpracované oprávněnou osobou
 - doklad o zapracování výsledků zatěžovacích zkoušek při provádění stavby
 - doklad o odborné likvidaci odpadu oprávněnou firmou
 - stavební deník
 - všechny další doklady, atesty a revizní zprávy
 - výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby

příp. všechny další atesty a revizní zprávy vyplývající z platných právních předpisů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 02.12.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že předložená žádost trpěla nedostatky, speciální stavební úřad řízení opatřením ze dne 07.04.2022 pod č.j. MUCE 67405/2022 OSU přerušil a zároveň vyzval navrhovatele k jejich odstranění k čemuž mu byla stanovena přiměřená lhůta. Ve stanovené lhůtě navrhovatel požadované doklady doplnil tj. 02.02.2023 a po jejich odstranění v řízení dále pokračoval.

Speciální stavební úřad opatřením Spis. ZN. výst.:220023/2021/Se ze dne 02.02.2023 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek pro její provádění. Stavební úřad v předmětném opatření určil lhůtu 15 dnů, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení námitky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a umístění stavby. Stavebník dne 30.01.2023 zažádal vodoprávní úřad MěÚ Černošice o vodoprávní souhlas dle §17 vodního zákona. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující podklady:

- závazné stanovisko Městského úřadu Černošice, odbor územního plánování ze dne 21.12.2021 č.j. MUCE 228039/2021 OUP ,
- stanovisko Městského úřadu Černošice, odbor životního prostředí, ze dne 29.12.2021 pod č.j. MUCE229519/2021 OŽP/Apr,
- vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, ze dne 31.3.2022 pod značkou PVL-2014/2022/240-Sku,
- vyjádření Lesů hl. m. Prahy, ze dne 4.3.2020 pod značkou 205/2020/VT_0524/17,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 22.12.2021 pod č.j. KHSSC 63041/20210,
- stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD,DI, ze dne 106.12.2021 pod č.j. KRPS-307603-1/ČJ-2021-011606,
- vyjádření Technických služeb Rudná a.s., ze dne 01.12.2022 pod značkou 86/2022-CH-TSR,
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 24.11.2022 pod zn. 0101847195,
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., ze dne 23.11.2022 pod značkou 12629/22/OVP/N,
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 10.01.2023 č.j. 7756/2322 ,
- vyjádření ELDATA pražská s.r.o. ze dne 19.12.2022 zn. 2022/1-60,
- stanovisko NIPI, o.p.s. ze dne 07.12.2022 zn. 110220338,,

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 27, 29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 31/4, 31/6, 36, 37/2, 40, 44/1, 46, 47, 49, 53, 54, 80, 126, parc. č. 79/3, 79/4, 79/5, 786, 840 v katastrálním území Drahelčice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahelčice č.p. 8, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 11, č.p. 51, č.p. 54, č.p. 25, č.p. 49, č.p. 13, č.p. 37, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 6, č.p. 48 a č.p. 79

Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka, že:

- Stavební povolení má podle § 115 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Jakékoli případné změny stavby musí být předem projednány se stavebním úřadem.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Monika Semová v.r.
oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"

Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desce Městského úřadu Černošice

Obecního úřadu Drahelčice

na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Drahelčice, IDDS: gs6avg8

sídlo: Na Návsi č.p. 25, Drahelčice, 252 19 Rudná

zastupuje. ARTENDR s.r.o., IDDS: wa57ww3

sídlo: Nádražní č.p. 67, 281 51 Velký Osek

Účastníkům uvedeným v §94k písm. e) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice ,Karlštejská 259, 252 28 a úřední desce OÚ Drahelčice Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 27, 29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 31/4, 31/6, 36, 40, 44/1, 46, 47, 49, 53, 54, 80, 126, parc. č. 79/3, 79/4, 79/5, 786, 840 v katastrálním území Drahelčice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahelčice č.p. 8, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 11, č.p. 51, č.p. 54, č.p. 25, č.p. 13, č.p. 37, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 6, č.p. 48 a č.p. 79

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

ELDATA pražská s.r.o., IDDS: nve3ife

sídlo: Pražská č.p. 56, 252 16 Nučice

Technické služby Rudná a.s., IDDS: z4ysuti

sídlo: Poštovní č.p. 133/4, 252 19 Rudná

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Karlštejská č.p. 259, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Černošice, OŽP - vodoprávní úřad, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1