

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 42/18/OST ze dne 30.07.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653

zastoupený starostkou města Bc. Silvii Dolanskou

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: INSTOP, spol. s r.o., se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín

IČ: 46994955, DIČ: CZ46994955

zastoupený Jaromírem Diatelem, jednatelem společnosti a Ivanem Kováčem,

jednatelem společnosti

dále jen „Zhotovitel“

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 30.07.2018 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Rady města Vizovice ze dne 19.09.2018 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek III. bod. 1) předmětné smlouvy se v souladu s respektováním čl. III. bod 3) mění takto:

Smluvní strany se výslovně dohodly na navýšení schváleného rozpočtu o vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 6 k zápisu z jednání Rady města Vizovice ze dne 19.09.2018.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno Radou města Vizovice

Datum a číslo jednací: 19.09.2018, 14/340/18

Ve Vizovicích dne 27.09.2018

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice


Za objednatele:

VE SLAVIČÍNĚ 10.10.2018

INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ46994955


Za zhotovitele:

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
ZZZZ	Změny	121 994,78
ZM 001	VCP - k 10.8.2018	13 990,86
ZM 002	VCP - k 31.8.2018	22 450,42
ZM 003	VCP - Stahovací schody	13 974,50
ZM 004	VCP - k 14.9.2018	21 190,92
ZM 005	VCP - Vsakovací jímka	53 314,47
ZM 006	MNP - k 14.9.2018	-2 926,39

Celkem

121994,78

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objekt: Změny ZM 001

Část: VCP - k 10.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost sutě celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 810,85 2,032

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 137,50 2,032

1	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,240	3 080,00	739,20	0,480
2	013	962031132R	Bourání přízdívky z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,850	118,00	1 398,30	1,552
0,3*39,5					11,850			

997 Přesun sutě 5 673,35 0,000

3	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,032	1 170,00	2 377,44	0,000
4	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,032	209,00	424,69	0,000
5	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,960	9,10	554,74	0,000
6	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,032	1 140,00	2 316,48	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 6 180,01 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 180,01 0,000

8	711	711493121r	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá hydroizolace dvousložková	m2	11,850	492,00	5 830,20	0,000
0,3*39,5					11,850			
9	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	58,302	6,00	349,81	0,000

Celkem 13 990,86 2,032

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objekt: Změny

Část: VCP - k 31.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 440,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 440,00

1	231	966071711R	Demontáž sloupků oplocení ocelového zabetonovaného s zpětné osazení s posunutím o tl. izolantu	kus	1,000	1 960,00	1 960,00
"Na jihovýchodním rohu objektu " 1					1,000		
2	231	966071822R	Demontáž oplocení z drátěného pletiva, zkrášení o tl. izolantu + zpětná montáž pletiva	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
"Na jihovýchodním rohu objektu " 1					1,000		
3	005	977211111R	Odřezání ŽB kce základu oplocení	ks	1,000	1 030,00	1 030,00
"Na severovýchodním rohu objektu " 1					1,000		

PSV Práce a dodávky PSV 16 210,42

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 093,44

4	711	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	33,280	123,00	4 093,44
2*(10,7+10,1)*0,80					33,280		

741 Elektroinstalace - silnoproud 5 766,30

5	4	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	15,000	22,10	331,50
"Dle revizního technika původní materiál nevyhovující, materiál na propojení svodů a uzemnění " 15					15,000		
6	4	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	m	42,000	23,40	982,80
"Dle revizního technika původní materiál nevyhovující, materiál na svody " 42					42,000		
7	741	741410021R	Dodávka a montáž uzemňovacího pásu FeZn 30x4 mm	m	42,000	106,00	4 452,00

762 Konstrukce tesařské 3 410,68

8	R	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,087	1 110,00	96,57
"Původní výkaz " -(0,08*0,22*0,9*22)					-0,348		
"Skutečnost " 0,08*0,22*((9,8+3,75)/0,65*0,9+2*0,9+0,7*6)					0,436		
Součet					0,087		
9	R	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	1,855	516,00	957,18
"pochůzí lávka - původní výkaz " -12,090					-12,090		
"Skutečná výměra lávky " 0,9*9,8+3,75*0,9+1,25*0,7+1,25*0,7					13,945		
Součet					1,855		
10	R	R 01 762	Montáž podpěrné konstrukce pod lávku hranoly 80/200 - 900 mm po 650 mm + vzpěry vč. spoj. prostředků	m	4,754	271,00	1 288,33
"Původní výkaz " -((9,6+3,55)/0,65*0,9+2*0,9)					-20,008		
"Skutečnost " (9,8+3,75)/0,65*0,9+2*0,9+0,7*6					24,762		
Součet					4,754		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objekt: Změny

Část: VCP - k 31.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 8. 2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	5	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,087	7 800,00	678,60
			"Původní výkaz " -(0,08*0,22*0,9*22)		-0,348		
			"Skutečnost " 0,08*0,22*((9,8+3,75)/0,65*0,9+2*0,9+0,7*6)		0,436		
			Součet		0,087		
12	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	30,000	13,00	390,00
767		Konstrukce zámečnické					2 940,00
13	767	76765180R	Zkrácení oplocení o tl. izolantu vč. zapravení a nátěr	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
			"Na severovýchodním rohu objektu " 1		1,000		
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					1 800,00
VRN4		Inženýrská činnost					1 800,00
14	000	042903000R	Kotevní plán vč. zkoušky	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
		Celkem					22 450,42

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objekt: Změny ZM 003

Část: VCP - Stahovací schody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 13 974,50

762 Konstrukce tesařské 984,00

1	762511226R01	Doplnění podlahové kce z desek OSB tl 22 mm + výdřeva	kus	1,000	867,00	867,00
2	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	9,000	13,00	117,00

763 Konstrukce suché výstavby 1 230,50

3	763132982	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 1 m2 deska 1xDF 15	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
4	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10,700	15,00	160,50

766 Konstrukce truhlářské 11 760,00

5	766231113R	Dodávka a montáž sklápěcích schodů LSF 50x70/300	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
6	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	112,000	5,00	560,00

Celkem 13 974,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objekt: Změny ZM 004

Část: VCP - k 14.9.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 9. 2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 831,92 0,114

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 803,08 0,114

1	014	619995R01	Zapravení kabelu do fasády	m	5,000	130,00	650,00	0,000
2	R	621211R01	Příplatek za výškovou úpravu nadpraží oken	m	5,100	495,00	2 524,50	0,000
			"Pohled severní " 1,35*2+0,6*4		5,100			
			Součet		5,100			

3	R	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,530	360,00	1 990,80	0,035
			"jih - akrylát - plocha špalet"					
			0,35*(0,7*2+0,9)*4		3,220			
			"sever - akrylát - plocha špalet "					
			0,35*(0,55*3)*4		2,310			
			Součet		5,530			

4	R	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,825	247,00	5 637,78	0,079
			"sever - silikon om. EPS - plocha špalet "					
			0,35*((1,5*2+1,35)*2+(0,6+1,2*2)*4)		7,245			
			"jih - silikon - Plocha špalet "					
			0,35*(1,5*2+2,1)*4		7,140			
			"řimsa u okapu" 0,4*10,55*2		8,440			
			Součet		22,825			

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 28,84 0,000

5	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,114	253,00	28,84	0,000
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 359,00 0,038

742 Elektroinstalace - slaboproud 1 205,00 0,001

6	742	742111R01	Dodávka a montáž dvířek plastových 150x150mm do zateplení	kus	1,000	417,00	417,00	0,000
			"Zakrytí telefonní krabice na fasádě " 1		1,000			
7	742	742111R02	Dodávka a montáž dvířek plastových 300x300mm do zateplení	kus	1,000	788,00	788,00	0,001
			"Zakrytí pojistkové skříně na zateplení fasády " 1		1,000			

764 Konstrukce klempířské 6 624,00 0,035

8	764	764212633R	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	16,000	414,00	6 624,00	0,035
			"Rozšíření střechy o zatplení " 2*8		16,000			

767 Konstrukce zámečnické 2 530,00 0,002

9	767	767646R01	Dodávka a montáž plastových dvířek na HUP do fasády 500x500mm	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	0,002
			"Zakrytí HUP plechovými dvířky na zateplení fasády " 1		1,000			

Celkem 21 190,92 0,152

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objekt: Změny ZM 005

Část: VCP - Vsakovací jímka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 9. 2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV

53 314,47 10,546

1 Zemní práce

32 636,77 0,960

1	001	132212102R	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	1,600	1 490,00	2 384,00	0,000
"Napojení střešního svodu na vsakovací jímku " 4*0,4*(1,2+0,8)/2					1,600			
2	001	132212109R	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,600	348,00	556,80	0,000
3	001	133202011R	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3,	m3	9,000	1 650,00	14 850,00	0,000
"Vsakovací Jímka " 2*2,5*1,8					9,000			
4	001	133202019R	3	m3	9,000	300,00	2 700,00	0,000
5	001	162201211R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,640	166,00	936,24	0,000
9-4+0,48+0,16					5,640			
6	001	162601102R	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,960	420,00	2 503,20	0,000
7	001	167101101R	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,960	162,00	965,52	0,000
8	001	171201201R	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,960	29,80	177,61	0,000
9	001	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,920	280,00	3 337,60	0,000
5,96 * 2					11,920			
10	001	174101101R	Ruční zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,960	619,00	3 070,24	0,000
9-5+1,6-0,48-0,16					4,960			
11	001	175111101R	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,480	798,00	383,04	0,000
"Napojení střešního svodu na vsakovací jímku " 4*0,4*0,3					0,480			
12	3	583373080R	písek kopaný	t	0,960	614,40	589,82	0,960
0,48 * 2					0,960			
13	001	181951101R	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	7,000	26,10	182,70	0,000
2,0*2,5+4*0,5					7,000			

2 Zakládání

2 033,00 0,015

14	002	211971R01	Zřízení opláštění vsakovací jímky geotextilií v jámě vč. dodávky geotextilie	m2	19,000	107,00	2 033,00	0,015
"Vsakovací Jímka 2*2,5*1,0 " 2*(2,0*2,5+1,0*2,0+1,0*2,5)					19,000			

3 Svislé a kompletní konstrukce

8 550,00 9,260

15	015	389541113R	Náplň vsakovací jímky z hrubého drceného kameniva zrnitosti 32-63 mm	m3	5,000	1 710,00	8 550,00	9,260
----	-----	------------	--	----	-------	----------	----------	-------

4 Vodorovné konstrukce

238,40 0,303

16	271	451573111R	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	0,160	1 490,00	238,40	0,303
"Napojení střešního svodu na vsakovací jímku " 4*0,4*0,1					0,160			

8 Trubní vedení

1 145,30 0,009

17	271	871273121R	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	5,000	80,50	402,50	0,000
18	6	286113100	trubka kanalizace plastová KGEM-125x5000 mm SN4	kus	1,000	742,80	742,80	0,009

998 Přesun hmot

8 711,00 0,000

19	271	998276101R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,546	826,00	8 711,00	0,000
----	-----	------------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem

53 314,47 10,546

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice

Objekt: Změny

Část: MNP - k 14.9.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 9. 2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV -2 926,39 -0,063

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 910,45 -0,063

1	R	622212001R	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	-61,860	33,70	-2 084,68	-0,049
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------	--------

"nadpraží - nelepil se polystyrén "

-(2,1*4+1,35*2+0,6*4+0,55*4+0,9*4+1,2)

-20,500

"špalety - nelepil se polystyrén"

-(1,5*4*2+1,49*2*2+1,2*4*2+0,55*4*2+0,7*4*2+1,9*2)

-41,360

Součet

-61,860

2	283	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	-19,115	43,20	-825,77	-0,013
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	---------	--------

"Nedodával se " -61,86*0,3

-18,558

Součet

-18,558

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -15,94 0,000

3	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,063	253,00	-15,94	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------

Celkem -2 926,39 -0,063