

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Společnost **Trafil Czech, s.r.o.**, sídlem Praha, Krkonošská 1511/5, PSČ 120 00, IČO: 265 00 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 86089, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na dodávky „FVE Trafil Czech 740,24 kWp“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 11. 8. 2022:

(Odpovědi jsou doplněny s barevným vyznačením k jednotlivým otázkám)

Dobrý den,

v souvislosti s výběrovým řízením na dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny pro společnost Trafil Czech, Vám v příloze zasílám dotazy týkající se technické části instalace:

1. Prosím o zaslání požárně bezpečnostního řešení v místě, kde budou umístěny střídače, PBŘ které je součástí ZD zohledňuje pouze rozmístění FVE panelů na střeše objektu.

Ve výkresu PBŘ je umístěn popisek pro umístění střídačů a požadavky k jejich umístění. Zadavatel nemá k dispozici stávající projektovou dokumentaci v elektronické podobě, proto je technologie FVE pouze schématicky znázorněna do výkresu rozložení panelů. V rámci projektu již je vydáno kladné stanovisko HZS, které zadavatel přikládá (příloha č. 1).

2. V souvislosti s prohlídkou na místě bylo zjištěno, že na dotčeném objektu FVE není na stávající střeše hromosvod. Jakým způsobem je toto ošetřeno v ceně za dílo a termíny?

Po realizaci FVE musí dojít k revizi elektrického zařízení. V rámci položkového rozpočtu v záložce AC část jsou položky pro úpravu jímací soustavy, počítá se s náklady na úpravu jímací soustavy vlivem instalace nového zařízení na střechu – FVE. V rámci stávající hromosvodové soustavy je řešeno pouze uzemnění ocelové konstrukce haly.

3. Prosím o zaslání veškerých skladeb střech a konstrukcemi.

Zadavatel přikládá fotografie projektové dokumentace, konkrétně řezů objektem (příloha č. 2). Jelikož zadavatel nemá projektovou dokumentaci v elektronické podobě, projekt je k nahlédnutí na místě plnění.

4. V jakém místě se nachází fakturační měření? Je zde nutnost umístění RTU.

Zadavatel přikládá schéma rozvaděčů (příloha č. 3), která je ale pouze v italské verzi, snad to pomůže. Celý projekt je k nahlédnutí na místě plnění, elektroměr by měl být umístěn

v trafostanici. Zařízení pro vzdálené řízení a měření bude umístěno dle požadavků distributora uvedených ve smlouvě o připojení.

5. *Prosím o zaslání revizí*

Zadavatel přikládá (příloha č. 4).

Děkuji za odpověď.

V Brně dne 12. 8. 2022

Trafil Czech, s.r.o.

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.