# SMLOUVA O DÍLO
## č. 200254-1048-22

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Nespeky**
se sídlem: Benešovská 12, 257 22 Nespeky
zastoupená: Michalem Tyrnerem, starostou obce
IČ: 00232335 DIČ: CZ00232335
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 10324121/0100
tel.: +420 317 779 203, e-mail: ou@nespeky.cz

*dále jako „**Objednatel**“*

2. ZHOTOVITEL: **VHST s.r.o.**
se sídlem Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
zastoupená: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
IČ: 024 64 471 DIČ: CZ02464471
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 288158818/0300
tel 565 323 133, email: info@vhst.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajského soudu České Budějovice,
oddíl C, vložka 22294

*dále jen „**Zhotovitel**“*

**t a k t o :**

**Preambule**

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I.
**Úvodní ustanovení**

1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV**, spočívající ve výstavbě nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky. Stavba bude umístěna na pozemcích dle projektové dokumentace v k.ú. Pyšely (737054), k.ú. Nespeky (703770) (dále také jako „**Nemovitost**).

1.2 Objednatel má zájem provést výstavbu nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.

1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.

1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne maximální součinnost při této kontrole příslušným orgánům státní správy a Evropské unie. Zhotovitel zajistí archivaci dokladů souvisejících s předmětem smlouvy. Jmenovitě pak účetních a daňových dokladů (vydané i dodavatelské faktury související s touto zakázkou) a to min. do roku 2038.

## Část II.
## **Předmět smlouvy**

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako ***„Nemovitost“***, spočívající ve výstavbě nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky (dále také jako „**Dílo**“ nebo „**stavba**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, bezpečnostními předpisy a při dodržení standardních technologických postupů. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruční době.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.

## Část III.
## **Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracované PD Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Divize 02, IČO: 47116901, hlavní projektant: Ing. David Brábník, ČKAIT: 0013856 z července 2021 v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne …15.10.2021

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatele dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy, a dále potvrzuje, že prověřil správnost výměr a počtů uvedených v Zadávací dokumentaci, a nebude v průběhu realizace Díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu Smlouvy o dílo plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je oprava výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).

3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;

2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla.

3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);

4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV.
**Podmínky provedení Díla**

4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.

4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.

4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.

4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.

4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavateli.

4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.

4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.

4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřící přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.

Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, vodu, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce.

4.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím

spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.

4.11 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.

4.12 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.

4.13 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.

4.14 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.

4.15 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

4.16 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná dopravně inženýrská opatření pro potřebné uzavření dotčených komunikací (pokud to bude pro realizaci díla nezbytné) a zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí od správního orgánu. Objednatel při tom poskytne potřebnou součinnost.

## Část V.
## Termín plnění, přerušení plnění

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **nejpozději do 31.8. 2022**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **730 kalendářních dnů od Dne zahájení provádění Díla dle bodu 5.1 této smlouvy**.

5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.

5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.

5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.

5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.

5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.

5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

## Část VI.
## **Staveniště**

6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.

6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.

6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.

6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.

6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.

6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „**BOZP**“) a požární ochranu (dále také jako „**PO**“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.

## Část VII.
## **Stavební deník**

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplynou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.

7.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.

7.3 Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doby, kdy se se zápisem měla možnost seznámit, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.

7.5 Stavební deník musí být podepsaný a orazítkovaný kulatým razítkem autorizovaným stavbyvedoucím Zhotovitele a autorizovaným stavebním dozorem Objednatele a je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuální smluvní úpravy.

7.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

## Část VIII.
## **Zkoušky**

8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.

8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem, e-mailem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.

8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbavuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).

8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

## Část IX.
## **Předání a převzetí Díla**

9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.

9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).

9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty:

1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,

2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,

3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,

9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělku (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.

9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy

9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.

9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.

9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.

9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

## Část X.
## **Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění**

10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součásti Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání

a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

## Část XI.
## **Kvalita Díla, záruka, reklamace**

11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.

11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při přejímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.

11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na příslušné číslo Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.

11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.

11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů (vyjma projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace) resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.

11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítané vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

Část XII.
**Stavební dozor, stavbyvedoucí**

12.1 Objednatel ustanovuje Mgr. Michala Tyrnera, tel. 603 463 825, e-mail: ou@nespeky.cz jako kontaktní osobu a jako TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Technický dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.

12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. Jiří Boudník, tel.: 565 323 133. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

Část XIII.
**Cena za provedení Díla**

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
**68 318 000,00** Kč bez DPH 21%
(slovy: šedesátosmmilionůtřistaosmnácttisíc korun českých)
**14 346 780,00** Kč včetně DPH 21%
(slovy: čtrnáctmilionůtřistačtyřicetšesttisícsedmsetosmdesát-korun českých)
**82 664 780,00** Kč DPH 21%.
(slovy: osmdesátdvamilionyšestsetšedesátčtyřitisícesedmsetosmdesát-korun českých)

13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.

13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.

13.4 Veškeré vícepráce požadované a předem schválené Objednatelem budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část XIV.
**Platební podmínky**

14.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši průběžně na základě vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dnů. Fakturace bude probíhat 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K faktuře je Zhotovitel povinen doložit seznam provedených prací v cenách dle výkazu výměr, odsouhlasených TDI Objednatele. Bez těchto příloh nebude faktura Objednatelem přijata, nebo bude faktura vrácena zpět k doplnění.

14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího vrácení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).

14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.

## Část XV.
## **Vícepráce, méněpráce**

15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.

15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:

a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),

b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena, nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny, Ceny položek, uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy, budou stejné i pro případné vícepráce. Vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,

d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,

e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.

15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.

15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.

## Část XVI.
## **Náhrada škody, sankční ujednání**

16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zakázky za každý započatý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v čl. 1.4 této smlouvy, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: Padesátisíc korun českých). Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku porušení závazku v čl. 1.4 této smlouvy Zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen.

16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

Část XVII.
**Odstoupení od smlouvy**

17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dní.

3. Pokud nebude Objednateli na předmět smlouvy poskytnuta dotace z OPŽP 2021-2027 má právo Objednatel odstoupit od smlouvy nejpozději do okamžiku předání staveniště Zhotoviteli dle bodu 5.1 této smlouvy. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na náhradu škody, nebo jakékoli jiné plnění ze strany Objednatele.

4. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

Část XVIII.
**Vyšší moc**

18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**“).

18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX.
**Rozhodné právo, řešení sporů**

19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.

19.3 V případě sporu vzniklého v souvislostí s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.

19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XX.
**Závěrečná ustanovení**

20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.

20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.

20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.**

OBJEDNATEL:

V Nespekách dne

Mgr. Michal Tyrner

Digitálně podepsal Mgr. Michal Tyrner
Datum: 2022.01.21 08:17:26 +01'00'

ZHOTOVITEL:

V Pelhřimově .

David Štursa

Digitálně podepsal David Štursa
Datum: 2022.01.18 20:00:27 +01'00'

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3996/002
**Stavba: Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady**

KSO: CC-CZ:
Místo: Pyšely (Borová Lhota), Nespeky Datum: 15.10.2021

Zadavatel: IČ: 00232335
Obec Nespeky DIČ: CZ00232335

Uchazeč: IČ: 02464471
VHST s.r.o. DIČ: CZ02464471

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **68 318 000,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | **68 318 000,00** | **14 346 780,00** |
| snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **82 664 780,00**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

David Štursa
Digitálně podepsal David Štursa
Datum: 2022.01.18 20:00:56 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3996/002

**Stavba:** **Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | **Pyšely (Borová Lhota), Nespeky** | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtů** | | **68 318 000,00** | **82 664 780,00** |
| **SO 01** | **Vodojem Nespeky 2x 200 m3** | 12 366 654,34 | 14 963 651,75 |
| **SO 01.1** | **Vodojem Nespeky** | 9 219 820,29 | 11 155 982,55 |
| **SO 01.2** | **Odpad z VDJ** | 1 416 369,92 | 1 713 807,60 |
| **SO 01.3** | **Příjezdová komunikace a zpevněné plochy** | 1 191 834,48 | 1 442 119,72 |
| **SO 01.4** | **Oplocení** | 320 719,65 | 388 070,78 |
| **SO 01.5** | **Přípojka NN** | 217 910,00 | 263 671,10 |
| **SO 02** | **Armaturní šachta** | 1 380 384,17 | 1 670 264,85 |
| **SO 02.1.1** | **Armaturní šachta - stavební část** | 772 838,17 | 935 134,19 |
| **SO 02.1.2** | **Armaturní šachta - technologie vystrojení** | 502 426,00 | 607 935,46 |
| **SO 02.2** | **Přípojka NN** | 105 120,00 | 127 195,20 |
| **IO 02** | **Rozváděcí řad 1** | 20 240 188,99 | 24 490 628,68 |
| **IO 02.1** | **Rozváděcí řad 1 ( D160 )** | 6 185 360,24 | 7 484 285,89 |
| **IO 02.2** | **Rozváděcí řad 1 ( D110 )** | 5 989 207,61 | 7 246 941,21 |
| **IO 02.4** | **Rozváděcí řad 1-1 ( D110 )** | 1 398 046,33 | 1 691 636,06 |
| **IO 02.5** | **Rozváděcí řad 1-1-1 ( D63 )** | 265 831,59 | 321 656,22 |
| **IO 02.6** | **Rozváděcí řad 1-1-2 ( D90 )** | 247 433,79 | 299 394,89 |
| **IO 02.7** | **Rozváděcí řad 1-2 ( D90 )** | 578 346,88 | 699 799,72 |
| **IO 02.8** | **Rozváděcí řad 1-3 ( D63 )** | 259 843,78 | 314 410,97 |
| **IO 02.9** | **Rozváděcí řad 1-4 ( D90 )** | 951 678,35 | 1 151 530,80 |
| **IO 02.10** | **Rozváděcí řad 1-4-1 ( D90 )** | 469 987,19 | 568 684,50 |
| **IO 02.11** | **Rozváděcí řad 1-4-2 ( D63 )** | 164 148,39 | 198 619,55 |
| **IO 02.12** | **Rozváděcí řad 1-5 ( D63 )** | 254 550,08 | 308 005,60 |
| **IO 02.13** | **Rozváděcí řad 1-6 ( D63 )** | 515 040,89 | 623 199,48 |
| **IO 02.14** | **Rozváděcí řad 1-7 ( D90 )** | 1 290 337,25 | 1 561 308,07 |
| **IO 02.15** | **Rozváděcí řad 1-7-1 ( D63 )** | 160 194,77 | 193 835,67 |
| **IO 02.16** | **Rozváděcí řad 1-7-2 ( D90 )** | 403 430,62 | 488 151,05 |
| **IO 02.17** | **Rozváděcí řad 1-8 ( D90 )** | 651 383,20 | 788 173,67 |
| **IO 02.18** | **Rozváděcí řad 1-9 ( D90 )** | 455 368,03 | 550 995,32 |
| **IO 03** | **Rozváděcí řad 2** | 10 652 509,04 | 12 889 535,94 |
| **IO 03.1** | **Rozváděcí řad 2 ( D110 )** | 4 387 669,04 | 5 309 079,54 |
| **IO 03.2** | **Rozváděcí řad 2 ( D90 )** | 1 681 629,62 | 2 034 771,84 |
| **IO 03.3** | **Rozváděcí řad 2-1 ( D63 )** | 103 461,92 | 125 188,92 |
| **IO 03.4** | **Rozváděcí řad 2-2 ( D63 )** | 294 926,92 | 356 861,57 |
| **IO 03.5** | **Rozváděcí řad 2-3 ( D90 )** | 1 307 063,90 | 1 581 547,32 |
| **IO 03.8** | **Rozváděcí řad 2-6 ( D90 )** | 890 453,05 | 1 077 448,19 |
| **IO 03.9** | **Rozváděcí řad 2-6-1 ( D63 )** | 284 539,77 | 344 293,12 |
| **IO 03.10** | **Rozváděcí řad 2-6-2 ( D90 )** | 391 719,63 | 473 980,75 |
| **IO 03.11** | **Rozváděcí řad 2-7 ( D110 )** | 475 421,23 | 575 259,69 |
| **IO 03.12** | **Rozváděcí řad 2-8 ( D90 )** | 835 623,96 | 1 011 104,99 |
| **IO 04** | **Rozváděcí řad 3** | 10 952 832,30 | 13 252 927,08 |
| **IO 04.1** | **Rozváděcí řad 3 ( D110 )** | 1 683 060,95 | 2 036 503,75 |
| **IO 04.2** | **Rozváděcí řad 3 ( D90 )** | 1 681 829,02 | 2 035 013,11 |
| **IO 04.3** | **Rozváděcí řad 3-1 ( D90 )** | 1 049 577,99 | 1 269 989,37 |
| **IO 04.4** | **Rozváděcí řad 3-2 ( D90 )** | 449 396,22 | 543 769,43 |
| **IO 04.5** | **Rozváděcí řad 3-3 ( D63 )** | 352 331,67 | 426 321,32 |
| **IO 04.6** | **Rozváděcí řad 3-4 ( D90 )** | 2 083 602,70 | 2 521 159,27 |
| **IO 04.7** | **Rozváděcí řad 3-5 ( D90 )** | 992 634,75 | 1 201 088,05 |
| **IO 04.8** | **Rozváděcí řad 3-5-1 ( D63 )** | 120 630,37 | 145 962,75 |
| **IO 04.9** | **Rozváděcí řad 3-5-2 ( D63 )** | 276 334,18 | 334 364,36 |
| **IO 04.10** | **Rozváděcí řad 3-5-3 ( D63 )** | 228 846,77 | 276 904,59 |
| **IO 04.11** | **Rozváděcí řad 3-5-4 ( D63 )** | 196 748,13 | 238 065,24 |
| **IO 04.12** | **Rozváděcí řad 3-6 ( D110 )** | 634 052,23 | 767 203,20 |
| **IO 04.13** | **Rozváděcí řad 3-7 ( D90 )** | 884 970,34 | 1 070 814,11 |
| **IO 04.14** | **Rozváděcí řad 3-8 ( D90 )** | 318 816,98 | 385 768,55 |
| **IO 05** | **Rozváděcí řad 4** | 2 569 528,24 | 3 109 129,17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IO 05.1** | **Rozváděcí řad 4 ( D90 )** | 1 298 791,47 | 1 571 537,68 |
| **IO 05.2** | **Rozváděcí řad 4-1 ( D90 )** | 216 546,96 | 262 021,82 |
| **IO 05.3** | **Rozváděcí řad 4-2 ( D90 )** | 436 760,83 | 528 480,60 |
| **IO 05.4** | **Rozváděcí řad 4-2-1 ( D63 )** | 436 075,30 | 527 651,11 |
| **IO 05.5** | **Rozváděcí řad 4-3 ( D63 )** | 181 353,68 | 219 437,95 |
| **IO 06** | **Vodovodní přípojky** | 6 392 902,92 | 7 735 412,53 |
| **PS 01** | **VDJ Nespeky** | 1 549 594,00 | 1 875 008,74 |
| **DPS 01.1** | **Technologické vystrojení** | 804 592,00 | 973 556,32 |
| **DPS 01.2** | **Elektrotechnologická část** | 560 853,00 | 678 632,13 |
| **DPS 01.3** | **Uzemnění a hromosvod** | 184 149,00 | 222 820,29 |
| **PS 02** | **AŠ 01** | 413 406,00 | 500 221,26 |
| **DPS 02.2** | **Elektročást** | 413 406,00 | 500 221,26 |
| **VON** | **Vedlejší a ostatní náklady** | 1 800 000,00 | 2 178 000,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.1 - Vodojem Nespeky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | 22127 |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| CZ-CPV: | 45200000-9 | CZ-CPA: | 42.21.23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| Obec Nespeky | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| VHST s.r.o. | | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Ing. Humpolík | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **9 219 820,29**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 9 219 820,29 | 21,00% | 1 936 162,26 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **11 155 982,55**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.1 - Vodojem Nespeky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **9 219 820,29** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 6 861 469,97 |
| 1 - Zemní práce | 992 140,54 |
| 2 - Zakládání | 171 252,20 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 4 677 482,72 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 77 050,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 5 373,29 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 76 565,81 |
| 8 - Trubní vedení | 1 703,52 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 396 101,74 |
| 998 - Přesun hmot | 463 800,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 352 356,32 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 658 745,99 |
| 712 - Povlakové krytiny | 78 129,98 |
| 713 - Izolace tepelné | 125 425,51 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 1 134 828,40 |
| 751 - Vzduchotechnika | 213 855,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 60 776,37 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 65 312,95 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 15 282,12 |
| M - Práce a dodávky M | 5 994,00 |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 5 994,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.1 - Vodojem Nespeky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **9 219 820,29** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 6 861 469,97 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 992 140,54 |
| 1 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 610,000 | 27,00 | 16 470,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* | | | | |
| | VV | | "viz přílohy D.1.1.1.,." | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0 | | 150,000 | | |
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0 | | 460,000 | | |
| | VV | | Součet | | 610,000 | | |
| 2 | K | 131251106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 817,190 | 420,00 | 343 219,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251106 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz příloha Výkopy | | | | |
| | VV | | zatřídění hornin dle IGP - tř. horn. III - 75%: | | | | |
| | VV | | (3,2/3*(14,3*15,4+sqrt(14,3*15,4*21,3*22,4)+21,3*22,4))*0,75 | | 817,190 | | |
| 3 | K | 131351106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 163,438 | 420,00 | 68 643,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351106 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz příloha Výkopy | | | | |
| | VV | | zatřídění hornin dle IGP - tř. horn. IV - 15%: | | | | |
| | VV | | (3,2/3*(14,3*15,4+sqrt(14,3*15,4*21,3*22,4)+21,3*22,4))*0,15 | | 163,438 | | |
| 4 | K | 131551106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 87,167 | 1 100,00 | 95 883,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131551106 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz příloha Výkopy | | | | |
| | VV | | zatřídění hornin dle IGP - tř. horn. VI - 8%: | | | | |
| | VV | | (3,2/3*(14,3*15,4+sqrt(14,3*15,4*21,3*22,4)+21,3*22,4))*0,08 | | 87,167 | | |
| 5 | K | 131651212 | Hloubení jam a zářezů provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 přes 20 do 50 m3 | m3 | 21,792 | 3 000,00 | 65 376,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131651212 | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. | | | | |
| | VV | | viz příloha Výkopy | | | | |
| | VV | | zatřídění hornin dle IGP - tř. horn. VII - 2%: | | | | |
| | VV | | (3,2/3*(14,3*15,4+sqrt(14,3*15,4*21,3*22,4)+21,3*22,4))*0,02 | | 21,792 | | |
| 6 | K | 138511201 | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 | m3 | 14,904 | 2 500,00 | 37 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/138511201 | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 3 m od osy rýhy, c) do 3 m od hrany šachty. | | | | |
| | VV | | viz příloha Výkopy | | | | |
| | VV | | odvodňovací drenáž DN160: | | | | |
| | VV | | (5,0+13,5*4+6,3*2+5,6*2)*(0,9+0,3)/2*0,3 | | 14,904 | | |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 1 592,878 | 45,00 | 71 679,51 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103 | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen:<br>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | | | | |
| | VV | | odvoz na meziskládku | | | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů a násypů - 90% | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 817,19*0,9 | | 735,471 | | |
| | VV | | dovoz z meziskládky | | | | |
| | VV | | "zemina pro zásyp:" 817,119*0,9 | | 735,407 | | |
| | VV | | odvoz na meziskládku a zpět | | | | |
| | VV | | ornice pro zatravnění | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0*0,1*2 | | 30,000 | | |
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0*0,1*2 | | 92,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1 592,878 | | |
| 8 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 294,188 | 45,00 | 13 238,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123 | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen:<br>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | | | | |
| | VV | | odvoz na meziskládku | | | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů a násypů - 90% | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 163,438*0,9 | | 147,094 | | |
| | VV | | dovoz z meziskládky | | | | |
| | VV | | "zemina pro zásyp:" 163,438*0,9 | | 147,094 | | |
| | VV | | Součet | | 294,188 | | |
| 9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 81,719 | 180,00 | 14 709,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen:<br>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů - 90% | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 817,19*0,1 | | 81,719 | | |
| | VV | | Součet | | 81,719 | | |
| 10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 326,876 | 2,00 | 653,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | 81,719*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 326,876 | | |
| 11 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 16,344 | 180,00 | 2 941,92 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů - 90% | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 163,438*0,1 | | 16,344 | | |
| | VV | | Součet | | 16,344 | | |
| 12 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 65,376 | 2,00 | 130,75 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | 16,344*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 65,376 | | |
| 13 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 123,863 | 54,00 | 6 688,60 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | "hloubení jam a rýh:" 87,167+21,792+14,904 | | 123,863 | | |
| 14 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 495,452 | 2,00 | 990,90 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | 123,863*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 495,452 | | |
| 15 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 796,471 | 10,00 | 7 964,71 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.*<br>*2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* | | | | |
| | VV | | na meziskládce | | | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů a násypů - 90% | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 817,19*0,9 | | 735,471 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | ornice pro zatravnění | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0*0,1 | | 15,000 | | |
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0*0,1 | | 46,000 | | |
| | VV | | Součet | | 796,471 | | |
| 16 | K | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 147,094 | 10,00 | 1 470,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* | | | | |
| | VV | | na meziskládce | | | | |
| | VV | | "zemina pro zásyp:" 163,438*0,9 | | 147,094 | | |
| | VV | | Součet | | 147,094 | | |
| 17 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 607,642 | 150,00 | 91 146,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.* | | | | |
| | VV | | násyp nad původní terén: | | | | |
| | VV | | "nad VDJ:" 13,9*10,6*0,33 | | 48,622 | | |
| | VV | | "kolem VDJ:" 18,0*4,4+15,0*9,9+20,0*11,0+16,0*11,0 | | 623,700 | | |
| | VV | | "AK:" -6,6*3,5*2,8 | | -64,680 | | |
| | VV | | Součet | | 607,642 | | |
| 18 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 499,743 | 45,00 | 22 488,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* | | | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti I, skupiny 3 | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 817,19*0,1*1,83 | | 149,546 | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti II, skupiny 4 | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 163,438*0,1*1,95 | | 31,870 | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti II, skupiny 5 | | | | |
| | VV | | "hloubení jam a rýh:" 0*2,25 | | 0,000 | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti III, skupiny 6 | | | | |
| | VV | | "hloubení jam a rýh:" (87,167+14,904)*2,57 | | 262,322 | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti III, skupiny 7 | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" 21,792*2,57 | | 56,005 | | |
| | VV | | Součet | | 499,743 | | |
| 19 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 943,565 | 10,00 | 9 435,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.* | | | | |
| | VV | | na meziskládce | | | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů a zásypů - 90% | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" (817,19+163,438)*0,9 | | 882,565 | | |
| | VV | | ornice pro zatravnění | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0*0,1 | | 15,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0*0,1 | | 46,000 | | |
| | VV | | Součet | | 943,565 | | |
| 20 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 513,199 | 150,00 | 76 979,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.* | | | | |
| | VV | | viz příloha Výkopy | | | | |
| | VV | | (3,2/3*(14,3*15,4+sqrt(14,3*15,4*21,3*22,4)+21,3*22,4)) | | 1 089,586 | | |
| | VV | | odpočet | | | | |
| | VV | | "ŠP polštář:" -(61,344+23,892) | | -85,236 | | |
| | VV | | "podkladní beton:" -(19,589+4,068) | | -23,657 | | |
| | VV | | "AK - dno:" -(7,0*3,95+5,4*2,6)*0,4 | | -16,676 | | |
| | VV | | "VDJ - dno:" -(14,3*11,0-5,1*2,4-6,6*0,5)*0,4 | | -56,704 | | |
| | VV | | "jímka:" -3,1*1,8*0,4 | | -2,232 | | |
| | VV | | "AK:" -(5,1*2,4*0,6+6,6*0,3*0,6+6,6*3,45*2,6) | | -67,734 | | |
| | VV | | "VDJ:" -13,9*10,6*2,2 | | -324,148 | | |
| | VV | | Součet | | 513,199 | | |
| 21 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 150,000 | 20,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.* | | | | |
| | VV | | "viz přílohy D.1.1., plocha z BIM:" | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0 | | 150,000 | | |
| 22 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 150,000 | 3,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0 | | 150,000 | | |
| 23 | K | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 460,000 | 3,00 | 1 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411132 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0 | | 460,000 | | |
| *24* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *25,254* | *108,00* | *2 727,43* |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0 | | 150,000 | | |
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0 | | 460,000 | | |
| | VV | | Součet | | 610,000 | | |
| | VV | | 610*0,0414 'Přepočtené koeficientem množství | | 25,254 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 150,000 | 3,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - rovina:" 150,0 | | 150,000 | | |
| 26 | K | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 460,000 | 30,00 | 13 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.* | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0 | | 460,000 | | |
| 27 | K | 182351133 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 460,000 | 20,00 | 9 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351133 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.* | | | | |
| | VV | | "viz přílohy D.1.1.1., plocha z BIM:" | | | | |
| | VV | | "nád nádržemi - svah:" 460,0 | | 460,000 | | |
| *28* | *M* | *58310004M* | *Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště* | *m3* | *275,209* | *50,00* | *13 760,45* |
| | VV | | potřebná zemina do násypu | | | | |
| | VV | | "zásyp:" 513,199 | | 513,199 | | |
| | VV | | "násyp:" 607,642 | | 607,642 | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů a násypů - 90% | | | | |
| | VV | | "hloubení jam:" -(817,19+163,438)*0,9 | | -882,565 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 238,276 | | |
| | VV | | "dovez. materiál vhodný do zásypů a násypů"<br>238,276*1,1*1,05 | | 275,209 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 171 252,20 |
| 29 | K | 211571111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným | m3 | 14,904 | 920,00 | 13 711,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211571111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.* | | | | |
| | VV | | odvodňovací drenáž DN160: | | | | |
| | VV | | (5,0+13,5*4+6,3*2+5,6*2)*(0,9+0,3)/2*0,3 | | 14,904 | | |
| 30 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 173,880 | 23,00 | 3 999,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971110 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | odvodňovací drenáž DN160: | | | | |
| | VV | | (5,0+13,5*4+6,3*2+5,6*2)*2,1 | | 173,880 | | |
| *31* | *M* | *69311068* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2* | *m2* | *177,358* | *23,00* | *4 079,23* |
| | VV | | 173,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 177,358 | | |
| 32 | K | 212751106 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160 | m | 82,800 | 173,00 | 14 324,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212751106 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.* | | | | |
| | VV | | viz příloha Výkopy | | | | |
| | VV | | odvodňovací drenáž DN160: | | | | |
| | VV | | 5,0+13,5*4+6,3*2+5,6*2 | | 82,800 | | |
| 33 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 61,344 | 1 150,00 | 70 545,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311113 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.2.1..: | | | | |
| | VV | | hutněný štěrkový polštář: | | | | |
| | VV | | spodní vrstvy - drobný až hrubý štěrk: | | | | |
| | VV | | "VDJ:" 14,9*16,035*0,2 | | 47,784 | | |
| | VV | | "ostatní:" 12,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | "schodiště:" 7,8*0,2 | | 1,560 | | |
| | VV | | Součet | | 61,344 | | |
| 34 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 23,892 | 920,00 | 21 980,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311141 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.* | | | | |
| | VV | | štěrkový polštář - finální vrstva (štěrkodrť fr. 0/8/16 mm) | | | | |
| | VV | | "VDJ:" 14,9*16,035*0,1 | | 23,892 | | |
| | VV | | Součet | | 23,892 | | |
| 35 | K | 242111111 | Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m | m | 2,000 | 1 725,00 | 3 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/242111111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01.* | | | | |
| | VV | | "čerpací studna:" 1*2 | | 2,000 | | |
| *36* | *M* | *59225332* | *skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm* | *kus* | *2,020* | *1 863,00* | *3 763,26* |
| | VV | | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,020 | | |
| 37 | K | 242PC01 | Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace | kus | 1,000 | 5 750,00 | 5 750,00 |
| | VV | | "čerpací studna:" 1 | | 1,000 | | |
| 38 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 2,483 | 3 450,00 | 8 566,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313711 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.2.1.. | | | | |
| | VV | | základy prefa schodišť | | | | |
| | VV | | 1,1*0,5*0,7+1,1*0,5*0,8+1,1*0,4*1,0 | | 1,265 | | |
| | VV | | 1,74*0,5*0,7*2 | | 1,218 | | |
| | VV | | Součet | | 2,483 | | |
| 39 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 11,612 | 920,00 | 10 683,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | základy prefa schodišť | | | | |
| | VV | | 1,1*2*0,7+1,1*2+0,8+1,1*2*1,0 | | 6,740 | | |
| | VV | | 1,74*2*0,7*2 | | 4,872 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 11,612 | | |
| 40 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 11,612 | 230,00 | 2 670,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* | | | | |
| 41 | K | 278382561 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti I | m3 | 0,448 | 17 250,00 | 7 728,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278382561 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.* | | | | |
| | VV | | železobetonový základový blok pro stožár elektro | | | | |
| | VV | | 0,8*0,8*0,7 | | 0,448 | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 4 677 482,72 |
| 42 | K | 380311531 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm | m3 | 19,589 | 4 025,00 | 78 845,73 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380311531 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.* | | | | |
| | VV | | podkladní beton | | | | |
| | VV | | "AN:" (14,6*11,3-5,1*2,4-6,6*0,65)*0,1 | | 14,845 | | |
| | VV | | "AK:" (7,3*4,1+5,8*2,75-3,1*1,8)*0,1 | | 4,030 | | |
| | VV | | "jímky:" 3,4*2,1*0,1 | | 0,714 | | |
| | VV | | Součet | | 19,589 | | |
| 43 | K | 380311533 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 300 mm | m3 | 4,068 | 4 025,00 | 16 373,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380311533 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.* | | | | |
| | VV | | podkladní beton | | | | |
| | VV | | změna dna (jímky a pod.) | | | | |
| | VV | | "kolem AK:" (3,2*2+5,6)*(0,2+0,7)/2*0,5 | | 2,700 | | |
| | VV | | "kolem jímky:" (3,5*2+2,2*2)*(0,25+0,55)/2*0,3 | | 1,368 | | |
| | VV | | Součet | | 4,068 | | |
| 44 | K | 380316131 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm | m3 | 15,600 | 4 485,00 | 69 966,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380316131 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/1 | | | | |
| | VV | | "AN 1:" 6,5*10,0*0,12 | | 7,800 | | |
| | VV | | "AN 2:" 6,5*10,0*0,12 | | 7,800 | | |
| | VV | | Součet | | 15,600 | | |
| 45 | K | 380316133 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm | m3 | 4,000 | 4 485,00 | 17 940,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380316133 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. výplňový beton jímky | | | | |
| | VV | | "AN 1:" 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | "AN 2:" 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 46 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 132,523 | 4 485,00 | 594 365,66 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380326132* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..: | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6*0,3 | | 44,202 | | |
| | VV | | "stěny AN:" (13,9*2+10,0*3)*0,3*4,05+2,0*0,3*0,6 | | 70,587 | | |
| | VV | | "stěny AK:" 6,6*0,3*(0,6+3,0)+2*3,15*0,3*3,0 | | 12,798 | | |
| | VV | | "strop AK:" 6,6*3,45*0,2 | | 4,554 | | |
| | VV | | "prostup:" -0,9*(1,191+0,671)/2*0,2 | | -0,168 | | |
| | VV | | "podesta 02:" 2,5*1,1*0,2 | | 0,550 | | |
| | VV | | Součet | | 132,523 | | |
| 47 | K | 380326133 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm | m3 | 80,486 | 4 485,00 | 360 979,71 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380326133* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..: | | | | |
| | VV | | "dno AN:" (14,3*11,0-2,0*2,0*2-6,6*0,2)*0,4 | | 59,192 | | |
| | VV | | "dno AK:" (7,0*3,95-2,3*1,0)*0,4 | | 10,140 | | |
| | VV | | "dno jímky AK:" 3,1*1,8*0,4 | | 2,232 | | |
| | VV | | "dno jímky AN:" 5,5*2,6*0,4 | | 5,720 | | |
| | VV | | "zdi jímky AN:" (5,1+2,0*2)*0,4*0,6 | | 2,184 | | |
| | VV | | "sloupy:" 3,1416*0,2*0,2*4,05*2 | | 1,018 | | |
| | VV | | Součet | | 80,486 | | |
| 48 | K | 380326242 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 39,678 | 4 485,00 | 177 955,83 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380326242* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..:<br>"stěny 01:" | | | | |
| | VV | | 2*1,099*0,25*2,1+2*2,6*0,25*4,6+(2,889+2,6)/2*0,25*(4,6+2,5) | | 12,005 | | |
| | VV | | "vstup 1/D:" -1,2*0,25*2,2 | | -0,660 | | |
| | VV | | "strop 01:" 6*2,889*2,5015/2*0,25 | | 5,420 | | |
| | VV | | "stříška vstup:" 1,75*1,0*(0,14+0,16)/2 | | 0,263 | | |
| | VV | | "podesta před vstupem:" 1,74*1,1*0,2+1,74*1,0*(0,2+0,18)/2 | | 0,713 | | |
| | VV | | "zídky schody vstup:" 2*3,84*0,3*3,0-2*1,45*0,87/2*0,3 | | 6,534 | | |
| | VV | | "schody na 06:"<br>2*5,599*0,3+2*1,413*0,3+7,172*0,3+7,494*0,3 | | 8,607 | | |
| | VV | | "chodník nad AN na 06:" (3,46+4,05+1,4+1,6+2,0)*0,3*0,7 | | 2,627 | | |
| | VV | | "zídka 06:" (6*(2,889+2,658)/2-1,2)*0,2*1,35 | | 4,169 | | |
| | VV | | Součet | | 39,678 | | |
| 49 | K | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 384,127 | 1 120,00 | 430 222,24 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356211* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..: kce 150 - 300 mm | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 2*6,5*10,0+(13,9*2+10,6*2)*0,3 | | 144,700 | | |
| | VV | | "stěny AN:" (13,9*2+10,0*3)*2*4,05+2,0*2*0,6 | | 470,580 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | "stěny AK:" 6,6*2*(0,6+3,0)+2*3,15*2*3,0 | | 85,320 | | |
| | VV | | "strop AK:" 6,0*3,15+(6,6+3,45*2)*0,2 | | 21,600 | | |
| | VV | | "prostup:" (0,9+1,191+0,671+1,1)*0,2 | | 0,772 | | |
| | VV | | "stěny 01:" 2*1,099*2*2,1+2*2,6*2*4,6+(2,889+2,6)/2*2*(4,6+2,5) | | 96,044 | | |
| | VV | | "vstup 1/D:" (1,2*2+2,2*2)*0,3 | | 2,040 | | |
| | VV | | "strop 01:" 6*2,6*2,2515/2+6*2,889*0,25 | | 21,895 | | |
| | VV | | "podesta 02:" 2,5*1,1+(2,5+2*1,1)*0,2 | | 3,690 | | |
| | VV | | "stříška vstup:" 1,75*1,0+1,75*0,14+2*1,0*(0,14+0,16)/2 | | 2,295 | | |
| | VV | | "podesta před vstupem:" 1,74*0,2+1,74*0,18 | | 0,661 | | |
| | VV | | "zídky schody vstup:" 2*3,84*2*3,0-2*1,45*0,87/2*2 | | 43,557 | | |
| | VV | | "schody na 06:" 2*5,599*2+2*1,413*2+7,172*2+7,494*2 | | 57,380 | | |
| | VV | | "chodník nad AN na 06:" (3,46+4,05+1,4+1,6+2,0)*2*0,7 | | 17,514 | | |
| | VV | | "zídka 06:" (6*(2,889+2,658)/2-1,2+0,2)*2*1,35 | | 42,231 | | |
| | VV | | "odpočet neomítané kce:" -681,272 | | -681,272 | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..: kce nad 300 mm | | | | |
| | VV | | "dno AN:" (14,3*2+11,0*2+4*2,0*2+2*0,2)*0,4 | | 26,800 | | |
| | VV | | "dno AK:" (7,0*2+3,95*2+2,3*2+1,0*2)*0,4 | | 11,400 | | |
| | VV | | "dno jímky AK:" (3,1*2+1,8*2)*0,4 | | 3,920 | | |
| | VV | | "dno jímky AN:" 2,6*2*0,4 | | 2,080 | | |
| | VV | | "zdi jímky AN:" (5,1+2,0*2)*2*0,6 | | 10,920 | | |
| | VV | | Součet | | 384,127 | | |
| 50 | K | 380356212 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 384,127 | 345,00 | 132 523,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356212 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).* | | | | | |
| 51 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 681,272 | 1 120,00 | 763 024,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356231 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).* | | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..: kce 150 - 300 mm | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 2*6,5*10,0 | | 130,000 | | |
| | VV | | "stěny AN:" (6,5*4+10,0*4)*4,05 | | 267,300 | | |
| | VV | | "jímky v AN:" 4*2,0*1,0+2*5,0 | | 18,000 | | |
| | VV | | "stěny AK:" (6,0*2+3,15*2)*0,8 | | 14,640 | | |
| | VV | | "strop AK:" 6,0*3,15 | | 18,900 | | |
| | VV | | "prostup:" (0,9+1,191+0,671+1,1)*0,2 | | 0,772 | | |
| | VV | | "stěny 01 vni:" 3*2,6*4,6+3*2,6*2,5+1,1*2,1 | | 57,690 | | |
| | VV | | "stěny 01 vně:" 2,889*4,6+2*2,889*3,3+3*2,889*2,5 | | 54,024 | | |
| | VV | | "vstup 1/D:" (1,2*2+2,2*2)*0,3 | | 2,040 | | |
| | VV | | "strop 01:" 6*2,6*2,2515/2+6*2,889*0,25 | | 21,895 | | |
| | VV | | "podesta 02:" 2,5*1,1+(2,5+2*1,1)*0,2 | | 3,690 | | |
| | VV | | "stříška vstup:" 1,75*1,0+1,75*0,14+2*1,0*(0,14+0,16)/2 | | 2,295 | | |
| | VV | | "zídky schody vstup:" (2*3,84*2*3,0-2*1,45*0,87/2*2)*0,3 | | 13,067 | | |
| | VV | | "schody na 06:" (2*5,599*2+2*1,413*2+7,172*2+7,494*2)*0,3 | | 17,214 | | |
| | VV | | "chodník nad AN na 06:" (3,46+4,05+1,4+1,6+2,0)*2*0,7 | | 17,514 | | |
| | VV | | "zídka 06:" (6*(2,889+2,658)/2-1,2+0,2)*2*1,35 | | 42,231 | | |
| | VV | | Součet | | 681,272 | | |
| 52 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 681,272 | 345,00 | 235 038,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356232 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).* | | | | | |
| 53 | K | 380356241 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení | m2 | 10,179 | 2 070,00 | 21 070,53 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356241 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).* | | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..: | | | | |
| | VV | | "sloupy:" 3,1416*0,4*4,05*2 | | 10,179 | | |
| | VV | | Součet | | 10,179 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | K | 380356242 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění | m2 | 10,179 | 345,00 | 3 511,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356242 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).* | | | | |
| 55 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 32,849 | 43 125,00 | 1 416 613,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380361006 | | | | |
| | VV | | viz statika | | | | |
| | VV | | (132,523+80,486+39,678)*130*0,001 | | 32,849 | | |
| 56 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,309 | 43 125,00 | 13 325,63 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380361011 | | | | |
| | VV | | síť 4x100x100 mm, překrytí 20% | | | | |
| | VV | | "n.č. 03-04 viz SH/1:" 2*6,5*10,0*1,2*1,98*0,001 | | 0,309 | | |
| 57 | K | 380PCPB3 | Příplatek za pohledový beton PB3 | m2 | 691,451 | 500,00 | 345 725,50 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, plocha viz položky Bednění neomítané plochy bet. kcí* | | | | |
| | VV | | 681,272+10,179 | | 691,451 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 77 050,00 |
| 58 | K | 435121111 | Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t | kus | 3,000 | 5 750,00 | 17 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/435121111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | "venkovní prefabrikovaná schotiště:" 3 | | 3,000 | | |
| *59* | *M* | *59372190M1* | *prefabrikované betonové venkovní schody - 6x170/290 mm* | *kus* | *1,000* | *13 800,00* | *13 800,00* |
| *61* | *M* | *59372190M3* | *prefabrikované betonové venkovní schody - 10x175/270 mm* | *kus* | *2,000* | *23 000,00* | *46 000,00* |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 5 373,29 |
| 62 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 6,500 | 150,00 | 975,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 | | | | |
| | VV | | "chodník nad nádržemi:" 6,5 | | 6,500 | | |
| 63 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 6,500 | 345,00 | 2 242,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/7 | | | | |
| | VV | | "chodník nad nádržemi:" 6,5 | | 6,500 | | |
| *64* | *M* | *59245015* | *dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní* | *m2* | *6,695* | *322,00* | *2 155,79* |
| | VV | | 6,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,695 | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 76 565,81 |
| 65 | K | 61211121H | Fabiony o poloměru cca 40mm ze systémových cementových malt pro sanaci betonů, styk podlaha - stěna | m | 66,000 | 184,00 | 12 144,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu - 1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.* | | | | |
| | VV | | viz.přílohy D.1.1.1 | | | | |
| | VV | | "dno-stěna n.č. 03" 6,5*2+10,0*2 | | 33,000 | | |
| | VV | | "dno-stěna n.č. 04" 6,5*2+10,0*2 | | 33,000 | | |
| | VV | | Součet | | 66,000 | | |
| 66 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 2,914 | 4 830,00 | 14 074,62 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/2:" | | | | |
| | VV | | 6,0*3,15*(0,055+0,105)/2 | | 1,512 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/3:" | | | | |
| | VV | | ((2,6+5,2)/2*2,252+(4,1+5,2)/2*0,952+1,2*0,25-(1,19+0,7)/2*0,9)*(0,065+0,085)/2 | | 0,949 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/4:" | | | | |
| | VV | | ((2,6+4,1)/2*1,3+2,5*1,1-2*0,9*0,7)*(0,070+0,085)/2 | | 0,453 | | |
| | VV | | Součet | | 2,914 | | |
| 67 | K | 631311117 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 | m3 | 1,394 | 5 175,00 | 7 213,95 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311117* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/6:" | | | | |
| | VV | | (6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2)*(0,05+0,10)/2 | | 1,394 | | |
| | VV | | Součet | | 1,394 | | |
| 68 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 4,308 | 575,00 | 2 477,10 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/2:" | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 6,0*3,15*(0,055+0,105)/2 | | 1,512 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/3:" | | | | |
| | VV | | ((2,6+5,2)/2*2,252+(4,1+5,2)/2*0,952+1,2*0,25-(1,19+0,7)/2*0,9)*(0,065+0,085)/2 | | 0,949 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/4:" | | | | |
| | VV | | ((2,6+4,1)/2*1,3+2,5*1,1-2*0,9*0,7)*(0,070+0,085)/2 | | 0,453 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/6:" | | | | |
| | VV | | (6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2)*(0,05+0,10)/2 | | 1,394 | | |
| | VV | | Součet | | 4,308 | | |
| 69 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,138 | 43 125,00 | 5 951,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Výztuž podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového.* | | | | |
| | VV | | síť 4x100x100 mm, překrytí 20% | | | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/2:" | | | | |
| | VV | | 6,0*3,15*1,2*1,98*0,001 | | 0,045 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/3:" | | | | |
| | VV | | ((2,6+5,2)/2*2,252+(4,1+5,2)/2*0,952+1,2*0,25)*1,2*1,98*0,001 | | 0,032 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/4:" | | | | |
| | VV | | ((2,6+4,1)/2*1,3+2,5*1,1,1)*1,2*1,98*0,001 | | 0,017 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/6:" | | | | |
| | VV | | (6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2)*1,2*1,98*0,001 | | 0,044 | | |
| | VV | | Součet | | 0,138 | | |
| 70 | K | 635111115 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku | m3 | 1,032 | 1 380,00 | 1 424,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111115 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1. | | | | |
| | VV | | "okapový chodník kolem vstupu:" 9,0*0,1 | | 0,900 | | |
| | VV | | "kolem základu stožáru:" 4*1,1*0,3*0,1 | | 0,132 | | |
| | VV | | Součet | | 1,032 | | |
| 71 | K | 636311114 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 100 do 150 mm | m2 | 18,592 | 403,00 | 7 492,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/636311114 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče. 2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 2 %.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/6:" | | | | |
| | VV | | 6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2 | | 18,592 | | |
| | VV | | Součet | | 18,592 | | |
| *72* | *M* | *59246005* | *dlažba plošná betonová terasová reliéfní 400x400x40mm* | *m2* | *18,964* | *368,00* | *6 978,75* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Spotřeba: 6,25 kus/m2* | | | | |
| | VV | | 18,592*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,964 | | |
| 73 | K | 637121113 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm | m2 | 9,000 | 460,00 | 4 140,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637121113 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1. | | | | |
| | VV | | "okapový chodník - kačírek celk.tl. 430 mm:" 9,0 | | 9,000 | | |
| 74 | K | 637121114 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm | m2 | 9,000 | 575,00 | 5 175,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637121114 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1. | | | | |
| | VV | | "okapový chodník - kačírek celk.tl. 430 mm:" 9,0 | | 9,000 | | |
| 75 | K | 637211122 | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 10,320 | 920,00 | 9 494,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211122 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1. | | | | |
| | VV | | "okapový chodník kolem vstupu:" 9,0 | | 9,000 | | |
| | VV | | "kolem základu stožáru:" 4*1,1*0,3 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 10,320 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 1 703,52 |
| 76 | K | 877315221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | kus | 3,000 | 230,00 | 690,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315221 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | "odvodňovací drenáž DN160 - odbočky:" 3 | | 3,000 | | |
| *77* | *M* | *28611392* | *odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°* | *kus* | *3,090* | *328,00* | *1 013,52* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,090 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 396 101,74 |
| 78 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 8,400 | 449,00 | 3 771,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1..: | | | | |
| | VV | | "kolem okapového chodníků z kačírku:" 2,7+3,5+1,5+0,7 | | 8,400 | | |
| *79* | *M* | *59217017* | *obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm* | *m* | *8,484* | *144,00* | *1 221,70* |
| | VV | | 8,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,484 | | |
| 80 | K | 9399411 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem. D+M | m | 195,000 | 863,00 | 168 285,00 |
| | VV | | "viz statika :" 195,0 | | 195,000 | | |
| 81 | K | 9399412 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem. D+M | m | 67,000 | 863,00 | 57 821,00 |
| | VV | | "viz statika :" 67,0 | | 67,000 | | |
| 82 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 67,431 | 58,00 | 3 911,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901221 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.* | | | | |
| | VV | | "m.č.01:" 4,6*3,45 | | 15,870 | | |
| | VV | | "m.č.02:" 7,11 | | 7,110 | | |
| | VV | | "m.č.05:" 6,6*3,45 | | 22,770 | | |
| | VV | | "m.č.06:" 6*2,889*2,5015/2 | | 21,681 | | |
| | VV | | Součet | | 67,431 | | |
| 83 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 147,340 | 58,00 | 8 545,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.* | | | | |
| | VV | | "AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| 84 | K | 952903119 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m | m2 | 147,340 | 58,00 | 8 545,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903119 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.* | | | | |
| 85 | K | 970PC00 | Prostupy, Vč. utěsnění; vč. ochranného nátěru výztuže. | soubor | 1,000 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*viz přílohy Technická zpráva, 2.3.9 Prostupy stavebními konstrukcemi, Tabulka prostupů vč. zabetonování, těsnění, přesunu hmot a likvidace suti* | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 463 800,15 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 1 030,667 | 450,00 | 463 800,15 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142251 | | | | |
| | | | *Poznámka k souboru cen:* | | | | |
| | PSC | | *1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku.* | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 352 356,32 |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 658 745,99 |
| 87 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 18,592 | 35,00 | 650,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001 | | | | |
| | | | *Poznámka k souboru cen:* | | | | |
| | PSC | | *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/6 | | | | |
| | VV | | 6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2 | | 18,592 | | |
| | VV | | Součet | | 18,592 | | |
| *88* | *M* | *11163150* | *lak penetrační asfaltový* | *t* | *0,006* | *86 250,00* | *517,50* |
| | P | | *Poznámka k položce:* | | | | |
| | | | *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* | | | | |
| | VV | | 18,592*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,006 | | |
| 89 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V | m2 | 394,840 | 58,00 | 22 900,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131101 | | | | |
| | | | *Poznámka k souboru cen:* | | | | |
| | PSC | | *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | |
| | VV | | viz SH1, SH/2 - separační kluzná vrstva | | | | |
| | VV | | na podkladní beton - 2x | | | | |
| | VV | | "AN:" (14,6*11,3-5,1*2,1-6,6*0,65)*2 | | 299,960 | | |
| | VV | | "AK:" (7,3*4,1+5,8*2,75-3,1*1,8)*2 | | 80,600 | | |
| | VV | | "jímky:" 3,4*2,1*2 | | 14,280 | | |
| | VV | | Součet | | 394,840 | | |
| *90* | *M* | *62811120* | *asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A* | *m2* | *454,066* | *52,00* | *23 611,43* |
| | VV | | 394,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 454,066 | | |
| 91 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 18,592 | 230,00 | 4 276,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559 | | | | |
| | | | *Poznámka k souboru cen:* | | | | |
| | PSC | | *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/6 | | | | |
| | VV | | 6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2 | | 18,592 | | |
| | VV | | Součet | | 18,592 | | |
| *92* | *M* | *62856011* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu* | *m2* | *21,381* | *213,00* | *4 554,15* |
| | VV | | 18,592*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,381 | | |
| 93 | K | 711161173 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie | m2 | 154,307 | 92,00 | 14 196,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161173 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/5 | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | Součet | | 154,307 | | |
| *94* | *M* | *28323010* | *fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm* | *m2* | *185,168* | *190,00* | *35 181,92* |
| | VV | | 154,307*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 185,168 | | |
| 95 | K | 711161273 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie | m2 | 52,866 | 115,00 | 6 079,59 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161273 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/1 - přechod stropní deska stěna | | | | |
| | VV | | "strop AN:" (13,9*2+10,6*2)*0,5 | | 24,500 | | |
| | VV | | "strop AK:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | skladba kcí SV/2 | | | | |
| | VV | | "stěny AK:" 2*2,9*(0,9+2,15)/2+2*1,1*(2,15+2,55)/2+(2*1,8+2,9)*0,45 | | 16,940 | | |
| | VV | | "stěny schodiště:" (1,4+4,69+3,0+1,3)*0,45 | | 4,676 | | |
| | VV | | Součet | | 52,866 | | |
| *96* | *M* | *28323010* | *fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm* | *m2* | *63,439* | *190,00* | *12 053,41* |
| | VV | | 52,866*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 63,439 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | m | 25,390 | 144,00 | 3 656,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161383 | | | | |
| | VV | | skladba kcí SV/2 | | | | |
| | VV | | "stěny AK:" 2*3,15+2*1,1+2*1,8+2,9 | | 15,000 | | |
| | VV | | "stěny schodiště:" 1,4+4,69+3,0+1,3 | | 10,390 | | |
| | VV | | Součet | | 25,390 | | |
| 98 | K | 711199098 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií | m2 | 13,717 | 58,00 | 795,59 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711199098 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* | | | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | "strop AK - přechod stropní deska stěna:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | Součet | | 13,717 | | |
| 99 | K | 711413121 | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou | m2 | 599,652 | 541,00 | 324 411,73 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711413121 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. Vnější zasypané povrchy ŽB kcí - 2x | | | | |
| | VV | | "stěny AN:" (13,9*2+10,6*2)*3,8*2 | | 372,400 | | |
| | VV | | "stěny AK:" (3,45*2+6,6)*2,7*2+(0,75*2+0,3*2)*0,6*2 | | 75,420 | | |
| | VV | | "dno AN:" (14,3*2+11,0*2)*0,4*2 | | 40,480 | | |
| | VV | | "dno AK:" (7,0*2+3,95*2)*0,4*2 | | 17,520 | | |
| | VV | | "dno jímky AK:" (3,1*2+1,8*2)*0,4*2 | | 7,840 | | |
| | VV | | "dno jímky AN:" 2,6*2*0,4*2 | | 4,160 | | |
| | VV | | "zdi jímky AN:" (5,1+2,4*2)*0,6*2 | | 11,880 | | |
| | VV | | "zídky schody vstup:" 3,84*(1,0+2,9)/2*4 | | 29,952 | | |
| | VV | | "zídky schody na AN:" 4*10,0 | | 40,000 | | |
| | VV | | Součet | | 599,652 | | |
| 100 | K | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou | m2 | 154,307 | 173,00 | 26 695,11 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471051 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/5 | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | Součet | | 154,307 | | |
| *101* | *M* | *28322004* | *fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm* | *m2* | *174,367* | *305,00* | *53 181,94* |
| | VV | | 154,307*1,13 'Přepočtené koeficientem množství | | 174,367 | | |
| 102 | K | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou | m2 | 31,250 | 173,00 | 5 406,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711472051 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/1 - přechod stropní deska stěna | | | | |
| | VV | | "strop AN:" (13,9*2+10,6*2)*0,5 | | 24,500 | | |
| | VV | | "strop AK:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | Součet | | 31,250 | | |
| *103* | *M* | *28322004* | *fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm* | *m2* | *36,250* | *305,00* | *11 056,25* |
| | VV | | 31,25*1,16 'Přepočtené koeficientem množství | | 36,250 | | |
| 104 | K | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou | m2 | 21,616 | 173,00 | 3 739,57 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711472051 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/2 | | | | |
| | VV | | "stěny AK:" 2*2,9*(0,9+2,15)/2+2*1,1*(2,15+2,55)/2+(2*1,8+2,9)*0,45 | | 16,940 | | |
| | VV | | "stěny schodiště:" (1,4+4,69+3,0+1,3)*0,45 | | 4,676 | | |
| | VV | | Součet | | 21,616 | | |
| *105* | *M* | *28322012* | *fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá* | *m2* | *25,073* | *305,00* | *7 647,27* |
| | VV | | 21,615*1,16 'Přepočtené koeficientem množství | | 25,073 | | |
| 106 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní | m2 | 154,307 | 58,00 | 8 949,81 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491171 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/5 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | pod PVC | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | Součet | | 154,307 | | |
| *107* | *M* | *69311317* | *textilie netkaná HPPE 300g/m2* | *m2* | *162,022* | *40,00* | *6 480,88* |
| | VV | | 154,307*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 162,022 | | |
| 108 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 617,228 | 58,00 | 35 799,22 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/5 | | | | |
| | VV | | nad PVC | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | nad XPS | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | nad nopovou fólii | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | nad drenážní 3D rohož | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | Součet | | 617,228 | | |
| *109* | *M* | *69311317* | *textilie netkaná HPPE 300g/m2* | *m2* | *648,089* | *40,00* | *25 923,56* |
| | VV | | 617,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 648,089 | | |
| 110 | K | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní | m2 | 52,866 | 58,00 | 3 066,23 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491271* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/1 - přechod stropní deska stěna | | | | |
| | VV | | pod PVC | | | | |
| | VV | | "strop AN:" (13,9*2+10,6*2)*0,5 | | 24,500 | | |
| | VV | | "strop AK:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/2 | | | | |
| | VV | | pod PVC | | | | |
| | VV | | "stěny AK:"<br>2*2,9*(0,9+2,15)/2+2*1,1*(2,15+2,55)/2+(2*1,8+2,9)*0,45 | | 16,940 | | |
| | VV | | "stěny schodiště:" (1,4+4,69+3,0+1,3)*0,45 | | 4,676 | | |
| | VV | | Součet | | 52,866 | | |
| *111* | *M* | *69311317* | *textilie netkaná HPPE 300g/m2* | *m2* | *55,509* | *40,00* | *2 220,36* |
| | VV | | 52,866*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 55,509 | | |
| 112 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná | m2 | 84,116 | 58,00 | 4 878,73 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/1 - přechod stropní deska stěna | | | | |
| | VV | | nad PVC | | | | |
| | VV | | "strop AN:" (13,9*2+10,6*2)*0,5 | | 24,500 | | |
| | VV | | "strop AK:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | nad XPS | | | | |
| | VV | | "strop AN:" (13,9*2+10,6*2)*0,5 | | 24,500 | | |
| | VV | | "strop AK:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/2 | | | | |
| | VV | | nad PVC | | | | |
| | VV | | "stěny AK:"<br>2*2,9*(0,9+2,15)/2+2*1,1*(2,15+2,55)/2+(2*1,8+2,9)*0,45 | | 16,940 | | |
| | VV | | "stěny schodiště:" (1,4+4,69+3,0+1,3)*0,45 | | 4,676 | | |
| | VV | | Součet | | 84,116 | | |
| *113* | *M* | *69311317* | *textilie netkaná HPPE 300g/m2* | *m2* | *88,322* | *40,00* | *3 532,88* |
| | VV | | 84,116*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 88,322 | | |
| 114 | K | 711499097 | Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty | m2 | 13,717 | 115,00 | 1 577,46 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711499097* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.* | | | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | "strop AK - přechod stropní deska stěna:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | Součet | | 13,717 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4,961 | 1 150,00 | 5 705,15 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | |
| | D | 712 | Povlakové krytiny | | | | 78 129,98 |
| 116 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 15,148 | 667,00 | 10 103,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Položka -3384 se použije v případě, pokud položky -3351 až -3373 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3384 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3385 tohoto souboru cen.* | | | | |
| | VV | | "viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/6:" 6*2,658+2*0,2-1,2 | | 15,148 | | |
| 117 | K | 712363356 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm | m | 2,400 | 1 024,00 | 2 457,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363356 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Položka -3384 se použije v případě, pokud položky -3351 až -3373 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3384 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3385 tohoto souboru cen.* | | | | |
| | VV | | "viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/6:" 1,2*2 | | 2,400 | | |
| 118 | K | 712363404 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole | m2 | 18,592 | 242,00 | 4 499,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363404 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/6 | | | | |
| | VV | | 6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2 | | 18,592 | | |
| | VV | | Součet | | 18,592 | | |
| *119* | *M* | *28322012* | *fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá* | *m2* | *21,381* | *305,00* | *6 521,21* |
| | VV | | 18,592*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,381 | | |
| 120 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 18,592 | 207,00 | 3 848,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/6 | | | | |
| | VV | | 6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2 | | 18,592 | | |
| | VV | | Součet | | 18,592 | | |
| *121* | *M* | *69311317* | *textilie netkaná HPPE 300g/m2* | *m2* | *21,381* | *40,00* | *855,24* |
| | VV | | 18,592*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,381 | | |
| 122 | K | 712771241 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží, sklon střechy do 5° | m2 | 154,307 | 138,00 | 21 294,37 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771241 | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/5 | | | | |
| | VV | | drenážní smyčková 3D rohož z PE vláken | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | Součet | | 154,307 | | |
| *123* | *M* | *69334324H* | *dilatační drenážní smyčková 3D rohož z PE vláken* | *m2* | *154,307* | *184,00* | *28 392,49* |
| 124 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,137 | 1 150,00 | 157,55 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712102 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 125 425,51 |
| 125 | K | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | m2 | 154,307 | 230,00 | 35 490,61 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111111* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/5 - XPS tl. 50 mm | | | | |
| | VV | | "strop AN:" 13,9*10,6 | | 147,340 | | |
| | VV | | "strop AK:" 2*(0,960+0,411)/2*0,95+2*(0,411+1,855)/2*2,5 | | 6,967 | | |
| | VV | | Součet | | 154,307 | | |
| *126* | *M* | *28376417* | *deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm* | *m2* | *157,393* | *288,00* | *45 329,18* |
| | VV | | 154,307*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 157,393 | | |
| 127 | K | 713131121 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami | m2 | 29,711 | 403,00 | 11 973,53 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131121* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SV/1 - přechod stropní deska stěna - XPS tl. 50 mm | | | | |
| | VV | | "strop AN:" (13,9+10,6*2+5,411*2)*0,5 | | 22,961 | | |
| | VV | | "strop AK:" (2*3,45+6,6)*0,5 | | 6,750 | | |
| | VV | | Součet | | 29,711 | | |
| *128* | *M* | *28376417* | *deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm* | *m2* | *31,197* | *288,00* | *8 984,74* |
| | VV | | 29,711*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 31,197 | | |
| 129 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 18,592 | 265,00 | 4 926,88 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. skladba kcí SH/6 | | | | |
| | VV | | 6*2,658*2,3015/2+1,2*0,2 | | 18,592 | | |
| | VV | | Součet | | 18,592 | | |
| *130* | *M* | *28376516* | *deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl.100mm* | *m2* | *18,964* | *966,00* | *18 319,22* |
| | VV | | 18,592*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,964 | | |
| 131 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,349 | 1 150,00 | 401,35 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 1 134 828,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | K | 767PC-D01 | 1/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlé plné pravé tepelně izolované - pro otvor 1200/2200 mm v betonové stěně tl.250 mm | kus | 1,000 | 142 631,40 | 142 631,40 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních otvorů* | | | | |
| 133 | K | 767PC-Z01 | 1/Z - Odnímatelný kryt z podlahového roštu pro kanál 1,0 x 2,3m – ze sklolaminátového kompozitu D+M | soubor | 1,000 | 14 375,00 | 14 375,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 134 | K | 767PC-Z02 | 2/Z - Žebřík pro pevné zabudování pro vstup do armaturní komory výstupní výška cca 3200 mm – z nerezové oceli D+M | kus | 1,000 | 32 890,00 | 32 890,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 135 | K | 767PC-Z03 | 3/Z - Zábradlí z nerezové oceli včetně integrované branky ve vstupním podlaží D+M | soubor | 1,000 | 26 680,00 | 26 680,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- zábradlí výšky 1,10 m nad pochozí plochou (madlo, jednotyčová výplň, zarážka), sloupky kotvit shora a z boku nosné konstrukce podesty*<br>*- délka zábradlí cca 2,60 m, včetně integrované branky o průchozí šířce 0,60 m*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 136 | K | 767PC-Z04 | 4/Z - Žebřík pro pevné zabudování pro výstup ke vstupu do AN – z nerezové oceli D+M | kus | 1,000 | 21 620,00 | 21 620,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výstupní výška cca 2100 mm*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 137 | K | 767PC-Z05 | 5/Z - Zábradlí z nerezové oceli včetně integrované branky v úrovni vstupu do AN (na kótě +2,100) D+M | soubor | 1,000 | 60 030,00 | 60 030,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*délka zábradlí cca 6,50 m, včetně integrované branky o průchozí šířce 0,60 m.*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 138 | K | 767PC-Z06 | 6/Z - Poklop jednodílný, otevíravý, uzamykatelný, vodotěsný s vyvýšeným rámem (přisazený shora na stropní desce) – ze sklolaminátového kompozitu D+M | kus | 2,000 | 22 080,00 | 44 160,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- pro otvor o světlé velikosti 0,70 x 0,90m,*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 139 | K | 767PC-Z07 | 7/Z - Samostatné madlo pro boční vstup na žebřík pevně osazené na betonové podlaze D+M | kus | 1,000 | 7 475,00 | 7 475,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výška madla 1,10m*<br>*- materiál nerezová ocel min. jakosti X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404)*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 140 | K | 767PC-Z08 | 8/Z - Žebřík pro pevné zabudování do stěny (akumulační nádrž) – z nerezové oceli D+M | kus | 2,000 | 25 185,00 | 50 370,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výstupní výška cca 2450 mm*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 141 | K | 767PC-Z09 | 9/Z - Podesta s atestem pro styk s pitnou vodou - ze sklolaminátového kompozitu, D+M | soubor | 2,000 | 104 305,00 | 208 610,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- půdorys lávky je 1,0 x 2,25 m = 2,25 m2, výška cca 2,3 m*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 142 | K | 767PC-Z10 | 10/Z - Zábradlí z nerezové oceli včetně integrované branky na podestě v AN (na kótě -0,350) D+M | soubor | 2,000 | 34 960,00 | 69 920,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- zábradlí výšky 1,10 m nad pochozí plochou (madlo, jednotyčová výplň, zarážka),*<br>*- sloupky kotvit z boku do nosné konstrukce podesty pomocí šroubových spojů*<br>*- délka zábradlí cca 3,50 m, včetně integrované branky o průchozí šířce 0,60 m*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 143 | K | 767PC-Z11 | 11/Z - Žebřík pro pevné zabudování (akumulační nádrž) – z nerezové oceli D+M | kus | 2,000 | 19 435,00 | 38 870,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výstupní výška cca 1880 mm*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 144 | K | 767PC-Z12 | 12/Z - Nástěnné madlo schodiště v akumulační nádrži – svařit z nerezové oceli D+M | kus | 2,000 | 7 475,00 | 14 950,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výška osazení madla 1,1m*<br>*- celková délka madla 1,5m*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 145 | K | 767PC-Z13 | 13/Z - Odvětrání prostoru akumulačních nádrží z potrubí PVC – KG DN100 včetně větrací mřížky osazené na fasádě a filtrační kazety s filtrem D+M | soubor | 1,000 | 81 995,00 | 81 995,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- celková délka potrubí cca 8,5 m včetně 4ks kolen 87,5°, 2ks kolen 30°, 1ks kolene 45 a 1ks odbočky – délku upravit na místě*<br>*- filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka, kazeta opatřena speciálně provedeným víkem se zámky a přítlakem pro zajištění těsnosti, materiál galvanizovaná ocel s gumovým těsněním pro připojení na potrubí, po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem, rozměr cca 200/200/450mm – filtrační kazeta musí odpovídat požadavkům normy ČSN 75 5355 (čl. 11.4)*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 146 | K | 767PC-Z14 | 14/Z - Nápis na fasádě objektu – z nerezové oceli D+M | soubor | 1,000 | 24 840,00 | 24 840,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- VODOJEM NESPEKY + letopočet dokončení VDJ – matná hladká ocel*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 147 | K | 767PC-Z15 | 15/Z - Zábradlí venkovního prefabrikovaného schodiště a kolem navazujícího chodníku ze zámkové dlažby - materiál pozinkovaná ocel D+M | soubor | 1,000 | 31 625,00 | 31 625,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- zábradlí výšky 1,0 m na zhlaví boční betonové stěny schodiště a chodníku (madlo, svislá tyčová výplň mezi dvěma vodorovnými tyčemi), sloupky kotvit shora do betonové konstrukce*<br>*- délka zábradlí cca 14,00 m,*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 148 | K | 767PC-Z16 | 16/Z - Zábradlí venkovního prefabrikovaného schodiště - materiál pozinkovaná ocel D+M | soubor | 1,000 | 27 140,00 | 27 140,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- zábradlí výšky 1,0 m na zhlaví boční betonové stěny schodiště (madlo, svislá tyčová výplň mezi dvěma vodorovnými tyčemi), sloupky kotvit shora do betonové konstrukce*<br>*- délka zábradlí cca 12,00 m,*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 149 | K | 767PC-Z17 | 17/Z - Venkovní dvouramenné schodiště lomené podél dvou obvodových stěn nadzemní šestiboké části vodojemu včetně dvou podest – materiál pozinkovaná ocel D+M | soubor | 1,000 | 134 090,00 | 134 090,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- pro výškový rozdíl podlah 2,45 m*<br>*- spodní rameno navazuje na venkovní chodník ze zámkové dlažby nad akumulačními nádržemi*<br>*- světlá šířka ramen a podest 1,10 m*<br>*- 1. schodišťové rameno 10 x 175/270 mm - délka 2,43 m*<br>*- 2. schodišťové rameno 4 x 175/270 mm + 1 jalový stupeň – délka 0,810 + 0,27 m = 1,080 m*<br>*- podesty – plocha cca 1,225 m2 a 1,65 m2*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 150 | K | 767PC-Z18 | 18/Z - Zábradlí venkovního ocelového schodiště - materiál pozinkovaná ocel D+M | soubor | 1,000 | 21 505,00 | 21 505,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- zábradlí výšky 1,10 m nad pochozí plochou (madlo, svislá tyčová výplň mezi dvěma vodorovnými tyčemi), sloupky kotvit shora do nosné konstrukce schodnic a nosné konstrukce podest,*<br>*- délka zábradlí cca 9,5 m,*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 151 | K | 767PC-Z19 | 19/Z - Nástěnné madlo venkovního ocelového schodiště – materiál pozinkovaná ocel D+M | soubor | 1,000 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výška osazení madla 1,1m*<br>*- celková délka madla cca 6,0m*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 152 | K | 767PC-Z20 | 20/Z - Madlo venkovního schodiště - z pozinkované oceli D+M | soubor | 1,000 | 3 795,00 | 3 795,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výška osazení madla 1,1m (0,15 m nad zhlavím betonové schodišťové stěny)*<br>*- celková délka madla cca 2X4,10 m = 8,20 m*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 153 | K | 767PC-Z21 | 21/Z - Madlo na svislé betonové stěně vyhlídkové plošiny - z pozinkované oceli D+M | soubor | 1,000 | 7 130,00 | 7 130,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- výška osazení madla 0,15 m nad zhlavím betonové stěny*<br>*- celková délka madla cca 15,5 m*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 154 | K | 767PC-Z22 | 22/Z - Podlahová vpusť přímá, plastová, včetně plastového potrubí, s nerezovou krycí mřížkou D+M | soubor | 1,000 | 8 740,00 | 8 740,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- celková délka potrubí cca 4,0 m,*<br>*- velikost 150x150 mm – 1ks,*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 155 | K | 767PC-Z23 | 23/Z - Odpadní potrubí z kanálu v armaturní komoře do odpadní šachty (DSO 06.6 Odpad z VDJ), včetně koncové klapky, D+M | soubor | 1,000 | 21 160,00 | 21 160,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- plastové potrubí PVC-KG DN200,*<br>*- délka potrubí 7,5 m, včetně koncové klapky DN 200 (žabí),*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 156 | K | 767PC-Z24 | 24/Z - Prostupová tvarovka (přes strop AN) pro manipulaci s plovákem v AN - plast D+M | soubor | 2,000 | 12 765,00 | 25 530,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- tělo prostupové tvarovky - plastová trubka DN 150 - délka 550 mm,*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 157 | K | 767PC-Z25 | 25/Z - Konzola pro zařízení vzduchotechniky – materiál nerezová ocel D+M | soubor | 1,000 | 10 120,00 | 10 120,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- konzolu svařit z nerezových ocelových uzavřených jeklů čtvercového průřezu 40/40/2 mm,*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| 158 | K | 767PC-Z26 | 26/Z - Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička – vnější průměr 63 mm. D+M | m | 6,400 | 230,00 | 1 472,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*- včetně zatahovacího lanka.*<br>*podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků* | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 213 855,00 |
| 159 | K | 751PC01 | ADSORBČNÍ ODVLHČOVACÍ JEDNOTKA DR-20B, nerezová skříň - pozice 1.1. D+M | kus | 1,000 | 155 250,00 | 155 250,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*průtok vzduchu V=330m3/h, regenerační vzduch 60m3/h, výkon odvlhčení 0,8kg/h P=1,2kW motor a elektrodohřev, napájecí pojistka 10A, AC motor, ochrana proti přetížení.*<br>*Vzt - Zprovoznění , SI napájí a zapojí spolu s čidlem vlhkosti* | | | | |
| 160 | K | 751PC02 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI HMYZU - pozice 1.10. Provedení nerez, vletovaná do sacího kusu DN100. D+M | kus | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 |
| 161 | K | 751PC03 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI HMYZU - pozice 1.11. Provedení nerez, vletovaná do výdechového kusu DN100. D+M | kus | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 |
| 162 | K | 751PC04 | PŘETLAKOVÁ KLAPKA Ø 100 - pozice 1.3. Provedení nerez. D+M | kus | 1,000 | 1 426,00 | 1 426,00 |
| 163 | K | 751PC05 | ZPĚTNÁ KLAPKA Ø 100 - pozice 1.4. Provedení nerez. D+M | kus | 1,000 | 1 426,00 | 1 426,00 |
| 164 | K | 751PC06 | SÍTO Ø 125 - pozice 1.5. Provedení plast. D+M | kus | 1,000 | 713,00 | 713,00 |
| 165 | K | 751PC07 | KRUHOVÉ POTRUBÍ Ø 125, provedení PLAST - pozice 1.80. vč.tvarovek a příslušenství. D+M | m | 8,000 | 1 093,00 | 8 744,00 |
| 166 | K | 751PC08 | KRUHOVÉ POTRUBÍ DO Ø 100, provedení NEREZ vč.tvarovek a příslušenství - pozice 1.81. D+M | m | 6,000 | 1 311,00 | 7 866,00 |
| 167 | K | 751PC09 | MANŽETA NA POTRUBÍ Ø140 pro ( Ø100 +20mm IZ) - pozice 1.82. Provedení kaučuk ,. D+M | kus | 4,000 | 1 116,00 | 4 464,00 |
| 168 | K | 751PC10 | OPLASTENI VENKOVNI Ø100+2x20IZ, provedení NEREZ vč.tvarovek a příslušenství - pozice 1.83. D+M | m2 | 3,000 | 1 369,00 | 4 107,00 |
| 169 | K | 751PC11 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - pozice 1.84. šrouby, matice, podložky. D+M | kg | 7,000 | 863,00 | 6 041,00 |
| 170 | K | 751PC12 | SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR celkem - pozice 1.85. D+M | kg | 20,000 | 863,00 | 17 260,00 |
| 171 | K | 751PC13 | IZOLACE TEPELNÁ - pozice 1.86. Tl.20mm lepená kaučuková. D+M | m2 | 6,000 | 518,00 | 3 108,00 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 60 776,37 |
| 172 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 37,404 | 58,00 | 2 169,43 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/2:" | | | | |
| | VV | | 6,0*3,15 | | 18,900 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/3:" | | | | |
| | VV | | (2,6+5,2)/2*2,252+(4,1+5,2)/2*0,952+1,2*0,25-(1,19+0,7)/2*0,9 | | 12,659 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/4:" | | | | |
| | VV | | (2,6+4,1)/2*1,3+2,5*1,1-2*0,9*0,7 | | 5,845 | | |
| | VV | | Součet | | 37,404 | | |
| 173 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 10,300 | 92,00 | 947,60 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "m.č. 01:" 1,1+2,6+0,7+2*0,15 | | 4,700 | | |
| | VV | | "m.č. 02:" 1,5+2,6+1,5 | | 5,600 | | |
| | VV | | Součet | | 10,300 | | |
| *174* | *M* | *597PC610M* | *sokl keramický slinutý výšky 100 mm* | *m* | *10,712* | *86,00* | *921,23* |
| | VV | | 10,3*1,04 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,712 | | |
| 175 | K | 771574266 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 37,404 | 575,00 | 21 507,30 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574266* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/2:" | | | | |
| | VV | | 6,0*3,15 | | 18,900 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/3:" | | | | |
| | VV | | (2,6+5,2)/2*2,252+(4,1+5,2)/2*0,952+1,2*0,25-(1,19+0,7)/2*0,9 | | 12,659 | | |
| | VV | | "skladba kcí SH/4:" | | | | |
| | VV | | (2,6+4,1)/2*1,3+2,5*1,1-2*0,9*0,7 | | 5,845 | | |
| | VV | | Součet | | 37,404 | | |
| *176* | *M* | *59761406* | *dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *41,144* | *748,00* | *30 775,71* |
| | VV | | 37,404*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 41,144 | | |
| 177 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 35,300 | 92,00 | 3 247,60 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "m.č. 01:" 1,1+2,6+0,7+2*0,15 | | 4,700 | | |
| | VV | | "m.č. 01:" 1,5+1,1+4,1 | | 6,700 | | |
| | VV | | "m.č. 02:" 1,5+2,6+1,5 | | 5,600 | | |
| | VV | | "m.č. 05:" 6,0*2+3,15*2 | | 18,300 | | |
| | VV | | Součet | | 35,300 | | |
| 178 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1,050 | 1 150,00 | 1 207,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 65 312,95 |
| 179 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 55,980 | 575,00 | 32 188,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474115* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.1.. | | | | |
| | VV | | "m.č. 01:" (1,5+1,1+4,1)*1,8 | | 12,060 | | |
| | VV | | "m.č. 05:" (6,0*2+3,15*2)*2,4 | | 43,920 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 55,980 | | |
| *180* | *M* | *59761039* | *obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *61,578* | *518,00* | *31 897,40* |
| | VV | | 55,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 61,578 | | |
| 181 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1,067 | 1 150,00 | 1 227,05 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 15 282,12 |
| 182 | K | 783851212M2 | dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin se zapracovaným křemičitým vsypem. Vč. přípravy podkladu dle výrobce. (otryskání celého povrchu, základní nátěr, protiskluzný křemičitý vsyp, minimálně 2x vrchní nátěr, ...) | | 19,247 | 794,00 | 15 282,12 |
| | VV | | Na horním povrchu betonových venkovních schodišť včetně podest | | | | |
| | VV | | "před vstupem:" (2,1+6*(0,17+0,29))*1,74 | | 8,456 | | |
| | VV | | "na plošinu:" (10*(0,175+0,270)+0,630+10*(0,175+0,270)+0,280)*1,1 | | 10,791 | | |
| | VV | | Součet | | 19,247 | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 5 994,00 |
| | D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | 5 994,00 |
| 183 | K | 220301601 | Položení koberce včetně uříznutí podlahoviny na míru a připevnění dielektrického | m2 | 3,000 | 230,00 | 690,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220301601* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 30-1601 až -1602 není započten náklad na dodávku podlahoviny.* | | | | |
| | VV | | "před rozvaděči:" 3,0*1,0 | | 3,000 | | |
| *184* | *M* | *27251110* | *koberec dielektrický do 50kV š 1000mm tl 4,5mm* | *m2* | *3,000* | *1 768,00* | *5 304,00* |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.2 - Odpad z VDJ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| | Obec Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Humpolík | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 416 369,92**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 416 369,92 | 21,00% | 297 437,68 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 713 807,60**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.2 - Odpad z VDJ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 416 369,92** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 416 369,92 |
| 1 - Zemní práce | 647 581,11 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 50 422,87 |
| 8 - Trubní vedení | 594 167,74 |
| 998 - Přesun hmot | 124 198,20 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.2 - Odpad z VDJ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 416 369,92** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 416 369,92 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 647 581,11 |
| 1 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 970,000 | 27,00 | 26 190,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* | | | | |
| | VV | | "tráva:" 97,0*10,0 | | 970,000 | | |
| | VV | | Součet | | 970,000 | | |
| 2 | K | 121151223M | Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2 190,000 | 27,00 | 59 130,00 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté lesní půdy na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* | | | | |
| | VV | | "les:" 219,0*10,0 | | 2 190,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2 190,000 | | |
| 3 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 452,571 | 420,00 | 190 079,82 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2 | | | | |
| | VV | | "staničení 0 [m]:" 9,5*0,9*(2,87+3,18)/2 | | 25,864 | | |
| | VV | | "staničení 9,5 [m]:" 8,5*0,9*(3,18+3,64)/2 | | 26,087 | | |
| | VV | | "staničení 18 [m]:" 6*0,9*(3,64+3,86)/2 | | 20,250 | | |
| | VV | | "staničení 24 [m]:" 21*0,9*(3,86+2,99)/2 | | 64,733 | | |
| | VV | | "staničení 45 [m]:" 22,5*0,9*(2,99+1,46)/2 | | 45,056 | | |
| | VV | | "staničení 67,5 [m]:" 20,5*0,9*(1,46+1,54)/2 | | 27,675 | | |
| | VV | | "staničení 88 [m]:" 25*0,9*(1,54+1,46)/2 | | 33,750 | | |
| | VV | | "staničení 113 [m]:" 9*0,9*(1,46+1,38)/2 | | 11,502 | | |
| | VV | | "staničení 122 [m]:" 12*0,9*(1,38+1,7)/2 | | 16,632 | | |
| | VV | | "staničení 134 [m]:" 4*0,9*(1,7+1,42)/2 | | 5,616 | | |
| | VV | | "staničení 138 [m]:" 13*0,9*(1,42+1,47)/2 | | 16,907 | | |
| | VV | | "staničení 151 [m]:" 39*0,9*(1,47+1,46)/2 | | 51,422 | | |
| | VV | | "staničení 190 [m]:" 13*0,9*(1,46+1,46)/2 | | 17,082 | | |
| | VV | | "staničení 203 [m]:" 22*0,9*(1,46+1,46)/2 | | 28,908 | | |
| | VV | | "staničení 225 [m]:" 11*0,9*(1,46+1,5)/2 | | 14,652 | | |
| | VV | | "staničení 236 [m]:" 22*0,9*(1,5+1,42)/2 | | 28,908 | | |
| | VV | | "staničení 258 [m]:" 10*0,9*(1,42+1,39)/2 | | 12,645 | | |
| | VV | | "staničení 268 [m]:" 6*0,9*(1,39+1,46)/2 | | 7,695 | | |
| | VV | | "staničení 274 [m]:" 4*0,9*(1,46+1,46)/2 | | 5,256 | | |
| | VV | | "staničení 278 [m]:" 17*0,9*(1,46+1,46)/2 | | 22,338 | | |
| | VV | | "staničení 295 [m]:" 2,5*0,9*(1,46+1,46)/2 | | 3,285 | | |
| | VV | | "staničení 297,5 [m]:" 14,5*0,9*(1,46+1,52)/2 | | 19,445 | | |
| | VV | | "staničení 312 [m]:" 3,5*0,9*(1,52+0,8)/2 | | 3,654 | | |
| | VV | | "staničení 315,5 [m]:" 5,5*1,0*(0,8+0,41)/2 | | 3,328 | | |
| | VV | | "RŠ" 2,6*2,6*(360,37-357,15) | | 21,767 | | |
| | VV | | odpočet povrchů: | | | | |
| | VV | | "tráva (sejmutí viz řady):" -97,0*1,0*0,1 | | -9,700 | | |
| | VV | | "les (sejmutí viz řady):" -219,0*1,0*0,1 | | -21,900 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 502,857 | | |
| | VV | | "dle IGP tř. III - 90%:" 502,857*0,9 | | 452,571 | | |
| | VV | | Součet | | 452,571 | | |
| 4 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 35,200 | 420,00 | 14 784,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2.. výkopy rýh, jam | | | | |
| | VV | | "dle IGP tř. IV - 7%:" 502,857*0,07 | | 35,200 | | |
| | VV | | Součet | | 35,200 | | |
| 5 | K | 132554205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 15,086 | 1 100,00 | 16 594,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554205 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2.. výkopy rýh, jam | | | | |
| | VV | | "dle IGP tř. VI - 3%:" 502,857*0,03 | | 15,086 | | |
| | VV | | Součet | | 15,086 | | |
| 6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 345,550 | 2,00 | 691,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2.. | | | | |
| | VV | | v souběhu pažení 1x | | | | |
| | VV | | "staničení 67,5 [m]:" 20,5*1*(1,46+1,54)/2 | | 30,750 | | |
| | VV | | "staničení 88 [m]:" 25*1*(1,54+1,46)/2 | | 37,500 | | |
| | VV | | "staničení 113 [m]:" 9*1*(1,46+1,38)/2 | | 12,780 | | |
| | VV | | "staničení 122 [m]:" 12*1*(1,38+1,7)/2 | | 18,480 | | |
| | VV | | "staničení 134 [m]:" 4*1*(1,7+1,42)/2 | | 6,240 | | |
| | VV | | "staničení 138 [m]:" 13*1*(1,42+1,47)/2 | | 18,785 | | |
| | VV | | "staničení 151 [m]:" 39*1*(1,47+1,46)/2 | | 57,135 | | |
| | VV | | "staničení 190 [m]:" 13*1*(1,46+1,46)/2 | | 18,980 | | |
| | VV | | "staničení 203 [m]:" 22*1*(1,46+1,46)/2 | | 32,120 | | |
| | VV | | "staničení 225 [m]:" 11*1*(1,46+1,5)/2 | | 16,280 | | |
| | VV | | "staničení 236 [m]:" 22*1*(1,5+1,42)/2 | | 32,120 | | |
| | VV | | "staničení 258 [m]:" 10*1*(1,42+1,39)/2 | | 14,050 | | |
| | VV | | "staničení 268 [m]:" 6*1*(1,39+1,46)/2 | | 8,550 | | |
| | VV | | "staničení 274 [m]:" 4*1*(1,46+1,46)/2 | | 5,840 | | |
| | VV | | "staničení 278 [m]:" 17*1*(1,46+1,46)/2 | | 24,820 | | |
| | VV | | "staničení 295 [m]:" 2,5*1*(1,46+1,46)/2 | | 3,650 | | |
| | VV | | "staničení 297,5 [m]:" 14,5*1*(1,46+1,52)/2 | | 21,605 | | |
| | VV | | "staničení 312 [m]:" 3,5*1*(1,52+0,8)/2 | | 4,060 | | |
| | VV | | "staničení 315,5 [m]:" 5,5*2*(0,8+0,41)/2 | | 6,655 | | |
| | VV | | odpočet povrchů: | | | | |
| | VV | | "tráva (sejmutí viz řady):" -(97,0-67,5)*1*0,1 | | -2,950 | | |
| | VV | | "les (sejmutí viz řady):" -219,0*1*0,1 | | -21,900 | | |
| | VV | | Součet | | 345,550 | | |
| 7 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 226,079 | 54,00 | 12 208,27 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Poznámka k souboru cen:* | | | | |
| | PSC | | *1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2.. | | | | |
| | VV | | v souběhu pažení 1x | | | | |
| | VV | | "staničení 0 [m]:" 9,5*1*(2,87+3,18)/2 | | 28,738 | | |
| | VV | | "staničení 9,5 [m]:" 8,5*1*(3,18+3,64)/2 | | 28,985 | | |
| | VV | | "staničení 18 [m]:" 6*1*(3,64+3,86)/2 | | 22,500 | | |
| | VV | | "staničení 24 [m]:" 21*1*(3,86+2,99)/2 | | 71,925 | | |
| | VV | | "staničení 45 [m]:" 22,5*1*(2,99+1,46)/2 | | 50,063 | | |
| | VV | | "RŠ" 4*2,6*(360,37-357,15)-1,0*2,87 | | 30,618 | | |
| | VV | | odpočet povrchů: | | | | |
| | VV | | "tráva (sejmutí viz řady):" -67,5*1*0,1 | | -6,750 | | |
| | VV | | Součet | | 226,079 | | |
| 8 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 345,550 | 1,00 | 345,55 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 9 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 226,079 | 27,00 | 6 104,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112 | | | | |
| 10 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | m3 | 669,148 | 23,00 | 15 390,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na meziskládku a zpět | | | | |
| | VV | | vykopaná zemina vhodná do zásypů | | | | |
| | VV | | "zásyp:" 334,574*2 | | 669,148 | | |
| | VV | | Součet | | 669,148 | | |
| 11 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 117,997 | 180,00 | 21 239,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2.. výkopy rýh, jam | | | | |
| | VV | | "dle IGP tř. III - 90%:" 502,857*0,9 | | 452,571 | | |
| | VV | | "zásyp:" -334,574 | | -334,574 | | |
| | VV | | Součet | | 117,997 | | |
| 12 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 471,988 | 2,00 | 943,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | 117,997*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 471,988 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 35,200 | 180,00 | 6 336,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2.. výkopy rýh, jam | | | | |
| | VV | | "dle IGP tř. IV - 7%:" 502,857*0,07 | | 35,200 | | |
| | VV | | Součet | | 35,200 | | |
| 14 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 140,800 | 2,00 | 281,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | 35,2*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 140,800 | | |
| 15 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,086 | 54,00 | 814,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | "dle IGP tř. VI - 3%:" 502,857*0,03 | | 15,086 | | |
| | VV | | Součet | | 15,086 | | |
| 16 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 60,344 | 2,00 | 120,69 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | 15,086*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 60,344 | | |
| 17 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 334,574 | 10,00 | 3 345,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* | | | | |
| | VV | | na meziskládce | | | | |
| | VV | | "zásyp:" 334,574 | | 334,574 | | |
| 18 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 323,346 | 45,00 | 14 550,57 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* | | | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti I, skupiny 3 | | | | |
| | VV | | "hloubení rýh, jam:" 452,571*1,83 | | 828,205 | | |
| | VV | | "zásyp:" -334,574*1,83 | | -612,270 | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti II, skupiny 4 | | | | |
| | VV | | "hloubení rýh, jam:" 35,200*1,95 | | 68,640 | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti III, skupiny 6 | | | | |
| | VV | | "hloubení rýh, jam:" 15,086*2,57 | | 38,771 | | |
| | VV | | Součet | | 323,346 | | |
| 19 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 334,574 | 10,00 | 3 345,74 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.* | | | | |
| | VV | | na meziskládce | | | | |
| | VV | | "zásyp:" 334,574 | | 334,574 | | |
| 20 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 334,574 | 150,00 | 50 186,10 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2 | | | | |
| | VV | | "staničení 0 [m]:" 9,5*0,9*(2,3+2,61)/2 | | 20,990 | | |
| | VV | | "staničení 9,5 [m]:" 8,5*0,9*(2,61+3,07)/2 | | 21,726 | | |
| | VV | | "staničení 18 [m]:" 6*0,9*(3,07+3,29)/2 | | 17,172 | | |
| | VV | | "staničení 24 [m]:" 21*0,9*(3,29+2,42)/2 | | 53,960 | | |
| | VV | | "staničení 45 [m]:" 22,5*0,9*(2,42+0,89)/2 | | 33,514 | | |
| | VV | | "staničení 67,5 [m]:" 20,5*0,9*(0,89+0,97)/2 | | 17,159 | | |
| | VV | | "staničení 88 [m]:" 25*0,9*(0,97+0,89)/2 | | 20,925 | | |
| | VV | | "staničení 113 [m]:" 9*0,9*(0,89+0,81)/2 | | 6,885 | | |
| | VV | | "staničení 122 [m]:" 12*0,9*(0,81+1,13)/2 | | 10,476 | | |
| | VV | | "staničení 134 [m]:" 4*0,9*(1,13+0,85)/2 | | 3,564 | | |
| | VV | | "staničení 138 [m]:" 13*0,9*(0,85+0,9)/2 | | 10,238 | | |
| | VV | | "staničení 151 [m]:" 39*0,9*(0,9+0,89)/2 | | 31,415 | | |
| | VV | | "staničení 190 [m]:" 13*0,9*(0,89+0,89)/2 | | 10,413 | | |
| | VV | | "staničení 203 [m]:" 22*0,9*(0,89+0,89)/2 | | 17,622 | | |
| | VV | | "staničení 225 [m]:" 11*0,9*(0,89+0,93)/2 | | 9,009 | | |
| | VV | | "staničení 236 [m]:" 22*0,9*(0,93+0,85)/2 | | 17,622 | | |
| | VV | | "staničení 258 [m]:" 10*0,9*(0,85+0,82)/2 | | 7,515 | | |
| | VV | | "staničení 268 [m]:" 6*0,9*(0,82+0,89)/2 | | 4,617 | | |
| | VV | | "staničení 274 [m]:" 4*0,9*(0,89+0,89)/2 | | 3,204 | | |
| | VV | | "staničení 278 [m]:" 17*0,9*(0,89+0,89)/2 | | 13,617 | | |
| | VV | | "staničení 295 [m]:" 2,5*0,9*(0,89+0,89)/2 | | 2,003 | | |
| | VV | | "staničení 297,5 [m]:" 14,5*0,9*(0,89+0,95)/2 | | 12,006 | | |
| | VV | | "staničení 312 [m]:" 3,5*0,9*(0,95+0,23)/2 | | 1,859 | | |
| | VV | | "staničení 315,5 [m]:" 5,5*1,0*(0,23+0,16)/2 | | 1,073 | | |
| | VV | | "RŠ" 2,6*2,6*(360,37-357,15) | | 21,767 | | |
| | VV | | "Š:" -3,1416*0,62*0,62*(360,37-357,4-0,1) | | -3,466 | | |
| | VV | | "podkladní beton pod revizní Š:" -1,5*1,5*0,1 | | -0,225 | | |
| | VV | | "ŠP pod revizní Š:" -1,8*1,8*0,15 | | -0,486 | | |
| | VV | | odpočet povrchů: | | | | |
| | VV | | "tráva (sejmutí viz řady):" -97,0*1,0*0,1 | | -9,700 | | |
| | VV | | "les (sejmutí viz řady):" -219,0*1,0*0,1 | | -21,900 | | |
| | VV | | Součet | | 334,574 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 132,894 | 300,00 | 39 868,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2.. | | | | |
| | VV | | Obsyp potrubí viz Vzorové uložení potrubí | | | | |
| | VV | | "Odpad z VDJ - PE100 RC d160x14,6 mm:" | | | | |
| | VV | | 321,0*0,9*(0,3+0,16) | | 132,894 | | |
| | VV | | Součet | | 132,894 | | |
| *22* | *M* | *58337302* | *štěrkopísek frakce 0/16* | *t* | *259,402* | *265,00* | *68 741,53* |
| | VV | | "obsyp:" 132,894*1,1*1,05*1,69 | | 259,402 | | |
| 23 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 3 160,000 | 20,00 | 63 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.* | | | | |
| | VV | | "tráva:" 97,0*10,0 | | 970,000 | | |
| | VV | | "les:" 219,0*10,0 | | 2 190,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3 160,000 | | |
| 24 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3 160,000 | 3,00 | 9 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |
| | VV | | "tráva:" 97,0*10,0 | | 970,000 | | |
| | VV | | "les:" 219,0*10,0 | | 2 190,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3 160,000 | | |
| *25* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *130,824* | *108,00* | *14 128,99* |
| | VV | | 3160*0,0414 'Přepočtené koeficientem množství | | 130,824 | | |
| 26 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 3 160,000 | 3,00 | 9 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* | | | | |
| | VV | | "tráva:" 97,0*10,0 | | 970,000 | | |
| | VV | | "les:" 219,0*10,0 | | 2 190,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3 160,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 50 422,87 |
| 27 | K | 451316121 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. do 100 mm | m2 | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451316121 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.* | | | | |
| | VV | | "Výustní objekt:" 2,0*4,0 | | 8,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 29,376 | 900,00 | 26 438,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2. | | | | |
| | VV | | Hutněné ŠP lože viz Vzorové uložení potrubí | | | | |
| | VV | | "odpad z VDJ DN 150:" 321,0*0,9*0,1 | | 28,890 | | |
| | VV | | "pod revizní Š:" 1,8*1,8*0,15 | | 0,486 | | |
| | VV | | Součet | | 29,376 | | |
| 29 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | "dle přílohy D.1.1.2 | | | | |
| | VV | | "h 60" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "h 100" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| *30* | *M* | *59224185* | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm* | *kus* | *1,010* | *288,00* | *290,88* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |
| *31* | *M* | *59224187* | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm* | *kus* | *1,010* | *334,00* | *337,34* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |
| 32 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0,225 | 3 450,00 | 776,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.* | | | | |
| | VV | | viz přílohy D.1.1.2 | | | | |
| | VV | | podkladní beton | | | | |
| | VV | | "pod revizní Š:" 1,5*1,5*0,1 | | 0,225 | | |
| | VV | | Součet | | 0,225 | | |
| 33 | K | 462511270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 1,200 | 1 900,00 | 2 280,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.* | | | | |
| | VV | | "Výustní objekt:" 1,2 | | 1,200 | | |
| 34 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | m2 | 8,000 | 2 200,00 | 17 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513127 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.* | | | | |
| | VV | | "Výustní objekt:" 2,0*4,0 | | 8,000 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 594 167,74 |
| 35 | K | 871321211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm | m | 321,000 | 160,00 | 51 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871321211 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.2 | | | | |
| | VV | | "odpad z VDJ:" 321,0 | | 321,000 | | |
| *36* | *M* | *28613560* | *potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m* | *m* | *325,815* | *1 074,00* | *349 925,31* |
| | VV | | 321*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 325,815 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *37* | *M* | *R-051017W* | *Oblouk 45° PE100 SDR11 160* | *kus* | *1,000* | *2 441,00* | *2 441,00* |
| *38* | *M* | *R-061017W* | *Oblouk 30° PE100 SDR11 160* | *kus* | *3,000* | *2 441,00* | *7 323,00* |
| *39* | *M* | *R-081017W* | *Oblouk 22° PE100 SDR11 160* | *kus* | *3,000* | *2 441,00* | *7 323,00* |
| *40* | *M* | *R-091017W* | *Oblouk 11° PE100 SDR11 160* | *kus* | *7,000* | *2 441,00* | *17 087,00* |
| *41* | *M* | *28615978* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm* | *kus* | *81,200* | *589,00* | *47 826,80* |
| | VV | | viz příloha D.1.1.2 | | | | |
| | VV | | "odpad z VDJ - tvarovky:" 27,0 | | 27,000 | | |
| | VV | | "odpad z VDJ - potrubí:" 53,0 | | 53,000 | | |
| | VV | | Součet | | 80,000 | | |
| | VV | | "délka potrubí :" 321,0/6,0 | | 53,500 | | |
| | VV | | 80*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 81,200 | | |
| 42 | K | 891312122 | Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891312122 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) u šoupátek ceny -2122 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním otvoru a chemickou patronou, osazení rámů a vodícího zařízení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, koncových klapek, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) osazení šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto katalogu.* | | | | |
| *43* | *M* | *42221456* | *šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm* | *kus* | *1,010* | *30 169,00* | *30 470,69* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |
| *44* | *M* | *42291080* | *souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m* | *kus* | *1,010* | *1 755,00* | *1 772,55* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |
| 45 | K | 891PC01 | Koncová klapka DN 150 mm. D+M | kus | 1,000 | 19 138,00 | 19 138,00 |
| | VV | | "vsakovací šachta:" 1,000 | | 1,000 | | |
| 46 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,* | | | | |
| 47 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 321,000 | 25,00 | 8 025,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,* | | | | |
| | VV | | "odpad z VDJ DN 150:" 321,0 | | 321,000 | | |
| | VV | | Součet | | 321,000 | | |
| 48 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | "dle přílohy D.1.1.2.5 | | | | |
| | VV | | revizní šachta | | | | |
| | VV | | "100/25" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "100/100" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| *49* | *M* | *59224160* | *skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm* | *kus* | *1,010* | *1 438,00* | *1 452,38* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |
| *50* | *M* | *59224162* | *skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm* | *kus* | *1,010* | *3 335,00* | *3 368,35* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *51* | *M* | *59224348* | *těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000* | *kus* | *3,030* | *242,00* | *733,26* |
| | VV | | 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,030 | | |
| 52 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | "dle přílohy D.1.1.2.5 | | | | |
| | VV | | "kónus:" 1 | | 1,000 | | |
| *53* | *M* | *59224312* | *kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm* | *kus* | *1,010* | *2 415,00* | *2 439,15* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |
| 54 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | "dle přílohy D.1.1.2.5 | | | | |
| | VV | | "dno rev. Š:" 1 | | 1,000 | | |
| *55* | *M* | *59224337CV* | *dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm* | *kus* | *1,010* | *10 925,00* | *11 034,25* |
| | VV | | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,010 | | |
| 56 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - .113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.* | | | | |
| | VV | | "dle Výpisu šachet" 1 | | 1,000 | | |
| *57* | *M* | *55241014M* | *poklop litinový šachtový třída D400* | *kus* | *1,000* | *4 255,00* | *4 255,00* |
| 58 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.* | | | | |
| *59* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| 60 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně - 3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| *61* | *M* | *R-55301* | *Orientační sloupek* | *kus* | *1,000* | *1 323,00* | *1 323,00* |
| 62 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 325,000 | 25,00 | 8 125,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| | VV | | "odpad z VDJ DN 150:" 321,0+4, | | 325,000 | | |
| | VV | | Součet | | 325,000 | | |
| 63 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 321,000 | 3,00 | 963,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113* | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 124 198,20 |
| 64 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 275,996 | 450,00 | 124 198,20 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.3 - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| | Obec Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Humpolík | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 191 834,48**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 191 834,48 | 21,00% | 250 285,24 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 442 119,72**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.3 - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 191 834,48** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 191 834,48 |
| 1 - Zemní práce | 465 941,03 |
| 2 - Zakládání | 118 749,96 |
| 5 - Komunikace pozemní | 549 896,74 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 21 324,94 |
| 997 - Přesun sutě | 2 327,16 |
| 998 - Přesun hmot | 33 594,65 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.3 - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 191 834,48** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 191 834,48 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 465 941,03 |
| 1 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 43,000 | 97,00 | 4 171,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.* | | | | |
| 2 | K | 121151125 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 719,000 | 41,00 | 29 479,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* | | | | |
| | VV | | "viz příloha D.1.1.3:" 719,0 | | 719,000 | | |
| 3 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 | m3 | 348,500 | 350,00 | 121 975,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | "odkopávky" 43,0 | | 43,000 | | |
| | VV | | "výměna podloží:" 305,5 | | 305,500 | | |
| | VV | | Součet | | 348,500 | | |
| 4 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 45,900 | 420,00 | 19 278,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | "vsakovací drenáž:" 153,0*0,6*0,5 | | 45,900 | | |
| 5 | K | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 9,000 | 420,00 | 3 780,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | "vsakovací jáma:" 2*1,5*1,5*2,0 | | 9,000 | | |
| 6 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 38,100 | 54,00 | 2 057,40 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | "ornice na meziskládku a zpět:" 127,0*0,15*2 | | 38,100 | | |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 600,050 | 180,00 | 108 009,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | "odkopávky:" 348,5 | | 348,500 | | |
| | VV | | "hloubení rýh:" 45,9 | | 45,900 | | |
| | VV | | "hloubení šachet:" 9,0 | | 9,000 | | |
| | VV | | přebytečná ornice | | | | |
| | VV | | "sejmutí ornice:" 719,0*0,30 | | 215,700 | | |
| | VV | | "zpětné ohumusování:" -127,0*0,15 | | -19,050 | | |
| | VV | | Součet | | 600,050 | | |
| 8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2 400,200 | 2,00 | 4 800,40 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | 600,05*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 400,200 | | |
| 9 | K | 171152111 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | 305,500 | 150,00 | 45 825,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky. 3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.* | | | | |
| | VV | | "výměna podloží:" 305,5 | | 305,500 | | |
| | VV | | Součet | | 305,500 | | |
| *10* | *M* | *10364100* | *zemina pro terénní úpravy - tříděná* | *t* | *611,000* | *90,00* | *54 990,00* |
| | VV | | 305,5*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 611,000 | | |
| 11 | K | 171152112 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu | m3 | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152112 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky. 3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.* | | | | |
| *12* | *M* | *10364100* | *zemina pro terénní úpravy - tříděná* | *t* | *16,000* | *90,00* | *1 440,00* |
| | VV | | 8*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,000 | | |
| 13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1 078,426 | 45,00 | 48 529,17 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* | | | | |
| | VV | | tř. těžitelnosti I, skupiny 3 | | | | |
| | VV | | "odkopávky:" 348,5*1,83 | | 637,755 | | |
| | VV | | "hloubení rýh:" 45,9*1,83 | | 83,997 | | |
| | VV | | "hloubení šachet:" 9,0*1,83 | | 16,470 | | |
| | VV | | přebytečná ornice | | | | |
| | VV | | "sejmutí ornice:" 719,0*0,30*1,73 | | 373,161 | | |
| | VV | | "zpětné ohumusování:" -127,0*0,15*1,73 | | -32,957 | | |
| | VV | | Součet | | 1 078,426 | | |
| 14 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 626,600 | 27,00 | 16 918,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.* | | | | |
| | VV | | "pod komunikace:" 611,0 | | 611,000 | | |
| | VV | | "pod chodníky:" 15,6 | | 15,600 | | |
| | VV | | Součet | | 626,600 | | |
| 15 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 127,000 | 20,00 | 2 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.* | | | | |
| 16 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 127,000 | 3,00 | 381,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |
| *17* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *5,258* | *108,00* | *567,86* |
| | VV | | 127*0,0414 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,258 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 118 749,96 |
| 18 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 54,900 | 1 150,00 | 63 135,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.* | | | | |
| | VV | | "vsakovací drenáž:" 153,0*0,6*0,5 | | 45,900 | | |
| | VV | | "vsakovací jáma:" 2*1,5*1,5*2,0 | | 9,000 | | |
| | VV | | Součet | | 54,900 | | |
| 19 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 387,000 | 23,00 | 8 901,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.* | | | | |
| | VV | | "vsakovací drenáž:" 153,0*0,5*4*1,2 | | 367,200 | | |
| | VV | | "vsakovací jáma:" (1,5*2,0*4+1,5*1,5*2)*1,2 | | 19,800 | | |
| | VV | | Součet | | 387,000 | | |
| *20* | *M* | *69311198* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2* | *m2* | *394,740* | *29,00* | *11 447,46* |
| | VV | | 387*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 394,740 | | |
| 21 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 7,650 | 1 150,00 | 8 797,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212532111* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.* | | | | |
| | VV | | "vsakovací drenáž:" 153,0*0,5*0,1 | | 7,650 | | |
| 22 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 153,000 | 173,00 | 26 469,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755214* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | | |
| | VV | | "vsakovací drenáž:" 153,0 | | 153,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 549 896,74 |
| 23 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 571,000 | 150,00 | 85 650,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111* | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1 - ŠDA 0/32:" 571,0 | | 571,000 | | |
| 24 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 611,000 | 150,00 | 91 650,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111* | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1 - ŠDB 0/63:" 611,0 | | 611,000 | | |
| 25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 15,600 | 150,00 | 2 340,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111* | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 2 - ŠDA 0/63:" 15,6 | | 15,600 | | |
| 26 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 530,000 | 316,00 | 167 480,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.* | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1:" 530,0 | | 530,000 | | |
| 27 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 109,500 | 115,00 | 12 592,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | | |
| 28 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 530,000 | 25,00 | 13 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111111 | | | | |
| | VV | | "pod ACP:" 530,0 | | 530,000 | | |
| 29 | K | 573211106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 509,000 | 18,00 | 9 162,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211106 | | | | |
| | VV | | "pod ACO:" 509,0 | | 509,000 | | |
| 30 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 509,000 | 311,00 | 158 299,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.* | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 1:" 509,0 | | 509,000 | | |
| 31 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 14,000 | 345,00 | 4 830,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* | | | | |
| | VV | | "Konstrukce 2:" 14,0 | | 14,000 | | |
| *32* | *M* | *59245018* | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní* | *m2* | *14,420* | *322,00* | *4 643,24* |
| | VV | | 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,420 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 21 324,94 |
| 33 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 22,000 | 449,00 | 9 878,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.* | | | | |
| *34* | *M* | *59217019* | *obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm* | *m* | *22,220* | *127,00* | *2 821,94* |
| | VV | | 22*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 22,220 | | |
| 35 | K | 91PC001 | D+M Mechanicky výsuvný parkovací sloupek DN 275 mm | kpl | 1,000 | 8 625,00 | 8 625,00 |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 2 327,16 |
| 36 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 18,920 | 50,00 | 946,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 264,880 | 2,00 | 529,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).* | | | | |
| | VV | | 18,92*14 'Přepočtené koeficientem množství | | 264,880 | | |
| 38 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 18,920 | 45,00 | 851,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 33 594,65 |
| 39 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 671,893 | 50,00 | 33 594,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.4 - Oplocení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| | Obec Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Humpolík | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **320 719,65**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 320 719,65 | 21,00% | 67 351,13 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **388 070,78**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.4 - Oplocení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **320 719,65** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 320 719,65 |
| 1 - Zemní práce | 22 762,50 |
| 2 - Zakládání | 52 096,05 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 175 513,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 9 432,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 52 301,10 |
| 998 - Přesun hmot | 8 615,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.4 - Oplocení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **320 719,65** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 320 719,65 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 22 762,50 |
| 1 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 126,000 | 27,00 | 3 402,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "kolem oplocení:" 126,0 | | 126,000 | | |
| 2 | K | 131213102 | Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 7,083 | 420,00 | 2 974,86 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213102* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "sloupky oplocení:" 0,4*0,4*0,6*47 | | 4,512 | | |
| | VV | | "vzpěry:" 0,4*0,4*0,3*29 | | 1,392 | | |
| | VV | | "sloupky brány:" 0,8*0,8*0,9*2 | | 1,152 | | |
| | VV | | "patka:" 0,3*0,3*0,3 | | 0,027 | | |
| | VV | | Součet | | 7,083 | | |
| 3 | K | 132212112 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 13,100 | 420,00 | 5 502,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212112* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "dlažba pod oplocením:" 0,5*0,5*0,2*262 | | 13,100 | | |
| | VV | | Součet | | 13,100 | | |
| 4 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 20,183 | 18,00 | 363,29 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311* | | | | |
| | VV | | "viz hloubení jam a rýh:" 7,083+13,1 | | 20,183 | | |
| | VV | | Součet | | 20,183 | | |
| 5 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311 | m3 | 60,549 | 9,00 | 544,94 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319* | | | | |
| | VV | | 20,183*3 'Přepočtené koeficientem množství | | 60,549 | | |
| 6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 25,200 | 45,00 | 1 134,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | odvoz na meziskládku a zpět | | | | |
| | VV | | ornice pro zatravnění | | | | |
| | VV | | "kolem oplocení" 126,0*0,1*2 | | 25,200 | | |
| | VV | | Součet | | 25,200 | | |
| 7 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 20,183 | 153,00 | 3 088,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | "viz hloubení jam a rýh:" 7,083+13,1 | | 20,183 | | |
| | VV | | Součet | | 20,183 | | |
| 8 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 12,600 | 10,00 | 126,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.*<br>*2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.* | | | | |
| | VV | | na meziskládce | | | | |
| | VV | | ornice pro zatravnění | | | | |
| | VV | | "kolem oplocení" 126,0*0,1 | | 12,600 | | |
| | VV | | Součet | | 12,600 | | |
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 36,935 | 45,00 | 1 662,08 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | "Výkop rýh, jam - nepotřebná zemina" | | | | |
| | VV | | 20,183*1,83 | | 36,935 | | |
| | VV | | Součet | | 36,935 | | |
| 10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 12,600 | 10,00 | 126,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.* | | | | |
| | VV | | na meziskládce | | | | |
| | VV | | ornice pro zatravnění | | | | |
| | VV | | "kolem oplocení" 126,0*0,1 | | 12,600 | | |
| | VV | | Součet | | 12,600 | | |
| 11 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 126,000 | 20,00 | 2 520,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.* | | | | |
| | VV | | "kolem oplocení:" 126,0*1,0 | | 126,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 126,000 | | |
| 12 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 126,000 | 3,00 | 378,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.* | | | | |
| | VV | | "kolem oplocení:" 126,0*1,0 | | 126,000 | | |
| | VV | | Součet | | 126,000 | | |
| *13* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *5,216* | *108,00* | *563,33* |
| | VV | | 126*0,0414 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,216 | | |
| 14 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 126,000 | 3,00 | 378,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* | | | | |
| | VV | | "kolem oplocení:" 126,0*1,0 | | 126,000 | | |
| | VV | | Součet | | 126,000 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 52 096,05 |
| 15 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 8,589 | 3 450,00 | 29 632,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "sloupky oplocení:" 0,4*0,4*0,7*47*1,035 | | 5,448 | | |
| | VV | | "vzpěry:" 0,4*0,4*0,4*29*1,035 | | 1,921 | | |
| | VV | | "sloupky brány:" 0,8*0,8*0,9*2*1,035 | | 1,192 | | |
| | VV | | "patka:" 0,3*0,3*0,3*1,035 | | 0,028 | | |
| | VV | | Součet | | 8,589 | | |
| 16 | K | 275353102 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m | kus | 78,000 | 288,00 | 22 464,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275353102 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "sloupky oplocení:" 47 | | 47,000 | | |
| | VV | | "vzpěry:" 29 | | 29,000 | | |
| | VV | | "sloupky brány:" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 78,000 | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 175 513,00 |
| 17 | K | 338171121 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 76,000 | 345,00 | 26 220,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171121 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "sloupky oplocení:" 47 | | 47,000 | | |
| | VV | | "vzpěry:" 29 | | 29,000 | | |
| | VV | | Součet | | 76,000 | | |
| *18* | *M* | *55342182M* | *plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit* | *kus* | *47,000* | *679,00* | *31 913,00* |
| *19* | *M* | *55342191M* | *plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,5-3,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit* | *kus* | *29,000* | *679,00* | *19 691,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení vzpěry ke sloupku* | | | | |
| 20 | K | 338171131M | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 2,000 | 575,00 | 1 150,00 |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "sloupky brány:" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 21 | K | 348101220 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 | kus | 2,000 | 2 875,00 | 5 750,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101220* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "sloupky brány:" 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| *22* | *M* | *553PC-07* | *Ocelová dvoukřídlová otočná brána vč. sloupků, kování, zámků, rozvory i povrchové úpravy. D+M* | *kus* | *1,000* | *40 250,00* | *40 250,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kompletní dodávka. Podrobný popis viz přílohy Technická zpráva a Legenda oplocení v D.1.2.5* | | | | |
| | VV | | "Legenda oplocení - ozn. 7:" 1 | | 1,000 | | |
| 23 | K | 348401230 | Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m | m | 126,000 | 138,00 | 17 388,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401230* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "Legenda oplocení - ozn. 1:" 126,0 | | 126,000 | | |
| *24* | *M* | *31327504M* | *Poplastované pozinkované ocelové plotové pletivo bez napínacího drátu, výška 1800 mm, drát průměr 2,7 mm, oka 50x50 mm v tmavě zelené barvě* | *m* | *126,000* | *161,00* | *20 286,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*vč. potřebného množství poplastovaného pozinkovaného vazacího drátu* | | | | |
| 25 | K | 348401320 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého | m | 155,000 | 12,00 | 1 860,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401320* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "Legenda oplocení - ozn. 5:" 155,0 | | 155,000 | | |
| *26* | *M* | *31324820M* | *Poplastovaný pozinkovaný ocelový ostnatý drát tmavě zelený* | *m* | *155,000* | *17,00* | *2 635,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*vč. napínáků* | | | | |
| 27 | K | 348401350 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího | m | 465,000 | 12,00 | 5 580,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401350* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "Legenda oplocení - ozn. 4:" 465,0 | | 465,000 | | |
| *28* | *M* | *15615300M* | *Poplastovaný pozinkovaný ocelový napínací drát průměr 3,8 mm tmavě zelený* | *m* | *465,000* | *6,00* | *2 790,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*vč. napínáků* | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 9 432,00 |
| 29 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 786,000 | 12,00 | 9 432,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | ŠP lože celkem 15 cm | | | | |
| | VV | | "Legenda oplocení - ozn. 5:" 0,5*0,5*262*12 | | 786,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 52 301,10 |
| 30 | K | 596811222 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 65,500 | 345,00 | 22 597,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811222* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.* | | | | |
| | VV | | viz příloha D.1.1.1.11 | | | | |
| | VV | | "Legenda oplocení - ozn. 5:" 0,5*0,5*262 | | 65,500 | | |
| *31* | *M* | *59245601* | *dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní* | *m2* | *66,155* | *449,00* | *29 703,60* |
| | VV | | 65,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 66,155 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 8 615,00 |
| 32 | K | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m | t | 34,460 | 250,00 | 8 615,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.5 - Přípojka NN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| | Obec Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Humpolík | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **217 910,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 217 910,00 | 21,00% | 45 761,10 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **263 671,10**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.5 - Přípojka NN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **217 910,00** |
| M - Práce a dodávky M | 217 910,00 |
| ME01 - Motorická elektroinstalace - ER | 40 500,00 |
| ME03 - Kabeláž a trasy | 60 310,00 |
| ME04 - Zemní a stavební práce | 117 100,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 01 - Vodojem Nespeky 2x 200 m3
Soupis:
**SO 01.5 - Přípojka NN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **217 910,00** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 217 910,00 |
| | D | ME01 | Motorická elektroinstalace - ER | | | | 40 500,00 |
| 1 | K | 01EM01 | Rozvaděč [ER] | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Skříň elektroměrová včetně pilíře 1.sazbový 3f el.měr.*<br>*1ks Jistič třípolový B16/3* | | | | |
| 2 | K | 01EM02 | Průrazy | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*2ks Průraz ve zdi* | | | | |
| 3 | K | 01EM03 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Dokumentace skutečného provedení* | | | | |
| 4 | K | 01EM04 | Koordinace prací s ostatními profesemi | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Koordinace prací s ostatními profesemi* | | | | |
| 5 | K | 01EM05 | Výchozí revize el.zařízení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy* | | | | |
| 6 | K | 01EM06 | Uzemňovací soustava | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*25m Pásek FeZn 30x4*<br>*1kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.* | | | | |
| 7 | K | 01EM07 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME03 | Kabeláž a trasy | | | | 60 310,00 |
| 8 | K | 03EM08 | Kabel silový pevný Cu 4x10 | m | 158,000 | 225,00 | 35 550,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 9 | K | 03EM09 | Vodič slaněný Cu 25 zž | m | 28,000 | 170,00 | 4 760,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 10 | K | 03EM10 | Nosné konstrukce | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.*<br>*4m Trubka ohebná korugovaná 63mm*<br>*111m Trubka ohebná korugovaná 90mm*<br>*24m Trubka pevná pancéřová se závitem vnitřní průměr 44 mm*<br>*1kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu* | | | | |
| 11 | K | 03EM11 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME04 | Zemní a stavební práce | | | | 117 100,00 |
| 12 | K | 04EM12 | Zemní práce SS - ER | kpl | 1,000 | 96 600,00 | 96 600,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Součástí zemních prací není řezání a likvidace rýhy v asfaltové vozovce ani její následné uvedení do původního stavu*<br>*44m Kabelová rýha 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3 se záhozem*<br>*67m Kabelová rýha 35cm šíř. 80cm hl. zem.tř.3 se záhozem*<br>*115m Fólie výstražná z PVC šířky 22cm*<br>*111m Lože kabelové (písek)*<br>*43m2 Znovuobnovení stávajcího povrchu*<br>*1ks Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi* | | | | |
| 13 | K | 04EM13 | Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*0,111km Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru* | | | | |
| 14 | K | 04EM14 | Betonový základ | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Betonový základ pod rozváděč* | | | | |
| 15 | K | 04EM15 | Zemní práce ER - RM | kpl | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*9m Kabelová rýha 35cm šíř. 80cm hl. zem.tř.3 se záhozem*<br>*12m Fólie výstražná z PVC šířky 22cm*<br>*9m Lože kabelové (písek)*<br>*3m2 Znovuobnovení stávajcího povrchu*<br>*1ks Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi* | | | | |
| 16 | K | 04EM16 | Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*0,009km Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru* | | | | |
| 17 | K | 04EM17 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.1.1 - Armaturní šachta - stavební část**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **772 838,17**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 772 838,17 | 21,00% | 162 296,02 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **935 134,19**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.1.1 - Armaturní šachta - stavební část**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **772 838,17** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 678 176,64 |
| 1 - Zemní práce | 146 428,66 |
| 2 - Zakládání | 11 296,64 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 5 448,24 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 27 759,28 |
| 5 - Komunikace pozemní | 60 982,20 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 10 881,19 |
| 8 - Trubní vedení | 363 286,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 595,08 |
| 998 - Přesun hmot | 51 499,35 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 94 661,53 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 87 684,23 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 6 977,30 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.1.1 - Armaturní šachta - stavební část**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **772 838,17** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 678 176,64 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 146 428,66 |
| 1 | K | 131151203 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 8,398 | 420,00 | 3 527,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151203 | | | | |
| | VV | | hloubení výkopu po odstranění vozovky = 3,27-0,5 = 2,77 m | | | | |
| | VV | | 6*5*2,77 | | 83,100 | | |
| | VV | | prohloubení pro drenáž ve dně výkopu - 200x200 mm | | | | |
| | VV | | (6+5)*2*0,2*0,2 | | 0,880 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 83,980 | | |
| | VV | | skupina 2 - 10% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,1 | | 8,398 | | |
| 2 | K | 131251203 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 16,796 | 420,00 | 7 054,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251203 | | | | |
| | VV | | hloubení výkopu po odstranění vozovky = 3,27-0,5 = 2,77 m | | | | |
| | VV | | 6*5*2,77 | | 83,100 | | |
| | VV | | prohloubení pro drenáž ve dně výkopu - 200x200 mm | | | | |
| | VV | | (6+5)*2*0,2*0,2 | | 0,880 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 83,980 | | |
| | VV | | skupina 3 - 20% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,20 | | 16,796 | | |
| 3 | K | 131451203 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 41,990 | 800,00 | 33 592,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451203 | | | | |
| | VV | | hloubení výkopu po odstranění vozovky = 3,27-0,5 = 2,77 m | | | | |
| | VV | | 6*5*2,77 | | 83,100 | | |
| | VV | | prohloubení pro drenáž ve dně výkopu - 200x200 mm | | | | |
| | VV | | (6+5)*2*0,2*0,2 | | 0,880 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 83,980 | | |
| | VV | | skupina 5 - 50% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,50 | | 41,990 | | |
| 4 | K | 131551203 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 | m3 | 16,796 | 1 100,00 | 18 475,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131551203 | | | | |
| | VV | | hloubení výkopu po odstranění vozovky = 3,27-0,5 = 2,77 m | | | | |
| | VV | | 6*5*2,77 | | 83,100 | | |
| | VV | | prohloubení pro drenáž ve dně výkopu - 200x200 mm | | | | |
| | VV | | (6+5)*2*0,2*0,2 | | 0,880 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 83,980 | | |
| | VV | | skupina 6 - 20% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,20 | | 16,796 | | |
| 5 | K | 151301201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m | m2 | 88,000 | 54,00 | 4 752,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151301201 | | | | |
| | VV | | pažnice UNION délky 4 m | | | | |
| | VV | | zaražení pažnic cca 0,80 m pod dno výkopu | | | | |
| | VV | | (6+5)*2*4 | | 88,000 | | |
| 6 | K | 151301211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m | m2 | 88,000 | 27,00 | 2 376,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151301211 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | pažnice UNION délky 4 m | | | | |
| | VV | | zaražení pažnic cca 0,80 m pod dno výkopu | | | | |
| | VV | | (6+5)*2*4 | | 88,000 | | |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 25,194 | 180,00 | 4 534,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 2 a 3 - 30% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,3 | | 25,194 | | |
| 8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 251,940 | 2,00 | 503,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 25,194*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 251,940 | | |
| 9 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 41,990 | 180,00 | 7 558,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 50% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,5 | | 41,990 | | |
| 10 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 419,900 | 2,00 | 839,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 41,99*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 419,900 | | |
| 11 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 16,796 | 54,00 | 906,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 6 - 20% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,2 | | 16,796 | | |
| 12 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 167,960 | 2,00 | 335,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 16,796*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 167,960 | | |
| 13 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 181,396 | 45,00 | 8 162,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 2 a 3 - 30% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,3*1,6 | | 40,310 | | |
| | VV | | skupina 5 - 50% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,5*2,4 | | 100,776 | | |
| | VV | | skupina 6 - 20% | | | | |
| | VV | | 83,98*0,2*2,4 | | 40,310 | | |
| | VV | | Součet | | 181,396 | | |
| 14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 83,980 | 10,00 | 839,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | 83,98 | | 83,980 | | |
| 15 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 52,482 | 150,00 | 7 872,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo | | | | |
| | VV | | jáma | | | | |
| | VV | | 83,98 | | 83,980 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp štěrkový tl.120 mm | | | | |
| | VV | | -6*5*0,12 | | -3,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | podkladní beton | | | | |
| | VV | | -4*2,9*0,15 | | -1,740 | | |
| | VV | | ŽLB krabicová AŠ | | | | |
| | VV | | -3,8*2,7*2,5 | | -25,650 | | |
| | VV | | -1,2*0,9*0,47 | | -0,508 | | |
| | VV | | Součet | | 52,482 | | |
| *16* | *M* | *58331200* | *štěrkopísek netříděný zásypový* | *t* | *97,092* | *265,00* | *25 729,38* |
| | VV | | 52,482*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 97,092 | | |
| 17 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 29,460 | 23,00 | 677,58 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112* | | | | |
| | VV | | terén kolem poklopu AŠ | | | | |
| | VV | | 6*5-0,9*0,6 | | 29,460 | | |
| 18 | K | 181914112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním | m2 | 30,000 | 23,00 | 690,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181914112* | | | | |
| | VV | | dno jámy | | | | |
| | VV | | 6*5 | | 30,000 | | |
| 19 | K | 18200000R | Provizorní čerpací jímka DN 800 mm dodávka + montáž + demontáž | kus | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 11 296,64 |
| 20 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 17,600 | 23,00 | 404,80 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121* | | | | |
| | VV | | obalení drenáže ve dně výkopu geotextilií 200 g/m2 | | | | |
| | VV | | 0,2*4*(6+5)*2 | | 17,600 | | |
| *21* | *M* | *69311080* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2* | *m2* | *22,880* | *23,00* | *526,24* |
| | VV | | 17,6*1,3 'Přepočtené koeficientem množství | | 22,880 | | |
| 22 | K | 212751134 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná DN 100 | m | 22,000 | 173,00 | 3 806,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212751134* | | | | |
| | VV | | dočasné drenážní potrubí po obvodě výkopu | | | | |
| | VV | | (6+5)*2 | | 22,000 | | |
| 23 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 3,600 | 1 150,00 | 4 140,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* | | | | |
| | VV | | podsyp tl.120 mm | | | | |
| | VV | | 6*5*0,12 | | 3,600 | | |
| 24 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 2,104 | 920,00 | 1 935,68 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | VV | | bednění ochranné betonové mazaniny a spádové betonové mazaniny | | | | |
| | VV | | strop | | | | |
| | VV | | (3,8+2,7)*2*(0,08+0,05) | | 1,690 | | |
| | VV | | dno | | | | |
| | VV | | (4+2,9)*2*0,03 | | 0,414 | | |
| | VV | | Součet | | 2,104 | | |
| 25 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 2,104 | 230,00 | 483,92 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.* | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 448,24 |
| 26 | K | 311113142 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | m2 | 1,974 | 2 760,00 | 5 448,24 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.* | | | | |
| | VV | | vstupní komínek | | | | |
| | VV | | (1,2+0,9)*2*0,47 | | 1,974 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 27 759,28 |
| 27 | K | 452321131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1,740 | 3 450,00 | 6 003,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452321131* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.* | | | | |
| | VV | | 4*2,9*0,15 | | 1,740 | | |
| 28 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 2,070 | 920,00 | 1 904,40 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101* | | | | |
| | VV | | (4+2,9)*2*0,15 | | 2,070 | | |
| 29 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0,081 | 43 125,00 | 3 493,13 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211* | | | | |
| | VV | | podkladní betonová deska | | | | |
| | VV | | 4*2,9*0,007 | | 0,081 | | |
| 30 | K | 457311116 | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 | m3 | 2,088 | 5 750,00 | 12 006,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311116* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.* | | | | |
| | VV | | dno šachty tl.250-300 mm | | | | |
| | VV | | 3,4*2,3*(0,25+0,3)/2 | | 2,151 | | |
| | VV | | odpočet čerpací jímky | | | | |
| | VV | | -0,5*0,5*0,25 | | -0,063 | | |
| | VV | | Součet | | 2,088 | | |
| 31 | K | 457311191 | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost | m2 | 7,570 | 575,00 | 4 352,75 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311191* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.* | | | | |
| | VV | | 3,4*2,3-0,5*0,5 | | 7,570 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 60 982,20 |
| 32 | K | 57100000R | obnova komunikace dle výkresu D.1.2.4.4 - Vzorový příčný řez - Obnova vozovky - demontáž stávajícího povrchu + obnova včetně podkladních vrstev po zhotovení AŠ | m2 | 29,460 | 2 070,00 | 60 982,20 |
| | VV | | položka zahrnuje i odvoz a likvidaci vybouraných hmot na skládce | | | | |
| | VV | | vozovka včetně podkladů cca tl.500 mm | | | | |
| | VV | | 6*5-0,9*0,6 | | 29,460 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 10 881,19 |
| 33 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 1,417 | 4 830,00 | 6 844,11 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.* | | | | |
| | VV | | strop | | | | |
| | VV | | ochranná betonová mazanina | | | | |
| | VV | | tl.50 mm | | | | |
| | VV | | 3,8*2,7*0,05-0,6*0,9*0,05 | | 0,486 | | |
| | VV | | spádová mazanina tl.40-80 mm | | | | |
| | VV | | 3,8*2,7*(0,04+0,08)/2-0,6*0,9*(0,04+0,08)/2 | | 0,583 | | |
| | VV | | dno | | | | |
| | VV | | ochranná betonová mazanina | | | | |
| | VV | | tl.30 mm | | | | |
| | VV | | 4*2,9*0,03 | | 0,348 | | |
| | VV | | Součet | | 1,417 | | |
| 34 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 1,417 | 575,00 | 814,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.* | | | | |
| | VV | | strop | | | | |
| | VV | | ochranná betonová mazanina | | | | |
| | VV | | tl.50 mm | | | | |
| | VV | | 3,8*2,7*0,05-0,6*0,9*0,05 | | 0,486 | | |
| | VV | | spádová mazanina tl.40-80 mm | | | | |
| | VV | | 3,8*2,7*(0,04+0,08)/2-0,6*0,9*(0,04+0,08)/2 | | 0,583 | | |
| | VV | | dno | | | | |
| | VV | | ochranná betonová mazanina | | | | |
| | VV | | tl.30 mm | | | | |
| | VV | | 4*2,9*0,03 | | 0,348 | | |
| | VV | | Součet | | 1,417 | | |
| 35 | K | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 0,250 | 920,00 | 230,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101 | | | | |
| | VV | | spádový beton - čerpací jímka ze dvou stran | | | | |
| | VV | | 0,5*2*0,25 | | 0,250 | | |
| 36 | K | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 0,250 | 230,00 | 57,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102 | | | | |
| 37 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 11,600 | 253,00 | 2 934,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213 | | | | |
| | VV | | separační fólie na asfaltových pásech | | | | |
| | VV | | dno | | | | |
| | VV | | 4*2,9 | | 11,600 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 363 286,00 |
| 38 | K | 8930000R1 | ŽLB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu vnitřních rozměrů 3,40 x 2,30 m x 2,10 m tl.dna, stěn, stropu 200 mm - doprava + dodávka + montáž | kus | 1,000 | 309 925,00 | 309 925,00 |
| | VV | | PREFABRIKOVANÁ KRABICOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA (DNO A STĚNY V | | | | |
| | VV | | JEDNOM KUSE) | | | | |
| | VV | | PREFABRIKOVANÁ STROPNÍ DESKA A VSTUPNÍ KOMÍN BUDOU PROVEDENY NEZÁVISLE NA SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH | | | | |
| | VV | | STROPNÍ DESKA NAVRŽENA PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D400 | | | | |
| | VV | | V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY JE NUTNO POSOUDIT ŠACHTU NA VZTLAK | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | zahrnuty prostupy, stupadla | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 39 | K | 8940000R1 | těsnění prostupu potrubí - VODOTĚSNÝ PROSTUP POMOCÍ SVĚRNÉHO EPDM TĚSNĚNÍ PŘED STĚNOU A SEVŘENÍ ASFALTOVÉ IZOLACE (SESTAVA NEREZ PAŽNICE -tl. STĚNY 3 mm A TĚSNÍCÍ ELEMENT) | kus | 3,000 | 5 750,00 | 17 250,00 |
| 40 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112* | | | | |
| *41* | *M* | *63126061* | *poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/900mm D400* | *kus* | *1,000* | *32 085,00* | *32 085,00* |
| *42* | *M* | *55241433* | *příslušenství kompozitních poklopů - pant nerez* | *kus* | *2,000* | *863,00* | *1 726,00* |
| *43* | *M* | *55241432* | *příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez* | *kus* | *1,000* | *1 150,00* | *1 150,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 595,08 |
| 44 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 10,260 | 58,00 | 595,08 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.* | | | | |
| | VV | | 3,8*2,7 | | 10,260 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 51 499,35 |
| 45 | K | 998144471 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m | t | 114,443 | 450,00 | 51 499,35 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998144471* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku.* | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 94 661,53 |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 87 684,23 |
| 46 | K | 711111011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou | m2 | 21,320 | 58,00 | 1 236,56 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111011* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | |
| | VV | | penetrace asfaltovou emulsí min.250 g/m2 | | | | |
| | VV | | strop | | | | |
| | VV | | 3,8*2,7-0,9*0,6 | | 9,720 | | |
| | VV | | podkladní beton.deska | | | | |
| | VV | | 4*2,9 | | 11,600 | | |
| | VV | | Součet | | 21,320 | | |
| 47 | K | 711112011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou | m2 | 34,864 | 58,00 | 2 022,11 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | |
| | VV | | stěny šachty | | | | |
| | VV | | penetrace asfaltovou emulsí min.250 g/m2 | | | | |
| | VV | | (3,8+2,7)*2*2,53 | | 32,890 | | |
| | VV | | (1,2+0,9)*2*0,47 | | 1,974 | | |
| | VV | | Součet | | 34,864 | | |
| *48* | *M* | *11163346* | *suspenze hydroizolační asfaltová* | *t* | *0,140* | *86 250,00* | *12 075,00* |
| | VV | | 21,32 | | 21,320 | | |
| | VV | | 34,864 | | 34,864 | | |
| | VV | | Součet | | 56,184 | | |
| | VV | | 56,184*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,140 | | |
| 49 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 42,640 | 230,00 | 9 807,20 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | |
| | VV | | 2 x asfalt.pás tl.4 mm | | | | |
| | VV | | strop | | | | |
| | VV | | (3,8*2,7-0,6*0,9)*2 | | 19,440 | | |
| | VV | | podkladní beton.deska | | | | |
| | VV | | 4*2,9*2 | | 23,200 | | |
| | VV | | Součet | | 42,640 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *50* | *M* | *62832134* | *pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem* | *m2* | *49,697* | *213,00* | *10 585,46* |
| | VV | | 42,64*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství | | 49,697 | | |
| 51 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 69,728 | 253,00 | 17 641,18 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559* | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.* | | | | |
| | VV | | 2 x asfalt.pás tl.4 mm | | | | |
| | VV | | stěny šachty | | | | |
| | VV | | (3,8+2,7)*2*2,53*2 | | 65,780 | | |
| | VV | | (1,2+0,9)*2*0,47*2 | | 3,948 | | |
| | VV | | Součet | | 69,728 | | |
| *52* | *M* | *62832134* | *pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem* | *m2* | *85,138* | *213,00* | *18 134,39* |
| | VV | | 69,728*1,221 'Přepočtené koeficientem množství | | 85,138 | | |
| 53 | K | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 44,584 | 339,00 | 15 113,98 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161112* | | | | |
| | VV | | strop | | | | |
| | VV | | 3,8*2,7-0,6*0,9 | | 9,720 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | (3,8+2,7)*2*2,53 | | 32,890 | | |
| | VV | | (1,2+0,9)*2*0,47 | | 1,974 | | |
| | VV | | Součet | | 44,584 | | |
| 54 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,929 | 1 150,00 | 1 068,35 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101* | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 6 977,30 |
| 55 | K | 783901451 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením | m2 | 7,820 | 23,00 | 179,86 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901451* | | | | |
| | VV | | čištění spádového betonu ve dně šachty | | | | |
| | VV | | 3,4*2,3 | | 7,820 | | |
| 56 | K | 783933161 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový | m2 | 8,320 | 138,00 | 1 148,16 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933161* | | | | |
| | VV | | 3,4*2,3+0,5*4*0,25 | | 8,320 | | |
| 57 | K | 783937161 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný | m2 | 8,320 | 679,00 | 5 649,28 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937161* | | | | |
| | VV | | spotřeba 2x0,25 kg/m2 | | | | |
| | VV | | 3,4*2,3+0,5*4*0,25 | | 8,320 | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.1.2 - Armaturní šachta - technologie vystrojení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **502 426,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 502 426,00 | 21,00% | 105 509,46 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **607 935,46**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.1.2 - Armaturní šachta - technologie vystrojení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **502 426,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 284 136,00 |
| 8 - Trubní vedení | 284 136,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 218 290,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 2 736,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 215 554,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.1.2 - Armaturní šachta - technologie vystrojení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **502 426,00** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 284 136,00 |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 284 136,00 |
| 1 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 4,000 | 1 733,00 | 6 932,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | 20 - lapač nečistot ( filtr ) DN 80 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 21 - TP-kus 80/200 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 23 - příruba jištěná hrdlo/příruba DN 80 | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| *2* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *2 795,00* | *2 795,00* |
| *3* | *M* | *852509008016* | *spojka jištěná proti posunu HRDO / PŘÍRUBA 90-80* | *kus* | *2,000* | *3 425,00* | *6 850,00* |
| *4* | *M* | *991108000016* | *LAPAČ NEČISTOT 80* | *kus* | *1,000* | *6 140,00* | *6 140,00* |
| 5 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 5,000 | 1 894,00 | 9 470,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | 07 - příruba jištěná hrdlo/příruba DN100 | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | 10 - TP-kus 100/400 mm | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 11 - lapač nečistot DN 100 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 27 - FFR 100/80 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| *6* | *M* | *55253255* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 400mm* | *kus* | *1,000* | *3 933,00* | *3 933,00* |
| *7* | *M* | *852511010016* | *spojka jištěná proti posunu HRDLO / PŘÍRUBA 110-100* | *kus* | *2,000* | *3 830,00* | *7 660,00* |
| *8* | *M* | *991110000016* | *LAPAČ NEČISTOT 100* | *kus* | *1,000* | *7 419,00* | *7 419,00* |
| *9* | *M* | *100E80CP16* | *FFR přírubový přechod-redukce DN 100/80, ČSN PN 10/16* | *kus* | *1,000* | *2 546,00* | *2 546,00* |
| 10 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 6,000 | 1 826,00 | 10 956,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857312122 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PSC | | *Poznámka k souboru cen:*<br>*1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.* | | | | |
| | VV | | 02, 13 - příruba jištěna hrdlo/příruba | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | |
| | VV | | 03 - FFR 150/100 | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | 15 - TP-kus 150/200 mm | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 18 - X-kus 150 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | |
| *11* | *M* | *55253617* | *přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100* | *kus* | *2,000* | *3 478,00* | *6 956,00* |
| *12* | *M* | *55253282* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *4 794,00* | *4 794,00* |
| *13* | *M* | *852516015016* | *spojka jištěná proti posunu HRDLO / PŘÍRUBA 160-150* | *kus* | *2,000* | *6 012,00* | *12 024,00* |
| *14* | *M* | *55253663* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150* | *kus* | *1,000* | *1 159,00* | *1 159,00* |
| 15 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 2,000 | 3 571,00 | 7 142,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857314122* | | | | |
| | VV | | 12 - T-kus 150/150 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 16 - T-kus 150/80 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| *16* | *M* | *55253530* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 150/150* | *kus* | *1,000* | *8 976,00* | *8 976,00* |
| *17* | *M* | *55253527* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80* | *kus* | *1,000* | *7 283,00* | *7 283,00* |
| 18 | K | 891163222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25 | kus | 2,000 | 1 308,00 | 2 616,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891163222* | | | | |
| | VV | | 34 - OD/Zavzdušňovací ventil 1" | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| *19* | *M* | *42211001* | *ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 25* | *kus* | *2,000* | *2 976,00* | *5 952,00* |
| 20 | K | 891241222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 | kus | 1,000 | 1 641,00 | 1 641,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241222* | | | | |
| | VV | | 19 - šoupě DN80 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| *21* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 736,00* | *3 736,00* |
| 22 | K | 891242312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80 | kus | 1,000 | 16 877,00 | 16 877,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891242312* | | | | |
| | VV | | 22 - VODOMĚR DN 80, METROLOGICKÁ TŘ. C. | | | | |
| | VV | | S PULZNÍM VÝSTUPEM A SNÍMACÍM MODULEM | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| *23* | *M* | *388217R1* | *VODOMĚR DN 80, METROLOGICKÁ TŘ. C. s pulzním výstupem a snímacím modulem* | *kus* | *1,000* | *38 425,00* | *38 425,00* |
| 24 | K | 891249111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 2,000 | 1 015,00 | 2 030,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111* | | | | |
| | VV | | ozn.28 - navrtávací pas pro litinové potrubí DN80, výstup 1" | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| *25* | *M* | *42271412* | *pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"* | *kus* | *2,000* | *2 312,00* | *4 624,00* |
| 26 | K | 891261222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 | kus | 2,000 | 1 835,00 | 3 670,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261222* | | | | |
| | VV | | 04 - šoupě DN100 | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| *27* | *M* | *42221304* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm* | *kus* | *2,000* | *4 178,00* | *8 356,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 891262312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 100 | kus | 1,000 | 18 310,00 | 18 310,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891262312 | | | | |
| | VV | | 09 - VODOMĚR DN 100, METROLOGICKÁ TŘ. C. | | | | |
| | VV | | S PULZNÍM VÝSTUPEM A SNÍMACÍM MODULEM. | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| *29* | *M* | *388217R2* | *VODOMĚR DN 100, METROLOGICKÁ TŘ. C. s pulzním výstupem a snímacím modulem* | *kus* | *1,000* | *41 685,00* | *41 685,00* |
| 30 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 2,000 | 1 166,00 | 2 332,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111 | | | | |
| | VV | | ozn.05 - navrtávací pas pro litinové potrubí DN100, výstup 1" | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| *31* | *M* | *42271414* | *pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"* | *kus* | *2,000* | *2 655,00* | *5 310,00* |
| 32 | K | 891311222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150 | kus | 1,000 | 2 874,00 | 2 874,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891311222 | | | | |
| | VV | | 17 - šoupě DN150 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| *33* | *M* | *42221306* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm* | *kus* | *1,000* | *6 542,00* | *6 542,00* |
| 34 | K | 891319111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 | kus | 1,000 | 1 842,00 | 1 842,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891319111 | | | | |
| | VV | | ozn.14 - navrtávací pas pro litinové potrubí DN150, výstup 1" | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| *35* | *M* | *42271415* | *pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"* | *kus* | *1,000* | *4 192,00* | *4 192,00* |
| 36 | K | 89200000R | ozn.32 - tlakové čidlo s dálkovým přenosem 1/2" - dodávka + montáž | kus | 1,000 | 87,00 | 87,00 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 218 290,00 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 2 736,00 |
| 37 | K | 72222013R | ozn.31 - vsuvka redukovaná 1"-1/2" - dodávka + montáž | kus | 2,000 | 299,00 | 598,00 |
| 38 | K | 722232011 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 1/2" | kus | 2,000 | 373,00 | 746,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232011 | | | | |
| | VV | | ozn.30 - kulový kohout 1/2" vnitřní závit | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| 39 | K | 722232013 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 1" | kus | 2,000 | 696,00 | 1 392,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232013 | | | | |
| | VV | | ozn.33 - kulový kohout 1" vnitřní závit | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | | 215 554,00 |
| 40 | K | 734149117 | Ventily redukční přírubové montáž redukčních ventilů PN 16 DN 80 | soubor | 1,000 | 30 871,00 | 30 871,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734149117 | | | | |
| | VV | | 25 - redukční ventil DN 80 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| *41* | *M* | *15100080* | *Přírubový redukční ventil DN 80* | *kus* | *1,000* | *70 281,00* | *70 281,00* |
| 42 | K | 734149118 | Ventily redukční přírubové montáž redukčních ventilů PN 16 DN 100 | soubor | 1,000 | 34 914,00 | 34 914,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734149118 | | | | |
| | VV | | 06 - redukční ventil DN 100 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| *43* | *M* | *15100100* | *Přírubový redukční ventil DN 100* | *kus* | *1,000* | *79 488,00* | *79 488,00* |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.2 - Přípojka NN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **105 120,00** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 105 120,00 | 21,00% | 22 075,20 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **127 195,20** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.2 - Přípojka NN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **105 120,00** |
| M - Práce a dodávky M | 105 120,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 105 120,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
SO 02 - Armaturní šachta
Soupis:
**SO 02.2 - Přípojka NN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **105 120,00** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 105 120,00 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 105 120,00 |
| 1 | K | 21000000R | Přípojka NN - dodávka + montáž - podrobný rozpis položek zahrnut v příloze | kpl | 1,000 | 105 120,00 | 105 120,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SO 02 Armaturní šachta - přípojka NN** | | | | | 26 500 | | 15 000 | | 41 500 | | |
| | **Motorická elektroinstalace - ER** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Pol.č.** | **Popis položky** | **M.j.** | **Množ.** | ***Jedn. cena dod.*** | ***Celk.cena dod.*** | ***Jedn. cena mon.*** | ***Celk.cena mon*** | ***Jedn. cena*** | ***Celk.cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***Celková cena vč. DPH*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| - | - - - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 | **Rozvaděč [ER]** | kpl | 1 | 22 000 | **22 000** | 3 000 | **3 000** | 25 000 | **25 000** | | |
| | 1 ks Skříň elektroměrová 1.sazbový el.měr do 63A / IP44 zapuštěná | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Jistič třípolový B16/3 | | | | | | | | | | |
| 2 | **Průrazy** | kpl | 1 | | **0** | 3 000 | **3 000** | 3 000 | **3 000** | | |
| | 2 ks Průraz ve zdi | | | | | | | | | | |
| 3 | **Dokumentace skutečného provedení** | kpl | 1 | | **0** | 1 000 | **1 000** | 1 000 | **1 000** | | |
| | 1 ks Dokumentace skutečného provedení | | | | | | | | | | |
| 4 | **Koordinace prací s ostatními profesemi** | kpl | 1 | | **0** | 1 000 | **1 000** | 1 000 | **1 000** | | |
| | 1 ks Koordinace prací s ostatními profesemi | | | | | | | | | | |
| 5 | **Výchozí revize el.zařízení** | kpl | 1 | | **0** | 5 000 | **5 000** | 5 000 | **5 000** | | |
| | 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy | | | | | | | | | | |
| 6 | **Uzemňovací soustava** | kpl | 1 | 3 000 | **3 000** | 2 000 | **2 000** | 5 000 | **5 000** | | |
| | 25 m Pásek FeZn 30x4 | | | | | | | | | | |
| | 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. | | | | | | | | | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy. | | | | | | | | | | |
| 7 | **Ostatní materiál a práce** | kpl | 1 | 1 500 | **1 500** | | **0** | 1 500 | **1 500** | | |
| | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení | | | | | | | | | | |
| | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | 26 500 | | 15 000 | | 41 500 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Kabeláž a trasy** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Pol.č.** | **Popis položky** | **M.j.** | **Množ.** | ***Jedn. cena dod.*** | ***Celk.cena dod.*** | ***Jedn. cena mon.*** | ***Celk.cena mon*** | ***Jedn. cena*** | ***Celk.cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***Celková cena vč. DPH*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| - | - - - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 8 | **Kabel silový pevný Cu 4x10** | m | 13 | 199 | **2 587** | 41 | **533** | 240 | **3 120** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. | | | | | | | | | | |
| 9 | **Nosné konstrukce** | kpl | 1 | 2 000 | **2 000** | 1 000 | **1 000** | 3 000 | **3 000** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. | | | | | | | | | | |
| | 8 m Trubka ohebná korugovaná 63mm | | | | | | | | | | |
| | 8 m Trubka ohebná korugovaná 90mm | | | | | | | | | | |
| | 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu | | | | | | | | | | |
| 10 | **Ostatní materiál a práce** | kpl | 1 | 1 500 | **1 500** | | **0** | 1 500 | **1 500** | | |
| | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení | | | | | | | | | | |
| | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | 6 087 | | 1 533 | | 7 620 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Zemní a stavební práce** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Pol.č.** | **Popis položky** | **M.j.** | **Množ.** | ***Jedn. cena dod.*** | ***Celk.cena dod.*** | ***Jedn. cena mon.*** | ***Celk.cena mon*** | ***Jedn. cena*** | ***Celk.cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***Celková cena vč. DPH*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| - | - - - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 11 | **Zemní práce** | kpl | 1 | | **0** | 15 000 | **15 000** | 15 000 | **15 000** | | |
| | 6 m Kabelová rýha 35cm šíř. 80cm hl. zem.tř.3 se záhozem | | | | | | | | | | |
| | 8 m Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | | | | | | | | | | |
| | 6 m Lože kabelové (písek) | | | | | | | | | | |
| | 2 m2 Znovuobnovení stávajícího povrchu | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ks | Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi | | | | | | | | | | |
| 12 | **Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru** | | | kpl | 1 | | **0** | 1 000 | **1 000** | 1 000 | **1 000** | | |
| | 0,006 | km | Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru | | | | | | | | | | |
| 13 | **Zděný pilíř 2000x2000x750mm** | | | kpl | 1 | 25 000 | **25 000** | 10 000 | **10 000** | 35 000 | **35 000** | | |
| | 1 | ks | Zděný pilíř 2000x2000x750mm (v x š x h) | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Nerezové plechové dveře v rámu se zámkem 1200x1400 (š x v) | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Adaptér DIN pro vložku FAB | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Klika bez vložky | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Vložka bezpečnostní FAB | | | | | | | | | | |
| 14 | **Ostatní materiál a práce** | | | kpl | 1 | 5 000 | **5 000** | | **0** | 5 000 | **5 000** | | |
| | | | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | | | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | | | 30 000 | | 26 000 | | 56 000 | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.1 - Rozváděcí řad 1 ( D160 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **6 185 360,24**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 6 185 360,24 | 21,00% | 1 298 925,65 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **7 484 285,89**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.1 - Rozváděcí řad 1 ( D160 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **6 185 360,24** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 6 185 360,24 |
| 1 - Zemní práce | 3 558 515,06 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 138 603,20 |
| 5 - Komunikace pozemní | 182 000,50 |
| 8 - Trubní vedení | 2 241 568,36 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 22 875,00 |
| 997 - Přesun sutě | 30 925,22 |
| 998 - Přesun hmot | 10 872,90 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.1 - Rozváděcí řad 1 ( D160 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **6 185 360,24** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 6 185 360,24 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 3 558 515,06 |
| 1 | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 | m2 | 178,000 | 41,00 | 7 298,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251102 | | | | |
| 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 16,000 | 405,00 | 6 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101 | | | | |
| 3 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 608,00 | 4 864,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102 | | | | |
| 4 | K | 112101104 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 2,000 | 1 215,00 | 2 430,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104 | | | | |
| 5 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 16,000 | 405,00 | 6 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101 | | | | |
| 6 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 608,00 | 4 864,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102 | | | | |
| 7 | K | 112251104 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm | kus | 2,000 | 1 215,00 | 2 430,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251104 | | | | |
| 8 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 91,500 | 130,00 | 11 895,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | místní asfalt - podklad ze štěrku tl. cca 350 mm | | | | |
| | VV | | odstranění v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 91,5*1 | | 91,500 | | |
| 9 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 91,500 | 81,00 | 7 411,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 10 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 223,500 | 97,00 | 21 679,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223 | | | | |
| | VV | | štěrkový povrch tl. cca 300 mm | | | | |
| | VV | | v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | (179,3+44,2)*1 | | 223,500 | | |
| 11 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 12 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 13 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 14 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 978,800 | 27,00 | 26 427,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123 | | | | |
| | VV | | tl.200 mm | | | | |
| | VV | | sejmutí ornice v rozsahu šířky rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | (44,2+934,6)*1 | | 978,800 | | |
| 15 | K | 132254206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 223,492 | 420,00 | 93 866,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254206 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,82 m | | | | |
| | VV | | délka řadu PE D160 - 1395 m´ | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 91,5*1*(1,82-0,45) | | 125,355 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | (179,3+44,2)*1*(1,82-0,3) | | 339,720 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | (44,2+934,6)*1*(1,82-0,2) | | 1 585,656 | | |
| | VV | | nezpevněná cesta | | | | |
| | VV | | 101,2*1*1,82 | | 184,184 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 2 234,915 | | |
| | VV | | skupina 3 - 10% | | | | |
| | VV | | 2234,915*0,1 | | 223,492 | | |
| 16 | K | 132354206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 446,983 | 420,00 | 187 732,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354206 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 20% | | | | |
| | VV | | 2234,915*0,2 | | 446,983 | | |
| 17 | K | 132454206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 670,475 | 800,00 | 536 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454206 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 30% | | | | |
| | VV | | 2234,915*0,3 | | 670,475 | | |
| 18 | K | 132554206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 893,966 | 1 100,00 | 983 362,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554206 | | | | |
| | VV | | skupina 6 - 40% | | | | |
| | VV | | 2234,915*0,4 | | 893,966 | | |
| 19 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 14,560 | 300,00 | 4 368,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 8 x kabel | | | | |
| | VV | | 8*1*1,82 | | 14,560 | | |
| 20 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 5 077,800 | 2,00 | 10 155,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 91,5*1,82*2 | | 333,060 | | |
| | VV | | (179,3+44,2)*1,82*2 | | 813,540 | | |
| | VV | | (44,2+934,6)*1,82*2 | | 3 562,832 | | |
| | VV | | 101,2*1,82*2 | | 368,368 | | |
| | VV | | Součet | | 5 077,800 | | |
| 21 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 5 077,800 | 1,00 | 5 077,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 22 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 16,000 | 45,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401 | | | | |
| 23 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 68,00 | 544,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402 | | | | |
| 24 | K | 162201404 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201404 | | | | |
| 25 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 16,000 | 90,00 | 1 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411 | | | | |
| 26 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 180,00 | 1 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412 | | | | |
| 27 | K | 162201414 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm | kus | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201414 | | | | |
| 28 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 16,000 | 90,00 | 1 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421 | | | | |
| 29 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 180,00 | 1 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422 | | | | |
| 30 | K | 162201424 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | kus | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201424 | | | | |
| 31 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 178,000 | 5,00 | 890,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501 | | | | |
| 32 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 304,000 | 5,00 | 1 520,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931 | | | | |
| | VV | | 16*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 304,000 | | |
| 33 | K | 162301932 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 152,000 | 6,00 | 912,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932 | | | | |
| | VV | | 8*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 152,000 | | |
| 34 | K | 162301934 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 38,000 | 9,00 | 342,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301934 | | | | |
| | VV | | 2*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,000 | | |
| 35 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 2 670,000 | 2,00 | 5 340,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981 | | | | |
| | VV | | 178*15 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 670,000 | | |
| 36 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 838,504 | 54,00 | 45 279,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz ornice na mezideponii a zpět | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | (44,2+934,6)*1*0,2*2 | | 391,520 | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 223,492*2 | | 446,984 | | |
| | VV | | Součet | | 838,504 | | |
| 37 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 893,966 | 54,00 | 48 274,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 4 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 446,983*2 | | 893,966 | | |
| 38 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 670,475 | 180,00 | 120 685,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy skupiny 5 na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 670,475 | | 670,475 | | |
| 39 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 6 704,750 | 2,00 | 13 409,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 670,475*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 6 704,750 | | |
| 40 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 893,966 | 54,00 | 48 274,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy skupiny 6 na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 893,966 | | 893,966 | | |
| 41 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 8 939,660 | 2,00 | 17 879,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 893,966*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 8 939,660 | | |
| 42 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 419,252 | 10,00 | 4 192,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | (44,2+934,6)*1*0,2 | | 195,760 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 223,492 | | 223,492 | | |
| | VV | | Součet | | 419,252 | | |
| 43 | K | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 446,983 | 10,00 | 4 469,83 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 446,983 | | 446,983 | | |
| 44 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3 754,658 | 45,00 | 168 959,61 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | 1564,441*2,4 'Přepočtené koeficientem množství | | 3 754,658 | | |
| 45 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1 564,441 | 10,00 | 15 644,41 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | 670,475 | | 670,475 | | |
| | VV | | 893,966 | | 893,966 | | |
| | VV | | Součet | | 1 564,441 | | |
| 46 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1 453,715 | 150,00 | 218 057,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 2234,915 | | 2 234,915 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -1395*1*0,1 | | -139,500 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -641,7 | | -641,700 | | |
| | VV | | Součet | | 1 453,715 | | |
| *47* | *M* | *58331200* | *štěrkopísek netříděný zásypový* | *t* | *1 448,994* | *265,00* | *383 983,41* |
| | VV | | protože zeminou skupiny 5 a 6 nelze provést zhutněný zásyp, je nutné dokoupit nový zhutnitelný materiál | | | | |
| | VV | | 1453,715 | | 1 453,715 | | |
| | VV | | odpočet zeminy skupiny 3 a 4, které se použijí na zásyp | | | | |
| | VV | | -223,492-446,983 | | -670,475 | | |
| | VV | | Součet | | 783,240 | | |
| | VV | | 783,24*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 448,994 | | |
| 48 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 613,666 | 300,00 | 184 099,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | PE D160 - 1395 m´ | | | | |
| | VV | | 1395*1*(0,16+0,3) | | 641,700 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,08*0,08*1395 | | -28,034 | | |
| | VV | | Součet | | 613,666 | | |
| *49* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *1 135,282* | *265,00* | *300 849,73* |
| | VV | | 613,666*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 135,282 | | |
| 50 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 978,800 | 20,00 | 19 576,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113 | | | | |
| 51 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 978,800 | 3,00 | 2 936,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *52* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *24,470* | *108,00* | *2 642,76* |
| | VV | | 978,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 24,470 | | |
| 53 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 978,800 | 3,00 | 2 936,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 54 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 416,200 | 23,00 | 9 572,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 91,5*1 | | 91,500 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | (179,3+44,2)*1 | | 223,500 | | |
| | VV | | nezpevněná cesta | | | | |
| | VV | | 101,2*1 | | 101,200 | | |
| | VV | | Součet | | 416,200 | | |
| 55 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 29,364 | 45,00 | 1 321,38 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*978,8 | | 2 936,400 | | |
| | VV | | 2936,4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 29,364 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 138 603,20 |
| 56 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 5,420 | 300,00 | 1 626,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 57 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 139,500 | 900,00 | 125 550,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 1395*1*0,1 | | 139,500 | | |
| 58 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 5,420 | 100,00 | 542,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 59 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 27,100 | 12,00 | 325,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 5,42*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 27,100 | | |
| 60 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,000 | 3 680,00 | 7 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 4 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 4 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 8 ks | | | | |
| | VV | | (4+4+8)*0,5*0,5*0,5 | | 2,000 | | |
| 61 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 16,000 | 200,00 | 3 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (4+4+8)*0,5*4*0,5 | | 16,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 182 000,50 |
| 62 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 447,000 | 150,00 | 67 050,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | (179,3+44,2)*1*2 | | 447,000 | | |
| 63 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 91,500 | 150,00 | 13 725,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 91,5 | | 91,500 | | |
| 64 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 91,500 | 200,00 | 18 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 65 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 91,500 | 35,00 | 3 202,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 66 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 91,500 | 20,00 | 1 830,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 67 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 91,500 | 375,00 | 34 312,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 68 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 91,500 | 375,00 | 34 312,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 69 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 5,420 | 700,00 | 3 794,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 5*0,6 | | 3,000 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 2*1,21 | | 2,420 | | |
| | VV | | Součet | | 5,420 | | |
| *70* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *5,474* | *1 000,00* | *5 474,00* |
| | VV | | 5,42*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,474 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 2 241 568,36 |
| 71 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 7,000 | 700,00 | 4 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| | VV | | 3+1+2+1 | | 7,000 | | |
| *72* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *73* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *74* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *75* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| 76 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 3,000 | 900,00 | 2 700,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| 77 | M | 55255839 | příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100 | kus | 3,000 | 505,00 | 1 515,00 |
| 78 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122 | | | | |
| 79 | M | 55253516 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 | kus | 1,000 | 1 970,00 | 1 970,00 |
| 80 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857312122 | | | | |
| | VV | | 1+3 | | 4,000 | | |
| 81 | M | 55255840 | příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 150 | kus | 3,000 | 936,00 | 2 808,00 |
| 82 | M | 55253617 | přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 | kus | 1,000 | 1 563,00 | 1 563,00 |
| 83 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857314122 | | | | |
| 84 | M | 55253528 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100 | kus | 1,000 | 2 996,00 | 2 996,00 |
| 85 | M | 55253527 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 | kus | 2,000 | 2 896,00 | 5 792,00 |
| 86 | K | 871321211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm | m | 1 394,900 | 160,00 | 223 184,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871321211 | | | | |
| 87 | M | 28613678 | potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm<br>- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách | m | 1 415,824 | 1 050,00 | 1 486 615,20 |
| | VV | | 1394,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 415,824 | | |
| 88 | M | 91017W | Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160 | kus | 6,090 | 2 441,00 | 14 865,69 |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 89 | M | 81017W | Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160 | kus | 8,120 | 2 441,00 | 19 820,92 |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 90 | M | 61017W | Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160 | kus | 10,150 | 2 441,00 | 24 776,15 |
| | VV | | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,150 | | |
| 91 | M | 51017W | Oblouk 45° PE100 RC SDR11 160 | kus | 14,210 | 2 441,00 | 34 686,61 |
| | VV | | 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,210 | | |
| 92 | K | 877321101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160 | kus | 79,000 | 500,00 | 39 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321101 | | | | |
| 93 | M | 28615978 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | kus | 80,185 | 589,00 | 47 228,97 |
| | VV | | 79*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 80,185 | | |
| 94 | K | 877321201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 160 | kus | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321201 | | | | |
| 95 | M | 485531W | Lemový nákružek PE100 SDR11 160 | kus | 8,120 | 478,00 | 3 881,36 |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 96 | M | 700217W | Příruba PP/ocel PN10/16 160 DN150 | kus | 8,120 | 823,00 | 6 682,76 |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 97 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| 98 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 2,000 | 3 938,00 | 7 876,00 |
| 99 | M | 950108000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m) | kus | 2,000 | 1 755,00 | 3 510,00 |
| 100 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *101* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 102 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261112* | | | | |
| *103* | *M* | *42221304* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm* | *kus* | *4,000* | *4 500,00* | *18 000,00* |
| *104* | *M* | *950110000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 755,00* | *7 020,00* |
| 105 | K | 891311112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | kus | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891311112* | | | | |
| *106* | *M* | *42221306* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm* | *kus* | *2,000* | *8 240,00* | *16 480,00* |
| *107* | *M* | *950112515003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |
| 108 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 1 394,900 | 25,00 | 34 872,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111* | | | | |
| 109 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 1 394,900 | 50,00 | 69 745,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892353122* | | | | |
| 110 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 111 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 8,000 | 600,00 | 4 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *112* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *8,000* | *767,00* | *6 136,00* |
| *113* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *8,000* | *150,00* | *1 200,00* |
| 114 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *115* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *116* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 117 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 118 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 8,000 | 265,00 | 2 120,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111* | | | | |
| *119* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *8,000* | *1 323,00* | *10 584,00* |
| 120 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 1 394,900 | 25,00 | 34 872,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 121 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 1 394,900 | 3,00 | 4 184,70 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112* | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 22 875,00 |
| 122 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 183,000 | 75,00 | 13 725,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211* | | | | |
| 123 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 183,000 | 50,00 | 9 150,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112* | | | | |
| | VV | | 91,5*2 | | 183,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 30 925,22 |
| 124 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 13,000 | 500,00 | 6 500,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811* | | | | |
| | VV | | keře - 178 m2 | | | | |
| | VV | | stromy - 26 ks | | | | |
| | VV | | 13 | | 13,000 | | |
| 125 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 151,410 | 50,00 | 7 570,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551* | | | | |
| | VV | | podklady z vozovky - kamenivo | | | | |
| | VV | | 53,07+98,34 | | 151,410 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 876,790 | 2,00 | 5 753,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 151,41*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 876,790 | | |
| 127 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 20,130 | 50,00 | 1 006,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 20,13 | | 20,130 | | |
| 128 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 382,470 | 2,00 | 764,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 20,13*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 382,470 | | |
| 129 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 151,410 | 45,00 | 6 813,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 130 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 20,130 | 125,00 | 2 516,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 10 872,90 |
| 131 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 24,162 | 450,00 | 10 872,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.2 - Rozváděcí řad 1 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **5 989 207,61**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 5 989 207,61 | 21,00% | 1 257 733,60 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **7 246 941,21**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.2 - Rozváděcí řad 1 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **5 989 207,61** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5 962 582,61 |
| 1 - Zemní práce | 2 684 073,29 |
| 2 - Zakládání | 10 350,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 159 381,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 1 089 153,60 |
| 8 - Trubní vedení | 1 738 754,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 140 445,00 |
| 997 - Přesun sutě | 119 816,62 |
| 998 - Přesun hmot | 20 609,10 |
| M - Práce a dodávky M | 26 625,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 26 625,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.2 - Rozváděcí řad 1 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **5 989 207,61** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 5 962 582,61 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 2 684 073,29 |
| 1 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 608,00 | 608,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102 | | | | |
| 2 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 608,00 | 608,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102 | | | | |
| 3 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 924,400 | 130,00 | 120 172,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224 | | | | |
| | VV | | asfalt místní | | | | |
| | VV | | (902,6+21,8)*1 | | 924,400 | | |
| 4 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 5,100 | 65,00 | 331,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322 | | | | |
| | VV | | asfalt se štěrkem ( penetrační makadam ) | | | | |
| | VV | | 5,1*1 | | 5,100 | | |
| 5 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 34,800 | 97,00 | 3 375,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 34,8*1 | | 34,800 | | |
| 6 | K | 113107344 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 5,100 | 162,00 | 826,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107344 | | | | |
| | VV | | kryt z penetračního makadamu tl.cca 200 mm | | | | |
| | VV | | 5,1*1 | | 5,100 | | |
| 7 | K | 113154224 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 924,400 | 108,00 | 99 835,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154224 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | (902,6+21,8)*1 | | 924,400 | | |
| 8 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 9 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412 | | | | |
| | VV | | 5 x kanalizace | | | | |
| | VV | | 5*1 | | 5,000 | | |
| 11 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 35,000 | 450,00 | 15 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| | VV | | 35 x kabel | | | | |
| | VV | | 35*1 | | 35,000 | | |
| 12 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 538,400 | 27,00 | 14 536,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | 7*3 | | 21,000 | | |
| | VV | | 4*3*2 | | 24,000 | | |
| | VV | | cílové jámy | | | | |
| | VV | | 2*2*3 | | 12,000 | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 481,40*1 | | 481,400 | | |
| | VV | | Součet | | 538,400 | | |
| 13 | K | 131151204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 37,188 | 420,00 | 15 618,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151204 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | 7*3*(2-0,2) | | 37,800 | | |
| | VV | | 4*3*(2,56-0,2) | | 28,320 | | |
| | VV | | 4*3*(2,70-0,2) | | 30,000 | | |
| | VV | | cílové jámy | | | | |
| | VV | | 2*2*(2,1-0,2) | | 7,600 | | |
| | VV | | 2*2*(2,76-0,2) | | 10,240 | | |
| | VV | | 2*2*(2,7-0,2) | | 10,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 123,960 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 123,96*0,3 | | 37,188 | | |
| 14 | K | 131251204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 61,980 | 420,00 | 26 031,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 123,96*0,5 | | 61,980 | | |
| 15 | K | 131351204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 12,396 | 420,00 | 5 206,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 123,96*0,1 | | 12,396 | | |
| 16 | K | 131451204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 12,396 | 800,00 | 9 916,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 123,96*0,1 | | 12,396 | | |
| 17 | K | 132154206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 650,593 | 420,00 | 273 249,06 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154206 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 902,6*1*(1,89-0,45) | | 1 299,744 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 34,8*1*(1,89-0,3) | | 55,332 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 481,4*1*(1,89-0,2) | | 813,566 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Mezisoučet | | 2 168,642 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 2168,642*0,3 | | 650,593 | | |
| 18 | K | 132254206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1 084,321 | 420,00 | 455 414,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254206 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 2168,642*0,5 | | 1 084,321 | | |
| 19 | K | 132354206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 216,864 | 420,00 | 91 082,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354206 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 2168,642*0,1 | | 216,864 | | |
| 20 | K | 132454206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 216,864 | 800,00 | 173 491,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454206 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 2168,642*0,1 | | 216,864 | | |
| 21 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 75,600 | 300,00 | 22 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | (35+5)*1*1*1,89 | | 75,600 | | |
| 22 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 35,500 | 4 500,00 | 159 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 13,5+12,5+9,50 | | 35,500 | | |
| 23 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 5 546,772 | 2,00 | 11 093,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | (1523,9-35,5-7-2*4-3*2)*1,89*2 | | 5 546,772 | | |
| 24 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 5 546,772 | 1,00 | 5 546,77 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 25 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 174,120 | 54,00 | 9 402,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | (7+3)*2*2 | | 40,000 | | |
| | VV | | (4+3)*2*2,56 | | 35,840 | | |
| | VV | | (4+3)*2*2,7 | | 37,800 | | |
| | VV | | cílové jámy | | | | |
| | VV | | 2*4*2,1 | | 16,800 | | |
| | VV | | 2*4*2,76 | | 22,080 | | |
| | VV | | 2*4*2,7 | | 21,600 | | |
| | VV | | Součet | | 174,120 | | |
| 26 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 174,120 | 27,00 | 4 701,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211 | | | | |
| 27 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402 | | | | |
| 28 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412 | | | | |
| 29 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | K | 162301932 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 31 | K | 162301952 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 32 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 33 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 3 264,294 | 54,00 | 176 271,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 538,40*0,2*2 | | 215,360 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 687,781*2 | | 1 375,562 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 836,686*2 | | 1 673,372 | | |
| | VV | | Součet | | 3 264,294 | | |
| 34 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 309,615 | 180,00 | 55 730,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 309,615 | | 309,615 | | |
| 35 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 3 096,150 | 2,00 | 6 192,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 309,615*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 3 096,150 | | |
| 36 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 458,520 | 180,00 | 82 533,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 229,26 | | 229,260 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 229,26 | | 229,260 | | |
| | VV | | Součet | | 458,520 | | |
| 37 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 4 585,200 | 2,00 | 9 170,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 458,52*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 4 585,200 | | |
| 38 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1 632,147 | 10,00 | 16 321,47 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 538,40*0,2 | | 107,680 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 687,781 | | 687,781 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 836,686 | | 836,686 | | |
| | VV | | Součet | | 1 632,147 | | |
| 39 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1 549,980 | 45,00 | 69 749,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 309,615*1,6 | | 495,384 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 229,26*2,2 | | 504,372 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 229,26*2,4 | | 550,224 | | |
| | VV | | Součet | | 1 549,980 | | |
| 40 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 768,135 | 10,00 | 7 681,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 309,615 | | 309,615 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 229,26 | | 229,260 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 229,26 | | 229,260 | | |
| | VV | | Součet | | 768,135 | | |
| 41 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1 524,467 | 150,00 | 228 670,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 123,96+2168,642 | | 2 292,602 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(1524-35,5)*1*0,1 | | -148,850 | | |
| | VV | | podsyp kamenivem ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | -9 | | -9,000 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(1524-35,5)*1*(0,11+0,3) | | -610,285 | | |
| | VV | | Součet | | 1 524,467 | | |
| 42 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 596,146 | 300,00 | 178 843,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE D110 | | | | |
| | VV | | (1524-35,5)*1*(0,11+0,3) | | 610,285 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,055*0,055*(1524-35,5) | | -14,139 | | |
| | VV | | Součet | | 596,146 | | |
| *43* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *1 102,870* | *265,00* | *292 260,55* |
| | VV | | 596,146*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 102,870 | | |
| 44 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 538,400 | 20,00 | 10 768,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113 | | | | |
| 45 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 538,400 | 3,00 | 1 615,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *46* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *13,460* | *108,00* | *1 453,68* |
| | VV | | 538,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,460 | | |
| 47 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 538,400 | 3,00 | 1 615,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 538,40 | | 538,400 | | |
| 48 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 937,400 | 23,00 | 21 560,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 902,6*1 | | 902,600 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 34,8*1 | | 34,800 | | |
| | VV | | Součet | | 937,400 | | |
| 49 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 16,152 | 45,00 | 726,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/ m2 | | | | |
| | VV | | 3*538,40 | | 1 615,200 | | |
| | VV | | 1615,2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,152 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 10 350,00 |
| 50 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 9,000 | 1 150,00 | 10 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 7*3*0,2 | | 4,200 | | |
| | VV | | 4*3*0,2*2 | | 4,800 | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 159 381,00 |
| 51 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 3,600 | 300,00 | 1 080,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 52 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 148,850 | 900,00 | 133 965,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (1524-35,5)*1*0,1 | | 148,850 | | |
| 53 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 3,600 | 100,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 54 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 18,000 | 12,00 | 216,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 3,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,000 | | |
| 55 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 4,500 | 3 680,00 | 16 560,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 6 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 15 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 15 ks | | | | |
| | VV | | (6+15+15)*0,5*0,5*0,5 | | 4,500 | | |
| 56 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 36,000 | 200,00 | 7 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (6+15+15)*0,5*4*0,5 | | 36,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 1 089 153,60 |
| 57 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 69,600 | 150,00 | 10 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 34,80*1*2 | | 69,600 | | |
| 58 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 924,400 | 150,00 | 138 660,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | (902,6+21,8)*1 | | 924,400 | | |
| 59 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 924,400 | 200,00 | 184 880,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | (902,6+21,8)*1 | | 924,400 | | |
| 60 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 5,100 | 150,00 | 765,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 | | | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | |
| 61 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 924,400 | 35,00 | 32 354,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 62 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 924,400 | 20,00 | 18 488,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 63 | K | 574381112 | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 10,200 | 403,00 | 4 110,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/574381112 | | | | |
| | VV | | celkem tl.200 mm | | | | |
| | VV | | 5,1*2 | | 10,200 | | |
| 64 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 924,400 | 375,00 | 346 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 65 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 924,400 | 375,00 | 346 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 66 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 3,600 | 700,00 | 2 520,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 6*0,6 | | 3,600 | | |
| *67* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *3,636* | *1 000,00* | *3 636,00* |
| | VV | | 3,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,636 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 1 738 754,00 |
| 68 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 23,000 | 700,00 | 16 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| | VV | | 5+2+3+1+4+8 | | 23,000 | | |
| *69* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *70* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 245,00* | *3 735,00* |
| *71* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *2,000* | *1 521,00* | *3 042,00* |
| *72* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *5,000* | *998,00* | *4 990,00* |
| *73* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *8,000* | *415,00* | *3 320,00* |
| *74* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *4,000* | *590,00* | *2 360,00* |
| 75 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 4,000 | 900,00 | 3 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| *76* | *M* | *55255839* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100* | *kus* | *3,000* | *505,00* | *1 515,00* |
| *77* | *M* | *55259815* | *přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80* | *kus* | *1,000* | *1 020,00* | *1 020,00* |
| 78 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 14,000 | 900,00 | 12 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122 | | | | |
| *79* | *M* | *55253516* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100* | *kus* | *1,000* | *1 970,00* | *1 970,00* |
| *80* | *M* | *55253513* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50* | *kus* | *4,000* | *3 338,00* | *13 352,00* |
| *81* | *M* | *55253515* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80* | *kus* | *9,000* | *1 870,00* | *16 830,00* |
| 82 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 1 523,900 | 120,00 | 182 868,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251211 | | | | |
| *131* | *M* | *28613674* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mm přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *1 546,759* | *565,00* | *873 918,84* |
| | VV | | 1523,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 546,759 | | |
| *84* | *M* | *91014W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *13,195* | *1 707,00* | *22 523,87* |
| | VV | | 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,195 | | |
| *85* | *M* | *81014W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *12,180* | *1 707,00* | *20 791,26* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,180 | | |
| *86* | *M* | *61014W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *4,060* | *1 150,00* | *4 669,00* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *87* | *M* | *51014W* | *Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *28,420* | *1 707,00* | *48 512,94* |
| | VV | | 28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 28,420 | | |
| *88* | *M* | *71014W* | *Oblouk 60° PE100 SDR11 110* | *kus* | *3,045* | *1 889,00* | *5 752,01* |
| | VV | | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,045 | | |
| 89 | K | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 133,000 | 200,00 | 26 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101* | | | | |
| *90* | *M* | *28615975* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm* | *kus* | *134,995* | *314,00* | *42 388,43* |
| | VV | | 133*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 134,995 | | |
| 91 | K | 877251201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 30,000 | 200,00 | 6 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201* | | | | |
| *92* | *M* | *485528W* | *Lemový nákružek PE100 SDR11 110* | *kus* | *30,450* | *266,00* | *8 099,70* |
| | VV | | 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 30,450 | | |
| *93* | *M* | *700214W* | *Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100* | *kus* | *30,450* | *509,00* | *15 499,05* |
| | VV | | 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 30,450 | | |
| 94 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112* | | | | |
| *95* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *4,000* | *3 690,00* | *14 760,00* |
| *96* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 876,00* | *7 504,00* |
| 97 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 10,000 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *98* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *10,000* | *3 938,00* | *39 380,00* |
| *99* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *10,000* | *1 755,00* | *17 550,00* |
| 100 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *101* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *3,000* | *22 500,00* | *67 500,00* |
| 102 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261112* | | | | |
| *103* | *M* | *42221304* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm* | *kus* | *1,000* | *4 500,00* | *4 500,00* |
| *104* | *M* | *950110000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 105 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 1 523,900 | 23,00 | 35 049,70 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111* | | | | |
| 106 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 1 523,900 | 30,00 | 45 717,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122* | | | | |
| 107 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 108 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 15,000 | 600,00 | 9 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *109* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *15,000* | *767,00* | *11 505,00* |
| *110* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *15,000* | *150,00* | *2 250,00* |
| 111 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *112* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 780,00* | *5 340,00* |
| *113* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *3,000* | *281,00* | *843,00* |
| 114 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 18,000 | 265,00 | 4 770,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 115 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 1 523,900 | 25,00 | 38 097,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 116 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 1 523,900 | 3,00 | 4 571,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 117 | K | 899913142 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200 | kus | 6,000 | 1 484,00 | 8 904,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913142 | | | | |
| | VV | | 3*2 | | 6,000 | | |
| 118 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 35,500 | 250,00 | 8 875,00 |
| *119* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *35,500* | *1 250,00* | *44 375,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 140 445,00 |
| 120 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 1 859,000 | 75,00 | 139 425,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | (902,6+21,8+5,1)*2 | | 1 859,000 | | |
| 121 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 10,200 | 100,00 | 1 020,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735114 | | | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 5,1*2 | | 10,200 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 119 816,62 |
| 122 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 1 x listnatý strom | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 123 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 765,555 | 50,00 | 38 277,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 536,152+1,479+15,312 | | 552,943 | | |
| | VV | | asfaltový recyklát | | | | |
| | VV | | 212,612 | | 212,612 | | |
| | VV | | Součet | | 765,555 | | |
| 124 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 14 545,545 | 2,00 | 29 091,09 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 765,555*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 14 545,545 | | |
| 125 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2,295 | 50,00 | 114,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 2,295 | | 2,295 | | |
| 126 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 43,605 | 2,00 | 87,21 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 2,295*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 43,605 | | |
| 127 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 552,943 | 45,00 | 24 882,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| | VV | | 552,943 | | 552,943 | | |
| 128 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 214,907 | 125,00 | 26 863,38 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | VV | | 2,295+212,612 | | 214,907 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 20 609,10 |
| 129 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 45,798 | 450,00 | 20 609,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 26 625,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 26 625,00 |
| 130 | K | 230200118 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100 | m | 35,500 | 750,00 | 26 625,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200118 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 398 046,33**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 398 046,33 | 21,00% | 293 589,73 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 691 636,06**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 398 046,33** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 398 046,33 |
| 1 - Zemní práce | 611 625,40 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 57 544,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 177 879,50 |
| 8 - Trubní vedení | 522 339,36 |
| 997 - Přesun sutě | 24 425,22 |
| 998 - Přesun hmot | 4 232,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.4 - Rozváděcí řad 1-1 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 398 046,33** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 398 046,33 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 611 625,40 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 110,200 | 130,00 | 14 326,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | místní asfalt - podklad ze štěrku tl. cca 350 mm | | | | |
| | VV | | odstranění v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 110,2*1 | | 110,200 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 110,200 | 81,00 | 8 926,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 3,200 | 97,00 | 310,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrkový povrch tl. cca 300 mm | | | | |
| | VV | | v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 3,2*1 | | 3,200 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 24,000 | 10,00 | 240,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 7 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 246,900 | 27,00 | 6 666,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| | VV | | tl.200 mm | | | | |
| | VV | | sejmutí ornice v rozsahu šířky rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 246,90*1 | | 246,900 | | |
| 8 | K | 132154205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 163,502 | 420,00 | 68 670,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154205 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,79 m | | | | |
| | VV | | délka řadu PE D110 -360 m´ | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 110,2*1*(1,79-0,45) | | 147,668 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 3,2*1*(1,79-0,3) | | 4,768 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 246,9*1*(1,79-0,2) | | 392,571 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 545,007 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 545,007*0,3 | | 163,502 | | |
| 9 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 272,504 | 420,00 | 114 451,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 545,007*0,5 | | 272,504 | | |
| 10 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 54,501 | 420,00 | 22 890,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 545,007*0,1 | | 54,501 | | |
| 11 | K | 132454205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 54,501 | 800,00 | 43 600,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454205 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 545,007*0,1 | | 54,501 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 14,320 | 300,00 | 4 296,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 8 x kabel | | | | |
| | VV | | 8*1*1,79 | | 14,320 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 289,874 | 2,00 | 2 579,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 110,2*1,79*2 | | 394,516 | | |
| | VV | | 3,2*1,79*2 | | 11,456 | | |
| | VV | | 246,9*1,79*2 | | 883,902 | | |
| | VV | | Součet | | 1 289,874 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 289,874 | 1,00 | 1 289,87 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 821,574 | 54,00 | 44 365,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz ornice na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | 246,9*1*0,2*2 | | 98,760 | | |
| | VV | | odvoz zeminy 2 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 163,502*2 | | 327,004 | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | (361,407-163,502) = 197,905 m3 | | | | |
| | VV | | 197,905*2 | | 395,810 | | |
| | VV | | Součet | | 821,574 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 74,599 | 180,00 | 13 427,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 272,504-197,905 | | 74,599 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 417,381 | 2,00 | 2 834,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 74,599*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 417,381 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 109,002 | 180,00 | 19 620,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 4 a 5 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 54,501+54,501 | | 109,002 | | |
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2 071,038 | 2,00 | 4 142,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 109,002*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 071,038 | | |
| 20 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 410,787 | 10,00 | 4 107,87 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 246,9*1*0,2 | | 49,380 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 163,502 | | 163,502 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 197,905 | | 197,905 | | |
| | VV | | Součet | | 410,787 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 888,149 | 45,00 | 39 966,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | (272,504-197,905)*1,6 | | 119,358 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 54,501*2,2 | | 119,902 | | |
| | VV | | 54,501*2,4 | | 130,802 | | |
| | VV | | Součet | | 370,062 | | |
| | VV | | 370,062*2,4 'Přepočtené koeficientem množství | | 888,149 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 183,601 | 10,00 | 1 836,01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | 272,504-197,905 | | 74,599 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 54,501 | | 54,501 | | |
| | VV | | 54,501 | | 54,501 | | |
| | VV | | Součet | | 183,601 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 361,407 | 150,00 | 54 211,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 545,007 | | 545,007 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -360*1*0,1 | | -36,000 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -360*1*(0,11+0,3) | | -147,600 | | |
| | VV | | Součet | | 361,407 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 158,365 | 300,00 | 47 509,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | PE D110 - 360 m´ | | | | |
| | VV | | 360*1*(0,16+0,3) | | 165,600 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,08*0,08*360 | | -7,235 | | |
| | VV | | Součet | | 158,365 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *292,975* | *265,00* | *77 638,38* |
| | VV | | 158,365*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 292,975 | | |
| 26 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 246,900 | 20,00 | 4 938,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 246,900 | 3,00 | 740,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *6,173* | *108,00* | *666,68* |
| | VV | | 246,9*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,173 | | |
| 29 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 246,900 | 3,00 | 740,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 30 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 113,400 | 23,00 | 2 608,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 110,2*1 | | 110,200 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 3,2*1 | | 3,200 | | |
| | VV | | Součet | | 113,400 | | |
| 31 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 7,407 | 45,00 | 333,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*246,9 | | 740,700 | | |
| | VV | | 740,7*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,407 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 57 544,60 |
| 32 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 3,010 | 300,00 | 903,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 36,000 | 900,00 | 32 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 360*1*0,1 | | 36,000 | | |
| 34 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 3,010 | 100,00 | 301,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 35 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 15,050 | 12,00 | 180,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 3,01*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,050 | | |
| 36 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 4,500 | 3 680,00 | 16 560,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 6 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 15 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 15 ks | | | | |
| | VV | | (6+15+15)*0,5*0,5*0,5 | | 4,500 | | |
| 37 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 36,000 | 200,00 | 7 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (6+15+15)*0,5*4*0,5 | | 36,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 177 879,50 |
| 38 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 447,000 | 150,00 | 67 050,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | (179,3+44,2)*1*2 | | 447,000 | | |
| 39 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 91,500 | 150,00 | 13 725,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 91,5 | | 91,500 | | |
| 40 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 91,500 | 200,00 | 18 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 41 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 91,500 | 35,00 | 3 202,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 42 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 91,500 | 20,00 | 1 830,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 91,500 | 375,00 | 34 312,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 44 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 91,500 | 375,00 | 34 312,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 45 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 3,010 | 700,00 | 2 107,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 3*0,6 | | 1,800 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 3,010 | | |
| *46* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *3,040* | *1 000,00* | *3 040,00* |
| | VV | | 3,01*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,040 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 522 339,36 |
| 47 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| | VV | | 3+1+3+1+1+1 | | 10,000 | | |
| *48* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *49* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 245,00* | *3 735,00* |
| *50* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *51* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| *52* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *1,000* | *415,00* | *415,00* |
| *53* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *1,000* | *590,00* | *590,00* |
| 54 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 3,000 | 900,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| *55* | *M* | *55255839* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100* | *kus* | *2,000* | *505,00* | *1 010,00* |
| *56* | *M* | *55259815* | *přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80* | *kus* | *1,000* | *1 020,00* | *1 020,00* |
| 57 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 4,000 | 900,00 | 3 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122 | | | | |
| *58* | *M* | *55253513* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50* | *kus* | *1,000* | *3 338,00* | *3 338,00* |
| *59* | *M* | *55253515* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80* | *kus* | *3,000* | *1 870,00* | *5 610,00* |
| 60 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 360,300 | 120,00 | 43 236,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251211 | | | | |
| *61* | *M* | *28613674* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mm přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *365,705* | *565,00* | *206 623,33* |
| | VV | | 360,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 365,705 | | |
| *62* | *M* | *91014W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *4,000* | *1 707,00* | *6 828,00* |
| | VV | | 3,94088669950739*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,000 | | |
| *63* | *M* | *51014W* | *Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *8,120* | *1 707,00* | *13 860,84* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| *64* | *M* | *71014W* | *Oblouk 60° PE100 SDR11 110* | *kus* | *1,015* | *1 889,00* | *1 917,34* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 65 | K | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 30,000 | 200,00 | 6 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101 | | | | |
| *66* | *M* | *28615975* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm* | *kus* | *30,450* | *314,00* | *9 561,30* |
| | VV | | 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 30,450 | | |
| 67 | K | 877251201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201 | | | | |
| *68* | *M* | *485528W* | *Lemový nákružek PE100 SDR11 110* | *kus* | *10,150* | *266,00* | *2 699,90* |
| | VV | | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,150 | | |
| *69* | *M* | *700214W* | *Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100* | *kus* | *10,150* | *509,00* | *5 166,35* |
| | VV | | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,150 | | |
| 70 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112 | | | | |
| *71* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *1,000* | *3 690,00* | *3 690,00* |
| *72* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 876,00* | *1 876,00* |
| 73 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *74* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *4,000* | *3 938,00* | *15 752,00* |
| *75* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 755,00* | *7 020,00* |
| 76 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *77* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *3,000* | *22 500,00* | *67 500,00* |
| 78 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261112 | | | | |
| *79* | *M* | *42221304* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm* | *kus* | *4,000* | *4 500,00* | *18 000,00* |
| *80* | *M* | *950110000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 755,00* | *7 020,00* |
| 81 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 360,300 | 23,00 | 8 286,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111 | | | | |
| 82 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 360,300 | 30,00 | 10 809,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 83 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 84 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 9,000 | 600,00 | 5 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *85* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *9,000* | *767,00* | *6 903,00* |
| *86* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *9,000* | *150,00* | *1 350,00* |
| 87 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *88* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 780,00* | *5 340,00* |
| *89* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *3,000* | *281,00* | *843,00* |
| 90 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 9,000 | 265,00 | 2 385,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 91 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 360,300 | 25,00 | 9 007,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 92 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 360,300 | 3,00 | 1 080,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 24 425,22 |
| 93 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 151,410 | 50,00 | 7 570,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | podklady z vozovky - kamenivo | | | | |
| | VV | | 53,07+98,34 | | 151,410 | | |
| 94 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 876,790 | 2,00 | 5 753,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 151,41*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 876,790 | | |
| 95 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 20,130 | 50,00 | 1 006,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 20,13 | | 20,130 | | |
| 96 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 382,470 | 2,00 | 764,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 20,13*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 382,470 | | |
| 97 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 151,410 | 45,00 | 6 813,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 98 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 20,130 | 125,00 | 2 516,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 232,25 |
| 99 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9,405 | 450,00 | 4 232,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.5 - Rozváděcí řad 1-1-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **265 831,59**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 265 831,59 | 21,00% | 55 824,63 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **321 656,22**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.5 - Rozváděcí řad 1-1-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **265 831,59** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 265 831,59 |
| 1 - Zemní práce | 127 061,44 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 7 290,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 72 792,00 |
| 8 - Trubní vedení | 34 993,10 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 14 600,00 |
| 997 - Přesun sutě | 8 283,25 |
| 998 - Přesun hmot | 811,80 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.5 - Rozváděcí řad 1-1-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **265 831,59** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 265 831,59 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 127 061,44 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 58,400 | 130,00 | 7 592,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | místní asfalt - podklad ze štěrku tl. cca 350 mm | | | | |
| | VV | | odstranění v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 58,4*1 | | 58,400 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 58,400 | 81,00 | 4 730,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 17,800 | 97,00 | 1 726,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrkový povrch tl. cca 300 mm | | | | |
| | VV | | v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 17,8*1 | | 17,800 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 12,000 | 10,00 | 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 5,300 | 27,00 | 143,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | tl.200 mm | | | | |
| | VV | | sejmutí ornice v rozsahu šířky rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 5,3*1 | | 5,300 | | |
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 30,783 | 420,00 | 12 928,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,66 m | | | | |
| | VV | | délka řadu PE D63 -81 m´ | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 58,4*1*(1,66-0,45) | | 70,664 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 17,8*1*(1,66-0,3) | | 24,208 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 5,3*1*(1,66-0,2) | | 7,738 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 102,610 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 102,61*0,3 | | 30,783 | | |
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 51,305 | 420,00 | 21 548,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 102,61*0,5 | | 51,305 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 10,261 | 420,00 | 4 309,62 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 102,61*0,1 | | 10,261 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 10,261 | 800,00 | 8 208,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 102,61*0,1 | | 10,261 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 6,640 | 300,00 | 1 992,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 4 x kabel | | | | |
| | VV | | 4*1*1*1,66 | | 6,640 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 268,920 | 2,00 | 537,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 81*1,66*2 | | 268,920 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 268,920 | 1,00 | 268,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 130,214 | 54,00 | 7 031,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 2 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 30,783*2 | | 61,566 | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | (65,107-30,783)*2 | | 68,648 | | |
| | VV | | Součet | | 130,214 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 16,981 | 180,00 | 3 056,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 51,305-34,324 | | 16,981 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 322,639 | 2,00 | 645,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 16,981*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 322,639 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 20,522 | 180,00 | 3 693,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 4 a 5 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 10,261+10,261 | | 20,522 | | |
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 389,918 | 2,00 | 779,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 20,522*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 389,918 | | |
| 20 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 65,107 | 10,00 | 651,07 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 30,783 | | 30,783 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 34,324 | | 34,324 | | |
| | VV | | Součet | | 65,107 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 178,488 | 45,00 | 8 031,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | 16,981*1,6 | | 27,170 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 10,261*2,2 | | 22,574 | | |
| | VV | | 10,261*2,4 | | 24,626 | | |
| | VV | | Součet | | 74,370 | | |
| | VV | | 74,37*2,4 'Přepočtené koeficientem množství | | 178,488 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 37,503 | 10,00 | 375,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | 16,981 | | 16,981 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 10,261 | | 10,261 | | |
| | VV | | 10,261 | | 10,261 | | |
| | VV | | Součet | | 37,503 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 65,107 | 150,00 | 9 766,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 102,61 | | 102,610 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -81*1*0,1 | | -8,100 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -81*1*(0,063+0,3) | | -29,403 | | |
| | VV | | Součet | | 65,107 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 29,151 | 300,00 | 8 745,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | PE D63 - 81 m´ | | | | |
| | VV | | 81*1*(0,063+0,3) | | 29,403 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*81 | | -0,252 | | |
| | VV | | Součet | | 29,151 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *53,929* | *265,00* | *14 291,19* |
| | VV | | 29,151*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 53,929 | | |
| 26 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 5,300 | 20,00 | 106,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 246,900 | 3,00 | 740,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *6,173* | *108,00* | *666,68* |
| | VV | | 246,9*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,173 | | |
| 29 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 5,300 | 3,00 | 15,90 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 30 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 76,200 | 23,00 | 1 752,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 58,4*1 | | 58,400 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 17,8*1 | | 17,800 | | |
| | VV | | Součet | | 76,200 | | |
| 31 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 15,900 | 45,00 | 715,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*5,3 | | 15,900 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 7 290,00 |
| 32 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 8,100 | 900,00 | 7 290,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 81*1*0,1 | | 8,100 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 72 792,00 |
| 33 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 35,600 | 150,00 | 5 340,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 17,8*1*2 | | 35,600 | | |
| 34 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 58,400 | 150,00 | 8 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 58,4 | | 58,400 | | |
| 35 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 58,400 | 200,00 | 11 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 36 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 58,400 | 35,00 | 2 044,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 37 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 58,400 | 20,00 | 1 168,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 38 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 58,400 | 375,00 | 21 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 39 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 58,400 | 375,00 | 21 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 34 993,10 |
| 40 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *41* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| 42 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 81,600 | 70,00 | 5 712,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *43* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *82,824* | *207,00* | *17 144,57* |
| | VV | | 81,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 82,824 | | |
| 44 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *45* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *2,030* | *139,00* | *282,17* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *47* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *48* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 49 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 81,600 | 25,00 | 2 040,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 50 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 81,600 | 20,00 | 1 632,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 51 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 52 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 81,600 | 25,00 | 2 040,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 53 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 81,600 | 3,00 | 244,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 14 600,00 |
| 54 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 116,800 | 75,00 | 8 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| 55 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 116,800 | 50,00 | 5 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 58,4*2 | | 116,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 8 283,25 |
| 56 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 41,704 | 50,00 | 2 085,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 33,872+7,832 | | 41,704 | | |
| 57 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 792,376 | 2,00 | 1 584,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 41,704*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 792,376 | | |
| 58 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 12,848 | 50,00 | 642,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 12,848 | | 12,848 | | |
| 59 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 244,112 | 2,00 | 488,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 12,848*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 244,112 | | |
| 60 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 41,704 | 45,00 | 1 876,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 61 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 12,848 | 125,00 | 1 606,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 811,80 |
| 62 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1,804 | 450,00 | 811,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **247 433,79** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 247 433,79 | 21,00% | 51 961,10 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **299 394,89** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **247 433,79** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 247 433,79 |
| 1 - Zemní práce | 73 737,85 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 6 390,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 56 595,00 |
| 8 - Trubní vedení | 75 885,69 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 12 250,00 |
| 997 - Přesun sutě | 6 076,00 |
| 998 - Přesun hmot | 16 499,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.6 - Rozváděcí řad 1-1-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **247 433,79** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 247 433,79 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 73 737,85 |
| 1 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 49,000 | 130,00 | 6 370,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | místní asfalt - podklad z kameniva tl. cca 350 mm | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 49*1 | | 49,000 | | |
| 2 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 49,000 | 81,00 | 3 969,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 12,000 | 10,00 | 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 18,816 | 420,00 | 7 902,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203 | | | | |
| | VV | | 49*1*(1,73-0,45) | | 62,720 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 62,72*0,3 | | 18,816 | | |
| 6 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 31,360 | 420,00 | 13 171,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254203 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 62,72*0,5 | | 31,360 | | |
| 7 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 6,272 | 420,00 | 2 634,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 62,72*0,1 | | 6,272 | | |
| 8 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 6,272 | 800,00 | 5 017,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454203 | | | | |
| 9 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 169,540 | 2,00 | 339,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 49*1,73*2 | | 169,540 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 169,540 | 1,00 | 169,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 11 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 77,420 | 54,00 | 4 180,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 18,816*2 | | 37,632 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | (38,71-18,816)*2 | | 39,788 | | |
| | VV | | Součet | | 77,420 | | |
| 12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11,466 | 180,00 | 2 063,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy skupiny 3 na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 31,36-19,894 | | 11,466 | | |
| 13 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 217,854 | 2,00 | 435,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 11,466*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 217,854 | | |
| 14 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 12,544 | 180,00 | 2 257,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy skupiny 4 a 5 na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 6,272 | | 6,272 | | |
| | VV | | 6,272 | | 6,272 | | |
| | VV | | Součet | | 12,544 | | |
| 15 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 238,336 | 2,00 | 476,67 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 12,544*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 238,336 | | |
| 16 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 38,710 | 10,00 | 387,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 18,816 | | 18,816 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 38,71-18,816 | | 19,894 | | |
| | VV | | Součet | | 38,710 | | |
| 17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 47,197 | 45,00 | 2 123,87 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,466*1,6 | | 18,346 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 6,272*2,2 | | 13,798 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 6,272*2,4 | | 15,053 | | |
| | VV | | Součet | | 47,197 | | |
| 18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 24,010 | 10,00 | 240,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,466 | | 11,466 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 6,272 | | 6,272 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 6,272 | | 6,272 | | |
| | VV | | Součet | | 24,010 | | |
| 19 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 38,710 | 150,00 | 5 806,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 62,72 | | 62,720 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -49*1*0,1 | | -4,900 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -49*1*(0,09+0,3) | | -19,110 | | |
| | VV | | Součet | | 38,710 | | |
| 20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 18,798 | 300,00 | 5 639,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 49*1*(0,09+0,3) | | 19,110 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*49 | | -0,312 | | |
| | VV | | Součet | | 18,798 | | |
| *21* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *34,776* | *265,00* | *9 215,64* |
| | VV | | 18,798*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 34,776 | | |
| 22 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 49,000 | 23,00 | 1 127,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | 49*1 | | 49,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 6 390,00 |
| 23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 4,900 | 900,00 | 4 410,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 49*1*0,1 | | 4,900 | | |
| 24 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,375 | 3 680,00 | 1 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | (2+1)*0,5*0,5*0,5 | | 0,375 | | |
| 25 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 3,000 | 200,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (2+1)*0,5*4*0,5 | | 3,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 56 595,00 |
| 26 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 49,000 | 150,00 | 7 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 49*1 | | 49,000 | | |
| 27 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 49,000 | 200,00 | 9 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 28 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 49,000 | 35,00 | 1 715,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 29 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 49,000 | 20,00 | 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 30 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 49,000 | 375,00 | 18 375,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 31 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 49,000 | 375,00 | 18 375,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 75 885,69 |
| 32 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| | VV | | 1+2 | | 3,000 | | |
| *33* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *34* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 35 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 49,400 | 90,00 | 4 446,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *36* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm<br>- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *50,141* | *405,00* | *20 307,11* |
| | VV | | 49,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 50,141 | | |
| *37* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *2,030* | *1 410,00* | *2 862,30* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 38 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *39* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *4,060* | *254,00* | *1 031,24* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 40 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *41* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *42* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 43 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *44* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *45* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 46 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *47* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 48 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 49,400 | 20,00 | 988,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 49 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 49,400 | 30,00 | 1 482,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 50 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 51 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *52* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *53* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 54 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *55* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *56* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 57 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 58 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 49,400 | 25,00 | 1 235,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 49,400 | 3,00 | 148,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 12 250,00 |
| 60 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 98,000 | 75,00 | 7 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| 61 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 98,000 | 50,00 | 4 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 49*2 | | 98,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 6 076,00 |
| 62 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 28,420 | 50,00 | 1 421,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 28,42 | | 28,420 | | |
| 63 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 539,980 | 2,00 | 1 079,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 28,42*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 539,980 | | |
| 64 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 10,780 | 50,00 | 539,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 10,78 | | 10,780 | | |
| 65 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 204,820 | 2,00 | 409,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 10,78*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 204,820 | | |
| 66 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 28,420 | 45,00 | 1 278,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 67 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 10,780 | 125,00 | 1 347,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 16 499,25 |
| 68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 36,665 | 450,00 | 16 499,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.7 - Rozváděcí řad 1-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **578 346,88**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 578 346,88 | 21,00% | 121 452,84 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **699 799,72**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.7 - Rozváděcí řad 1-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **578 346,88** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 578 346,88 |
| 1 - Zemní práce | 285 720,67 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 20 481,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 85 572,00 |
| 8 - Trubní vedení | 157 619,16 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 300,00 |
| 997 - Přesun sutě | 9 076,80 |
| 998 - Přesun hmot | 1 577,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.7 - Rozváděcí řad 1-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **578 346,88** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 578 346,88 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 285 720,67 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 73,200 | 130,00 | 9 516,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | podklad pod asfaltem | | | | |
| | VV | | 73,2*1 | | 73,200 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 73,200 | 81,00 | 5 929,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 220,000 | 10,00 | 2 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 10,000 | 90,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001411 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001411 | | | | |
| | VV | | napojení uliční vpusti - 1 x | | | | |
| | VV | | 1*1 | | 1,000 | | |
| 6 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| | VV | | 6*1 | | 6,000 | | |
| 7 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 107,300 | 27,00 | 2 897,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| | VV | | tl.200 mm na šířku rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 107,30*1 | | 107,300 | | |
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 55,905 | 420,00 | 23 480,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 73,2*1*(1,85-0,45) | | 102,480 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 107,3*1*(1,85-0,2) | | 177,045 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 279,525 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 279,525*0,2 | | 55,905 | | |
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 139,763 | 420,00 | 58 700,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 279,525*0,5 | | 139,763 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 27,953 | 420,00 | 11 740,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 279,525*0,10 | | 27,953 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 27,953 | 800,00 | 22 362,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 279,525*0,10 | | 27,953 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 12,950 | 300,00 | 3 885,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 7*1*1*1,85 | | 12,950 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 667,850 | 2,00 | 1 335,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 180,5*1,85*2 | | 667,850 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 667,850 | 1,00 | 667,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 425,080 | 54,00 | 22 954,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 107,3*1*0,2*2 | | 42,920 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 55,905*2 | | 111,810 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | (191,08-55,905)*2 | | 270,350 | | |
| | VV | | Součet | | 425,080 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 32,539 | 180,00 | 5 857,02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 32,539 | | 32,539 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 325,390 | 2,00 | 650,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 32,539*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 325,390 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 55,906 | 180,00 | 10 063,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 27,953 | | 27,953 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 27,953 | | 27,953 | | |
| | VV | | Součet | | 55,906 | | |
| 19 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 212,540 | 10,00 | 2 125,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 107,3*1*0,2 | | 21,460 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 55,905 | | 55,905 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 191,08-55,905 | | 135,175 | | |
| | VV | | Součet | | 212,540 | | |
| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 180,646 | 45,00 | 8 129,07 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 32,539*1,6 | | 52,062 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 27,953*2,2 | | 61,497 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 27,953*2,4 | | 67,087 | | |
| | VV | | Součet | | 180,646 | | |
| 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 88,445 | 10,00 | 884,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 32,539 | | 32,539 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 27,953 | | 27,953 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 27,953 | | 27,953 | | |
| | VV | | Součet | | 88,445 | | |
| 22 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 191,080 | 150,00 | 28 662,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 279,525 | | 279,525 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -180,5*1*0,1 | | -18,050 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -180,5*1*(0,09+0,3) | | -70,395 | | |
| | VV | | Součet | | 191,080 | | |
| 23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 69,247 | 300,00 | 20 774,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 180,50*1*(0,09+0,3) | | 70,395 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*180,50 | | -1,148 | | |
| | VV | | Součet | | 69,247 | | |
| *24* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *128,107* | *265,00* | *33 948,36* |
| | VV | | 69,247*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 128,107 | | |
| 25 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 107,300 | 20,00 | 2 146,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 26 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 107,300 | 3,00 | 321,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *27* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *2,683* | *108,00* | *289,76* |
| | VV | | 107,3*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,683 | | |
| 28 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 107,300 | 3,00 | 321,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 107,30*1 | | 107,300 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 73,200 | 23,00 | 1 683,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 73,2*1 | | 73,200 | | |
| 30 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 3,219 | 45,00 | 144,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 107,30*3 | | 321,900 | | |
| | VV | | 321,9*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,219 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 20 481,00 |
| 31 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 32 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 18,050 | 900,00 | 16 245,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 180,50*1*0,1 | | 18,050 | | |
| 33 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 34 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 35 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,750 | 3 680,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 5 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | (5+1)*0,5*0,5*0,5 | | 0,750 | | |
| 36 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (5+1)*0,5*4*0,5 | | 6,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 85 572,00 |
| 37 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 73,200 | 150,00 | 10 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 73,2*1 | | 73,200 | | |
| 38 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 73,200 | 200,00 | 14 640,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 39 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 73,200 | 35,00 | 2 562,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 40 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 73,200 | 20,00 | 1 464,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 41 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 73,200 | 375,00 | 27 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 42 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 73,200 | 375,00 | 27 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 43 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *44* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 157 619,16 |
| 45 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122* | | | | |
| | VV | | 1+2 | | 3,000 | | |
| *46* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *47* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 48 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 180,500 | 90,00 | 16 245,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211* | | | | |
| *49* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *183,208* | *405,00* | *74 199,24* |
| | VV | | 180,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 183,208 | | |
| *50* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *4,060* | *1 410,00* | *5 724,60* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 51 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101* | | | | |
| *52* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *8,120* | *254,00* | *2 062,48* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 53 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201* | | | | |
| *54* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *55* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 56 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *57* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *58* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 59 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *60* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 61 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 180,500 | 20,00 | 3 610,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 62 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 180,500 | 30,00 | 5 415,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122* | | | | |
| 63 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 64 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *65* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *66* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 67 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *68* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *69* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 70 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *71* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *1,000* | *1 323,00* | *1 323,00* |
| 72 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 180,500 | 25,00 | 4 512,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 73 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 180,500 | 3,00 | 541,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 18 300,00 |
| 74 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 146,400 | 75,00 | 10 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| 75 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 146,400 | 50,00 | 7 320,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 73,2*2 | | 146,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 9 076,80 |
| 76 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 42,456 | 50,00 | 2 122,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 42,456 | | 42,456 | | |
| 77 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 806,664 | 2,00 | 1 613,33 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 42,456*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 806,664 | | |
| 78 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 16,104 | 50,00 | 805,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 16,104 | | 16,104 | | |
| 79 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 305,976 | 2,00 | 611,95 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 16,104*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 305,976 | | |
| 80 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 42,456 | 45,00 | 1 910,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 81 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 16,104 | 125,00 | 2 013,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 577,25 |
| 82 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 3,505 | 450,00 | 1 577,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **259 843,78**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 259 843,78 | 21,00% | 54 567,19 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **314 410,97**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **259 843,78** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 259 843,78 |
| 1 - Zemní práce | 90 722,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 7 869,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 64 279,70 |
| 8 - Trubní vedení | 72 770,85 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 945,00 |
| 997 - Přesun sutě | 7 352,36 |
| 998 - Přesun hmot | 904,50 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.8 - Rozváděcí řad 1-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **259 843,78** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 259 843,78 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 90 722,37 |
| 1 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 14,200 | 65,00 | 923,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322 | | | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 14,2*1 | | 14,200 | | |
| 2 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 43,900 | 130,00 | 5 707,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 43,9*1 | | 43,900 | | |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 43,900 | 81,00 | 3 555,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 4 | K | 113107344 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 14,200 | 162,00 | 2 300,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107344 | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 72,000 | 10,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 3,000 | 90,00 | 270,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| | VV | | 3*1 | | 3,000 | | |
| 8 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 22,736 | 420,00 | 9 549,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 43,9*1*(1,73-0,45) | | 56,192 | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 14,2*1*(1,73-0,35) | | 19,596 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Mezisoučet | | 75,788 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 75,788*0,3 | | 22,736 | | |
| 9 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 37,894 | 420,00 | 15 915,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254203 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 75,788*0,5 | | 37,894 | | |
| 10 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 7,579 | 420,00 | 3 183,18 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 75,788*0,1 | | 7,579 | | |
| 11 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 7,579 | 800,00 | 6 063,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454203 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 75,788*0,1 | | 7,579 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 5,190 | 300,00 | 1 557,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 3*1*1*1,73 | | 5,190 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 201,026 | 2,00 | 402,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 58,1*1,73*2 | | 201,026 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 201,026 | 1,00 | 201,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 97,776 | 54,00 | 5 279,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 22,736*2 | | 45,472 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 48,888-22,736 = 26,152 m3 | | | | |
| | VV | | 26,152*2 | | 52,304 | | |
| | VV | | Součet | | 97,776 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11,742 | 180,00 | 2 113,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,742 | | 11,742 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 117,420 | 2,00 | 234,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 11,742*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 117,420 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,158 | 180,00 | 2 728,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 7,579 | | 7,579 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 7,579 | | 7,579 | | |
| | VV | | Součet | | 15,158 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 151,580 | 2,00 | 303,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 15,158*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 151,580 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 48,888 | 10,00 | 488,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 22,736 | | 22,736 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,152 | | 26,152 | | |
| | VV | | Součet | | 48,888 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 53,651 | 45,00 | 2 414,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,742*1,6 | | 18,787 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 7,579*2,2 | | 16,674 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 7,579*2,4 | | 18,190 | | |
| | VV | | Součet | | 53,651 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 26,900 | 10,00 | 269,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,742 | | 11,742 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 7,579 | | 7,579 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 7,579 | | 7,579 | | |
| | VV | | Součet | | 26,900 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 48,888 | 150,00 | 7 333,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 75,788 | | 75,788 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -58,1*1*0,1 | | -5,810 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -58,1*1*(0,063+0,3) | | -21,090 | | |
| | VV | | Součet | | 48,888 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 20,909 | 300,00 | 6 272,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 58,10*1*(0,063+0,3) | | 21,090 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*58,1 | | -0,181 | | |
| | VV | | Součet | | 20,909 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *38,682* | *265,00* | *10 250,73* |
| | VV | | 20,909*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,682 | | |
| 26 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 58,100 | 23,00 | 1 336,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | 58,1*1 | | 58,100 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 7 869,00 |
| 27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 5,810 | 900,00 | 5 229,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 58,1*1*0,1 | | 5,810 | | |
| 28 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,500 | 3 680,00 | 1 840,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 3 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | (3+1)*0,5*0,5*0,5 | | 0,500 | | |
| 29 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (3+1)*0,5*4*0,5 | | 4,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 64 279,70 |
| 30 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 43,900 | 150,00 | 6 585,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 43,9*1 | | 43,900 | | |
| 31 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 43,900 | 200,00 | 8 780,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 32 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 14,200 | 150,00 | 2 130,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 | | | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 14,2 | | 14,200 | | |
| 33 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 43,900 | 35,00 | 1 536,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 34 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 43,900 | 20,00 | 878,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 35 | K | 574381112 | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 28,400 | 403,00 | 11 445,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/574381112 | | | | |
| | VV | | 2 x 100 mm | | | | |
| | VV | | 2*14,2 | | 28,400 | | |
| 36 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 43,900 | 375,00 | 16 462,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 37 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 43,900 | 375,00 | 16 462,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 72 770,85 |
| 38 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *39* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *40* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *41* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *42* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 43 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 58,100 | 70,00 | 4 067,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *44* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *58,972* | *207,00* | *12 207,20* |
| | VV | | 58,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 58,972 | | |
| *45* | *M* | *28614234* | *koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *2,030* | *1 469,00* | *2 982,07* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *46* | *M* | *061011W* | *Oblouk 30° PE100 SDR11 63* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 8,000 | 100,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *48* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *8,120* | *139,00* | *1 128,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 49 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *50* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *51* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 52 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *53* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *54* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 55 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *56* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 57 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 58,100 | 25,00 | 1 452,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 58 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 58,100 | 20,00 | 1 162,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 59 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 60 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *61* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *62* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 63 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *64* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *65* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 66 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 67 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 58,100 | 25,00 | 1 452,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 68 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 58,100 | 3,00 | 174,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15 945,00 |
| 69 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 116,200 | 75,00 | 8 715,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 43,9*2 | | 87,800 | | |
| | VV | | 14,2*2 | | 28,400 | | |
| | VV | | Součet | | 116,200 | | |
| 70 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 87,800 | 50,00 | 4 390,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 43,9*2 | | 87,800 | | |
| 71 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 28,400 | 100,00 | 2 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735114 | | | | |
| | VV | | 14,2*2 | | 28,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 7 352,36 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 29,580 | 50,00 | 1 479,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 4,118+25,462 | | 29,580 | | |
| 73 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 562,020 | 2,00 | 1 124,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 29,58*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 562,020 | | |
| 74 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 16,048 | 50,00 | 802,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 9,658+6,39 | | 16,048 | | |
| 75 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 304,912 | 2,00 | 609,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 16,048*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 304,912 | | |
| 76 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 29,580 | 45,00 | 1 331,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 77 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 16,048 | 125,00 | 2 006,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 904,50 |
| 78 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,010 | 450,00 | 904,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **951 678,35**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 951 678,35 | 21,00% | 199 852,45 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 151 530,80**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **951 678,35** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 951 678,35 |
| 1 - Zemní práce | 359 145,60 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 36 132,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 143 850,00 |
| 8 - Trubní vedení | 350 713,45 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 34 360,00 |
| 997 - Přesun sutě | 23 388,60 |
| 998 - Přesun hmot | 4 088,70 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.9 - Rozváděcí řad 1-4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **951 678,35** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 951 678,35 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 359 145,60 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 103,200 | 130,00 | 13 416,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 103,2*1 | | 103,200 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 103,200 | 81,00 | 8 359,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 21,400 | 65,00 | 1 391,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 21,4*1 | | 21,400 | | |
| 4 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 32,500 | 97,00 | 3 152,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 32,5*1 | | 32,500 | | |
| 5 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 21,400 | 729,00 | 15 600,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 21,4*1 | | 21,400 | | |
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 270,000 | 10,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 12,000 | 90,00 | 1 080,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 8 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 9,000 | 450,00 | 4 050,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 9*1 | | 9,000 | | |
| 9 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 70,100 | 27,00 | 1 892,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 70,1*1 | | 70,100 | | |
| 10 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 92,183 | 420,00 | 38 716,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 103,2*1*(1,73-0,45) | | 132,096 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 32,5*1*(1,73-0,3) | | 46,475 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 70,1*1*(1,73-0,3) | | 100,243 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 21,4*1*(1,73-0,4) | | 28,462 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 307,276 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 307,276*0,3 | | 92,183 | | |
| 11 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 153,638 | 420,00 | 64 527,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 307,276*0,5 | | 153,638 | | |
| 12 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 30,728 | 420,00 | 12 905,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 307,276*0,1 | | 30,728 | | |
| 13 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 30,728 | 800,00 | 24 582,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 307,276*0,1 | | 30,728 | | |
| 14 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 15,570 | 300,00 | 4 671,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 9*1*1*1,73 | | 15,570 | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 419,936 | 54,00 | 22 676,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 70,1*1*0,2*2 | | 28,040 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 92,183*2 | | 184,366 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 195,948-92,183 = 103,765 m3 | | | | |
| | VV | | 103,765*2 | | 207,530 | | |
| | VV | | Součet | | 419,936 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 49,873 | 180,00 | 8 977,14 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 153,638-103,765 | | 49,873 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 498,730 | 2,00 | 997,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 49,873*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 498,730 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 61,456 | 180,00 | 11 062,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 30,728 | | 30,728 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 30,728 | | 30,728 | | |
| | VV | | Součet | | 61,456 | | |
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 614,560 | 2,00 | 1 229,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 61,456*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 614,560 | | |
| 20 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 209,968 | 10,00 | 2 099,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 70,1*1*0,2 | | 14,020 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 92,183 | | 92,183 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 195,948-92,183 = 103,765 m3 | | | | |
| | VV | | 103,765 | | 103,765 | | |
| | VV | | Součet | | 209,968 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 221,146 | 45,00 | 9 951,57 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | (153,638-103,765)*1,6 | | 79,797 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 30,728*2,2 | | 67,602 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 30,728*2,4 | | 73,747 | | |
| | VV | | Součet | | 221,146 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 111,329 | 10,00 | 1 113,29 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 153,638-103,765 | | 49,873 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 30,728 | | 30,728 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 30,728 | | 30,728 | | |
| | VV | | Součet | | 111,329 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 195,948 | 150,00 | 29 392,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 307,276 | | 307,276 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -227,2*1*0,1 | | -22,720 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -227,2*1*(0,09+0,3) | | -88,608 | | |
| | VV | | Součet | | 195,948 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 87,163 | 300,00 | 26 148,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 227,2*1*(0,09+0,3) | | 88,608 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*227,2 | | -1,445 | | |
| | VV | | Součet | | 87,163 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *161,252* | *265,00* | *42 731,78* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 87,163*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 161,252 | | |
| 26 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 70,100 | 20,00 | 1 402,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 70,100 | 3,00 | 210,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *1,753* | *108,00* | *189,32* |
| | VV | | 70,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,753 | | |
| 29 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 70,100 | 3,00 | 210,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 70,1*1 | | 70,100 | | |
| 30 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 157,100 | 23,00 | 3 613,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 103,2*1 | | 103,200 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 32,5*1 | | 32,500 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 21,4*1 | | 21,400 | | |
| | VV | | Součet | | 157,100 | | |
| 31 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 2,103 | 45,00 | 94,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*70,1 | | 210,300 | | |
| | VV | | 210,3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,103 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 36 132,00 |
| 32 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 5,400 | 300,00 | 1 620,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 22,720 | 900,00 | 20 448,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 227,2*1*0,1 | | 22,720 | | |
| 34 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 5,400 | 100,00 | 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 35 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 27,000 | 12,00 | 324,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 5,4*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 27,000 | | |
| 36 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,500 | 3 680,00 | 9 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 7 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 4 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 9 ks | | | | |
| | VV | | 20*0,5*0,5*0,5 | | 2,500 | | |
| 37 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 20,000 | 200,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 20*0,5*4*0,5 | | 20,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 143 850,00 |
| 38 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 65,000 | 150,00 | 9 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 32,5*1*2 | | 65,000 | | |
| 39 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 103,200 | 150,00 | 15 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 103,2 | | 103,200 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 103,200 | 200,00 | 20 640,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 41 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 21,400 | 250,00 | 5 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 21,4*1 | | 21,400 | | |
| 42 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 103,200 | 35,00 | 3 612,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 43 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 103,200 | 20,00 | 2 064,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 44 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 103,200 | 375,00 | 38 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 45 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 58,400 | 375,00 | 21 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 46 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm | m2 | 21,400 | 800,00 | 17 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211 | | | | |
| 47 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 5,400 | 700,00 | 3 780,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 9*0,6 | | 5,400 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,400 | | |
| *48* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *5,454* | *1 000,00* | *5 454,00* |
| | VV | | 5,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,454 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 350 713,45 |
| 49 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 12,000 | 700,00 | 8 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *50* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 245,00* | *3 735,00* |
| *51* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *1,000* | *590,00* | *590,00* |
| *52* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *3,000* | *415,00* | *1 245,00* |
| *53* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *54* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *55* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| 56 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *57* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *3,000* | *1 586,00* | *4 758,00* |
| *58* | *M* | *55253508* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *2 560,00* | *2 560,00* |
| 59 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 227,200 | 90,00 | 20 448,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *60* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *230,608* | *405,00* | *93 396,24* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 227,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 230,608 | | |
| *61* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *5,075* | *932,00* | *4 729,90* |
| | VV | | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,075 | | |
| *62* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *2,030* | *1 327,00* | *2 693,81* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *63* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *64* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *2,030* | *1 410,00* | *2 862,30* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 65 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 29,000 | 150,00 | 4 350,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101* | | | | |
| *66* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *29,435* | *254,00* | *7 476,49* |
| | VV | | 29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 29,435 | | |
| 67 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201* | | | | |
| *68* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *10,150* | *214,00* | *2 172,10* |
| | VV | | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,150 | | |
| *69* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *10,150* | *414,00* | *4 202,10* |
| | VV | | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,150 | | |
| 70 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112* | | | | |
| *71* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *1,000* | *3 690,00* | *3 690,00* |
| *72* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 876,00* | *1 876,00* |
| 73 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *74* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *8,000* | *3 938,00* | *31 504,00* |
| *75* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *8,000* | *1 755,00* | *14 040,00* |
| 76 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *77* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *3,000* | *22 500,00* | *67 500,00* |
| 78 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 227,200 | 20,00 | 4 544,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 79 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 227,200 | 30,00 | 6 816,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122* | | | | |
| 80 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 81 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 9,000 | 600,00 | 5 400,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *82* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *9,000* | *767,00* | *6 903,00* |
| *83* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *9,000* | *150,00* | *1 350,00* |
| 84 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *85* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 780,00* | *5 340,00* |
| *86* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *3,000* | *281,00* | *843,00* |
| 87 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 11,000 | 265,00 | 2 915,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 88 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 227,200 | 25,00 | 5 680,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 89 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 227,200 | 3,00 | 681,60 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112* | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 34 360,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 206,400 | 75,00 | 15 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 103,2*2 | | 206,400 | | |
| 91 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 206,400 | 50,00 | 10 320,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 103,2*2 | | 206,400 | | |
| 92 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 42,800 | 200,00 | 8 560,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124 | | | | |
| | VV | | 21,4*2 | | 42,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 23 388,60 |
| 93 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 80,362 | 50,00 | 4 018,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 59,856+6,206+14,3 | | 80,362 | | |
| 94 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 526,878 | 2,00 | 3 053,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 80,362*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 526,878 | | |
| 95 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 36,079 | 50,00 | 1 803,95 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 22,704 | | 22,704 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 13,375 | | 13,375 | | |
| | VV | | Součet | | 36,079 | | |
| 96 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 685,501 | 2,00 | 1 371,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 36,079*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 685,501 | | |
| 97 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 13,375 | 500,00 | 6 687,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |
| 98 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 80,362 | 45,00 | 3 616,29 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 99 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 22,704 | 125,00 | 2 838,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 088,70 |
| 100 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9,086 | 450,00 | 4 088,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1 ( D90 )**

KSO: CC-CZ:
Místo: Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky Datum: 15.10.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky DIČ:

Uchazeč: IČ: 02464471
VHST s.r.o. DIČ: CZ02464471

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **469 987,19** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 469 987,19 | 21,00% | 98 697,31 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **568 684,50** |

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **469 987,19** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 469 987,19 |
| 1 - Zemní práce | 195 217,77 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 11 856,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 110 931,00 |
| 8 - Trubní vedení | 115 671,10 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 22 750,00 |
| 997 - Přesun sutě | 12 220,32 |
| 998 - Přesun hmot | 1 341,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.10 - Rozváděcí řad 1-4-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **469 987,19** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 469 987,19 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 195 217,77 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 91,000 | 130,00 | 11 830,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | místní asfalt - podklad ze štěrku tl. cca 350 mm | | | | |
| | VV | | odstranění v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 91*1 | | 91,000 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 91,000 | 81,00 | 7 371,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 16,000 | 97,00 | 1 552,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrkový povrch tl. cca 300 mm | | | | |
| | VV | | v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 16*1 | | 16,000 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 140,000 | 10,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 6,000 | 90,00 | 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| | VV | | 4*1 | | 4,000 | | |
| 7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 6,800 | 27,00 | 183,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | tl.200 mm | | | | |
| | VV | | 6,8*1 | | 6,800 | | |
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 52,781 | 420,00 | 22 168,02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 91*1*(1,96-0,45) | | 137,410 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 16*1*(1,96-0,3) | | 26,560 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 6,8*1*(1,96-0,2) | | 11,968 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 175,938 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 175,938*0,3 | | 52,781 | | |
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 87,969 | 420,00 | 36 946,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 175,938*0,5 | | 87,969 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 17,594 | 420,00 | 7 389,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 -10% | | | | |
| | VV | | 175,938*0,1 | | 17,594 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 17,594 | 800,00 | 14 075,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 -10% | | | | |
| | VV | | 175,938*0,1 | | 17,594 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 7,840 | 300,00 | 2 352,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 4*1*1*1,96 | | 7,840 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 446,880 | 2,00 | 893,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 114*1,96*2 | | 446,880 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 446,880 | 1,00 | 446,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 240,156 | 54,00 | 12 968,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 52,781*2 | | 105,562 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 67,297*2 | | 134,594 | | |
| | VV | | Součet | | 240,156 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 20,672 | 180,00 | 3 720,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 20,672 | | 20,672 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 206,720 | 2,00 | 413,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 20,672*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 206,720 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 35,188 | 180,00 | 6 333,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 17,594 | | 17,594 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 17,594 | | 17,594 | | |
| | VV | | Součet | | 35,188 | | |
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 351,880 | 2,00 | 703,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 35,188*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 351,880 | | |
| 20 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 120,078 | 10,00 | 1 200,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | 52,781 | | 52,781 | | |
| | VV | | 67,297 | | 67,297 | | |
| | VV | | Součet | | 120,078 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 114,008 | 45,00 | 5 130,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 20,672*1,6 | | 33,075 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 17,594*2,2 | | 38,707 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 17,594*2,4 | | 42,226 | | |
| | VV | | Součet | | 114,008 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 55,860 | 10,00 | 558,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 20,672 | | 20,672 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 17,594 | | 17,594 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 17,594 | | 17,594 | | |
| | VV | | Součet | | 55,860 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 120,078 | 150,00 | 18 011,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 175,938 | | 175,938 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -114*1*0,1 | | -11,400 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -114*1*(0,09+0,3) | | -44,460 | | |
| | VV | | Součet | | 120,078 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 43,735 | 300,00 | 13 120,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 114*1*(0,09+0,3) | | 44,460 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*114 | | -0,725 | | |
| | VV | | Součet | | 43,735 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *80,910* | *265,00* | *21 441,15* |
| | VV | | 43,735*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 80,910 | | |
| 26 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 6,800 | 20,00 | 136,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103 | | | | |
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6,800 | 3,00 | 20,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,170* | *108,00* | *18,36* |
| | VV | | 6,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,170 | | |
| 29 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 6,800 | 3,00 | 20,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 6,8 | | 6,800 | | |
| 30 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 107,000 | 23,00 | 2 461,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 91*1 | | 91,000 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 16*1 | | 16,000 | | |
| | VV | | Součet | | 107,000 | | |
| 31 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,204 | 45,00 | 9,18 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*6,8 | | 20,400 | | |
| | VV | | 20,4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,204 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 11 856,00 |
| 32 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 11,400 | 900,00 | 10 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 114*1*0,1 | | 11,400 | | |
| 34 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 35 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 36 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 37 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 110 931,00 |
| 38 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 32,000 | 150,00 | 4 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 16*1*2 | | 32,000 | | |
| 39 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 91,000 | 150,00 | 13 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 91*1 | | 91,000 | | |
| 40 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 91,000 | 200,00 | 18 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 41 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 91,000 | 35,00 | 3 185,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 42 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 91,000 | 20,00 | 1 820,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 91,000 | 375,00 | 34 125,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 91,000 | 375,00 | 34 125,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 45 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *46* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 115 671,10 |
| 47 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| | VV | | 1+2 | | 3,000 | | |
| *48* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *49* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 50 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 113,800 | 90,00 | 10 242,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *51* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *115,507* | *405,00* | *46 780,34* |
| | VV | | 113,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 115,507 | | |
| *52* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *932,00* | *945,98* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *53* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *54* | *M* | *071013W* | *Oblouk 60° PE100 SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 410,00* | *1 431,15* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 55 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *56* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *8,120* | *254,00* | *2 062,48* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 57 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *58* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *59* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 60 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *61* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *62* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 63 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *64* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 65 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 113,800 | 20,00 | 2 276,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 66 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 113,800 | 30,00 | 3 414,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 67 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 68 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *69* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *70* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 71 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *72* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *73* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 74 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 75 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 113,800 | 25,00 | 2 845,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 76 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 113,800 | 3,00 | 341,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 22 750,00 |
| 77 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 182,000 | 75,00 | 13 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 91*2 | | 182,000 | | |
| 78 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 182,000 | 50,00 | 9 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 91*2 | | 182,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 12 220,32 |
| 79 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 59,820 | 50,00 | 2 991,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 52,78+7,04 | | 59,820 | | |
| 80 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 136,580 | 2,00 | 2 273,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 59,82*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 136,580 | | |
| 81 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 20,020 | 50,00 | 1 001,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 20,02 | | 20,020 | | |
| 82 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 380,380 | 2,00 | 760,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 20,02*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 380,380 | | |
| 83 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 59,820 | 45,00 | 2 691,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 84 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 20,020 | 125,00 | 2 502,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 341,00 |
| 85 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,980 | 450,00 | 1 341,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **164 148,39** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 164 148,39 | 21,00% | 34 471,16 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **198 619,55** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Zpracovatel** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Uchazeč** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **164 148,39** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 164 148,39 |
| 1 - Zemní práce | 47 125,11 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 833,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 36 613,50 |
| 8 - Trubní vedení | 59 502,47 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 925,00 |
| 997 - Přesun sutě | 7 352,36 |
| 998 - Přesun hmot | 796,95 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.11 - Rozváděcí řad 1-4-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **164 148,39** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 164 148,39 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 47 125,11 |
| 1 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 31,700 | 130,00 | 4 121,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 31,7*1 | | 31,700 | | |
| 2 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 31,700 | 81,00 | 2 567,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| | VV | | 1*1 | | 1,000 | | |
| 6 | K | 132154202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 11,697 | 420,00 | 4 912,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154202 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 31,7*1*(1,68-0,45) | | 38,991 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 38,991 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 38,991*0,3 | | 11,697 | | |
| 7 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 19,496 | 420,00 | 8 188,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 38,991*0,5 | | 19,496 | | |
| 8 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,899 | 420,00 | 1 637,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 38,991*0,1 | | 3,899 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132454202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,899 | 800,00 | 3 119,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 38,991*0,1 | | 3,899 | | |
| 10 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1,680 | 300,00 | 504,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 1*1*1*1,68 | | 1,680 | | |
| 11 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 106,512 | 2,00 | 213,02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 31,7*1,68*2 | | 106,512 | | |
| 12 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 106,512 | 1,00 | 106,51 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 13 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 48,628 | 54,00 | 2 625,91 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 11,697*2 | | 23,394 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 12,617*2 | | 25,234 | | |
| | VV | | Součet | | 48,628 | | |
| 14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6,879 | 180,00 | 1 238,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 6,879 | | 6,879 | | |
| 15 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 68,790 | 2,00 | 137,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 6,879*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 68,790 | | |
| 16 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7,798 | 180,00 | 1 403,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,899 | | 3,899 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,899 | | 3,899 | | |
| | VV | | Součet | | 7,798 | | |
| 17 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 77,980 | 2,00 | 155,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 7,798*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 77,980 | | |
| 18 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 24,314 | 10,00 | 243,14 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 11,697 | | 11,697 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 12,617 | | 12,617 | | |
| | VV | | Součet | | 24,314 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 28,942 | 45,00 | 1 302,39 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 6,879*1,6 | | 11,006 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,899*2,2 | | 8,578 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,899*2,4 | | 9,358 | | |
| | VV | | Součet | | 28,942 | | |
| 20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 14,677 | 10,00 | 146,77 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 6,879 | | 6,879 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,899 | | 3,899 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,899 | | 3,899 | | |
| | VV | | Součet | | 14,677 | | |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 24,314 | 150,00 | 3 647,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 38,991 | | 38,991 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -31,7*1*0,1 | | -3,170 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -31,7*1*(0,063+0,3) | | -11,507 | | |
| | VV | | Součet | | 24,314 | | |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 11,408 | 300,00 | 3 422,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 31,7*1*(0,063+0,3) | | 11,507 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*31,7 | | -0,099 | | |
| | VV | | Součet | | 11,408 | | |
| *23* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *21,105* | *265,00* | *5 592,83* |
| | VV | | 11,408*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,105 | | |
| 24 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 31,700 | 23,00 | 729,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | 31,7*1 | | 31,700 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 4 833,00 |
| 25 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 3,170 | 900,00 | 2 853,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 31,7*1*0,1 | | 3,170 | | |
| 26 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,375 | 3 680,00 | 1 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | (2+1)*0,5*0,5*0,5 | | 0,375 | | |
| 27 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 3,000 | 200,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (2+1)*0,5*4*0,5 | | 3,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 36 613,50 |
| 28 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 31,700 | 150,00 | 4 755,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 31,7*1 | | 31,700 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 31,700 | 200,00 | 6 340,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 30 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 31,700 | 35,00 | 1 109,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 31 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 31,700 | 20,00 | 634,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 32 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 31,700 | 375,00 | 11 887,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 33 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 31,700 | 375,00 | 11 887,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 59 502,47 |
| 34 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *35* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *36* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *37* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *38* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 39 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 31,700 | 70,00 | 2 219,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *40* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *32,176* | *207,00* | *6 660,43* |
| | VV | | 31,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 32,176 | | |
| *41* | *M* | *28614234* | *koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 42 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *43* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *4,060* | *139,00* | *564,34* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 44 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *45* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *46* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 47 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *48* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *49* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 50 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *51* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 52 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 31,700 | 25,00 | 792,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 31,700 | 20,00 | 634,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 54 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 55 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *56* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *57* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 58 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *59* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *60* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 61 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 62 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 31,700 | 25,00 | 792,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 63 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 31,700 | 3,00 | 95,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 925,00 |
| 64 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 63,400 | 75,00 | 4 755,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 31,7*2 | | 63,400 | | |
| 65 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 63,400 | 50,00 | 3 170,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 31,7*2 | | 63,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 7 352,36 |
| 66 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 29,580 | 50,00 | 1 479,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 4,118+25,462 | | 29,580 | | |
| 67 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 562,020 | 2,00 | 1 124,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 29,58*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 562,020 | | |
| 68 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 16,048 | 50,00 | 802,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 9,658+6,39 | | 16,048 | | |
| 69 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 304,912 | 2,00 | 609,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 16,048*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 304,912 | | |
| 70 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 29,580 | 45,00 | 1 331,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 71 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 16,048 | 125,00 | 2 006,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 796,95 |
| 72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1,771 | 450,00 | 796,95 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.12 - Rozváděcí řad 1-5 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **254 550,08**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 254 550,08 | 21,00% | 53 455,52 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **308 005,60**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.12 - Rozváděcí řad 1-5 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **254 550,08** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 254 550,08 |
| 1 - Zemní práce | 93 363,89 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 7 200,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 55 865,90 |
| 8 - Trubní vedení | 69 271,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 20 090,00 |
| 997 - Přesun sutě | 7 774,49 |
| 998 - Přesun hmot | 984,60 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.12 - Rozváděcí řad 1-5 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **254 550,08** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 254 550,08 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 93 363,89 |
| 1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 55,900 | 65,00 | 3 633,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162 | | | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 55,9*1 | | 55,900 | | |
| 2 | K | 113107184 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 55,900 | 162,00 | 9 055,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107184 | | | | |
| 3 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 2,100 | 130,00 | 273,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 2,1*1 | | 2,100 | | |
| 4 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 2,100 | 81,00 | 170,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 72,000 | 10,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 3,000 | 90,00 | 270,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 7 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| | VV | | 5*1 | | 5,000 | | |
| 8 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 22,605 | 420,00 | 9 494,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 2,1*1*(1,67-0,45) | | 2,562 | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 55,9*1*(1,67-0,35) | | 73,788 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 76,350 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 75,35*0,3 | | 22,605 | | |
| 9 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 38,175 | 420,00 | 16 033,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254203 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 76,35*0,5 | | 38,175 | | |
| 10 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 7,635 | 420,00 | 3 206,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 76,35*0,1 | | 7,635 | | |
| 11 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 7,635 | 800,00 | 6 108,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454203 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 76,35*0,1 | | 7,635 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 8,350 | 300,00 | 2 505,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 5*1*1*1,67 | | 8,350 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 193,720 | 2,00 | 387,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 58*1,67*2 | | 193,720 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 193,720 | 1,00 | 193,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 98,992 | 54,00 | 5 345,57 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 22,605*2 | | 45,210 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,891*2 | | 53,782 | | |
| | VV | | Součet | | 98,992 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11,284 | 180,00 | 2 031,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,284 | | 11,284 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 112,840 | 2,00 | 225,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 11,284*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 112,840 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,270 | 180,00 | 2 748,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 7,635 | | 7,635 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 7,635 | | 7,635 | | |
| | VV | | Součet | | 15,270 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 152,700 | 2,00 | 305,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 15,27*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 152,700 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 49,496 | 10,00 | 494,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 22,605 | | 22,605 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,891 | | 26,891 | | |
| | VV | | Součet | | 49,496 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 53,175 | 45,00 | 2 392,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,284*1,6 | | 18,054 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 7,635*2,2 | | 16,797 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 7,635*2,4 | | 18,324 | | |
| | VV | | Součet | | 53,175 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 26,554 | 10,00 | 265,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,284 | | 11,284 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 7,635 | | 7,635 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 7,635 | | 7,635 | | |
| | VV | | Součet | | 26,554 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 49,496 | 150,00 | 7 424,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 76,35 | | 76,350 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -58*1*0,1 | | -5,800 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -58*1*(0,063+0,3) | | -21,054 | | |
| | VV | | Součet | | 49,496 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 20,873 | 300,00 | 6 261,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 58*1*(0,063+0,3) | | 21,054 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*58 | | -0,181 | | |
| | VV | | Součet | | 20,873 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *38,615* | *265,00* | *10 232,98* |
| | VV | | 20,873*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,615 | | |
| 26 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 58,000 | 23,00 | 1 334,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | 58*1 | | 58,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 7 200,00 |
| 27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 5,800 | 900,00 | 5 220,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 58*1*0,1 | | 5,800 | | |
| 28 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,375 | 3 680,00 | 1 380,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | (2+1)*0,5*0,5*0,5 | | 0,375 | | |
| 29 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 3,000 | 200,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (2+1)*0,5*4*0,5 | | 3,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 55 865,90 |
| 30 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2,100 | 150,00 | 315,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 2,1*1 | | 2,100 | | |
| 31 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 2,100 | 200,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 32 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 55,900 | 150,00 | 8 385,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 | | | | |
| | VV | | penetrační makadam | | | | |
| | VV | | 55,9 | | 55,900 | | |
| 33 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 2,100 | 35,00 | 73,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 34 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 2,100 | 20,00 | 42,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 35 | K | 574381112 | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 111,800 | 403,00 | 45 055,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/574381112 | | | | |
| | VV | | 2 x 100 mm | | | | |
| | VV | | 2*55,9 | | 111,800 | | |
| 36 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,100 | 375,00 | 787,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 37 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,100 | 375,00 | 787,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 69 271,20 |
| 38 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *39* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *40* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *41* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *42* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 43 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 58,000 | 70,00 | 4 060,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *44* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm<br>- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *58,870* | *207,00* | *12 186,09* |
| | VV | | 58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 58,870 | | |
| *45* | *M* | *28614234* | *koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 46 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *47* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *6,090* | *139,00* | *846,51* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 48 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *49* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *50* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 51 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *52* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *53* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 54 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *55* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 56 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 58,000 | 25,00 | 1 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 57 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 58,000 | 20,00 | 1 160,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 58 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 59 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *60* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *61* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 62 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *63* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *64* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 65 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 66 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 58,000 | 25,00 | 1 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 67 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 58,000 | 3,00 | 174,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 20 090,00 |
| 68 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 116,000 | 75,00 | 8 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 2,1*2 | | 4,200 | | |
| | VV | | 55,9*2 | | 111,800 | | |
| | VV | | Součet | | 116,000 | | |
| 69 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 4,200 | 50,00 | 210,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 2,1*2 | | 4,200 | | |
| 70 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 111,800 | 100,00 | 11 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735114 | | | | |
| | VV | | 55,9*2 | | 111,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 7 774,49 |
| 71 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 17,429 | 50,00 | 871,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 16,211+1,218 | | 17,429 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 331,151 | 2,00 | 662,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 17,429*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 331,151 | | |
| 73 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 25,617 | 50,00 | 1 280,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 25,155+0,462 | | 25,617 | | |
| 74 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 486,723 | 2,00 | 973,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 25,617*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 486,723 | | |
| 75 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 17,429 | 45,00 | 784,31 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 76 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 25,617 | 125,00 | 3 202,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 984,60 |
| 77 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,188 | 450,00 | 984,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **515 040,89**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 515 040,89 | 21,00% | 108 158,59 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **623 199,48**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **515 040,89** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 511 740,89 |
| 1 - Zemní práce | 237 328,99 |
| 2 - Zakládání | 2 760,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 13 896,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 70 557,00 |
| 8 - Trubní vedení | 160 500,45 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 050,00 |
| 997 - Přesun sutě | 7 464,80 |
| 998 - Přesun hmot | 4 183,65 |
| M - Práce a dodávky M | 3 300,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 3 300,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.13 - Rozváděcí řad 1-6 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **515 040,89** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 511 740,89 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 237 328,99 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 60,200 | 130,00 | 7 826,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | podklad pod asfaltem | | | | |
| | VV | | 60,2*1 | | 60,200 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 60,200 | 81,00 | 4 876,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 136,000 | 10,00 | 1 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 6,000 | 90,00 | 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| | VV | | 5*1 | | 5,000 | | |
| 6 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 49,800 | 27,00 | 1 344,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 4*3 | | 12,000 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | 33,8*1 | | 33,800 | | |
| | VV | | Součet | | 49,800 | | |
| 7 | K | 131151202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 10,992 | 420,00 | 4 616,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151202 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 4*3*(2,21-0,2) | | 24,120 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2*(3,33-0,2) | | 12,520 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 36,640 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 36,64*0,3 | | 10,992 | | |
| 8 | K | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 18,320 | 420,00 | 7 694,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 36,64*0,5 | | 18,320 | | |
| 9 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,664 | 420,00 | 1 538,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 36,64*0,1 | | 3,664 | | |
| 10 | K | 131451202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,664 | 800,00 | 2 931,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 36,64*0,1 | | 3,664 | | |
| 11 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 41,451 | 420,00 | 17 409,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 60,2*1*(1,83-0,45) | | 83,076 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 33,8*1*(1,83-0,2) | | 55,094 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 138,170 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 138,17*0,3 | | 41,451 | | |
| 12 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 69,085 | 420,00 | 29 015,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 138,17*0,5 | | 69,085 | | |
| 13 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 13,817 | 420,00 | 5 803,14 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 138,17*0,10 | | 13,817 | | |
| 14 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 13,817 | 800,00 | 11 053,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 138,17*0,10 | | 13,817 | | |
| 15 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 9,150 | 300,00 | 2 745,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 5*1*1*1,83 | | 9,150 | | |
| 16 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 11,000 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 11 | | 11,000 | | |
| 17 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 344,040 | 2,00 | 688,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 60,2*1,83*2 | | 220,332 | | |
| | VV | | 33,8*1,83*2 | | 123,708 | | |
| | VV | | Součet | | 344,040 | | |
| 18 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 344,040 | 1,00 | 344,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 19 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 57,580 | 54,00 | 3 109,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | (4+3)*2*2,21 | | 30,940 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 2*4*3,33 | | 26,640 | | |
| | VV | | Součet | | 57,580 | | |
| 20 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 57,580 | 27,00 | 1 554,66 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211 | | | | |
| 21 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 272,140 | 54,00 | 14 695,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 49,80*0,2*2 | | 19,920 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 52,443*2 | | 104,886 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 73,667*2 | | 147,334 | | |
| | VV | | Součet | | 272,140 | | |
| 22 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13,738 | 180,00 | 2 472,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 13,738 | | 13,738 | | |
| 23 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 137,380 | 2,00 | 274,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 13,738*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 137,380 | | |
| 24 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 34,962 | 180,00 | 6 293,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 13,817+3,664 | | 17,481 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 13,817+3,664 | | 17,481 | | |
| | VV | | Součet | | 34,962 | | |
| 25 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 349,620 | 2,00 | 699,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 34,962*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 349,620 | | |
| 26 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 136,070 | 10,00 | 1 360,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 49,80*0,2 | | 9,960 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 52,443 | | 52,443 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 73,667 | | 73,667 | | |
| | VV | | Součet | | 136,070 | | |
| 27 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 102,393 | 45,00 | 4 607,69 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 13,738*1,6 | | 21,981 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 17,481*2,2 | | 38,458 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 17,481*2,4 | | 41,954 | | |
| | VV | | Součet | | 102,393 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 48,700 | 10,00 | 487,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 13,738 | | 13,738 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 13,817+3,664 | | 17,481 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 13,817+3,664 | | 17,481 | | |
| | VV | | Součet | | 48,700 | | |
| 29 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 126,110 | 150,00 | 18 916,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 138,17+36,64 | | 174,810 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -100*1*0,1 | | -10,000 | | |
| | VV | | podsyp kamenivem ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | -4*3*0,2 | | -2,400 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -100*1*(0,063+0,3) | | -36,300 | | |
| | VV | | Součet | | 126,110 | | |
| 30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 35,988 | 300,00 | 10 796,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | (111-11)*1*(0,063+0,3) | | 36,300 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*(111-11) | | -0,312 | | |
| | VV | | Součet | | 35,988 | | |
| *31* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *66,578* | *265,00* | *17 643,17* |
| | VV | | 35,988*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 66,578 | | |
| 32 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 49,800 | 20,00 | 996,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 33 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 49,800 | 3,00 | 149,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *34* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *1,245* | *108,00* | *134,46* |
| | VV | | 49,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,245 | | |
| 35 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 49,800 | 3,00 | 149,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 49,8 | | 49,800 | | |
| 36 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 60,200 | 23,00 | 1 384,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 60,2*1 | | 60,200 | | |
| 37 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 1,494 | 45,00 | 67,23 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 49,80*3 | | 149,400 | | |
| | VV | | 149,4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,494 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 2 760,00 |
| 38 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2,400 | 1 150,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 4*3*0,2 | | 2,400 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 13 896,00 |
| 39 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 10,000 | 900,00 | 9 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (111-11)*1*0,1 | | 10,000 | | |
| 41 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 42 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 43 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,875 | 3 680,00 | 3 220,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 4 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 2 ks | | | | |
| | VV | | 7*0,5*0,5*0,5 | | 0,875 | | |
| 44 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 7,000 | 200,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 7*0,5*4*0,5 | | 7,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 70 557,00 |
| 45 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 60,200 | 150,00 | 9 030,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 60,2*1 | | 60,200 | | |
| 46 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 60,200 | 200,00 | 12 040,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 47 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 60,200 | 35,00 | 2 107,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 48 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 60,200 | 20,00 | 1 204,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 49 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 60,200 | 375,00 | 22 575,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 50 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 60,200 | 375,00 | 22 575,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 51 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *52* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 160 500,45 |
| 53 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *54* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *55* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *2,000* | *777,00* | *1 554,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *56* | *M* | *55254009* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 50- 45°* | *kus* | *1,000* | *2 473,00* | *2 473,00* |
| *57* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *58* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| 59 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122* | | | | |
| *60* | *M* | *55253502* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| 61 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 110,900 | 70,00 | 7 763,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211* | | | | |
| *62* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *112,564* | *207,00* | *23 300,75* |
| | VV | | 110,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 112,564 | | |
| *63* | *M* | *28614234* | *koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *64* | *M* | *28614895* | *oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *2,030* | *1 469,00* | *2 982,07* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 65 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 9,000 | 100,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101* | | | | |
| *66* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *9,135* | *139,00* | *1 269,77* |
| | VV | | 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,135 | | |
| 67 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201* | | | | |
| *68* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *4,060* | *129,00* | *523,74* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *69* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *4,060* | *323,00* | *1 311,38* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 70 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *71* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *2,000* | *3 938,00* | *7 876,00* |
| *72* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |
| 73 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *74* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 75 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 110,900 | 25,00 | 2 772,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122* | | | | |
| 76 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 110,900 | 20,00 | 2 218,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 77 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 78 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *79* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *2,000* | *767,00* | *1 534,00* |
| *80* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *2,000* | *150,00* | *300,00* |
| 81 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *82* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *83* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 84 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 85 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111 | | | | |
| *86* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *1,000* | *1 323,00* | *1 323,00* |
| 87 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 110,900 | 25,00 | 2 772,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 88 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 110,900 | 3,00 | 332,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 89 | K | 899913124 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 200 | kus | 2,000 | 1 328,00 | 2 656,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913124 | | | | |
| 90 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 11,000 | 250,00 | 2 750,00 |
| *91* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *11,000* | *1 250,00* | *13 750,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15 050,00 |
| 92 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 120,400 | 75,00 | 9 030,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| 93 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 120,400 | 50,00 | 6 020,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 60,2*2 | | 120,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 7 464,80 |
| 94 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 34,916 | 50,00 | 1 745,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 34,916 | | 34,916 | | |
| 95 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 663,404 | 2,00 | 1 326,81 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 34,916*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 663,404 | | |
| 96 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 13,244 | 50,00 | 662,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 13,244 | | 13,244 | | |
| 97 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 251,636 | 2,00 | 503,27 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 13,244*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 251,636 | | |
| 98 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 34,916 | 45,00 | 1 571,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 99 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 13,244 | 125,00 | 1 655,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 183,65 |
| 100 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9,297 | 450,00 | 4 183,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 3 300,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 3 300,00 |
| 101 | K | 230200116 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50 | m | 11,000 | 300,00 | 3 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200116 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 290 337,25**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 290 337,25 | 21,00% | 270 970,82 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 561 308,07**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 290 337,25** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 285 337,25 |
| 1 - Zemní práce | 459 624,51 |
| 2 - Zakládání | 2 760,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 37 782,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 285 027,00 |
| 8 - Trubní vedení | 426 501,49 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 36 750,00 |
| 997 - Přesun sutě | 30 901,85 |
| 998 - Přesun hmot | 5 990,40 |
| M - Práce a dodávky M | 5 000,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 5 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.14 - Rozváděcí řad 1-7 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 290 337,25** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 285 337,25 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 459 624,51 |
| 1 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 245,000 | 130,00 | 31 850,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 245*1 | | 245,000 | | |
| 2 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 245,000 | 108,00 | 26 460,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 300,000 | 10,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 13,000 | 90,00 | 1 170,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| | VV | | 6*1 | | 6,000 | | |
| 6 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 20,000 | 27,00 | 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 4*3 | | 12,000 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | 4*1 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 20,000 | | |
| 7 | K | 131151202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 10,080 | 420,00 | 4 233,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151202 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 4*3*(2,30-0,2) | | 25,200 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2*(2,30-0,2) | | 8,400 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,600 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 33,6*0,3 | | 10,080 | | |
| 8 | K | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 16,800 | 420,00 | 7 056,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251202 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 33,60*0,5 | | 16,800 | | |
| 9 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,360 | 420,00 | 1 411,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 33,60*0,1 | | 3,360 | | |
| 10 | K | 131451202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,360 | 800,00 | 2 688,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 33,60*0,1 | | 3,360 | | |
| 11 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 95,169 | 420,00 | 39 970,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 245*1*(1,72-0,45) | | 311,150 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 4*1*(1,72-0,2) | | 6,080 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 317,230 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 317,23*0,3 | | 95,169 | | |
| 12 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 158,615 | 420,00 | 66 618,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 317,23*0,5 | | 158,615 | | |
| 13 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 31,723 | 420,00 | 13 323,66 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 317,23*0,10 | | 31,723 | | |
| 14 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 31,723 | 800,00 | 25 378,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 317,23*0,10 | | 31,723 | | |
| 15 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 10,320 | 300,00 | 3 096,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 6*1*1*1,72 | | 10,320 | | |
| 16 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 10,000 | 4 500,00 | 45 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| 17 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 856,560 | 2,00 | 1 713,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 249*1,72*2 | | 856,560 | | |
| 18 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 856,560 | 1,00 | 856,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 19 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 50,600 | 54,00 | 2 732,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | (4+3)*2*2,30 | | 32,200 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*4*2,30 | | 18,400 | | |
| | VV | | Součet | | 50,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 50,600 | 27,00 | 1 366,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211 | | | | |
| 21 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 456,760 | 54,00 | 24 665,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 105,249*2 | | 210,498 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 123,131*2 | | 246,262 | | |
| | VV | | Součet | | 456,760 | | |
| 22 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 52,284 | 180,00 | 9 411,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 52,284 | | 52,284 | | |
| 23 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 522,840 | 2,00 | 1 045,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 52,284*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 522,840 | | |
| 24 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 70,166 | 180,00 | 12 629,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 35,083 | | 35,083 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 35,083 | | 35,083 | | |
| | VV | | Součet | | 70,166 | | |
| 25 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 701,660 | 2,00 | 1 403,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 70,166*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 701,660 | | |
| 26 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 228,380 | 10,00 | 2 283,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 105,249 | | 105,249 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 123,131 | | 123,131 | | |
| | VV | | Součet | | 228,380 | | |
| 27 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 245,036 | 45,00 | 11 026,62 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 52,284*1,6 | | 83,654 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 35,083*2,2 | | 77,183 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 35,083*2,4 | | 84,199 | | |
| | VV | | Součet | | 245,036 | | |
| 28 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 122,450 | 10,00 | 1 224,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 52,284 | | 52,284 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 35,083 | | 35,083 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 35,083 | | 35,083 | | |
| | VV | | Součet | | 122,450 | | |
| 29 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 228,380 | 150,00 | 34 257,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 317,23+33,6 | | 350,830 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -245*1*0,1 | | -24,500 | | |
| | VV | | podsyp kamenivem ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | -4*3*0,2 | | -2,400 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -245*1*(0,09+0,3) | | -95,550 | | |
| | VV | | Součet | | 228,380 | | |
| 30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 93,992 | 300,00 | 28 197,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | (255-10)*1*(0,090+0,3) | | 95,550 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*(255-10) | | -1,558 | | |
| | VV | | Součet | | 93,992 | | |
| *31* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *173,885* | *265,00* | *46 079,53* |
| | VV | | 93,992*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 173,885 | | |
| 32 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 20,000 | 20,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 33 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 20,000 | 3,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *34* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,500* | *108,00* | *54,00* |
| | VV | | 20*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,500 | | |
| 35 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 20,000 | 3,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 20 | | 20,000 | | |
| 36 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 245,000 | 23,00 | 5 635,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 245*1 | | 245,000 | | |
| 37 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,600 | 45,00 | 27,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 20*3 | | 60,000 | | |
| | VV | | 60*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,600 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 2 760,00 |
| 38 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2,400 | 1 150,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 4*3*0,2 | | 2,400 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 37 782,00 |
| 39 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 1,200 | 300,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 40 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 24,500 | 900,00 | 22 050,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (255-10)*1*0,1 | | 24,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 1,200 | 100,00 | 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 42 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 6,000 | 12,00 | 72,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 1,2*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,000 | | |
| 43 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,875 | 3 680,00 | 10 580,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 8ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 5 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 10 ks | | | | |
| | VV | | 23*0,5*0,5*0,5 | | 2,875 | | |
| 44 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 23,000 | 200,00 | 4 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 23*0,5*4*0,5 | | 23,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 285 027,00 |
| 45 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 245,000 | 150,00 | 36 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 245*1 | | 245,000 | | |
| 46 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 245,000 | 200,00 | 49 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 47 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 245,000 | 35,00 | 8 575,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 48 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 245,000 | 20,00 | 4 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 49 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 245,000 | 375,00 | 91 875,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 50 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 245,000 | 375,00 | 91 875,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 51 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 1,200 | 700,00 | 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,200 | | |
| *52* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *1,212* | *1 000,00* | *1 212,00* |
| | VV | | 1,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,212 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 426 501,49 |
| 53 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 15,000 | 700,00 | 10 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *54* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 050,00* | *2 100,00* |
| *55* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *56* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *4,000* | *998,00* | *3 992,00* |
| *57* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *4,000* | *1 245,00* | *4 980,00* |
| *58* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *3,000* | *415,00* | *1 245,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *59* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *1,000* | *590,00* | *590,00* |
| 60 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122* | | | | |
| *61* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *4,000* | *1 586,00* | *6 344,00* |
| *62* | *M* | *55253508* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *2 560,00* | *2 560,00* |
| 63 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 254,600 | 90,00 | 22 914,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211* | | | | |
| *64* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *258,419* | *405,00* | *104 659,70* |
| | VV | | 254,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 258,419 | | |
| *65* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *4,060* | *932,00* | *3 783,92* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *66* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *67* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *68* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *1,015* | *1 410,00* | *1 431,15* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 69 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 26,000 | 150,00 | 3 900,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101* | | | | |
| *70* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *26,390* | *254,00* | *6 703,06* |
| | VV | | 26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 26,390 | | |
| 71 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 12,000 | 150,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201* | | | | |
| *72* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *12,180* | *214,00* | *2 606,52* |
| | VV | | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,180 | | |
| *73* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *12,180* | *414,00* | *5 042,52* |
| | VV | | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,180 | | |
| 74 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112* | | | | |
| *75* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *1,000* | *3 690,00* | *3 690,00* |
| *76* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 876,00* | *1 876,00* |
| 77 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 9,000 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *78* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *9,000* | *3 938,00* | *35 442,00* |
| *79* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *9,000* | *1 755,00* | *15 795,00* |
| 80 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *81* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *4,000* | *22 500,00* | *90 000,00* |
| 82 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 254,600 | 20,00 | 5 092,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 83 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 254,600 | 30,00 | 7 638,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122* | | | | |
| 84 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 85 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 10,000 | 600,00 | 6 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *86* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *10,000* | *767,00* | *7 670,00* |
| *87* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *10,000* | *150,00* | *1 500,00* |
| 88 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *89* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *4,000* | *1 780,00* | *7 120,00* |
| *90* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *4,000* | *281,00* | *1 124,00* |
| 91 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 11,000 | 265,00 | 2 915,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 92 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 2,000 | 265,00 | 530,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111 | | | | |
| *93* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *2,000* | *1 323,00* | *2 646,00* |
| 94 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 254,600 | 25,00 | 6 365,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 95 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 254,600 | 3,00 | 763,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 96 | K | 899913134 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200 | kus | 2,000 | 1 334,00 | 2 668,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913134 | | | | |
| 97 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
| *98* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *10,000* | *1 250,00* | *12 500,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 36 750,00 |
| 99 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 490,000 | 75,00 | 36 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 245*2 | | 490,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 30 901,85 |
| 100 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 198,450 | 50,00 | 9 922,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 142,1 | | 142,100 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 56,35 | | 56,350 | | |
| | VV | | Součet | | 198,450 | | |
| 101 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3 770,550 | 2,00 | 7 541,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 198,45*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 3 770,550 | | |
| 102 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 142,100 | 45,00 | 6 394,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 103 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 56,350 | 125,00 | 7 043,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 5 990,40 |
| 104 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 13,312 | 450,00 | 5 990,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 5 000,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 5 000,00 |
| 105 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200117 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **160 194,77**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 160 194,77 | 21,00% | 33 640,90 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **193 835,67**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **160 194,77** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 160 194,77 |
| 1 - Zemní práce | 57 501,50 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 740,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 25 294,50 |
| 8 - Trubní vedení | 63 664,92 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 475,00 |
| 997 - Přesun sutě | 2 715,60 |
| 998 - Přesun hmot | 803,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.15 - Rozváděcí řad 1-7-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **160 194,77** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 160 194,77 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 57 501,50 |
| 1 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 21,900 | 130,00 | 2 847,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 21,9*1 | | 21,900 | | |
| 2 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 21,900 | 81,00 | 1 773,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| | VV | | 1*1 | | 1,000 | | |
| 6 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 16,100 | 27,00 | 434,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 16,1*1 | | 16,100 | | |
| 7 | K | 132154202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 15,572 | 420,00 | 6 540,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154202 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 21,9*1*(1,71-0,45) | | 27,594 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 16,1*1*(1,71-0,2) | | 24,311 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 51,905 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 51,905*0,3 | | 15,572 | | |
| 8 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 25,953 | 420,00 | 10 900,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 51,905*0,5 | | 25,953 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 5,191 | 420,00 | 2 180,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 51,905*0,1 | | 5,191 | | |
| 10 | K | 132454202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 5,191 | 800,00 | 4 152,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 51,905*0,1 | | 5,191 | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1,710 | 300,00 | 513,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 1*1*1*1,71 | | 1,710 | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 129,960 | 2,00 | 259,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 38*1,71*2 | | 129,960 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 129,960 | 1,00 | 129,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 75,062 | 54,00 | 4 053,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 16,1*1*0,2*2 | | 6,440 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 15,572*2 | | 31,144 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 18,739*2 | | 37,478 | | |
| | VV | | Součet | | 75,062 | | |
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7,214 | 180,00 | 1 298,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 7,214 | | 7,214 | | |
| 16 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 72,140 | 2,00 | 144,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 7,214*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 72,140 | | |
| 17 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 10,382 | 180,00 | 1 868,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 5,191 | | 5,191 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 5,191 | | 5,191 | | |
| | VV | | Součet | | 10,382 | | |
| 18 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 103,820 | 2,00 | 207,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 10,382*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 103,820 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 37,531 | 10,00 | 375,31 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 16,1*1*0,2 | | 3,220 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 15,572 | | 15,572 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 18,739 | | 18,739 | | |
| | VV | | Součet | | 37,531 | | |
| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 35,420 | 45,00 | 1 593,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 7,214*1,6 | | 11,542 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 5,191*2,2 | | 11,420 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 5,191*2,4 | | 12,458 | | |
| | VV | | Součet | | 35,420 | | |
| 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 17,596 | 10,00 | 175,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 7,214 | | 7,214 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 5,191 | | 5,191 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 5,191 | | 5,191 | | |
| | VV | | Součet | | 17,596 | | |
| 22 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 34,311 | 150,00 | 5 146,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 51,905 | | 51,905 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -38*1*0,1 | | -3,800 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -38*1*(0,063+0,3) | | -13,794 | | |
| | VV | | Součet | | 34,311 | | |
| 23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 13,676 | 300,00 | 4 102,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 38*1*(0,063+0,3) | | 13,794 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*38 | | -0,118 | | |
| | VV | | Součet | | 13,676 | | |
| *24* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *25,301* | *265,00* | *6 704,77* |
| | VV | | 13,676*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 25,301 | | |
| 25 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 16,100 | 20,00 | 322,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 26 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 16,100 | 3,00 | 48,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *27* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,403* | *108,00* | *43,52* |
| | VV | | 16,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,403 | | |
| 28 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 16,100 | 3,00 | 48,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 16,1*1 | | 16,100 | | |
| 29 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 21,900 | 23,00 | 503,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | 21,9*1 | | 21,900 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,483 | 45,00 | 21,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*16,1 | | 48,300 | | |
| | VV | | 48,3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,483 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 4 740,00 |
| 31 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 3,800 | 900,00 | 3 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 38*1*0,1 | | 3,800 | | |
| 32 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 33 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 25 294,50 |
| 34 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 21,900 | 150,00 | 3 285,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 21,9*1 | | 21,900 | | |
| 35 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 21,900 | 200,00 | 4 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 36 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 21,900 | 35,00 | 766,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 37 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 21,900 | 20,00 | 438,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 38 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 21,900 | 375,00 | 8 212,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 39 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 21,900 | 375,00 | 8 212,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 63 664,92 |
| 40 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *41* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *42* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *43* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *44* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 45 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 37,900 | 70,00 | 2 653,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *46* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm<br>- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *38,469* | *207,00* | *7 963,08* |
| | VV | | 37,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,469 | | |
| *47* | *M* | *061011W* | *Oblouk 30° PE100 SDR11 63* | *kus* | *2,030* | *1 469,00* | *2 982,07* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *49* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *6,090* | *139,00* | *846,51* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 50 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *51* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *52* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 53 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *54* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *55* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 56 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *57* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 58 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 37,900 | 25,00 | 947,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 59 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 37,900 | 20,00 | 758,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 60 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 61 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *62* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *63* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 64 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *65* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *66* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 67 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 68 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 37,900 | 25,00 | 947,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 69 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 37,900 | 3,00 | 113,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 475,00 |
| 70 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 43,800 | 75,00 | 3 285,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 21,9*2 | | 43,800 | | |
| 71 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 43,800 | 50,00 | 2 190,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 21,9*2 | | 43,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 2 715,60 |
| 72 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 12,702 | 50,00 | 635,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 12,702 | | 12,702 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 241,338 | 2,00 | 482,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 12,702*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 241,338 | | |
| 74 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 4,818 | 50,00 | 240,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 4,818 | | 4,818 | | |
| 75 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 91,542 | 2,00 | 183,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 4,818*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 91,542 | | |
| 76 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 12,702 | 45,00 | 571,59 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 77 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 4,818 | 125,00 | 602,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 803,25 |
| 78 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1,785 | 450,00 | 803,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **403 430,62** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 403 430,62 | 21,00% | 84 720,43 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **488 151,05** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Zpracovatel** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Uchazeč** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **403 430,62** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 403 430,62 |
| 1 - Zemní práce | 218 513,97 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 21 984,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 16 956,00 |
| 8 - Trubní vedení | 141 499,89 |
| 997 - Přesun sutě | 3 107,41 |
| 998 - Přesun hmot | 1 369,35 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.16 - Rozváděcí řad 1-7-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **403 430,62** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 403 430,62 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 218 513,97 |
| 1 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 53,100 | 97,00 | 5 150,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | (8,8+44,3)*1 | | 53,100 | | |
| 2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 168,000 | 10,00 | 1 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 3 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 7,000 | 90,00 | 630,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 4 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| | VV | | 4*1 | | 4,000 | | |
| 5 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 91,100 | 27,00 | 2 459,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | tl.200 mm | | | | |
| | VV | | 91,1*1 | | 91,100 | | |
| 6 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 63,730 | 420,00 | 26 766,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 53,1*1*(1,71-0,3) | | 74,871 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 91,10*1*(1,71-0,2) | | 137,561 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 212,432 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 212,432*0,3 | | 63,730 | | |
| 7 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 106,216 | 420,00 | 44 610,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 212,432*0,5 | | 106,216 | | |
| 8 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 21,243 | 420,00 | 8 922,06 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 -10% | | | | |
| | VV | | 212,432*0,1 | | 21,243 | | |
| 9 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 21,243 | 800,00 | 16 994,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 -10% | | | | |
| | VV | | 212,432*0,1 | | 21,243 | | |
| 10 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 6,840 | 300,00 | 2 052,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 4*1*1*1,71 | | 6,840 | | |
| 11 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 493,164 | 2,00 | 986,33 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 144,2*1,71*2 | | 493,164 | | |
| 12 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 493,164 | 1,00 | 493,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 13 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 319,988 | 54,00 | 17 279,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 91,1*0,2*2 | | 36,440 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 63,73*2 | | 127,460 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 78,044*2 | | 156,088 | | |
| | VV | | Součet | | 319,988 | | |
| 14 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 28,172 | 180,00 | 5 070,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 28,172 | | 28,172 | | |
| 15 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 281,720 | 2,00 | 563,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 28,172*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 281,720 | | |
| 16 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 42,486 | 180,00 | 7 647,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 21,243 | | 21,243 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 21,243 | | 21,243 | | |
| | VV | | Součet | | 42,486 | | |
| 17 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 424,860 | 2,00 | 849,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 42,486*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 424,860 | | |
| 18 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 159,994 | 10,00 | 1 599,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 91,1*0,2 | | 18,220 | | |
| | VV | | 63,73 | | 63,730 | | |
| | VV | | 78,044 | | 78,044 | | |
| | VV | | Součet | | 159,994 | | |
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 114,008 | 45,00 | 5 130,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 20,672*1,6 | | 33,075 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 17,594*2,2 | | 38,707 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 17,594*2,4 | | 42,226 | | |
| | VV | | Součet | | 114,008 | | |
| 20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 70,658 | 10,00 | 706,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 28,172 | | 28,172 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 21,243 | | 21,243 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 21,243 | | 21,243 | | |
| | VV | | Součet | | 70,658 | | |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 141,774 | 150,00 | 21 266,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 212,432 | | 212,432 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -144,20*1*0,1 | | -14,420 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -144,20*1*(0,09+0,3) | | -56,238 | | |
| | VV | | Součet | | 141,774 | | |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 55,321 | 300,00 | 16 596,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 144,2*1*(0,09+0,3) | | 56,238 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*144,20 | | -0,917 | | |
| | VV | | Součet | | 55,321 | | |
| *23* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *102,344* | *265,00* | *27 121,16* |
| | VV | | 55,321*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 102,344 | | |
| 24 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 91,100 | 3,00 | 273,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *25* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *2,278* | *108,00* | *246,02* |
| | VV | | 91,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,278 | | |
| 26 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 91,100 | 3,00 | 273,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 91,1 | | 91,100 | | |
| 27 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 53,100 | 23,00 | 1 221,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | (8,8+44,3)*1 | | 53,100 | | |
| 28 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 2,733 | 45,00 | 122,99 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*91,1 | | 273,300 | | |
| | VV | | 273,3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,733 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 21 984,00 |
| 29 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 14,420 | 900,00 | 12 978,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 144,2*1*0,1 | | 14,420 | | |
| 31 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 32 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 33 | K | 452313131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1,000 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313131 | | | | |
| | VV | | kolena - 7ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 8*0,5*0,5*0,5 | | 1,000 | | |
| 34 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 7ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 8*0,5*0,5*0,5 | | 1,000 | | |
| 35 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 8*0,5*4*0,5 | | 8,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 16 956,00 |
| 36 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 106,200 | 150,00 | 15 930,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 53,1*1*2 | | 106,200 | | |
| 37 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *38* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 141 499,89 |
| 39 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *40* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *41* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 42 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 144,200 | 90,00 | 12 978,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *43* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *146,363* | *405,00* | *59 277,02* |
| | VV | | 144,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 146,363 | | |
| *44* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *6,090* | *1 410,00* | *8 586,90* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 13,000 | 150,00 | 1 950,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *46* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *13,195* | *254,00* | *3 351,53* |
| | VV | | 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,195 | | |
| 47 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *48* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *49* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 50 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *51* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *52* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 53 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *54* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 55 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 144,200 | 20,00 | 2 884,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 56 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 144,200 | 30,00 | 4 326,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 57 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 58 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *59* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *60* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 61 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *62* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *63* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 64 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111 | | | | |
| *65* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *1,000* | *1 323,00* | *1 323,00* |
| 66 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 144,200 | 25,00 | 3 605,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 67 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 144,200 | 3,00 | 432,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 3 107,41 |
| 68 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 23,364 | 50,00 | 1 168,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 23,364 | | 23,364 | | |
| 69 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 443,916 | 2,00 | 887,83 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 23,364*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 443,916 | | |
| 70 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 23,364 | 45,00 | 1 051,38 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 369,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 3,043 | 450,00 | 1 369,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **651 383,20**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 651 383,20 | 21,00% | 136 790,47 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **788 173,67**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **651 383,20** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 645 883,20 |
| 1 - Zemní práce | 364 544,39 |
| 2 - Zakládání | 4 830,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 17 652,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 55 557,00 |
| 8 - Trubní vedení | 184 703,82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 550,00 |
| 997 - Přesun sutě | 9 198,69 |
| 998 - Přesun hmot | 5 847,30 |
| M - Práce a dodávky M | 5 500,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 5 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.17 - Rozváděcí řad 1-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **651 383,20** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 645 883,20 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 364 544,39 |
| 1 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 127,100 | 97,00 | 12 328,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 127,10*1 | | 127,100 | | |
| 2 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 14,200 | 130,00 | 1 846,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 14,2*1 | | 14,200 | | |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 14,200 | 81,00 | 1 150,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 232,000 | 10,00 | 2 320,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 10,000 | 90,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| | VV | | 4*1 | | 4,000 | | |
| 7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 53,100 | 27,00 | 1 433,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 7*3 | | 21,000 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 28,1*1 | | 28,100 | | |
| | VV | | Součet | | 53,100 | | |
| 8 | K | 131151202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 18,000 | 420,00 | 7 560,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151202 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 7*3*(2,60-0,2) | | 50,400 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2*(2,60-0,2) | | 9,600 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 60,000 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 60*0,3 | | 18,000 | | |
| 9 | K | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 30,000 | 420,00 | 12 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 60*0,5 | | 30,000 | | |
| 10 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 6,000 | 420,00 | 2 520,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 60*0,1 | | 6,000 | | |
| 11 | K | 131451202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 6,000 | 800,00 | 4 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 60*0,1 | | 6,000 | | |
| 12 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 72,877 | 420,00 | 30 608,34 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 14,20*1*(1,73-0,45) | | 18,176 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 127,10*1*(1,73-0,3) | | 181,753 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 28,10*1*(1,73-0,2) | | 42,993 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 242,922 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 242,922*0,3 | | 72,877 | | |
| 13 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 121,461 | 420,00 | 51 013,62 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 242,922*0,5 | | 121,461 | | |
| 14 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 24,292 | 420,00 | 10 202,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 242,922*0,10 | | 24,292 | | |
| 15 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 24,292 | 800,00 | 19 433,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 242,922*0,10 | | 24,292 | | |
| 16 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 6,920 | 300,00 | 2 076,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 4*1*1*1,73 | | 6,920 | | |
| 17 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 11,000 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 11 | | 11,000 | | |
| 18 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 589,584 | 2,00 | 1 179,17 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | (189,4-10-7-2)*1,73*2 | | 589,584 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 589,584 | 1,00 | 589,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 20 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 75,600 | 54,00 | 4 082,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | (7+3)*2*2,70 | | 54,000 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*4*2,70 | | 21,600 | | |
| | VV | | Součet | | 75,600 | | |
| 21 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 75,600 | 27,00 | 2 041,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211 | | | | |
| 22 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 443,852 | 54,00 | 23 968,01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 53,1*0,2*2 | | 21,240 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 90,877*2 | | 181,754 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 120,429*2 | | 240,858 | | |
| | VV | | Součet | | 443,852 | | |
| 23 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 31,032 | 180,00 | 5 585,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 31,032 | | 31,032 | | |
| 24 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 310,320 | 2,00 | 620,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 31,032*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 310,320 | | |
| 25 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 60,584 | 180,00 | 10 905,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 30,292 | | 30,292 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 30,292 | | 30,292 | | |
| | VV | | Součet | | 60,584 | | |
| 26 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 605,840 | 2,00 | 1 211,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 60,584*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 605,840 | | |
| 27 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 221,926 | 10,00 | 2 219,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 53,1*0,2 | | 10,620 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 90,877 | | 90,877 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 120,429 | | 120,429 | | |
| | VV | | Součet | | 221,926 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 188,994 | 45,00 | 8 504,73 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 31,032*1,6 | | 49,651 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 30,292*2,2 | | 66,642 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 30,292*2,4 | | 72,701 | | |
| | VV | | Součet | | 188,994 | | |
| 29 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 91,616 | 10,00 | 916,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 31,032 | | 31,032 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 30,292 | | 30,292 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 30,292 | | 30,292 | | |
| | VV | | Součet | | 91,616 | | |
| 30 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 211,306 | 150,00 | 31 695,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 60+242,922 | | 302,922 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(189,4-11)*1*0,1 | | -17,840 | | |
| | VV | | podsyp kamenivem ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | -7*3*0,2 | | -4,200 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(189,40-11)*1*(0,09+0,3) | | -69,576 | | |
| | VV | | Součet | | 211,306 | | |
| 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 68,442 | 300,00 | 20 532,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | (189,4-11)*1*(0,090+0,3) | | 69,576 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*(189,40-11) | | -1,134 | | |
| | VV | | Součet | | 68,442 | | |
| *32* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *126,618* | *265,00* | *33 553,77* |
| | VV | | 68,442*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 126,618 | | |
| 33 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 53,100 | 20,00 | 1 062,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 34 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 53,100 | 3,00 | 159,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *35* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *1,328* | *108,00* | *143,42* |
| | VV | | 53,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,328 | | |
| 36 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 53,100 | 3,00 | 159,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 53,1 | | 53,100 | | |
| 37 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 141,300 | 23,00 | 3 249,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 14,2*1 | | 14,200 | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 127,1*1 | | 127,100 | | |
| | VV | | Součet | | 141,300 | | |
| 38 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 1,593 | 45,00 | 71,69 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 53,1*3 | | 159,300 | | |
| | VV | | 159,3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,593 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 2 | Zakládání | | | | 4 830,00 |
| 39 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 4,200 | 1 150,00 | 4 830,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 7*3*0,2 | | 4,200 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 17 652,00 |
| 40 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 41 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 17,840 | 900,00 | 16 056,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (189,40-11)*1*0,1 | | 17,840 | | |
| 42 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 43 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 44 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 45 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 55 557,00 |
| 46 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 254,200 | 150,00 | 38 130,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 127,10*1*2 | | 254,200 | | |
| 47 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 14,200 | 150,00 | 2 130,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 14,20*1 | | 14,200 | | |
| 48 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 14,200 | 200,00 | 2 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 49 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 14,200 | 35,00 | 497,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 50 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 14,200 | 20,00 | 284,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 51 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 14,200 | 375,00 | 5 325,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 52 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 14,200 | 375,00 | 5 325,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 53 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *54* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 184 703,82 |
| 55 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122* | | | | |
| *56* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *57* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 58 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 189,400 | 90,00 | 17 046,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211* | | | | |
| *59* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *192,241* | *405,00* | *77 857,61* |
| | VV | | 189,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 192,241 | | |
| *60* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *2,030* | *932,00* | *1 891,96* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *61* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *2,030* | *1 327,00* | *2 693,81* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *62* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *63* | *M* | *071013W* | *Oblouk 60° PE100 SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 410,00* | *1 431,15* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 64 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 14,000 | 150,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101* | | | | |
| *65* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *14,210* | *254,00* | *3 609,34* |
| | VV | | 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,210 | | |
| 66 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201* | | | | |
| *67* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *68* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 69 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *70* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *71* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 72 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *73* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 74 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 189,400 | 20,00 | 3 788,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 75 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 189,400 | 30,00 | 5 682,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122* | | | | |
| 76 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 77 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *78* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *79* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 80 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *81* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *82* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 83 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 84 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 189,400 | 25,00 | 4 735,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 85 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 189,400 | 3,00 | 568,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 86 | K | 899913134 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200 | kus | 2,000 | 1 334,00 | 2 668,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913134 | | | | |
| 87 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 11,000 | 250,00 | 2 750,00 |
| *88* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *11,000* | *1 250,00* | *13 750,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 3 550,00 |
| 89 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 28,400 | 75,00 | 2 130,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 14,20*2 | | 28,400 | | |
| 90 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 28,400 | 50,00 | 1 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 14,20*2 | | 28,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 9 198,69 |
| 91 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 64,160 | 50,00 | 3 208,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 55,924+8,236 | | 64,160 | | |
| 92 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 219,040 | 2,00 | 2 438,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 64,16*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 219,040 | | |
| 93 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 3,124 | 50,00 | 156,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 3,124 | | 3,124 | | |
| 94 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 59,356 | 2,00 | 118,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 3,124*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 59,356 | | |
| 95 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 64,160 | 45,00 | 2 887,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 96 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 3,124 | 125,00 | 390,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 5 847,30 |
| 97 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 12,994 | 450,00 | 5 847,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 5 500,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 5 500,00 |
| 98 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 11,000 | 500,00 | 5 500,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200117* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.18 - Rozváděcí řad 1-9 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **455 368,03**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 455 368,03 | 21,00% | 95 627,29 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **550 995,32**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.18 - Rozváděcí řad 1-9 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **455 368,03** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 380 689,53 |
| 1 - Zemní práce | 125 546,59 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 65 146,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 11 073,50 |
| 8 - Trubní vedení | 150 109,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 375,00 |
| 997 - Přesun sutě | 12 321,50 |
| 998 - Přesun hmot | 16 116,75 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 67 928,50 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 67 928,50 |
| M - Práce a dodávky M | 6 750,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 6 750,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 02 - Rozváděcí řad 1
Soupis:
**IO 02.18 - Rozváděcí řad 1-9 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **455 368,03** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 380 689,53 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 125 546,59 |
| 1 | K | 113105113 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 23,200 | 162,00 | 3 758,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113105113 | | | | |
| | VV | | překop Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | dlažba tl.300 mm bude očištěna opětovně použita | | | | |
| | VV | | 23,2*1 | | 23,200 | | |
| 2 | K | 113107023 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 5,800 | 97,00 | 562,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107023 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 5,8*1 | | 5,800 | | |
| 3 | K | 113107024 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1,500 | 130,00 | 195,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107024 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 1,50*1 | | 1,500 | | |
| 4 | K | 113107042 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 1,500 | 81,00 | 121,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107042 | | | | |
| 5 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 23,200 | 65,00 | 1 508,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322 | | | | |
| | VV | | překop Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | dlažba z lomového kamene | | | | |
| | VV | | 23,2 | | 23,200 | | |
| 6 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 23,200 | 729,00 | 16 912,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332 | | | | |
| 7 | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty | m3 | 6,960 | 135,00 | 939,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/114203202 | | | | |
| | VV | | 23,2*0,3 | | 6,960 | | |
| 8 | K | 115001105 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 | m | 12,000 | 450,00 | 5 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001105 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | překop Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | provizorní ocelové potrubí DN500 | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | |
| 9 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 72,000 | 10,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 10 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 3,000 | 90,00 | 270,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| 12 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 24,015 | 420,00 | 10 086,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1,5*1*(1,68-0,45) | | 1,845 | | |
| | VV | | nezpevněná cesta | | | | |
| | VV | | 24,8*1*1,68 | | 41,664 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 5,8*1*(1,68-0,3) | | 8,004 | | |
| | VV | | kamenná dlažba do betonu | | | | |
| | VV | | 23,2*1*(1,68-0,45) | | 28,536 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 80,049 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 80,049*0,3 | | 24,015 | | |
| 13 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 40,025 | 420,00 | 16 810,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254203 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 80,049*0,5 | | 40,025 | | |
| 14 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 8,005 | 420,00 | 3 362,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 80,049*0,1 | | 8,005 | | |
| 15 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 8,005 | 800,00 | 6 404,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454203 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 80,049*0,1 | | 8,005 | | |
| 16 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3,360 | 300,00 | 1 008,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 2 x kabel | | | | |
| | VV | | 2*1*1*1,68 | | 3,360 | | |
| 17 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 140,112 | 2,00 | 280,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 55,2*1,68*2 | | 185,472 | | |
| | VV | | odpočet pažících boxů při překopu Mokřanského potoka: | | | | |
| | VV | | -45,36 | | -45,360 | | |
| | VV | | Součet | | 140,112 | | |
| 18 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 140,112 | 1,00 | 140,11 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 19 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 45,360 | 54,00 | 2 449,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811131 | | | | |
| | VV | | překop Mokřanského potoka - 13,50 m´ | | | | |
| | VV | | 13,5*1,68*2 | | 45,360 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 45,360 | 27,00 | 1 224,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151811231 | | | | |
| 21 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 106,002 | 54,00 | 5 724,11 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 24,015*2 | | 48,030 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 28,986*2 | | 57,972 | | |
| | VV | | Součet | | 106,002 | | |
| 22 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11,039 | 180,00 | 1 987,02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,039 | | 11,039 | | |
| 23 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 110,390 | 2,00 | 220,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 11,039*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 110,390 | | |
| 24 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 16,010 | 180,00 | 2 881,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,005 | | 8,005 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 8,005 | | 8,005 | | |
| | VV | | Součet | | 16,010 | | |
| 25 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 160,100 | 2,00 | 320,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 16,01*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 160,100 | | |
| 26 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 53,001 | 10,00 | 530,01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 24,015 | | 24,015 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 28,986 | | 28,986 | | |
| | VV | | Součet | | 53,001 | | |
| 27 | K | 17115310R | Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 - zřízení + odstranění | m3 | 27,000 | 450,00 | 12 150,00 |
| | VV | | dočasná zemní hrázka z vytěženého výkopku při překopu Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | 27 | | 27,000 | | |
| 28 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 54,485 | 45,00 | 2 451,83 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,039*1,6 | | 17,662 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,005*2,2 | | 17,611 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 8,005*2,4 | | 19,212 | | |
| | VV | | Součet | | 54,485 | | |
| 29 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 27,049 | 10,00 | 270,49 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,039 | | 11,039 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,005 | | 8,005 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 8,005 | | 8,005 | | |
| | VV | | Součet | | 27,049 | | |
| 30 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 53,001 | 150,00 | 7 950,15 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 80,049 | | 80,049 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -55,2*1*0,1 | | -5,520 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -55,20*1*(0,09+0,3) | | -21,528 | | |
| | VV | | Součet | | 53,001 | | |
| 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 21,177 | 300,00 | 6 353,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 55,20*1*(0,09+0,3) | | 21,528 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*55,20 | | -0,351 | | |
| | VV | | Součet | | 21,177 | | |
| *32* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *39,177* | *265,00* | *10 381,91* |
| | VV | | 21,177*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 39,177 | | |
| 33 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 55,300 | 23,00 | 1 271,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1,5*1 | | 1,500 | | |
| | VV | | nezpevněná cesta | | | | |
| | VV | | 24,8*1 | | 24,800 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 5,8*1 | | 5,800 | | |
| | VV | | kamenná dlažba do betonu | | | | |
| | VV | | 23,2*1 | | 23,200 | | |
| | VV | | Součet | | 55,300 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 65 146,60 |
| 34 | K | 451316112 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 23,200 | 450,00 | 10 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451316112 | | | | |
| | VV | | překop Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | tl.150 mm | | | | |
| | VV | | 23,2 | | 23,200 | | |
| 35 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 2,410 | 300,00 | 723,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 36 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 5,520 | 900,00 | 4 968,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 55,20*1*0,1 | | 5,520 | | |
| 37 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 2,410 | 100,00 | 241,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 38 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 12,050 | 12,00 | 144,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 2,41*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,050 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 5 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 2 ks | | | | |
| | VV | | 8*0,5*0,5*0,5 | | 1,000 | | |
| 40 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 8*0,5*4*0,5 | | 8,000 | | |
| 41 | K | 462512161 | Zához z lomového kamene nepravidelného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer | m3 | 4,500 | 1 900,00 | 8 550,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462512161 | | | | |
| | VV | | zához zemní hrázky tl.100 mm z kamene 80-200 kg | | | | |
| | VV | | 45*0,1 | | 4,500 | | |
| 42 | K | 46551330R | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm - POUZE MONTÁŽ původně demontované dlažby z LK ! | m2 | 23,200 | 1 500,00 | 34 800,00 |
| | VV | | překop Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | dlažba z LK tl.300 mm | | | | |
| | VV | | 23,2 | | 23,200 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 11 073,50 |
| 43 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 34,800 | 150,00 | 5 220,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 5,8*1*2 | | 11,600 | | |
| | VV | | kamenná dlažba | | | | |
| | VV | | 23,20*1 | | 23,200 | | |
| | VV | | Součet | | 34,800 | | |
| 44 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1,500 | 150,00 | 225,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 1,50*1 | | 1,500 | | |
| 45 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1,500 | 200,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 46 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 1,500 | 35,00 | 52,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 47 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1,500 | 20,00 | 30,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 48 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,500 | 375,00 | 562,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 49 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,500 | 375,00 | 562,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 50 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 2,410 | 700,00 | 1 687,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 2,410 | | |
| *51* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *2,434* | *1 000,00* | *2 434,00* |
| | VV | | 2,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,434 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 150 109,59 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 7,000 | 700,00 | 4 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *53* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *54* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| *55* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *56* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *2,000* | *998,00* | *1 996,00* |
| 57 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *58* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| 59 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 55,200 | 90,00 | 4 968,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *60* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm<br>- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *56,028* | *405,00* | *22 691,34* |
| | VV | | 55,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 56,028 | | |
| *61* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *2,030* | *1 410,00* | *2 862,30* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 62 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 7,000 | 150,00 | 1 050,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *63* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *7,105* | *254,00* | *1 804,67* |
| | VV | | 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,105 | | |
| 64 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *65* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *4,060* | *214,00* | *868,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *66* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *4,060* | *414,00* | *1 680,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 67 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *68* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *2,000* | *3 938,00* | *7 876,00* |
| *69* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |
| 70 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *71* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 72 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 55,200 | 20,00 | 1 104,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 73 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 55,200 | 30,00 | 1 656,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 74 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 75 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *76* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *2,000* | *767,00* | *1 534,00* |
| *77* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *2,000* | *150,00* | *300,00* |
| 78 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *79* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *80* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 81 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 82 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 55,200 | 25,00 | 1 380,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 83 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 55,200 | 3,00 | 165,60 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112* | | | | |
| 84 | K | 899913134 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200 | kus | 2,000 | 1 334,00 | 2 668,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913134* | | | | |
| 85 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 13,500 | 250,00 | 3 375,00 |
| | VV | | přechod Mokřanského potoka překopem | | | | |
| | VV | | 13,50 | | 13,500 | | |
| *86* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *13,500* | *1 250,00* | *16 875,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 375,00 |
| 87 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 3,000 | 75,00 | 225,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211* | | | | |
| | VV | | 1,50*2 | | 3,000 | | |
| 88 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 3,000 | 50,00 | 150,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112* | | | | |
| | VV | | 1,5*2 | | 3,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 12 321,50 |
| 89 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,662 | 50,00 | 33,10 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501* | | | | |
| | VV | | izolace proti vodě z dočasné zemní hrázky | | | | |
| | VV | | 0,662 | | 0,662 | | |
| 90 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 12,578 | 2,00 | 25,16 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509* | | | | |
| | VV | | 0,662*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,578 | | |
| 91 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 0,662 | 3 500,00 | 2 317,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814* | | | | |
| | VV | | izolace proti vodě z dočasné zemní hrázky | | | | |
| | VV | | 0,662 | | 0,662 | | |
| 92 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 10,150 | 50,00 | 507,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551* | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 2,552+0,87+6,728 | | 10,150 | | |
| 93 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 192,850 | 2,00 | 385,70 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559* | | | | |
| | VV | | 10,15*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 192,850 | | |
| 94 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 14,830 | 50,00 | 741,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561* | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 0,33 | | 0,330 | | |
| | VV | | beton - podklad z vybourané dlažby z LK ( dlažba bude opětovně použita ) | | | | |
| | VV | | 14,50 | | 14,500 | | |
| | VV | | Součet | | 14,830 | | |
| 95 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 281,770 | 2,00 | 563,54 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569* | | | | |
| | VV | | 14,83*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 281,770 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 14,500 | 500,00 | 7 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |
| 97 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 10,150 | 45,00 | 456,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 98 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,330 | 125,00 | 41,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 16 116,75 |
| 99 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 35,815 | 450,00 | 16 116,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 67 928,50 |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 67 928,50 |
| 100 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 27,000 | 58,00 | 1 566,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811 | | | | |
| | VV | | dočasná fólie a textilie na dočasné zemní hrázce | | | | |
| | VV | | fólie | | | | |
| | VV | | 9 | | 9,000 | | |
| | VV | | textilie | | | | |
| | VV | | 2*9 | | 18,000 | | |
| | VV | | Součet | | 27,000 | | |
| 101 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S | m2 | 123,000 | 58,00 | 7 134,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131821 | | | | |
| | VV | | dočasná fólie a textilie na dočasné zemní hrázce | | | | |
| | VV | | fólie | | | | |
| | VV | | 41 | | 41,000 | | |
| | VV | | textilie | | | | |
| | VV | | 2*41 | | 82,000 | | |
| | VV | | Součet | | 123,000 | | |
| 102 | K | 711472052 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S textilními pásy s PE nánosem natavením | m2 | 50,000 | 288,00 | 14 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711472052 | | | | |
| | VV | | překop Mokřanského potoku - těsnění návodního líce zemní hrázky z PE fólie | | | | |
| | VV | | dočasná fólie na dočasné zemní hrázce | | | | |
| | VV | | 50 | | 50,000 | | |
| *103* | *M* | *28323112* | *fólie HDPE (940-950kg/m3)na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm* | *m2* | *61,050* | *518,00* | *31 623,90* |
| | VV | | 50*1,221 'Přepočtené koeficientem množství | | 61,050 | | |
| 104 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 18,000 | 58,00 | 1 044,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172 | | | | |
| | VV | | překop Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | geotextilie na dočasné zemní hrázce pod a na dočasné PE fólii | | | | |
| | VV | | koruna hrázky | | | | |
| | VV | | 18*0,5*2 | | 18,000 | | |
| 105 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná | m2 | 82,000 | 58,00 | 4 756,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272 | | | | |
| | VV | | překop Mokřanského potoka | | | | |
| | VV | | geotextilie na dočasné zemní hrázce pod a na dočasné PE fólii | | | | |
| | VV | | svahy hrázky | | | | |
| | VV | | 41*2 | | 82,000 | | |
| *106* | *M* | *69311082* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2* | *m2* | *86,100* | *86,00* | *7 404,60* |
| | VV | | 82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 86,100 | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 6 750,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 6 750,00 |
| 107 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 13,500 | 500,00 | 6 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200117 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.1 - Rozváděcí řad 2 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **4 387 669,04**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 4 387 669,04 | 21,00% | 921 410,50 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **5 309 079,54**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.1 - Rozváděcí řad 2 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **4 387 669,04** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 349 419,04 |
| 1 - Zemní práce | 1 843 525,94 |
| 2 - Zakládání | 8 970,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 103 681,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 1 001 103,50 |
| 8 - Trubní vedení | 1 228 205,44 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 51 420,00 |
| 997 - Přesun sutě | 93 075,71 |
| 998 - Přesun hmot | 19 436,85 |
| M - Práce a dodávky M | 38 250,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 38 250,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.1 - Rozváděcí řad 2 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **4 387 669,04** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 4 349 419,04 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 1 843 525,94 |
| 1 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 405,00 | 810,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101 | | | | |
| 2 | K | 112101104 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 4,000 | 1 215,00 | 4 860,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104 | | | | |
| 3 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 405,00 | 810,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101 | | | | |
| 4 | K | 112251104 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm | kus | 4,000 | 1 215,00 | 4 860,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251104 | | | | |
| 5 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 114,500 | 97,00 | 11 106,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 114,50*1 | | 114,500 | | |
| 6 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 152,300 | 130,00 | 19 799,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | asfalt místní | | | | |
| | VV | | 152,30*1 | | 152,300 | | |
| 7 | K | 113107165 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | m2 | 190,500 | 162,00 | 30 861,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107165 | | | | |
| | VV | | SÚS | | | | |
| | VV | | 190,50*1 | | 190,500 | | |
| 8 | K | 113154123 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 190,500 | 54,00 | 10 287,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154123 | | | | |
| | VV | | SÚS | | | | |
| | VV | | 190,5*1 | | 190,500 | | |
| 9 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 342,800 | 108,00 | 37 022,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 152,30*1 | | 152,300 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | SÚS | | | | |
| | VV | | 190,5*1 | | 190,500 | | |
| | VV | | Součet | | 342,800 | | |
| 10 | K | 113154333 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1 333,500 | 54,00 | 72 009,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154333 | | | | |
| | VV | | homogenizace | | | | |
| | VV | | SÚS - odfrézování vozovky v celé šíři = 7 m vrchní vrstva tl.50 mm - po zkušební době, kdy se předpokládá sednutí rýhy | | | | |
| | VV | | 190,50*7 | | 1 333,500 | | |
| 11 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 440,000 | 10,00 | 4 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 12 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20,000 | 90,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 13 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412 | | | | |
| | VV | | 1 x kanalizace, 2 x napojení uliční vpusti, 2 x propustek, 1 x zatrubněný vodní tok = 6 x křížení potrubí | | | | |
| | VV | | 6*1 | | 6,000 | | |
| 14 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 14,000 | 450,00 | 6 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| | VV | | 14 x kabel | | | | |
| | VV | | 14*1 | | 14,000 | | |
| 15 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 298,400 | 27,00 | 8 056,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| | VV | | tl.200 mm | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | 7*3 | | 21,000 | | |
| | VV | | 3*3*2 | | 18,000 | | |
| | VV | | 2*2*3 | | 12,000 | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 247,40*1 | | 247,400 | | |
| | VV | | Součet | | 298,400 | | |
| 16 | K | 131151204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 52,776 | 420,00 | 22 165,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151204 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | 7*3*(5,30-0,2) | | 107,100 | | |
| | VV | | 3*3*(2,30-0,2) | | 18,900 | | |
| | VV | | 3*3*(2,40-0,2) | | 19,800 | | |
| | VV | | cílové jámy | | | | |
| | VV | | 2*2*(3,75-0,2) | | 14,200 | | |
| | VV | | 2*2*(2,30-0,2) | | 8,400 | | |
| | VV | | 2*2*(2,08-0,2) | | 7,520 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 175,920 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 175,92*0,3 | | 52,776 | | |
| 17 | K | 131251204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 87,960 | 420,00 | 36 943,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 175,92*0,5 | | 87,960 | | |
| 18 | K | 131351204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 17,592 | 420,00 | 7 388,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351204 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 175,92*0,1 | | 17,592 | | |
| 19 | K | 131451204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 17,592 | 800,00 | 14 073,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 175,92*0,1 | | 17,592 | | |
| 20 | K | 132154206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 348,185 | 420,00 | 146 237,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154206 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt místní | | | | |
| | VV | | 152,30*1*(1,91-0,45) | | 222,358 | | |
| | VV | | asfalt SÚS | | | | |
| | VV | | 190,50*1*(1,91-0,60) | | 249,555 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 114,50*1*(1,91-0,3) | | 184,345 | | |
| | VV | | dlažba | | | | |
| | VV | | 50,5*1*(1,91-0,30) | | 81,305 | | |
| | VV | | zeleň - rýha | | | | |
| | VV | | 247,40*1*(1,91-0,2) | | 423,054 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 160,617 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 1160,617*0,3 | | 348,185 | | |
| 21 | K | 132254206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 580,309 | 420,00 | 243 729,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254206 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 1160,617*0,5 | | 580,309 | | |
| 22 | K | 132354206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 116,062 | 420,00 | 48 746,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354206 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 1160,617*0,1 | | 116,062 | | |
| 23 | K | 132454206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 116,062 | 800,00 | 92 849,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454206 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 1160,617*0,1 | | 116,062 | | |
| 24 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 38,200 | 300,00 | 11 460,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | (6+14)*1*1*1,91 | | 38,200 | | |
| 25 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 43,000 | 4 500,00 | 193 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 8+9+26 | | 43,000 | | |
| 26 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 2 805,026 | 2,00 | 5 610,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | (796,3-43-2*3-7-3*2)*1,91*2 | | 2 805,026 | | |
| 27 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 2 805,026 | 1,00 | 2 805,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 28 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 121,440 | 54,00 | 6 557,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | 3*4*2,30 | | 27,600 | | |
| | VV | | 3*4*2,40 | | 28,800 | | |
| | VV | | cílové jámy | | | | |
| | VV | | 2*4*3,75 | | 30,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 2*4*2,30 | | 18,400 | | |
| | VV | | 2*4*2,08 | | 16,640 | | |
| | VV | | Součet | | 121,440 | | |
| 29 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 121,440 | 27,00 | 3 278,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211 | | | | |
| 30 | K | 151301202 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky přes 4 do 8 m | m2 | 106,000 | 300,00 | 31 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151301202 | | | | |
| | VV | | protlaková jáma | | | | |
| | VV | | (7+3)*2*5,30 | | 106,000 | | |
| 31 | K | 151301212 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m | m2 | 106,000 | 150,00 | 15 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151301212 | | | | |
| 32 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401 | | | | |
| 33 | K | 162201404 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201404 | | | | |
| 34 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411 | | | | |
| 35 | K | 162201414 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm | kus | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201414 | | | | |
| 36 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421 | | | | |
| 37 | K | 162201424 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | kus | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201424 | | | | |
| 38 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 38,000 | 5,00 | 190,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931 | | | | |
| | VV | | 2*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,000 | | |
| 39 | K | 162301934 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 76,000 | 9,00 | 684,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301934 | | | | |
| | VV | | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 76,000 | | |
| 40 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 38,000 | 5,00 | 190,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951 | | | | |
| | VV | | 2*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,000 | | |
| 41 | K | 162301954 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm | kus | 76,000 | 9,00 | 684,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301954 | | | | |
| | VV | | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 76,000 | | |
| 42 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 38,000 | 5,00 | 190,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971 | | | | |
| | VV | | 2*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | K | 162301974 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | kus | 76,000 | 9,00 | 684,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301974 | | | | |
| | VV | | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 76,000 | | |
| 44 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 1 703,668 | 54,00 | 91 998,07 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 298,40*0,2*2 | | 119,360 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 400,961*2 | | 801,922 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 391,193*2 | | 782,386 | | |
| | VV | | Součet | | 1 703,668 | | |
| 45 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 277,076 | 180,00 | 49 873,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 277,076 | | 277,076 | | |
| 46 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2 770,760 | 2,00 | 5 541,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 277,076*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 770,760 | | |
| 47 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 267,308 | 180,00 | 48 115,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 133,654 | | 133,654 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 133,654 | | 133,654 | | |
| | VV | | Součet | | 267,308 | | |
| 48 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2 673,080 | 2,00 | 5 346,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 267,308*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 673,080 | | |
| 49 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 851,834 | 10,00 | 8 518,34 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 298,40*0,2 | | 59,680 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 400,961 | | 400,961 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 391,193 | | 391,193 | | |
| | VV | | Součet | | 851,834 | | |
| 50 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1 058,131 | 45,00 | 47 615,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 277,076*1,6 | | 443,322 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 133,654*2,2 | | 294,039 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 133,654*2,4 | | 320,770 | | |
| | VV | | Součet | | 1 058,131 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 544,384 | 10,00 | 5 443,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 277,076 | | 277,076 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 133,654 | | 133,654 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 133,654 | | 133,654 | | |
| | VV | | Součet | | 544,384 | | |
| 52 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 944,554 | 150,00 | 141 683,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 175,92+1160,617 | | 1 336,537 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(796,3-43)*1*0,1 | | -75,330 | | |
| | VV | | podsyp kamenivem ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | -7,8 | | -7,800 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(796,3-43)*1*(0,11+0,3) | | -308,853 | | |
| | VV | | Součet | | 944,554 | | |
| *53* | *M* | *58331200* | *štěrkopísek netříděný zásypový* | *t* | *281,940* | *265,00* | *74 714,10* |
| | VV | | trasa v SÚS - zásyp nakupovaným nesedavým materiálem | | | | |
| | VV | | 190,50*1*(1,91-0,1-0,11-0,3-0,6) | | 152,400 | | |
| | VV | | 152,4*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 281,940 | | |
| 54 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 301,698 | 300,00 | 90 509,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE D110 | | | | |
| | VV | | (796,30-43)*1*(0,11+0,3) | | 308,853 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,055*0,055*(796,3-43) | | -7,155 | | |
| | VV | | Součet | | 301,698 | | |
| *55* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *558,141* | *265,00* | *147 907,37* |
| | VV | | 301,698*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 558,141 | | |
| 56 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 298,400 | 20,00 | 5 968,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 57 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 298,400 | 3,00 | 895,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *58* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *7,460* | *108,00* | *805,68* |
| | VV | | 298,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,460 | | |
| 59 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 298,400 | 3,00 | 895,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 298,40 | | 298,400 | | |
| 60 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 501,400 | 23,00 | 11 532,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | asfalt místní | | | | |
| | VV | | 152,30*1 | | 152,300 | | |
| | VV | | asfalt SÚS | | | | |
| | VV | | 190,5*1 | | 190,500 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 114,50*1 | | 114,500 | | |
| | VV | | dlažba | | | | |
| | VV | | (21,9+7,50)*1,50 | | 44,100 | | |
| | VV | | Součet | | 501,400 | | |
| 61 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 8,952 | 45,00 | 402,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/ m2 | | | | |
| | VV | | 3*298,40 | | 895,200 | | |
| | VV | | 895,2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,952 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 8 970,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 7,800 | 1 150,00 | 8 970,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 7*3*0,2 | | 4,200 | | |
| | VV | | 3*3*0,2*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | Součet | | 7,800 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 103 681,60 |
| 63 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 12,010 | 300,00 | 3 603,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 64 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 75,330 | 900,00 | 67 797,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (796,3-43)*1*0,1 | | 75,330 | | |
| 65 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 12,010 | 100,00 | 1 201,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 66 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 60,050 | 12,00 | 720,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 12,01*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 60,050 | | |
| 67 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 5,750 | 3 680,00 | 21 160,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 8 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 12 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 26 ks | | | | |
| | VV | | (8+12+26)*0,5*0,5*0,5 | | 5,750 | | |
| 68 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 46,000 | 200,00 | 9 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | (8+12+26)*0,5*4*0,5 | | 46,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 1 001 103,50 |
| 69 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 229,000 | 150,00 | 34 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 114,50*1*2 | | 229,000 | | |
| 70 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 533,300 | 150,00 | 79 995,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 152,30*1 | | 152,300 | | |
| | VV | | SÚS - 2 x tl.150 mm | | | | |
| | VV | | 190,5*1*2 | | 381,000 | | |
| | VV | | Součet | | 533,300 | | |
| 71 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 152,300 | 200,00 | 30 460,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 152,3 | | 152,300 | | |
| 72 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 342,800 | 35,00 | 11 998,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| | VV | | 152,3 | | 152,300 | | |
| | VV | | 190,5 | | 190,500 | | |
| | VV | | Součet | | 342,800 | | |
| 73 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1 676,300 | 20,00 | 33 526,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| | VV | | 152,3 | | 152,300 | | |
| | VV | | 190,5 | | 190,500 | | |
| | VV | | homogenizace SÚS | | | | |
| | VV | | 190,5*7 | | 1 333,500 | | |
| | VV | | Součet | | 1 676,300 | | |
| 74 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1 676,300 | 375,00 | 628 612,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| | VV | | 152,3 | | 152,300 | | |
| | VV | | SÚS | | | | |
| | VV | | 190,5 | | 190,500 | | |
| | VV | | SÚS - homogenizace | | | | |
| | VV | | 190,5*7 | | 1 333,500 | | |
| | VV | | Součet | | 1 676,300 | | |
| 75 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 342,800 | 375,00 | 128 550,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | VV | | 152,3 | | 152,300 | | |
| | VV | | SÚS | | | | |
| | VV | | 190,5 | | 190,500 | | |
| | VV | | Součet | | 342,800 | | |
| 76 | K | 57720000R | Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů | m2 | 44,100 | 750,00 | 33 075,00 |
| | VV | | bude osazena původní demontovaná dlažba | | | | |
| | VV | | zámková dlažba | | | | |
| | VV | | 21,9*1,5 | | 32,850 | | |
| | VV | | dlažba | | | | |
| | VV | | 7,50*1,5 | | 11,250 | | |
| | VV | | Součet | | 44,100 | | |
| 77 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 12,010 | 700,00 | 8 407,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 18*0,6 | | 10,800 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 12,010 | | |
| *78* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *12,130* | *1 000,00* | *12 130,00* |
| | VV | | 12,01*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,130 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 1 228 205,44 |
| 79 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 21,000 | 700,00 | 14 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| | VV | | 6+2+4+2+4+3 | | 21,000 | | |
| *80* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 050,00* | *2 100,00* |
| *81* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *4,000* | *1 245,00* | *4 980,00* |
| *82* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *2,000* | *1 521,00* | *3 042,00* |
| *83* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *6,000* | *998,00* | *5 988,00* |
| *84* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *3,000* | *415,00* | *1 245,00* |
| *85* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *4,000* | *590,00* | *2 360,00* |
| 86 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 5,000 | 900,00 | 4 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| *87* | *M* | *55255839* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100* | *kus* | *4,000* | *505,00* | *2 020,00* |
| *88* | *M* | *55259815* | *přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80* | *kus* | *1,000* | *1 020,00* | *1 020,00* |
| 89 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 12,000 | 900,00 | 10 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122 | | | | |
| *90* | *M* | *55253516* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100* | *kus* | *2,000* | *1 970,00* | *3 940,00* |
| *91* | *M* | *55253513* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50* | *kus* | *4,000* | *3 338,00* | *13 352,00* |
| *92* | *M* | *55253515* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80* | *kus* | *6,000* | *1 870,00* | *11 220,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 796,300 | 120,00 | 95 556,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251211 | | | | |
| *94* | *M* | *28613674* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mm přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *808,245* | *565,00* | *456 658,43* |
| | VV | | 796,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 808,245 | | |
| *95* | *M* | *91014W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *5,075* | *1 707,00* | *8 663,03* |
| | VV | | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,075 | | |
| *96* | *M* | *81014W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *1,015* | *1 707,00* | *1 732,61* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *97* | *M* | *61014W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *1,015* | *1 150,00* | *1 167,25* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *98* | *M* | *51014W* | *Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *9,135* | *1 707,00* | *15 593,45* |
| | VV | | 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,135 | | |
| *99* | *M* | *71014W* | *Oblouk 60° PE100 SDR11 110* | *kus* | *5,075* | *1 889,00* | *9 586,68* |
| | VV | | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,075 | | |
| 100 | K | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 61,000 | 200,00 | 12 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101 | | | | |
| *101* | *M* | *28615975* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm* | *kus* | *61,915* | *314,00* | *19 441,31* |
| | VV | | 61*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 61,915 | | |
| 102 | K | 877251201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 23,000 | 200,00 | 4 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201 | | | | |
| *103* | *M* | *485528W* | *Lemový nákružek PE100 SDR11 110* | *kus* | *23,345* | *266,00* | *6 209,77* |
| | VV | | 23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 23,345 | | |
| *104* | *M* | *700214W* | *Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100* | *kus* | *23,345* | *509,00* | *11 882,61* |
| | VV | | 23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 23,345 | | |
| 105 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112 | | | | |
| *106* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *4,000* | *3 690,00* | *14 760,00* |
| *107* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 876,00* | *7 504,00* |
| 108 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 7,000 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *109* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *7,000* | *3 938,00* | *27 566,00* |
| *110* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *7,000* | *1 755,00* | *12 285,00* |
| 111 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *112* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *4,000* | *22 500,00* | *90 000,00* |
| 113 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 15,000 | 1 200,00 | 18 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261112 | | | | |
| *114* | *M* | *42221304* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm* | *kus* | *15,000* | *4 500,00* | *67 500,00* |
| *115* | *M* | *950110000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)* | *kus* | *13,000* | *1 755,00* | *22 815,00* |
| *116* | *M* | *950110000004* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m)* | *kus* | *2,000* | *2 463,00* | *4 926,00* |
| 117 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 796,300 | 23,00 | 18 314,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111 | | | | |
| 118 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 796,300 | 30,00 | 23 889,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 120 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 26,000 | 600,00 | 15 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *121* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *26,000* | *767,00* | *19 942,00* |
| *122* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *26,000* | *150,00* | *3 900,00* |
| 123 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *124* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *4,000* | *1 780,00* | *7 120,00* |
| *125* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *4,000* | *281,00* | *1 124,00* |
| 126 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 25,000 | 265,00 | 6 625,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 127 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 5,000 | 265,00 | 1 325,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111 | | | | |
| *128* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *5,000* | *1 323,00* | *6 615,00* |
| 129 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 796,300 | 25,00 | 19 907,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 130 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 796,300 | 3,00 | 2 388,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 131 | K | 899913142 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200 | kus | 10,000 | 1 484,00 | 14 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913142 | | | | |
| | VV | | 5*2 | | 10,000 | | |
| 132 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 51,000 | 250,00 | 12 750,00 |
| | VV | | protlaky | | | | |
| | VV | | 8+9+26 | | 43,000 | | |
| | VV | | překopy | | | | |
| | VV | | 5+3 | | 8,000 | | |
| | VV | | Součet | | 51,000 | | |
| *133* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *51,000* | *1 250,00* | *63 750,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 51 420,00 |
| 134 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 685,600 | 75,00 | 51 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | (152,3+190,5)*2 | | 685,600 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 93 075,71 |
| 135 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 6 x listnatý strom | | | | |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | |
| 136 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 535,694 | 50,00 | 26 784,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 50,38+88,334+142,875 | | 281,589 | | |
| | VV | | asfaltový recyklát | | | | |
| | VV | | 21,908+78,844+153,353 | | 254,105 | | |
| | VV | | Součet | | 535,694 | | |
| 137 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 10 178,186 | 2,00 | 20 356,37 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 535,694*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 10 178,186 | | |
| 138 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 281,589 | 45,00 | 12 671,51 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| | VV | | 281,589 | | 281,589 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 254,105 | 125,00 | 31 763,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | VV | | 254,105 | | 254,105 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 19 436,85 |
| 140 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 43,193 | 450,00 | 19 436,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 38 250,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 38 250,00 |
| 141 | K | 230200118 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100 | m | 51,000 | 750,00 | 38 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200118 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.2 - Rozváděcí řad 2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 681 629,62**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 681 629,62 | 21,00% | 353 142,22 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 034 771,84**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.2 - Rozváděcí řad 2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 681 629,62** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 679 129,62 |
| 1 - Zemní práce | 842 846,97 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 55 170,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 284 028,50 |
| 8 - Trubní vedení | 413 913,58 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 40 425,00 |
| 997 - Přesun sutě | 39 547,42 |
| 998 - Přesun hmot | 3 198,15 |
| M - Práce a dodávky M | 2 500,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 2 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.2 - Rozváděcí řad 2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 681 629,62** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 679 129,62 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 842 846,97 |
| 1 | K | 113107122 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 3,000 | 65,00 | 195,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107122 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 3*1 | | 3,000 | | |
| 2 | K | 113107131 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 3,000 | 365,00 | 1 095,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107131 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 3*1 | | 3,000 | | |
| 3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 100,400 | 97,00 | 9 738,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 100,40*1 | | 100,400 | | |
| 4 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 261,500 | 130,00 | 33 995,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 261,50*1 | | 261,500 | | |
| 5 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 261,500 | 108,00 | 28 242,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124 | | | | |
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 650,000 | 10,00 | 6 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 28,000 | 90,00 | 2 520,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 8 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412 | | | | |
| | VV | | 1 x zatrubněný vodní tok | | | | |
| | VV | | 1*1 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 22,000 | 450,00 | 9 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| | VV | | 22*1 | | 22,000 | | |
| 10 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 171,800 | 27,00 | 4 638,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 171,80*1 | | 171,800 | | |
| 11 | K | 132154205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 225,151 | 420,00 | 94 563,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154205 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 261,5*1*(1,74-0,45) | | 337,335 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 100,40*1*(1,74-0,3) | | 144,576 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 171,80*1*(1,74-0,2) | | 264,572 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 3*1*(1,74-0,4) | | 4,020 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 750,503 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 750,503*0,3 | | 225,151 | | |
| 12 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 375,252 | 420,00 | 157 605,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 750,503*0,5 | | 375,252 | | |
| 13 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 75,050 | 420,00 | 31 521,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 750,503*0,1 | | 75,050 | | |
| 14 | K | 132454205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 75,050 | 800,00 | 60 040,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454205 | | | | |
| 15 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 40,020 | 300,00 | 12 006,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 23*1*1*1,74 | | 40,020 | | |
| 16 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 1 043,858 | 54,00 | 56 368,33 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 171,80*0,2*2 | | 68,720 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 225,151*2 | | 450,302 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 262,418*2 | | 524,836 | | |
| | VV | | Součet | | 1 043,858 | | |
| 17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 112,834 | 180,00 | 20 310,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 112,834 | | 112,834 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 128,340 | 2,00 | 2 256,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 112,834*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 128,340 | | |
| 19 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 150,100 | 180,00 | 27 018,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 75,05 | | 75,050 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 75,05 | | 75,050 | | |
| | VV | | Součet | | 150,100 | | |
| 20 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 501,000 | 2,00 | 3 002,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 150,1*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 501,000 | | |
| 21 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 521,929 | 10,00 | 5 219,29 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 171,80*0,2 | | 34,360 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 225,151 | | 225,151 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 262,418 | | 262,418 | | |
| | VV | | Součet | | 521,929 | | |
| 22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 525,764 | 45,00 | 23 659,38 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 112,834*1,6 | | 180,534 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 75,05*2,2 | | 165,110 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 75,05*2,4 | | 180,120 | | |
| | VV | | Součet | | 525,764 | | |
| 23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 262,934 | 10,00 | 2 629,34 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 112,834 | | 112,834 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 75,05 | | 75,050 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 75,05 | | 75,050 | | |
| | VV | | Součet | | 262,934 | | |
| 24 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 487,569 | 150,00 | 73 135,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 750,503 | | 750,503 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -536,6*1*0,1 | | -53,660 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -536,6*1*(0,09+0,3) | | -209,274 | | |
| | VV | | Součet | | 487,569 | | |
| 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 205,862 | 300,00 | 61 758,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 536,60*1*(0,09+0,3) | | 209,274 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*536,6 | | -3,412 | | |
| | VV | | Součet | | 205,862 | | |
| *26* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *380,845* | *265,00* | *100 923,93* |
| | VV | | 205,862*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 380,845 | | |
| 27 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 171,800 | 20,00 | 3 436,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103* | | | | |
| 28 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 171,800 | 3,00 | 515,40 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121* | | | | |
| *29* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *4,295* | *108,00* | *463,86* |
| | VV | | 171,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,295 | | |
| 30 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 171,800 | 3,00 | 515,40 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101* | | | | |
| | VV | | 171,8 | | 171,800 | | |
| 31 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 364,900 | 23,00 | 8 392,70 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112* | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 261,50*1 | | 261,500 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 100,40*1 | | 100,400 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 3*1 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | 364,900 | | |
| 32 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 5,154 | 45,00 | 231,93 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312* | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*171,80 | | 515,400 | | |
| | VV | | 515,4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,154 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 55 170,00 |
| 33 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777* | | | | |
| 34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 53,660 | 900,00 | 48 294,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111* | | | | |
| | VV | | 536,6*1*0,1 | | 53,660 | | |
| 35 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877* | | | | |
| 36 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877* | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 37 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,250 | 3 680,00 | 4 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141* | | | | |
| | VV | | kolena - 5ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 4 ks | | | | |
| | VV | | 10*0,5*0,5*0,5 | | 1,250 | | |
| 38 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101* | | | | |
| | VV | | 10*0,5*4*0,5 | | 10,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 284 028,50 |
| 39 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 200,800 | 150,00 | 30 120,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111* | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 100,40*1*2 | | 200,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 261,500 | 150,00 | 39 225,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 261,50*1 | | 261,500 | | |
| 41 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 3,000 | 250,00 | 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | |
| 42 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 261,500 | 35,00 | 9 152,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 43 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 261,500 | 20,00 | 5 230,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 44 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 261,500 | 375,00 | 98 062,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 45 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 261,500 | 375,00 | 98 062,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 46 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm | m2 | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211 | | | | |
| 47 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *48* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 413 913,58 |
| 49 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *50* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *51* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *3,000* | *415,00* | *1 245,00* |
| 52 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *53* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| 54 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 536,600 | 90,00 | 48 294,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *55* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *544,649* | *405,00* | *220 582,85* |
| | VV | | 536,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 544,649 | | |
| *56* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *4,060* | *932,00* | *3 783,92* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *57* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *58* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *4,060* | *1 410,00* | *5 724,60* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 22,000 | 150,00 | 3 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *60* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *22,330* | *254,00* | *5 671,82* |
| | VV | | 22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 22,330 | | |
| 61 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *62* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *4,060* | *214,00* | *868,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *63* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *4,060* | *414,00* | *1 680,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 64 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *65* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *4,000* | *3 938,00* | *15 752,00* |
| *66* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 755,00* | *7 020,00* |
| 67 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *68* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 69 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 536,600 | 20,00 | 10 732,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 70 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 536,600 | 30,00 | 16 098,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 71 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 72 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *73* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *4,000* | *767,00* | *3 068,00* |
| *74* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *4,000* | *150,00* | *600,00* |
| 75 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *76* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *77* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 78 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 4,000 | 265,00 | 1 060,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 79 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 536,600 | 25,00 | 13 415,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 80 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 536,600 | 3,00 | 1 609,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 81 | K | 899913134 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200 | kus | 2,000 | 1 334,00 | 2 668,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913134 | | | | |
| 82 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 |
| | VV | | překop | | | | |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | |
| *83* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *5,000* | *1 250,00* | *6 250,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 40 425,00 |
| 84 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 523,000 | 75,00 | 39 225,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 261,5*2 | | 523,000 | | |
| 85 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124 | | | | |
| | VV | | 3*2 | | 6,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 39 547,42 |
| 86 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 256,861 | 50,00 | 12 843,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 0,87+44,176+151,67 | | 196,716 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 60,145 | | 60,145 | | |
| | VV | | Součet | | 256,861 | | |
| 87 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4 880,359 | 2,00 | 9 760,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 256,861*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 4 880,359 | | |
| 88 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,975 | 50,00 | 48,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 0,975 | | 0,975 | | |
| 89 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 18,525 | 2,00 | 37,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 0,975*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,525 | | |
| 90 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0,975 | 500,00 | 487,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |
| 91 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 196,716 | 45,00 | 8 852,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 92 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 60,145 | 125,00 | 7 518,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 198,15 |
| 93 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 7,107 | 450,00 | 3 198,15 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 2 500,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 2 500,00 |
| 94 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200117 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **103 461,92** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 103 461,92 | 21,00% | 21 727,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **125 188,92** |

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **103 461,92** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 103 461,92 |
| 1 - Zemní práce | 36 397,61 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 3 219,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 5 544,00 |
| 8 - Trubní vedení | 55 759,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 200,00 |
| 997 - Přesun sutě | 595,20 |
| 998 - Přesun hmot | 746,55 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.3 - Rozváděcí řad 2-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **103 461,92** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 103 461,92 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 36 397,61 |
| 1 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 4,800 | 130,00 | 624,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 4,8*1 | | 4,800 | | |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 4,800 | 81,00 | 388,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 24,000 | 10,00 | 240,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 16,300 | 27,00 | 440,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 16,3*1 | | 16,300 | | |
| 6 | K | 132154202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 11,161 | 420,00 | 4 687,62 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154202 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 4,80*1*(2,02-0,45) | | 7,536 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 16,3*1*(2,02-0,2) | | 29,666 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 37,202 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 37,202*0,3 | | 11,161 | | |
| 7 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 18,601 | 420,00 | 7 812,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 37,202*0,5 | | 18,601 | | |
| 8 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,720 | 420,00 | 1 562,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 37,202*0,1 | | 3,720 | | |
| 9 | K | 132454202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,720 | 800,00 | 2 976,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454202 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 37,202*0,1 | | 3,720 | | |
| 10 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 85,244 | 2,00 | 170,49 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 21,1*2,02*2 | | 85,244 | | |
| 11 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 85,244 | 1,00 | 85,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 12 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 61,386 | 54,00 | 3 314,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 16,3*1*0,2*2 | | 6,520 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 11,161*2 | | 22,322 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 16,272*2 | | 32,544 | | |
| | VV | | Součet | | 61,386 | | |
| 13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2,329 | 180,00 | 419,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 2,329 | | 2,329 | | |
| 14 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 23,290 | 2,00 | 46,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 2,329*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 23,290 | | |
| 15 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7,440 | 180,00 | 1 339,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,72 | | 3,720 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,72 | | 3,720 | | |
| | VV | | Součet | | 7,440 | | |
| 16 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 74,400 | 2,00 | 148,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 7,44*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 74,400 | | |
| 17 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 30,693 | 10,00 | 306,93 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 16,3*1*0,2 | | 3,260 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 11,161 | | 11,161 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 16,272 | | 16,272 | | |
| | VV | | Součet | | 30,693 | | |
| 18 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 20,838 | 45,00 | 937,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 2,329*1,6 | | 3,726 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,72*2,2 | | 8,184 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,72*2,4 | | 8,928 | | |
| | VV | | Součet | | 20,838 | | |
| 19 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 9,769 | 10,00 | 97,69 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 2,329 | | 2,329 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,72 | | 3,720 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,72 | | 3,720 | | |
| | VV | | Součet | | 9,769 | | |
| 20 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 27,433 | 150,00 | 4 114,95 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 37,202 | | 37,202 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -21,1*1*0,1 | | -2,110 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -21,1*1*(0,063+0,3) | | -7,659 | | |
| | VV | | Součet | | 27,433 | | |
| 21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 7,593 | 300,00 | 2 277,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 21,1*1*(0,063+0,3) | | 7,659 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*21,1 | | -0,066 | | |
| | VV | | Součet | | 7,593 | | |
| *22* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *14,047* | *265,00* | *3 722,46* |
| | VV | | 7,593*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,047 | | |
| 23 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 16,100 | 20,00 | 322,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 24 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 16,100 | 3,00 | 48,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *25* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,403* | *108,00* | *43,52* |
| | VV | | 16,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,403 | | |
| 26 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 16,100 | 3,00 | 48,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 16,1*1 | | 16,100 | | |
| 27 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 4,800 | 23,00 | 110,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 4,8*1 | | 4,800 | | |
| 28 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,483 | 45,00 | 21,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*16,1 | | 48,300 | | |
| | VV | | 48,3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,483 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 3 219,00 |
| 29 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2,110 | 900,00 | 1 899,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 21,1*1*0,1 | | 2,110 | | |
| 30 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 31 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 5 544,00 |
| 32 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4,800 | 150,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| 33 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 4,800 | 200,00 | 960,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 34 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 4,800 | 35,00 | 168,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 35 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 4,800 | 20,00 | 96,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 36 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 4,800 | 375,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 37 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 4,800 | 375,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 55 759,56 |
| 38 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *39* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *40* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *41* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *42* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 43 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 21,100 | 70,00 | 1 477,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *44* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *21,417* | *207,00* | *4 433,32* |
| | VV | | 21,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,417 | | |
| *45* | *M* | *061011W* | *Oblouk 30° PE100 SDR11 63* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 46 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *47* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *4,060* | *139,00* | *564,34* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 48 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *49* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *50* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *52* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *53* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 54 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *55* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 56 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 21,100 | 25,00 | 527,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 57 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 21,100 | 20,00 | 422,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 58 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 59 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *60* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *61* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 62 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *63* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *64* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 65 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 66 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 21,100 | 25,00 | 527,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 67 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 21,100 | 3,00 | 63,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 200,00 |
| 68 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 9,600 | 75,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 4,8*2 | | 9,600 | | |
| 69 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 9,600 | 50,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 4,8*2 | | 9,600 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 595,20 |
| 70 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2,784 | 50,00 | 139,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 2,784 | | 2,784 | | |
| 71 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 52,896 | 2,00 | 105,79 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 2,784*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 52,896 | | |
| 72 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,056 | 50,00 | 52,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1,056 | | 1,056 | | |
| 73 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 20,064 | 2,00 | 40,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 1,056*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 20,064 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2,784 | 45,00 | 125,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 75 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,056 | 125,00 | 132,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 746,55 |
| 76 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1,659 | 450,00 | 746,55 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.4 - Rozváděcí řad 2-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **294 926,92** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 294 926,92 | 21,00% | 61 934,65 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **356 861,57** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.4 - Rozváděcí řad 2-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **294 926,92** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 294 926,92 |
| 1 - Zemní práce | 83 707,45 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 9 096,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 73 818,00 |
| 8 - Trubní vedení | 115 145,34 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 875,00 |
| 997 - Přesun sutě | 4 960,78 |
| 998 - Přesun hmot | 1 324,35 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.4 - Rozváděcí řad 2-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **294 926,92** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 294 926,92 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 83 707,45 |
| 1 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 26,500 | 97,00 | 2 570,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 26,5*1 | | 26,500 | | |
| 2 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 27,500 | 130,00 | 3 575,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | místní asfalt - podklad ze štěrku tl. cca 350 mm | | | | |
| | VV | | odstranění v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 27,5*1 | | 27,500 | | |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 27,500 | 81,00 | 2 227,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412 | | | | |
| | VV | | 1 x kanalizace | | | | |
| | VV | | 1*1 | | 1,000 | | |
| 7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| | VV | | 2*1 | | 2,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 20,795 | 420,00 | 8 733,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,66 m | | | | |
| | VV | | délka řadu PE D63 -54 m´ | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 27,50*1*(1,66-0,45) | | 33,275 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 26,5*1*(1,66-0,3) | | 36,040 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 69,315 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 69,315*0,3 | | 20,795 | | |
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 34,658 | 420,00 | 14 556,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 69,315*0,5 | | 34,658 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 6,932 | 420,00 | 2 911,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 69,315*0,1 | | 6,932 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 6,932 | 800,00 | 5 545,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 69,315*0,1 | | 6,932 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 4,980 | 300,00 | 1 494,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 3*1*1*1,66 | | 4,980 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 179,280 | 2,00 | 358,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 54*1,66*2 | | 179,280 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 179,280 | 1,00 | 179,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 88,626 | 54,00 | 4 785,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 2 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 20,795*2 | | 41,590 | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 23,518*2 | | 47,036 | | |
| | VV | | Součet | | 88,626 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11,140 | 180,00 | 2 005,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 11,14 | | 11,140 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 211,660 | 2,00 | 423,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 11,14*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 211,660 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13,864 | 180,00 | 2 495,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 4 a 5 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 2*6,932 | | 13,864 | | |
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 263,416 | 2,00 | 526,83 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 13,864*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 263,416 | | |
| 20 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 44,313 | 10,00 | 443,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 20,795 | | 20,795 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 23,518 | | 23,518 | | |
| | VV | | Součet | | 44,313 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 119,306 | 45,00 | 5 368,77 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | 11,14*1,6 | | 17,824 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 6,932*2,2 | | 15,250 | | |
| | VV | | 6,932*2,4 | | 16,637 | | |
| | VV | | Součet | | 49,711 | | |
| | VV | | 49,711*2,4 'Přepočtené koeficientem množství | | 119,306 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 25,004 | 10,00 | 250,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | 11,14 | | 11,140 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 6,932 | | 6,932 | | |
| | VV | | 6,932 | | 6,932 | | |
| | VV | | Součet | | 25,004 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 44,313 | 150,00 | 6 646,95 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 69,315 | | 69,315 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -54*1*0,1 | | -5,400 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -54*1*(0,063+0,3) | | -19,602 | | |
| | VV | | Součet | | 44,313 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 19,434 | 300,00 | 5 830,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | PE D63 - 54 m´ | | | | |
| | VV | | 54*1*(0,063+0,3) | | 19,602 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*54 | | -0,168 | | |
| | VV | | Součet | | 19,434 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *35,953* | *265,00* | *9 527,55* |
| | VV | | 19,434*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 35,953 | | |
| 26 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 54,000 | 23,00 | 1 242,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 27,5*1 | | 27,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 26,5*1 | | 26,500 | | |
| | VV | | Součet | | 54,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 9 096,00 |
| 27 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 28 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 5,400 | 900,00 | 4 860,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 54*1*0,1 | | 5,400 | | |
| 29 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 30 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 31 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,750 | 3 680,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 3 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 2 ks | | | | |
| | VV | | 6*0,5*0,5*0,5 | | 0,750 | | |
| 32 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 6*0,5*4*0,5 | | 6,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 73 818,00 |
| 33 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 35,600 | 150,00 | 5 340,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 17,8*1*2 | | 35,600 | | |
| 34 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 58,400 | 150,00 | 8 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 58,4 | | 58,400 | | |
| 35 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 58,400 | 200,00 | 11 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 36 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 58,400 | 35,00 | 2 044,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 37 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 58,400 | 20,00 | 1 168,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 38 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 58,400 | 375,00 | 21 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 39 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 58,400 | 375,00 | 21 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 40 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *41* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 115 145,34 |
| 42 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *43* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *44* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *2,000* | *777,00* | *1 554,00* |
| *45* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *46* | *M* | *55254024* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°* | *kus* | *1,000* | *1 129,00* | *1 129,00* |
| *47* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| 48 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *49* | *M* | *55253502* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| 50 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 54,000 | 70,00 | 3 780,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *51* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *54,810* | *207,00* | *11 345,67* |
| | VV | | 54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 54,810 | | |
| *52* | *M* | *061011W* | *Oblouk 30° PE100 SDR11 63* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 53 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *54* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *6,090* | *139,00* | *846,51* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 55 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *56* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *4,060* | *129,00* | *523,74* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *57* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *4,060* | *323,00* | *1 311,38* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 58 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *59* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *2,000* | *3 938,00* | *7 876,00* |
| *60* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |
| 61 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *62* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 63 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 54,000 | 25,00 | 1 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 64 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 54,000 | 20,00 | 1 080,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 65 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 66 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *67* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *2,000* | *767,00* | *1 534,00* |
| *68* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *2,000* | *150,00* | *300,00* |
| 69 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *70* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *71* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 72 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 73 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 54,000 | 25,00 | 1 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 74 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 54,000 | 3,00 | 162,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 6 875,00 |
| 75 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 55,000 | 75,00 | 4 125,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| 76 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 55,000 | 50,00 | 2 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 27,5*2 | | 55,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 4 960,78 |
| 77 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 27,610 | 50,00 | 1 380,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 11,66+15,95 | | 27,610 | | |
| 78 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 524,590 | 2,00 | 1 049,18 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 27,61*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 524,590 | | |
| 79 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 6,050 | 50,00 | 302,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 6,05 | | 6,050 | | |
| 80 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 114,950 | 2,00 | 229,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 6,05*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 114,950 | | |
| 81 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 27,610 | 45,00 | 1 242,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 82 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 6,050 | 125,00 | 756,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 324,35 |
| 83 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,943 | 450,00 | 1 324,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.5 - Rozváděcí řad 2-3 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 307 063,90**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 307 063,90 | 21,00% | 274 483,42 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 581 547,32**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.5 - Rozváděcí řad 2-3 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 307 063,90** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 301 313,90 |
| 1 - Zemní práce | 580 734,58 |
| 2 - Zakládání | 2 760,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 31 560,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 326 017,50 |
| 8 - Trubní vedení | 277 414,35 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 41 895,00 |
| 997 - Přesun sutě | 35 696,27 |
| 998 - Přesun hmot | 5 236,20 |
| M - Práce a dodávky M | 5 750,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 5 750,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.5 - Rozváděcí řad 2-3 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 307 063,90** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 301 313,90 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 580 734,58 |
| 1 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 8,000 | 97,00 | 776,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 8*1 | | 8,000 | | |
| 2 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 279,300 | 130,00 | 36 309,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 279,3*1 | | 279,300 | | |
| 3 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 279,300 | 108,00 | 30 164,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124 | | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 14,000 | 450,00 | 6 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 47,200 | 27,00 | 1 274,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 4*3 | | 12,000 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 31,20*1 | | 31,200 | | |
| | VV | | Součet | | 47,200 | | |
| 8 | K | 131151202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 10,560 | 420,00 | 4 435,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151202 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 4*3*(2,40-0,2) | | 26,400 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2*(2,40-0,2) | | 8,800 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 35,200 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 35,2*0,3 | | 10,560 | | |
| 9 | K | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 17,600 | 420,00 | 7 392,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 35,20*0,5 | | 17,600 | | |
| 10 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,520 | 420,00 | 1 478,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 35,20*0,1 | | 3,520 | | |
| 11 | K | 131451202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,520 | 800,00 | 2 816,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 35,20*0,1 | | 3,520 | | |
| 12 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 124,049 | 420,00 | 52 100,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 279,3*1*(1,72-0,45) | | 354,711 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 8*1*(1,72-0,3) | | 11,360 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 31,20*1*(1,72-0,2) | | 47,424 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 413,495 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 413,495*0,3 | | 124,049 | | |
| 13 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 206,748 | 420,00 | 86 834,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 413,495*0,5 | | 206,748 | | |
| 14 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 41,350 | 420,00 | 17 367,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 413,495*0,10 | | 41,350 | | |
| 15 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 41,350 | 800,00 | 33 080,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 413,495*0,10 | | 41,350 | | |
| 16 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 24,080 | 300,00 | 7 224,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 14*1*1*1,72 | | 24,080 | | |
| 17 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 11,500 | 4 500,00 | 51 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 11,5 | | 11,500 | | |
| 18 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 099,424 | 2,00 | 2 198,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | (337,1-11,5-4-2)*1,72*2 | | 1 099,424 | | |
| 19 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 099,424 | 1,00 | 1 099,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 52,800 | 54,00 | 2 851,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | (4+3)*2*2,40 | | 33,600 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*4*2,40 | | 19,200 | | |
| | VV | | Součet | | 52,800 | | |
| 21 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 52,800 | 27,00 | 1 425,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211 | | | | |
| 22 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 592,382 | 54,00 | 31 988,63 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 47,2*0,2*2 | | 18,880 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 134,609*2 | | 269,218 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 152,142*2 | | 304,284 | | |
| | VV | | Součet | | 592,382 | | |
| 23 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 72,206 | 180,00 | 12 997,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 72,206 | | 72,206 | | |
| 24 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 722,060 | 2,00 | 1 444,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 72,206*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 722,060 | | |
| 25 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 89,740 | 180,00 | 16 153,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 44,87 | | 44,870 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 44,87 | | 44,870 | | |
| | VV | | Součet | | 89,740 | | |
| 26 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 897,400 | 2,00 | 1 794,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 89,74*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 897,400 | | |
| 27 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 296,191 | 10,00 | 2 961,91 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 47,20*0,2 | | 9,440 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 134,609 | | 134,609 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 152,142 | | 152,142 | | |
| | VV | | Součet | | 296,191 | | |
| 28 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 321,932 | 45,00 | 14 486,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 72,206*1,6 | | 115,530 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 44,87*2,2 | | 98,714 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 44,87*2,4 | | 107,688 | | |
| | VV | | Součet | | 321,932 | | |
| 29 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 161,946 | 10,00 | 1 619,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 72,206 | | 72,206 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 44,87 | | 44,870 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 44,87 | | 44,870 | | |
| | VV | | Součet | | 161,946 | | |
| 30 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 286,751 | 150,00 | 43 012,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 35,20+413,495 | | 448,695 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(337,1-11,5)*1*0,1 | | -32,560 | | |
| | VV | | podsyp kamenivem ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | -4*3*0,2 | | -2,400 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(337,1-11,5)*1*(0,09+0,3) | | -126,984 | | |
| | VV | | Součet | | 286,751 | | |
| 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 124,914 | 300,00 | 37 474,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | (337,1-11,50)*1*(0,090+0,3) | | 126,984 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*(337,10-11,50) | | -2,070 | | |
| | VV | | Součet | | 124,914 | | |
| *32* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *231,091* | *265,00* | *61 239,12* |
| | VV | | 124,914*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 231,091 | | |
| 33 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 47,200 | 20,00 | 944,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 34 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 47,200 | 3,00 | 141,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *35* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *1,180* | *108,00* | *127,44* |
| | VV | | 47,2*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,180 | | |
| 36 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 47,200 | 3,00 | 141,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 47,20 | | 47,200 | | |
| 37 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 287,300 | 23,00 | 6 607,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 279,30*1 | | 279,300 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 8*1 | | 8,000 | | |
| | VV | | Součet | | 287,300 | | |
| 38 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 1,416 | 45,00 | 63,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 47,20*3 | | 141,600 | | |
| | VV | | 141,6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,416 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 2 760,00 |
| 39 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2,400 | 1 150,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 4*3*0,2 | | 2,400 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 31 560,00 |
| 40 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 41 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 32,560 | 900,00 | 29 304,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (337,1-11,5)*1*0,1 | | 32,560 | | |
| 42 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 43 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 44 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,375 | 3 680,00 | 1 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 3*0,5*0,5*0,5 | | 0,375 | | |
| 45 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 3,000 | 200,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 3*0,5*4*0,5 | | 3,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 326 017,50 |
| 46 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 16,000 | 150,00 | 2 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 8*1*2 | | 16,000 | | |
| 47 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 279,300 | 150,00 | 41 895,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 279,30*1 | | 279,300 | | |
| 48 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 279,300 | 200,00 | 55 860,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 49 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 279,300 | 35,00 | 9 775,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 50 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 279,300 | 20,00 | 5 586,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 51 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 279,300 | 375,00 | 104 737,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 52 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 279,300 | 375,00 | 104 737,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 53 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *54* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 277 414,35 |
| 55 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *56* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *57* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 58 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 337,100 | 90,00 | 30 339,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *59* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *342,157* | *405,00* | *138 573,59* |
| | VV | | 337,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 342,157 | | |
| *60* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *7,105* | *932,00* | *6 621,86* |
| | VV | | 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,105 | | |
| *61* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *62* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *1,015* | *1 410,00* | *1 431,15* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 63 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 20,000 | 150,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *64* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *20,300* | *254,00* | *5 156,20* |
| | VV | | 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 20,300 | | |
| 65 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *66* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *67* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 68 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *69* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *70* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 71 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *72* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 73 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 337,100 | 20,00 | 6 742,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 74 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 337,100 | 30,00 | 10 113,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 75 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 76 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *77* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *78* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 79 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *80* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *81* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111 | | | | |
| *83* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *1,000* | *1 323,00* | *1 323,00* |
| 84 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 337,100 | 25,00 | 8 427,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 85 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 337,100 | 3,00 | 1 011,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 86 | K | 899913134 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200 | kus | 2,000 | 1 334,00 | 2 668,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913134 | | | | |
| 87 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 11,500 | 250,00 | 2 875,00 |
| *88* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *12,000* | *1 250,00* | *15 000,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 41 895,00 |
| 89 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 558,600 | 75,00 | 41 895,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 279,3*2 | | 558,600 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 35 696,27 |
| 90 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 229,753 | 50,00 | 11 487,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 3,52+161,994 | | 165,514 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 64,239 | | 64,239 | | |
| | VV | | Součet | | 229,753 | | |
| 91 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4 365,307 | 2,00 | 8 730,61 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 229,753*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 4 365,307 | | |
| 92 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 165,514 | 45,00 | 7 448,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 93 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 64,239 | 125,00 | 8 029,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 5 236,20 |
| 94 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 11,636 | 450,00 | 5 236,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 5 750,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 5 750,00 |
| 95 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 11,500 | 500,00 | 5 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200117 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **890 453,05**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 890 453,05 | 21,00% | 186 995,14 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 077 448,19**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **890 453,05** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 890 453,05 |
| 1 - Zemní práce | 397 664,38 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 30 885,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 160 345,50 |
| 8 - Trubní vedení | 261 067,85 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 20 175,00 |
| 997 - Přesun sutě | 17 339,02 |
| 998 - Přesun hmot | 2 976,30 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.8 - Rozváděcí řad 2-6 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **890 453,05** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 890 453,05 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 397 664,38 |
| 1 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 6,400 | 97,00 | 620,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 6,40*1 | | 6,400 | | |
| 2 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 134,500 | 130,00 | 17 485,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 134,50*1 | | 134,500 | | |
| 3 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 134,500 | 108,00 | 14 526,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124 | | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 300,000 | 10,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 13,000 | 90,00 | 1 170,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412 | | | | |
| | VV | | 1 x zatrubněný vodní tok | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 7 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 11,000 | 450,00 | 4 950,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 8 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 112,400 | 27,00 | 3 034,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 112,40 | | 112,400 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 104,822 | 420,00 | 44 025,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 134,5*1*(1,71-0,45) | | 169,470 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 6,40*1*(1,72-0,3) | | 9,088 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 112,40*1*(1,72-0,2) | | 170,848 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 349,406 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 349,406*0,3 | | 104,822 | | |
| 10 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 174,703 | 420,00 | 73 375,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 349,406*0,5 | | 174,703 | | |
| 11 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 34,941 | 420,00 | 14 675,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 349,406*0,10 | | 34,941 | | |
| 12 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 34,941 | 800,00 | 27 952,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 349,406*0,10 | | 34,941 | | |
| 13 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 20,520 | 300,00 | 6 156,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 12*1*1*1,71 | | 20,520 | | |
| 14 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 866,286 | 2,00 | 1 732,57 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 253,30*1,71*2 | | 866,286 | | |
| 15 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 866,286 | 1,00 | 866,29 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 16 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 495,538 | 54,00 | 26 759,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 112,4*0,2*2 | | 44,960 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 104,822*2 | | 209,644 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 120,467*2 | | 240,934 | | |
| | VV | | Součet | | 495,538 | | |
| 17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 54,236 | 180,00 | 9 762,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 54,236 | | 54,236 | | |
| 18 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 542,360 | 2,00 | 1 084,72 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 54,236*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 542,360 | | |
| 19 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 69,882 | 180,00 | 12 578,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 34,941 | | 34,941 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 34,941 | | 34,941 | | |
| | VV | | Součet | | 69,882 | | |
| 20 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 698,820 | 2,00 | 1 397,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 69,882*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 698,820 | | |
| 21 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 247,769 | 10,00 | 2 477,69 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 112,4*0,2 | | 22,480 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 104,822 | | 104,822 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 120,467 | | 120,467 | | |
| | VV | | Součet | | 247,769 | | |
| 22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 247,506 | 45,00 | 11 137,77 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 54,236*1,6 | | 86,778 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 34,941*2,2 | | 76,870 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 34,941*2,4 | | 83,858 | | |
| | VV | | Součet | | 247,506 | | |
| 23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 124,118 | 10,00 | 1 241,18 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 54,236 | | 54,236 | | |
| | VV | | zemina skupiny 4 | | | | |
| | VV | | 34,941 | | 34,941 | | |
| | VV | | zemina skupiny 5 | | | | |
| | VV | | 34,941 | | 34,941 | | |
| | VV | | Součet | | 124,118 | | |
| 24 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 225,289 | 150,00 | 33 793,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 349,406 | | 349,406 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -253,3*1*0,1 | | -25,330 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -253,3*1*(0,09+0,3) | | -98,787 | | |
| | VV | | Součet | | 225,289 | | |
| 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 97,176 | 300,00 | 29 152,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 253,30*1*(0,090+0,3) | | 98,787 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*253,3 | | -1,611 | | |
| | VV | | Součet | | 97,176 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *26* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *179,776* | *265,00* | *47 640,64* |
| | VV | | 97,176*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 179,776 | | |
| 27 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 112,400 | 20,00 | 2 248,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 28 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 112,400 | 3,00 | 337,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *29* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *2,810* | *108,00* | *303,48* |
| | VV | | 112,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,810 | | |
| 30 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 112,400 | 3,00 | 337,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 112,40 | | 112,400 | | |
| 31 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 140,900 | 23,00 | 3 240,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 134,5*1 | | 134,500 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 6,40*1 | | 6,400 | | |
| | VV | | Součet | | 140,900 | | |
| 32 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 3,372 | 45,00 | 151,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 112,4*3 | | 337,200 | | |
| | VV | | 337,2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,372 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 30 885,00 |
| 33 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 1,800 | 300,00 | 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 25,330 | 900,00 | 22 797,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 253,3*1*0,1 | | 25,330 | | |
| 35 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 1,800 | 100,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 36 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 9,000 | 12,00 | 108,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 1,8*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,000 | | |
| 37 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,375 | 3 680,00 | 5 060,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 2 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 7 ks | | | | |
| | VV | | 11*0,5*0,5*0,5 | | 1,375 | | |
| 38 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 11,000 | 200,00 | 2 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 11*0,5*4*0,5 | | 11,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 160 345,50 |
| 39 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 12,800 | 150,00 | 1 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 6,4*1*2 | | 12,800 | | |
| 40 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 134,500 | 150,00 | 20 175,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 134,50*1 | | 134,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 134,500 | 200,00 | 26 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 42 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 134,500 | 35,00 | 4 707,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 43 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 134,500 | 20,00 | 2 690,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 44 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 134,500 | 375,00 | 50 437,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 45 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 134,500 | 375,00 | 50 437,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 46 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 1,800 | 700,00 | 1 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 3*0,6 | | 1,800 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,800 | | |
| *47* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *1,818* | *1 000,00* | *1 818,00* |
| | VV | | 1,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,818 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 261 067,85 |
| 48 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *49* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *50* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *3,000* | *415,00* | *1 245,00* |
| *51* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *1,000* | *590,00* | *590,00* |
| 52 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *53* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| *54* | *M* | *55253508* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *2 560,00* | *2 560,00* |
| 55 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 253,300 | 90,00 | 22 797,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *56* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *257,100* | *405,00* | *104 125,50* |
| | VV | | 253,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 257,100 | | |
| *57* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *3,045* | *932,00* | *2 837,94* |
| | VV | | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,045 | | |
| *58* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *1,015* | *1 410,00* | *1 431,15* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 59 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 14,000 | 150,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *60* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *14,210* | *254,00* | *3 609,34* |
| | VV | | 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,210 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 6,000 | 150,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *62* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *6,090* | *214,00* | *1 303,26* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| *63* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *6,090* | *414,00* | *2 521,26* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 64 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112 | | | | |
| *65* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *1,000* | *3 690,00* | *3 690,00* |
| *66* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 876,00* | *1 876,00* |
| 67 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 6,000 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *68* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *6,000* | *3 938,00* | *23 628,00* |
| *69* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *6,000* | *1 755,00* | *10 530,00* |
| 70 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *71* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 72 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 253,300 | 20,00 | 5 066,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 73 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 253,300 | 30,00 | 7 599,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 74 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 75 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 7,000 | 600,00 | 4 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *76* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *7,000* | *767,00* | *5 369,00* |
| *77* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *7,000* | *150,00* | *1 050,00* |
| 78 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *79* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *80* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 81 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 7,000 | 265,00 | 1 855,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 82 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 253,300 | 25,00 | 6 332,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 83 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 253,300 | 3,00 | 759,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 20 175,00 |
| 84 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 269,000 | 75,00 | 20 175,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 134,50*2 | | 269,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 17 339,02 |
| 85 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 111,761 | 50,00 | 5 588,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 2,816+78,01 | | 80,826 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 30,935 | | 30,935 | | |
| | VV | | Součet | | 111,761 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 123,459 | 2,00 | 4 246,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 111,761*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 123,459 | | |
| 87 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 80,826 | 45,00 | 3 637,17 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 88 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 30,935 | 125,00 | 3 866,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 976,30 |
| 89 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 6,614 | 450,00 | 2 976,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **284 539,77**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 284 539,77 | 21,00% | 59 753,35 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **344 293,12**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **284 539,77** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 283 039,77 |
| 1 - Zemní práce | 158 163,80 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 9 741,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 17 562,00 |
| 8 - Trubní vedení | 90 179,97 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 800,00 |
| 997 - Přesun sutě | 3 388,80 |
| 998 - Přesun hmot | 1 204,20 |
| M - Práce a dodávky M | 1 500,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 1 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.9 - Rozváděcí řad 2-6-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **284 539,77** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 283 039,77 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 158 163,80 |
| 1 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 608,00 | 4 864,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102 | | | | |
| 2 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 608,00 | 4 864,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102 | | | | |
| 3 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 11,200 | 130,00 | 1 456,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | místní asfalt - podklad ze štěrku tl. cca 350 mm | | | | |
| | VV | | odstranění v šířce rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | 11,20*1 | | 11,200 | | |
| 4 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 11,200 | 81,00 | 907,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 112,000 | 10,00 | 1 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5,000 | 90,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| | VV | | 2*1 | | 2,000 | | |
| 8 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 76,200 | 27,00 | 2 057,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 76,2 | | 76,200 | | |
| 9 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 39,562 | 420,00 | 16 616,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | průměrná hloubka výkopu včetně povrchů = 1,69 m | | | | |
| | VV | | délka řadu PE D63 -54 m´ | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 11,2*1*(1,69-0,45) | | 13,888 | | |
| | VV | | dlažba | | | | |
| | VV | | 3,2*1*(1,69-0,3) | | 4,448 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 76,20*1*(1,69-0,2) | | 113,538 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 131,874 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 131,874*0,3 | | 39,562 | | |
| 10 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 65,937 | 420,00 | 27 693,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 131,874*0,5 | | 65,937 | | |
| 11 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 13,187 | 420,00 | 5 538,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 131,874*0,1 | | 13,187 | | |
| 12 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 13,187 | 800,00 | 10 549,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 131,874*0,1 | | 13,187 | | |
| 13 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3,380 | 300,00 | 1 014,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 2*1*1*1,69 | | 3,380 | | |
| 14 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 305,890 | 2,00 | 611,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 90,5*1,69*2 | | 305,890 | | |
| 15 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 305,890 | 1,00 | 305,89 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 16 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 68,00 | 544,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402 | | | | |
| 17 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 180,00 | 1 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412 | | | | |
| 18 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 180,00 | 1 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422 | | | | |
| 19 | K | 162301932 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 152,000 | 6,00 | 912,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932 | | | | |
| | VV | | 8*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 152,000 | | |
| 20 | K | 162301952 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 152,000 | 6,00 | 912,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952 | | | | |
| | VV | | 8*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 152,000 | | |
| 21 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 152,000 | 6,00 | 912,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972 | | | | |
| | VV | | 8*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 152,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 210,424 | 54,00 | 11 362,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 76,2*0,2*2 | | 30,480 | | |
| | VV | | odvoz zeminy 2 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 39,562*2 | | 79,124 | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na mezideponii a zpět ke zpětným zásypům | | | | |
| | VV | | 50,41*2 | | 100,820 | | |
| | VV | | Součet | | 210,424 | | |
| 23 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,527 | 180,00 | 2 794,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 3 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 15,527 | | 15,527 | | |
| 24 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 295,013 | 2,00 | 590,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 15,527*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 295,013 | | |
| 25 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 26,374 | 180,00 | 4 747,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy 4 a 5 skupiny na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | 2*13,187 | | 26,374 | | |
| 26 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 501,106 | 2,00 | 1 002,21 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 26,374*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 501,106 | | |
| 27 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 105,212 | 10,00 | 1 052,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 76,2*0,2 | | 15,240 | | |
| | VV | | zemina skupiny 2 | | | | |
| | VV | | 39,562 | | 39,562 | | |
| | VV | | zemina skupiny 3 | | | | |
| | VV | | 50,41 | | 50,410 | | |
| | VV | | Součet | | 105,212 | | |
| 28 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 205,207 | 45,00 | 9 234,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | 15,527*1,6 | | 24,843 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 13,187*2,2 | | 29,011 | | |
| | VV | | 13,187*2,4 | | 31,649 | | |
| | VV | | Součet | | 85,503 | | |
| | VV | | 85,503*2,4 'Přepočtené koeficientem množství | | 205,207 | | |
| 29 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 41,901 | 10,00 | 419,01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | zemina 3 skupiny | | | | |
| | VV | | 15,527 | | 15,527 | | |
| | VV | | zemina 4 a 5 skupiny | | | | |
| | VV | | 13,187 | | 13,187 | | |
| | VV | | 13,187 | | 13,187 | | |
| | VV | | Součet | | 41,901 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 89,972 | 150,00 | 13 495,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 131,874 | | 131,874 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -90,5*1*0,1 | | -9,050 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -90,5*1*(0,063+0,3) | | -32,852 | | |
| | VV | | Součet | | 89,972 | | |
| 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 32,570 | 300,00 | 9 771,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | PE D63 - 90,50 m´ | | | | |
| | VV | | 90,5*1*(0,063+0,3) | | 32,852 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*90,5 | | -0,282 | | |
| | VV | | Součet | | 32,570 | | |
| *32* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *60,255* | *265,00* | *15 967,58* |
| | VV | | 32,57*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 60,255 | | |
| 33 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 76,200 | 20,00 | 1 524,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 34 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 76,200 | 3,00 | 228,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *35* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *1,905* | *108,00* | *205,74* |
| | VV | | 76,2*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,905 | | |
| 36 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 76,200 | 3,00 | 228,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 76,2 | | 76,200 | | |
| 37 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 16,000 | 23,00 | 368,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 11,20*1 | | 11,200 | | |
| | VV | | dlažba | | | | |
| | VV | | 3,20*1,50 | | 4,800 | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | |
| 38 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 1,416 | 45,00 | 63,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 47,20*3 | | 141,600 | | |
| | VV | | 141,6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,416 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 9 741,00 |
| 39 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 40 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 9,050 | 900,00 | 8 145,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 90,5*1*0,1 | | 9,050 | | |
| 41 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 42 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 43 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 44 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 17 562,00 |
| 45 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 11,200 | 150,00 | 1 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 11,2*1 | | 11,200 | | |
| 46 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 11,200 | 200,00 | 2 240,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 47 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 11,200 | 35,00 | 392,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 48 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 11,200 | 20,00 | 224,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 49 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11,200 | 375,00 | 4 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 50 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 11,200 | 375,00 | 4 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 51 | K | 57720000R | Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů | m2 | 4,800 | 750,00 | 3 600,00 |
| | VV | | bude osazena původní demontovaná dlažba | | | | |
| | VV | | zámková dlažba | | | | |
| | VV | | 3,20*1,5 | | 4,800 | | |
| 52 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *53* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 90 179,97 |
| 54 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *55* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *56* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *57* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *58* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 59 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 90,500 | 70,00 | 6 335,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *60* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *91,858* | *207,00* | *19 014,61* |
| | VV | | 90,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 91,858 | | |
| *61* | *M* | *081011W* | *Oblouk 22° PE100 SDR11 63* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 62 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101* | | | | |
| *63* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *3,045* | *139,00* | *423,26* |
| | VV | | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,045 | | |
| 64 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201* | | | | |
| *65* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *66* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 67 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *68* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *69* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 70 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *71* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 72 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 90,500 | 25,00 | 2 262,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122* | | | | |
| 73 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 90,500 | 20,00 | 1 810,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 74 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 75 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *76* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *77* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 78 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *79* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *80* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 81 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 82 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 90,500 | 25,00 | 2 262,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 83 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 90,500 | 3,00 | 271,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112* | | | | |
| 84 | K | 899913124 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 200 | kus | 2,000 | 1 328,00 | 2 656,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913124* | | | | |
| 85 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 |
| | VV | | překop | | | | |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | |
| *86* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *5,000* | *1 250,00* | *6 250,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 800,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 22,400 | 75,00 | 1 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| 88 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 22,400 | 50,00 | 1 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 11,2*2 | | 22,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 3 388,80 |
| 89 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 6,496 | 50,00 | 324,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 6,496 | | 6,496 | | |
| 90 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 123,424 | 2,00 | 246,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 6,496*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 123,424 | | |
| 91 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2,464 | 50,00 | 123,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 2,464 | | 2,464 | | |
| 92 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 46,816 | 2,00 | 93,63 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 2,464*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 46,816 | | |
| 93 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 6,496 | 45,00 | 292,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 94 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2,464 | 125,00 | 308,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| 95 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 8 x listnatý strom | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 204,20 |
| 96 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,676 | 450,00 | 1 204,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 500,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 1 500,00 |
| 97 | K | 230200116 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50 | m | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200116 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **391 719,63**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 391 719,63 | 21,00% | 82 261,12 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **473 980,75**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **391 719,63** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 391 719,63 |
| 1 - Zemní práce | 234 759,98 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 16 416,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 2 181,00 |
| 8 - Trubní vedení | 136 717,85 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 250,00 |
| 997 - Přesun sutě | 124,00 |
| 998 - Přesun hmot | 1 270,80 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.10 - Rozváděcí řad 2-6-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **391 719,63** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 391 719,63 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 234 759,98 |
| 1 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1*1 | | 1,000 | | |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 1,000 | 81,00 | 81,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 180,000 | 10,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 8,000 | 90,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 149,000 | 27,00 | 4 023,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| 6 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 70,418 | 420,00 | 29 575,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1*1*(1,77*0,45) | | 0,797 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 149*1*(1,77-0,2) | | 233,930 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 234,727 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 234,727*0,3 | | 70,418 | | |
| 7 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 117,364 | 420,00 | 49 292,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 234,727*0,5 | | 117,364 | | |
| 8 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 23,473 | 420,00 | 9 858,66 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 234,727*0,1 | | 23,473 | | |
| 9 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 23,473 | 800,00 | 18 778,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 234,727*0,1 | | 23,473 | | |
| 10 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 531,000 | 2,00 | 1 062,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 150*1,77*2 | | 531,000 | | |
| 11 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 531,000 | 1,00 | 531,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 12 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 382,054 | 54,00 | 20 630,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 149*1*0,2*2 | | 59,600 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 70,418*2 | | 140,836 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 90,809*2 | | 181,618 | | |
| | VV | | Součet | | 382,054 | | |
| 13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 26,555 | 180,00 | 4 779,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,555 | | 26,555 | | |
| 14 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 265,550 | 2,00 | 531,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 26,555*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 265,550 | | |
| 15 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 46,946 | 180,00 | 8 450,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,473 | | 23,473 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 23,473 | | 23,473 | | |
| | VV | | Součet | | 46,946 | | |
| 16 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 469,460 | 2,00 | 938,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 46,946*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 469,460 | | |
| 17 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 191,027 | 10,00 | 1 910,27 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 149*0,2 | | 29,800 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 70,418 | | 70,418 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 90,809 | | 90,809 | | |
| | VV | | Součet | | 191,027 | | |
| 18 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 150,464 | 45,00 | 6 770,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,555*1,6 | | 42,488 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,473*2,2 | | 51,641 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 23,473*2,4 | | 56,335 | | |
| | VV | | Součet | | 150,464 | | |
| 19 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 73,501 | 10,00 | 735,01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,555 | | 26,555 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,473 | | 23,473 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 23,473 | | 23,473 | | |
| | VV | | Součet | | 73,501 | | |
| 20 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 161,227 | 150,00 | 24 184,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 234,727 | | 234,727 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -150*1*0,1 | | -15,000 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -150*1*(0,09+0,3) | | -58,500 | | |
| | VV | | Součet | | 161,227 | | |
| 21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 57,546 | 300,00 | 17 263,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 150*1*(0,09+0,3) | | 58,500 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*150 | | -0,954 | | |
| | VV | | Součet | | 57,546 | | |
| *22* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *106,460* | *265,00* | *28 211,90* |
| | VV | | 57,546*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 106,460 | | |
| 23 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 149,000 | 20,00 | 2 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 24 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 149,000 | 3,00 | 447,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *25* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *3,725* | *108,00* | *402,30* |
| | VV | | 149*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,725 | | |
| 26 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 149,000 | 3,00 | 447,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 149 | | 149,000 | | |
| 27 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 1,000 | 23,00 | 23,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 28 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 4,470 | 45,00 | 201,15 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*149 | | 447,000 | | |
| | VV | | 447*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,470 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 16 416,00 |
| 29 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 30 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 15,000 | 900,00 | 13 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 150*1*0,1 | | 15,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 32 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 33 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,500 | 3 680,00 | 1 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 3 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 4*0,5*0,5*0,5 | | 0,500 | | |
| 34 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 4*0,5*4*0,5 | | 4,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 2 181,00 |
| 35 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 36 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 37 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 38 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1,000 | 20,00 | 20,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 39 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 40 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 41 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *42* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 136 717,85 |
| 43 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *44* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *45* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 46 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 150,000 | 90,00 | 13 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *47* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *152,250* | *405,00* | *61 661,25* |
| | VV | | 150*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 152,250 | | |
| *48* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *932,00* | *945,98* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *49* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *2,030* | *1 410,00* | *2 862,30* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 50 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *51* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *8,120* | *254,00* | *2 062,48* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 52 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *53* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *54* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 55 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *56* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *57* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 58 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *59* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 60 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 150,000 | 20,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 61 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 150,000 | 30,00 | 4 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 62 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 63 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *64* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *65* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 66 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *67* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *68* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 69 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 70 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 150,000 | 25,00 | 3 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 71 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 150,000 | 3,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 250,00 |
| 72 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 2,000 | 75,00 | 150,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 1*2 | | 2,000 | | |
| 73 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 2,000 | 50,00 | 100,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 124,00 |
| 74 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,580 | 50,00 | 29,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 0,58 | | 0,580 | | |
| 75 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 11,020 | 2,00 | 22,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 0,58*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 11,020 | | |
| 76 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,220 | 50,00 | 11,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 0,22 | | 0,220 | | |
| 77 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4,180 | 2,00 | 8,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 0,22*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,180 | | |
| 78 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0,580 | 45,00 | 26,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 79 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,220 | 125,00 | 27,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 270,80 |
| 80 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,824 | 450,00 | 1 270,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **475 421,23**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 475 421,23 | 21,00% | 99 838,46 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **575 259,69**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **475 421,23** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 475 421,23 |
| 1 - Zemní práce | 238 818,50 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 17 512,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 9 576,50 |
| 8 - Trubní vedení | 204 765,53 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 625,00 |
| 997 - Přesun sutě | 1 306,00 |
| 998 - Přesun hmot | 1 817,10 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.11 - Rozváděcí řad 2-7 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **475 421,23** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 475 421,23 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 238 818,50 |
| 1 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 405,00 | 810,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101 | | | | |
| 2 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 405,00 | 810,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101 | | | | |
| 3 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 6,500 | 130,00 | 845,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 6,5*1 | | 6,500 | | |
| 4 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 6,500 | 81,00 | 526,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| 8 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 137,900 | 27,00 | 3 723,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| 9 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 71,151 | 420,00 | 29 883,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 6,5*1*(1,88*0,45) | | 5,499 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 137,9*1*(1,88-0,2) | | 231,672 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 237,171 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 237,171*0,3 | | 71,151 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 118,586 | 420,00 | 49 806,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 237,171*0,5 | | 118,586 | | |
| 11 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 23,717 | 420,00 | 9 961,14 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 237,171*0,1 | | 23,717 | | |
| 12 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 23,717 | 800,00 | 18 973,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 237,171*0,1 | | 23,717 | | |
| 13 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1,880 | 300,00 | 564,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 1*1*1*1,88 | | 1,880 | | |
| 14 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 542,944 | 2,00 | 1 085,89 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 144,4*1,88*2 | | 542,944 | | |
| 15 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 542,944 | 1,00 | 542,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 16 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401 | | | | |
| 17 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411 | | | | |
| 18 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421 | | | | |
| 19 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 38,000 | 5,00 | 190,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931 | | | | |
| | VV | | 2*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,000 | | |
| 20 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2,000 | 5,00 | 10,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951 | | | | |
| 21 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 38,000 | 5,00 | 190,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971 | | | | |
| | VV | | 2*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,000 | | |
| 22 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 382,214 | 54,00 | 20 639,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 137,9*0,2*2 | | 55,160 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 71,151*2 | | 142,302 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 92,376*2 | | 184,752 | | |
| | VV | | Součet | | 382,214 | | |
| 23 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 26,210 | 180,00 | 4 717,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,21 | | 26,210 | | |
| 24 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 262,100 | 2,00 | 524,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 26,21*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 262,100 | | |
| 25 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 47,434 | 180,00 | 8 538,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,717 | | 23,717 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 23,717 | | 23,717 | | |
| | VV | | Součet | | 47,434 | | |
| 26 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 474,340 | 2,00 | 948,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 47,434*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 474,340 | | |
| 27 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 191,107 | 10,00 | 1 911,07 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 137,9*0,2 | | 27,580 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 71,151 | | 71,151 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 92,376 | | 92,376 | | |
| | VV | | Součet | | 191,107 | | |
| 28 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 151,034 | 45,00 | 6 796,53 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,21*1,6 | | 41,936 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,717*2,2 | | 52,177 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 23,717*2,4 | | 56,921 | | |
| | VV | | Součet | | 151,034 | | |
| 29 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 73,644 | 10,00 | 736,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 26,21 | | 26,210 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,717 | | 23,717 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 23,717 | | 23,717 | | |
| | VV | | Součet | | 73,644 | | |
| 30 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 163,527 | 150,00 | 24 529,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 237,171 | | 237,171 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -144,4*1*0,1 | | -14,440 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -144,4*1*(0,11+0,3) | | -59,204 | | |
| | VV | | Součet | | 163,527 | | |
| 31 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 57,832 | 300,00 | 17 349,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE110 | | | | |
| | VV | | 144,4*1*(0,11+0,3) | | 59,204 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,055*0,055*144,4 | | -1,372 | | |
| | VV | | Součet | | 57,832 | | |
| *32* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *106,989* | *265,00* | *28 352,09* |
| | VV | | 57,832*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 106,989 | | |
| 33 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 137,900 | 20,00 | 2 758,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 34 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 137,900 | 3,00 | 413,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *35* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *3,448* | *108,00* | *372,38* |
| | VV | | 137,9*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,448 | | |
| 36 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 137,900 | 3,00 | 413,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 137,9 | | 137,900 | | |
| 37 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 6,500 | 23,00 | 149,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 6,5 | | 6,500 | | |
| 38 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 4,137 | 45,00 | 186,17 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*137,90 | | 413,700 | | |
| | VV | | 413,7*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,137 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 17 512,60 |
| 39 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 1,210 | 300,00 | 363,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 40 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 14,440 | 900,00 | 12 996,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 144,4*1*0,1 | | 14,440 | | |
| 41 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 1,210 | 100,00 | 121,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 42 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 6,050 | 12,00 | 72,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 1,21*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,050 | | |
| 43 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,750 | 3 680,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 3 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 2 ks | | | | |
| | VV | | 6*0,5*0,5*0,5 | | 0,750 | | |
| 44 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 6*0,5*4*0,5 | | 6,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 9 576,50 |
| 45 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 6,500 | 150,00 | 975,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 6,5*1 | | 6,500 | | |
| 46 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 6,500 | 200,00 | 1 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 47 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 6,500 | 35,00 | 227,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 48 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 6,500 | 20,00 | 130,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 49 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 6,500 | 375,00 | 2 437,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 50 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 6,500 | 375,00 | 2 437,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 51 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 1,210 | 700,00 | 847,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 1,210 | | |
| *52* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *1,222* | *1 000,00* | *1 222,00* |
| | VV | | 1,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,222 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 204 765,53 |
| 53 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *54* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *55* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *56* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 57 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 3,000 | 900,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| *58* | *M* | *55255839* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100* | *kus* | *2,000* | *505,00* | *1 010,00* |
| *59* | *M* | *55259815* | *přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80* | *kus* | *1,000* | *1 020,00* | *1 020,00* |
| 60 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122 | | | | |
| *61* | *M* | *55253515* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80* | *kus* | *1,000* | *1 870,00* | *1 870,00* |
| 62 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 144,400 | 120,00 | 17 328,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251211 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *63* | *M* | *28613674* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mm*<br>*přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *146,566* | *565,00* | *82 809,79* |
| | VV | | 144,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 146,566 | | |
| 64 | K | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101 | | | | |
| *65* | *M* | *28615975* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm* | *kus* | *4,060* | *314,00* | *1 274,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 66 | K | 877251201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201 | | | | |
| *67* | *M* | *485528W* | *Lemový nákružek PE100 SDR11 110* | *kus* | *4,060* | *266,00* | *1 079,96* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *68* | *M* | *700214W* | *Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100* | *kus* | *4,060* | *509,00* | *2 066,54* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 69 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *70* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *2,000* | *3 938,00* | *7 876,00* |
| *71* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |
| 72 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *73* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 74 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 144,400 | 23,00 | 3 321,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111 | | | | |
| 75 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 144,400 | 30,00 | 4 332,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 76 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 77 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *78* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *2,000* | *767,00* | *1 534,00* |
| *79* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *2,000* | *150,00* | *300,00* |
| 80 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *81* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *82* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 83 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 2,000 | 265,00 | 530,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 84 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 144,400 | 25,00 | 3 610,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 85 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 144,400 | 3,00 | 433,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 625,00 |
| 86 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 13,000 | 75,00 | 975,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 6,5*2 | | 13,000 | | |
| 87 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 13,000 | 50,00 | 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 13 | | 13,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 1 306,00 |
| 88 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 3,770 | 50,00 | 188,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 3,77 | | 3,770 | | |
| 89 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 71,630 | 2,00 | 143,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 3,77*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 71,630 | | |
| 90 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,430 | 50,00 | 71,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1,43 | | 1,430 | | |
| 91 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 27,170 | 2,00 | 54,34 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 1,43*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 27,170 | | |
| 92 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3,770 | 45,00 | 169,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 93 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,430 | 125,00 | 178,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| 94 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 2 x strom | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 817,10 |
| 95 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 4,038 | 450,00 | 1 817,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.12 - Rozváděcí řad 2-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **835 623,96**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 835 623,96 | 21,00% | 175 481,03 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 011 104,99**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.12 - Rozváděcí řad 2-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **835 623,96** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 835 623,96 |
| 1 - Zemní práce | 442 618,50 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 30 295,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 87 167,00 |
| 8 - Trubní vedení | 255 210,98 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 300,00 |
| 997 - Přesun sutě | 15 267,53 |
| 998 - Přesun hmot | 2 764,35 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 03 - Rozváděcí řad 2
Soupis:
**IO 03.12 - Rozváděcí řad 2-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **835 623,96** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 835 623,96 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 442 618,50 |
| 1 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 9,200 | 130,00 | 1 196,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 9,2*1 | | 9,200 | | |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 9,200 | 81,00 | 745,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 3 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 241,400 | 97,00 | 23 415,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 241,4 | | 241,400 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 48,000 | 10,00 | 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 2,000 | 90,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 7,000 | 450,00 | 3 150,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 29,700 | 27,00 | 801,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 127,599 | 420,00 | 53 591,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 9,2*1*(1,83*0,45) | | 7,576 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 29,7*1*(1,83-0,2) | | 48,411 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 241,4*1*(1,83-0,3) | | 369,342 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 425,329 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 425,329*0,3 | | 127,599 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 212,665 | 420,00 | 89 319,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 425,329*0,5 | | 212,665 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 42,533 | 420,00 | 17 863,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 425,329*0,1 | | 42,533 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 42,533 | 800,00 | 34 026,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 425,329*0,1 | | 42,533 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 12,810 | 300,00 | 3 843,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 7*1*1*1,83 | | 12,810 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 025,898 | 2,00 | 2 051,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 280,3*1,83*2 | | 1 025,898 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 025,898 | 1,00 | 1 025,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 587,844 | 54,00 | 31 743,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 29,7*0,2*2 | | 11,880 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 127,599*2 | | 255,198 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 160,383*2 | | 320,766 | | |
| | VV | | Součet | | 587,844 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 52,282 | 180,00 | 9 410,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 52,282 | | 52,282 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 522,820 | 2,00 | 1 045,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 52,282*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 522,820 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 85,066 | 180,00 | 15 311,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 42,533 | | 42,533 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 42,533 | | 42,533 | | |
| | VV | | Součet | | 85,066 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 850,660 | 2,00 | 1 701,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 85,066*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 850,660 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 293,922 | 10,00 | 2 939,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 29,7*0,2 | | 5,940 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 127,599 | | 127,599 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 160,383 | | 160,383 | | |
| | VV | | Součet | | 293,922 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 279,303 | 45,00 | 12 568,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 52,282*1,6 | | 83,651 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 42,533*2,2 | | 93,573 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 42,533*2,4 | | 102,079 | | |
| | VV | | Součet | | 279,303 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 137,348 | 10,00 | 1 373,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 52,282 | | 52,282 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 42,533 | | 42,533 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 42,533 | | 42,533 | | |
| | VV | | Součet | | 137,348 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 287,982 | 150,00 | 43 197,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 425,329 | | 425,329 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -280,3*1*0,1 | | -28,030 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -280,3*1*(0,09+0,3) | | -109,317 | | |
| | VV | | Součet | | 287,982 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 107,535 | 300,00 | 32 260,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 280,3*1*(0,09+0,3) | | 109,317 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*280,3 | | -1,782 | | |
| | VV | | Součet | | 107,535 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *198,940* | *265,00* | *52 719,10* |
| | VV | | 107,535*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 198,940 | | |
| 26 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 29,700 | 20,00 | 594,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 29,700 | 3,00 | 89,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,743* | *108,00* | *80,24* |
| | VV | | 29,7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,743 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 181911101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění | m2 | 29,700 | 3,00 | 89,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911101 | | | | |
| | VV | | 29,7 | | 29,700 | | |
| 30 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 250,600 | 23,00 | 5 763,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 9,2 | | 9,200 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 241,4 | | 241,400 | | |
| | VV | | Součet | | 250,600 | | |
| 31 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 0,891 | 45,00 | 40,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*29,7 | | 89,100 | | |
| | VV | | 89,1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,891 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 30 295,60 |
| 32 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 2,410 | 300,00 | 723,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 28,030 | 900,00 | 25 227,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 280,3*1*0,1 | | 28,030 | | |
| 34 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 2,410 | 100,00 | 241,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 35 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 12,050 | 12,00 | 144,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 2,41*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,050 | | |
| 36 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,750 | 3 680,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 3ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 2 ks | | | | |
| | VV | | 6*0,5*0,5*0,5 | | 0,750 | | |
| 37 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 6*0,5*4*0,5 | | 6,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 87 167,00 |
| 38 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 482,800 | 150,00 | 72 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*241,4 | | 482,800 | | |
| 39 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 9,200 | 150,00 | 1 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 9,2*1 | | 9,200 | | |
| 40 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 9,200 | 200,00 | 1 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 41 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 9,200 | 35,00 | 322,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 42 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 9,200 | 20,00 | 184,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 9,200 | 375,00 | 3 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 9,200 | 375,00 | 3 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 45 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 2,410 | 700,00 | 1 687,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 2,410 | | |
| *46* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *2,434* | *1 000,00* | *2 434,00* |
| | VV | | 2,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,434 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 255 210,98 |
| 47 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 6,000 | 700,00 | 4 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *48* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *49* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| *50* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *51* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 52 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *53* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| 54 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 280,300 | 90,00 | 25 227,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *55* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *284,505* | *405,00* | *115 224,53* |
| | VV | | 280,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 284,505 | | |
| *56* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *932,00* | *945,98* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *57* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 58 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *59* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *8,120* | *254,00* | *2 062,48* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 60 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *61* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *4,060* | *214,00* | *868,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *62* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *4,060* | *414,00* | *1 680,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 63 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *64* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *2,000* | *3 938,00* | *7 876,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *65* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |
| 66 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *67* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 68 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 280,300 | 20,00 | 5 606,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 69 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 280,300 | 30,00 | 8 409,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122* | | | | |
| 70 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 71 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *72* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *2,000* | *767,00* | *1 534,00* |
| *73* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *2,000* | *150,00* | *300,00* |
| 74 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *75* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *76* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 77 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 78 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 280,300 | 25,00 | 7 007,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 79 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 280,300 | 3,00 | 840,90 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112* | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 300,00 |
| 80 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 18,400 | 75,00 | 1 380,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211* | | | | |
| | VV | | 9,2*2 | | 18,400 | | |
| 81 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 18,400 | 50,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112* | | | | |
| | VV | | 18,4 | | 18,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 15 267,53 |
| 82 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 111,552 | 50,00 | 5 577,60 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551* | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 5,336+106,216 | | 111,552 | | |
| 83 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 119,488 | 2,00 | 4 238,98 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559* | | | | |
| | VV | | 111,552*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 119,488 | | |
| 84 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2,024 | 50,00 | 101,20 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561* | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 2,024 | | 2,024 | | |
| 85 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 38,456 | 2,00 | 76,91 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569* | | | | |
| | VV | | 2,024*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,456 | | |
| 86 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 111,552 | 45,00 | 5 019,84 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873* | | | | |
| 87 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2,024 | 125,00 | 253,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 764,35 |
| 88 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 6,143 | 450,00 | 2 764,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.1 - Rozváděcí řad 3 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 683 060,95**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 683 060,95 | 21,00% | 353 442,80 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 036 503,75**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.1 - Rozváděcí řad 3 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 683 060,95** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 683 060,95 |
| 1 - Zemní práce | 683 869,60 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 72 858,40 |
| 5 - Komunikace pozemní | 122 165,00 |
| 8 - Trubní vedení | 765 867,13 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 250,00 |
| 997 - Přesun sutě | 10 140,47 |
| 998 - Přesun hmot | 9 910,35 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.1 - Rozváděcí řad 3 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 683 060,95** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 683 060,95 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 683 869,60 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 73,000 | 130,00 | 9 490,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 73*1 | | 73,000 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 73,000 | 81,00 | 5 913,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 18,600 | 97,00 | 1 804,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 18,6*1 | | 18,600 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 520,000 | 10,00 | 5 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 22,000 | 90,00 | 1 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412 | | | | |
| | VV | | 1 x zatrubněný vodní tok | | | | |
| | VV | | 1*1 | | 1,000 | | |
| 7 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 17,000 | 450,00 | 7 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 8 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 337,700 | 27,00 | 9 117,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132154205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 191,185 | 420,00 | 80 297,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154205 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 73*1*(1,81*0,45) | | 59,459 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 337,7*1*(1,81-0,2) | | 543,697 | | |
| | VV | | zatravňovací dlažba | | | | |
| | VV | | 4*1*(1,81-0,3) | | 6,040 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 18,6*1*(1,81-0,3) | | 28,086 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 637,282 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 637,282*0,3 | | 191,185 | | |
| 10 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 318,641 | 420,00 | 133 829,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 637,282*0,5 | | 318,641 | | |
| 11 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 63,728 | 420,00 | 26 765,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 637,282*0,1 | | 63,728 | | |
| 12 | K | 132454205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 63,728 | 800,00 | 50 982,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454205 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 637,282*0,1 | | 63,728 | | |
| 13 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 34,390 | 300,00 | 10 317,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 19*1*1*1,81 | | 34,390 | | |
| 14 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 568,184 | 2,00 | 3 136,37 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 433,2*1,81*2 | | 1 568,184 | | |
| 15 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 568,184 | 1,00 | 1 568,18 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 16 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 967,780 | 54,00 | 52 260,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 337,7*0,2*2 | | 135,080 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 191,185*2 | | 382,370 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 225,165*2 | | 450,330 | | |
| | VV | | Součet | | 967,780 | | |
| 17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 93,476 | 180,00 | 16 825,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 93,476 | | 93,476 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 934,760 | 2,00 | 1 869,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 93,476*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 934,760 | | |
| 19 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 127,456 | 180,00 | 22 942,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 63,728 | | 63,728 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 63,728 | | 63,728 | | |
| | VV | | Součet | | 127,456 | | |
| 20 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 274,560 | 2,00 | 2 549,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 127,456*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 274,560 | | |
| 21 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 483,890 | 10,00 | 4 838,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 337,7*0,2 | | 67,540 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 191,185 | | 191,185 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 225,165 | | 225,165 | | |
| | VV | | Součet | | 483,890 | | |
| 22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 442,711 | 45,00 | 19 922,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 93,476*1,6 | | 149,562 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 63,728*2,2 | | 140,202 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 63,728*2,4 | | 152,947 | | |
| | VV | | Součet | | 442,711 | | |
| 23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 220,932 | 10,00 | 2 209,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 93,476 | | 93,476 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 63,728 | | 63,728 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 63,728 | | 63,728 | | |
| | VV | | Součet | | 220,932 | | |
| 24 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 416,350 | 150,00 | 62 452,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 637,282 | | 637,282 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -433,2*1*0,1 | | -43,320 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -433,2*1*(0,11+0,3) | | -177,612 | | |
| | VV | | Součet | | 416,350 | | |
| 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 173,497 | 300,00 | 52 049,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | potrubí PE110 | | | | |
| | VV | | 433,2*1*(0,11+0,3) | | 177,612 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,055*0,055*433,2 | | -4,115 | | |
| | VV | | Součet | | 173,497 | | |
| *26* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *320,969* | *265,00* | *85 056,79* |
| | VV | | 173,497*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 320,969 | | |
| 27 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 337,700 | 20,00 | 6 754,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103* | | | | |
| 28 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 337,700 | 3,00 | 1 013,10 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121* | | | | |
| *29* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *8,443* | *108,00* | *911,84* |
| | VV | | 337,7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,443 | | |
| 30 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 97,600 | 23,00 | 2 244,80 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112* | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 73 | | 73,000 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 18,6 | | 18,600 | | |
| | VV | | dlažba | | | | |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | |
| | VV | | Součet | | 97,600 | | |
| 31 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 337,700 | 3,00 | 1 013,10 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111* | | | | |
| 32 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 10,131 | 45,00 | 455,90 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312* | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*337,7 | | 1 013,100 | | |
| | VV | | 1013,1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,131 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 72 858,40 |
| 33 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 16,240 | 300,00 | 4 872,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777* | | | | |
| 34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 43,320 | 900,00 | 38 988,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111* | | | | |
| | VV | | 433,2*1*0,1 | | 43,320 | | |
| 35 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 16,240 | 100,00 | 1 624,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877* | | | | |
| 36 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 81,200 | 12,00 | 974,40 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877* | | | | |
| | VV | | 16,24*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 81,200 | | |
| 37 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 5,000 | 3 680,00 | 18 400,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141* | | | | |
| | VV | | kolena - 8 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 10 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 22 ks | | | | |
| | VV | | (8+10+22)*0,5*0,5*0,5 | | 5,000 | | |
| 38 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 40,000 | 200,00 | 8 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101* | | | | |
| | VV | | 40*0,5*4*0,5 | | 40,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 122 165,00 |
| 39 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 37,200 | 150,00 | 5 580,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111* | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*18,60 | | 37,200 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 73,000 | 150,00 | 10 950,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 73*1 | | 73,000 | | |
| 41 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 73,000 | 200,00 | 14 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 42 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 73,000 | 35,00 | 2 555,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 43 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 73,000 | 20,00 | 1 460,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 44 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 73,000 | 375,00 | 27 375,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 45 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 73,000 | 375,00 | 27 375,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 46 | K | 57720000R | zatravňovací dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů | m2 | 6,000 | 750,00 | 4 500,00 |
| | VV | | 4*1,5 | | 6,000 | | |
| 47 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 16,240 | 700,00 | 11 368,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 19*0,6 | | 11,400 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 4*1,21 | | 4,840 | | |
| | VV | | Součet | | 16,240 | | |
| *48* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *16,402* | *1 000,00* | *16 402,00* |
| | VV | | 16,24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,402 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 765 867,13 |
| 49 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 19,000 | 700,00 | 13 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *50* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 050,00* | *2 100,00* |
| *51* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *4,000* | *1 245,00* | *4 980,00* |
| *52* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *2,000* | *1 521,00* | *3 042,00* |
| *53* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *6,000* | *998,00* | *5 988,00* |
| *54* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *5,000* | *415,00* | *2 075,00* |
| *55* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *1,000* | *590,00* | *590,00* |
| 56 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 4,000 | 900,00 | 3 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| *57* | *M* | *55255839* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100* | *kus* | *3,000* | *505,00* | *1 515,00* |
| *58* | *M* | *55259815* | *přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80* | *kus* | *1,000* | *1 020,00* | *1 020,00* |
| 59 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 10,000 | 900,00 | 9 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122 | | | | |
| *60* | *M* | *55253516* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100* | *kus* | *1,000* | *1 970,00* | *1 970,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *61* | *M* | *55253513* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50* | *kus* | *1,000* | *3 338,00* | *3 338,00* |
| *62* | *M* | *55253515* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80* | *kus* | *8,000* | *1 870,00* | *14 960,00* |
| 63 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 433,200 | 120,00 | 51 984,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251211* | | | | |
| *64* | *M* | *28613674* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mm přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *439,698* | *565,00* | *248 429,37* |
| | VV | | 433,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 439,698 | | |
| *65* | *M* | *91014W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *1,015* | *1 707,00* | *1 732,61* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *66* | *M* | *61014W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *4,060* | *1 150,00* | *4 669,00* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *67* | *M* | *51014W* | *Oblouk 45° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *6,090* | *1 707,00* | *10 395,63* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 68 | K | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 42,000 | 200,00 | 8 400,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101* | | | | |
| *69* | *M* | *28615975* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm* | *kus* | *42,630* | *314,00* | *13 385,82* |
| | VV | | 42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 42,630 | | |
| 70 | K | 877251201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 20,000 | 200,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201* | | | | |
| *71* | *M* | *485528W* | *Lemový nákružek PE100 SDR11 110* | *kus* | *20,300* | *266,00* | *5 399,80* |
| | VV | | 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 20,300 | | |
| *72* | *M* | *700214W* | *Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100* | *kus* | *20,300* | *509,00* | *10 332,70* |
| | VV | | 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 20,300 | | |
| 73 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112* | | | | |
| *74* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *1,000* | *3 690,00* | *3 690,00* |
| *75* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 876,00* | *1 876,00* |
| 76 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 9,000 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *77* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *9,000* | *3 938,00* | *35 442,00* |
| *78* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *9,000* | *1 755,00* | *15 795,00* |
| 79 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *80* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *4,000* | *22 500,00* | *90 000,00* |
| 81 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 12,000 | 1 200,00 | 14 400,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261112* | | | | |
| *82* | *M* | *42221304* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm* | *kus* | *12,000* | *4 500,00* | *54 000,00* |
| *83* | *M* | *950110000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)* | *kus* | *12,000* | *1 755,00* | *21 060,00* |
| 84 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 433,200 | 23,00 | 9 963,60 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111* | | | | |
| 85 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 433,200 | 30,00 | 12 996,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122* | | | | |
| 86 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 87 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 22,000 | 600,00 | 13 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *88* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *22,000* | *767,00* | *16 874,00* |
| *89* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *22,000* | *150,00* | *3 300,00* |
| 90 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *91* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *4,000* | *1 780,00* | *7 120,00* |
| *92* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *4,000* | *281,00* | *1 124,00* |
| 93 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 26,000 | 265,00 | 6 890,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 94 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 433,200 | 25,00 | 10 830,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 95 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 433,200 | 3,00 | 1 299,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 18 250,00 |
| 96 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 146,000 | 75,00 | 10 950,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 73*2 | | 146,000 | | |
| 97 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 146,000 | 50,00 | 7 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 146 | | 146,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 10 140,47 |
| 98 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 50,524 | 50,00 | 2 526,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 50,524 | | 50,524 | | |
| 99 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 959,956 | 2,00 | 1 919,91 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 50,524*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 959,956 | | |
| 100 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 16,060 | 50,00 | 803,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 16,06 | | 16,060 | | |
| 101 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 305,140 | 2,00 | 610,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 16,06*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 305,140 | | |
| 102 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 50,524 | 45,00 | 2 273,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 103 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 16,060 | 125,00 | 2 007,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 9 910,35 |
| 104 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 22,023 | 450,00 | 9 910,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.2 - Rozváděcí řad 3 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 681 829,02**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 681 829,02 | 21,00% | 353 184,09 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 035 013,11**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.2 - Rozváděcí řad 3 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 681 829,02** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 681 829,02 |
| 1 - Zemní práce | 686 919,03 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 67 143,20 |
| 5 - Komunikace pozemní | 269 215,00 |
| 8 - Trubní vedení | 570 028,49 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 54 975,00 |
| 997 - Přesun sutě | 27 767,60 |
| 998 - Přesun hmot | 5 780,70 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.2 - Rozváděcí řad 3 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 681 829,02** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 681 829,02 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 686 919,03 |
| 1 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 608,00 | 608,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102* | | | | |
| 2 | K | 112101121 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 405,00 | 405,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101121* | | | | |
| 3 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 405,00 | 405,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101* | | | | |
| 4 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 608,00 | 608,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102* | | | | |
| 5 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 219,900 | 130,00 | 28 587,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164* | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 219,9*1 | | 219,900 | | |
| 6 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 219,900 | 81,00 | 17 811,90 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182* | | | | |
| 7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 620,000 | 10,00 | 6 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201* | | | | |
| 8 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 26,000 | 90,00 | 2 340,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301* | | | | |
| 9 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 14,000 | 450,00 | 6 300,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423* | | | | |
| 10 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 287,700 | 27,00 | 7 767,90 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113* | | | | |
| 11 | K | 132154205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 192,741 | 420,00 | 80 951,22 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154205* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 219,9*1*(1,79*0,45) | | 177,129 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 287,7*1*(1,79-0,2) | | 457,443 | | |
| | VV | | zatravňovací dlažba | | | | |
| | VV | | 5,3*1*(1,79-0,3) | | 7,897 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 642,469 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 642,469*0,3 | | 192,741 | | |
| 12 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 321,235 | 420,00 | 134 918,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 642,469*0,5 | | 321,235 | | |
| 13 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 64,247 | 420,00 | 26 983,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 642,469*0,1 | | 64,247 | | |
| 14 | K | 132454205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 64,247 | 800,00 | 51 397,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454205 | | | | |
| 15 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 25,060 | 300,00 | 7 518,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 14*1*1*1,79 | | 25,060 | | |
| 16 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 836,540 | 2,00 | 3 673,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 513*1,79*2 | | 1 836,540 | | |
| 17 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 836,540 | 1,00 | 1 836,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 18 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402 | | | | |
| 19 | K | 162201405 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201405 | | | | |
| 20 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412 | | | | |
| 21 | K | 162201415 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201415 | | | | |
| 22 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421 | | | | |
| 23 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422 | | | | |
| 24 | K | 162301932 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | K | 162301941 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 19,000 | 5,00 | 95,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301941* | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 26 | K | 162301952 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952* | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 27 | K | 162301961 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 19,000 | 5,00 | 95,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301961* | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 28 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 19,000 | 5,00 | 95,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971* | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 29 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972* | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 30 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 122,877 | 180,00 | 22 117,86 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117* | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 122,877 | | 122,877 | | |
| 31 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 228,770 | 2,00 | 2 457,54 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119* | | | | |
| | VV | | 122,877*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 228,770 | | |
| 32 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 128,494 | 180,00 | 23 128,92 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137* | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 64,247 | | 64,247 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 64,247 | | 64,247 | | |
| | VV | | Součet | | 128,494 | | |
| 33 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 284,940 | 2,00 | 2 569,88 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139* | | | | |
| | VV | | 128,494*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 284,940 | | |
| 34 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 448,639 | 10,00 | 4 486,39 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101* | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 287,7*0,2 | | 57,540 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 192,741 | | 192,741 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 198,358 | | 198,358 | | |
| | VV | | Součet | | 448,639 | | |
| 35 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 492,139 | 45,00 | 22 146,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 122,877*1,6 | | 196,603 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 64,247*2,2 | | 141,343 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 64,247*2,4 | | 154,193 | | |
| | VV | | Součet | | 492,139 | | |
| 36 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 251,371 | 10,00 | 2 513,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 122,877 | | 122,877 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 64,247 | | 64,247 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 64,247 | | 64,247 | | |
| | VV | | Součet | | 251,371 | | |
| 37 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 391,099 | 150,00 | 58 664,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 642,469 | | 642,469 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -513*1*0,1 | | -51,300 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -513*1*(0,09+0,3) | | -200,070 | | |
| | VV | | Součet | | 391,099 | | |
| 38 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 196,591 | 300,00 | 58 977,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 513*1*(0,09+0,3) | | 200,070 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,048*0,045*513 | | -3,479 | | |
| | VV | | Součet | | 196,591 | | |
| *39* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *363,693* | *265,00* | *96 378,65* |
| | VV | | 196,591*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 363,693 | | |
| 40 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 287,700 | 20,00 | 5 754,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 41 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 287,700 | 3,00 | 863,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *42* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *7,193* | *108,00* | *776,84* |
| | VV | | 287,7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,193 | | |
| 43 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 227,850 | 23,00 | 5 240,55 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 219,9 | | 219,900 | | |
| | VV | | dlažba | | | | |
| | VV | | 7,95 | | 7,950 | | |
| | VV | | Součet | | 227,850 | | |
| 44 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 287,700 | 3,00 | 863,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 45 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 8,631 | 45,00 | 388,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*287,7 | | 863,100 | | |
| | VV | | 863,1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,631 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 67 143,20 |
| 46 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 5,420 | 300,00 | 1 626,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 47 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 51,300 | 900,00 | 46 170,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 513*1*0,1 | | 51,300 | | |
| 48 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 5,420 | 100,00 | 542,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 49 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 27,100 | 12,00 | 325,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 5,42*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 27,100 | | |
| 50 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 3,500 | 3 680,00 | 12 880,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 11 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 5 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 12 ks | | | | |
| | VV | | 28*0,5*0,5*0,5 | | 3,500 | | |
| 51 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 28,000 | 200,00 | 5 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 28*0,5*4*0,5 | | 28,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 269 215,00 |
| 52 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 219,900 | 150,00 | 32 985,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 219,9*1 | | 219,900 | | |
| 53 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 219,900 | 200,00 | 43 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 54 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 219,900 | 35,00 | 7 696,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 55 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 219,900 | 20,00 | 4 398,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 56 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 219,900 | 375,00 | 82 462,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 57 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 219,900 | 375,00 | 82 462,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 58 | K | 57720000R | zatravňovací dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů | m2 | 7,950 | 750,00 | 5 962,50 |
| | VV | | 5,3*1,5 | | 7,950 | | |
| 59 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 5,420 | 700,00 | 3 794,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 5*0,6 | | 3,000 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 2*1,21 | | 2,420 | | |
| | VV | | Součet | | 5,420 | | |
| *60* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *5,474* | *1 000,00* | *5 474,00* |
| | VV | | 5,42*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,474 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 570 028,49 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 18,000 | 700,00 | 12 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *62* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 245,00* | *3 735,00* |
| *63* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *7,000* | *415,00* | *2 905,00* |
| *64* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *5,000* | *998,00* | *4 990,00* |
| *65* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *66* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *2,000* | *1 521,00* | *3 042,00* |
| 67 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 6,000 | 700,00 | 4 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *68* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *5,000* | *1 586,00* | *7 930,00* |
| *69* | *M* | *55253590* | *kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *4 331,00* | *4 331,00* |
| 70 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 513,000 | 90,00 | 46 170,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *71* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *520,695* | *405,00* | *210 881,48* |
| | VV | | 513*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 520,695 | | |
| *72* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *5,075* | *932,00* | *4 729,90* |
| | VV | | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,075 | | |
| *73* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *4,060* | *1 327,00* | *5 387,62* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *74* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *75* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *5,075* | *1 410,00* | *7 155,75* |
| | VV | | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,075 | | |
| 76 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 41,000 | 150,00 | 6 150,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *77* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *41,615* | *254,00* | *10 570,21* |
| | VV | | 41*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 41,615 | | |
| 78 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 11,000 | 150,00 | 1 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *79* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *11,165* | *214,00* | *2 389,31* |
| | VV | | 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 11,165 | | |
| *80* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *11,165* | *414,00* | *4 622,31* |
| | VV | | 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 11,165 | | |
| 81 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 12,000 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *82* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *12,000* | *3 938,00* | *47 256,00* |
| *83* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *12,000* | *1 755,00* | *21 060,00* |
| 84 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *85* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *3,000* | *22 500,00* | *67 500,00* |
| 86 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 513,000 | 20,00 | 10 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 87 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 513,000 | 30,00 | 15 390,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 88 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 89 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 12,000 | 600,00 | 7 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *90* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *12,000* | *767,00* | *9 204,00* |
| *91* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *12,000* | *150,00* | *1 800,00* |
| 92 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *93* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 780,00* | *5 340,00* |
| *94* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *3,000* | *281,00* | *843,00* |
| 95 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 15,000 | 265,00 | 3 975,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 96 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 513,000 | 25,00 | 12 825,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 97 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 513,000 | 3,00 | 1 539,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 54 975,00 |
| 98 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 439,800 | 75,00 | 32 985,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 219,9*2 | | 439,800 | | |
| 99 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 439,800 | 50,00 | 21 990,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 439,8 | | 439,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 27 767,60 |
| 100 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 127,542 | 50,00 | 6 377,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 127,542 | | 127,542 | | |
| 101 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 423,298 | 2,00 | 4 846,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 127,542*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 423,298 | | |
| 102 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 48,378 | 50,00 | 2 418,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 48,378 | | 48,378 | | |
| 103 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 919,182 | 2,00 | 1 838,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 48,378*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 919,182 | | |
| 104 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 127,542 | 45,00 | 5 739,39 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 105 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 48,378 | 125,00 | 6 047,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| 106 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 2 x strom | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 5 780,70 |
| 107 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 12,846 | 450,00 | 5 780,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 049 577,99**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 049 577,99 | 21,00% | 220 411,38 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 269 989,37**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 049 577,99** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 044 577,99 |
| 1 - Zemní práce | 587 611,58 |
| 2 - Zakládání | 2 760,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 40 318,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 46 971,50 |
| 8 - Trubní vedení | 345 996,96 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 9 275,00 |
| 997 - Přesun sutě | 5 600,40 |
| 998 - Přesun hmot | 6 043,95 |
| M - Práce a dodávky M | 5 000,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 5 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.3 - Rozváděcí řad 3-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 049 577,99** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 044 577,99 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 587 611,58 |
| 1 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | 405,00 | 1 620,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101 | | | | |
| 2 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | 405,00 | 1 620,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101 | | | | |
| 3 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 37,100 | 130,00 | 4 823,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| 4 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 37,100 | 81,00 | 3 005,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 37,1*1 | | 37,100 | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 410,000 | 10,00 | 4 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 18,000 | 90,00 | 1 620,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 7 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 12,000 | 450,00 | 5 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 8 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 305,900 | 27,00 | 8 259,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| | VV | | 4*3+2*2 | | 16,000 | | |
| | VV | | 289,9*1 | | 289,900 | | |
| | VV | | Součet | | 305,900 | | |
| 9 | K | 131151202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 10,080 | 420,00 | 4 233,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151202 | | | | |
| | VV | | startovací jáma | | | | |
| | VV | | 4*3*(2,30-0,2) | | 25,200 | | |
| | VV | | cílová jáma | | | | |
| | VV | | 2*2*(2,30-0,2) | | 8,400 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,600 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 33,6*0,3 | | 10,080 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 16,800 | 420,00 | 7 056,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 33,60*0,5 | | 16,800 | | |
| 11 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,360 | 420,00 | 1 411,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 33,60*0,1 | | 3,360 | | |
| 12 | K | 131451202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,360 | 800,00 | 2 688,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 33,60*0,1 | | 3,360 | | |
| 13 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 145,408 | 420,00 | 61 071,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 37,1*1*(1,77*0,45) | | 29,550 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 289,90*1*(1,77-0,2) | | 455,143 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 484,693 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 484,693*0,3 | | 145,408 | | |
| 14 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 242,347 | 420,00 | 101 785,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 484,693*0,5 | | 242,347 | | |
| 15 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 48,469 | 420,00 | 20 356,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 484,693*0,1 | | 48,469 | | |
| 16 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 48,469 | 800,00 | 38 775,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 484,693*0,1 | | 48,469 | | |
| 17 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 21,240 | 300,00 | 6 372,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 12*1*1*1,77 | | 21,240 | | |
| 18 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 10,000 | 4 500,00 | 45 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| 19 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 214,220 | 2,00 | 2 428,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 343*1,77*2 | | 1 214,220 | | |
| 20 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 214,220 | 1,00 | 1 214,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 21 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | 45,00 | 180,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401 | | | | |
| 22 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411 | | | | |
| 23 | K | 162201415 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201415 | | | | |
| 24 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 76,000 | 5,00 | 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931 | | | | |
| | VV | | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 76,000 | | |
| 25 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 76,000 | 5,00 | 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951 | | | | |
| | VV | | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 76,000 | | |
| 26 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 76,000 | 5,00 | 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971 | | | | |
| | VV | | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 76,000 | | |
| 27 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 827,806 | 54,00 | 44 701,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 305,9*0,2*2 | | 122,360 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 155,488*2 | | 310,976 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 197,235*2 | | 394,470 | | |
| | VV | | Součet | | 827,806 | | |
| 28 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 61,912 | 180,00 | 11 144,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 61,912 | | 61,912 | | |
| 29 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 619,120 | 2,00 | 1 238,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 61,912*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 619,120 | | |
| 30 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 103,658 | 180,00 | 18 658,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 51,829 | | 51,829 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 51,829 | | 51,829 | | |
| | VV | | Součet | | 103,658 | | |
| 31 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 036,580 | 2,00 | 2 073,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 103,658*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 036,580 | | |
| 32 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 416,303 | 10,00 | 4 163,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 305,9*0,2 | | 61,180 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 155,488 | | 155,488 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 199,635 | | 199,635 | | |
| | VV | | Součet | | 416,303 | | |
| 33 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 337,473 | 45,00 | 15 186,29 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 61,912*1,6 | | 99,059 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 51,829*2,2 | | 114,024 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 51,829*2,4 | | 124,390 | | |
| | VV | | Součet | | 337,473 | | |
| 34 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 165,570 | 10,00 | 1 655,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 61,912 | | 61,912 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 51,829 | | 51,829 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 51,829 | | 51,829 | | |
| | VV | | Součet | | 165,570 | | |
| 35 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 352,723 | 150,00 | 52 908,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 33,6+484,693 | | 518,293 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(343-10)*1*0,1 | | -33,300 | | |
| | VV | | podsyp v protlakové jámě | | | | |
| | VV | | -2,40 | | -2,400 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(343-10)*1*(0,09+0,3) | | -129,870 | | |
| | VV | | Součet | | 352,723 | | |
| 36 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 127,753 | 300,00 | 38 325,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | (343-10)*1*(0,09+0,3) | | 129,870 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*(343-10) | | -2,117 | | |
| | VV | | Součet | | 127,753 | | |
| *37* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *236,343* | *265,00* | *62 630,90* |
| | VV | | 127,753*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 236,343 | | |
| 38 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 305,900 | 20,00 | 6 118,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 39 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 305,900 | 3,00 | 917,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *40* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *7,648* | *108,00* | *825,98* |
| | VV | | 305,9*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,648 | | |
| 41 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 37,100 | 23,00 | 853,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 37,1 | | 37,100 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 305,900 | 3,00 | 917,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 43 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 9,177 | 45,00 | 412,97 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*305,9 | | 917,700 | | |
| | VV | | 917,7*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,177 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 2 760,00 |
| 44 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 2,400 | 1 150,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 4*3*0,2 | | 2,400 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 40 318,60 |
| 45 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 2,410 | 300,00 | 723,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 46 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 33,300 | 900,00 | 29 970,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (343-10)*1*0,1 | | 33,300 | | |
| 47 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 2,410 | 100,00 | 241,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 48 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 12,050 | 12,00 | 144,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 2,41*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,050 | | |
| 49 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,750 | 3 680,00 | 6 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 6 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 3 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 5 ks | | | | |
| | VV | | 14*0,5*0,5*0,5 | | 1,750 | | |
| 50 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 14,000 | 200,00 | 2 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 14*0,5*4*0,5 | | 14,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 46 971,50 |
| 51 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 37,100 | 150,00 | 5 565,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 37,1*1 | | 37,100 | | |
| 52 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 37,100 | 200,00 | 7 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 53 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 37,100 | 35,00 | 1 298,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 54 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 37,100 | 20,00 | 742,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 55 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 37,100 | 375,00 | 13 912,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 56 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 37,100 | 375,00 | 13 912,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 2,410 | 700,00 | 1 687,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 2,410 | | |
| *58* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *2,434* | *1 000,00* | *2 434,00* |
| | VV | | 2,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,434 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 345 996,96 |
| 59 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *60* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *61* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *3,000* | *415,00* | *1 245,00* |
| *62* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| *63* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *64* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| 65 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *66* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| 67 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 342,500 | 90,00 | 30 825,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *68* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *347,638* | *405,00* | *140 793,39* |
| | VV | | 342,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 347,638 | | |
| *69* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *2,030* | *1 410,00* | *2 862,30* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 70 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 11,000 | 150,00 | 1 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *71* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *11,165* | *254,00* | *2 835,91* |
| | VV | | 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 11,165 | | |
| 72 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *73* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *8,120* | *214,00* | *1 737,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| *74* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *8,120* | *414,00* | *3 361,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 75 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 5,000 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *76* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *5,000* | *3 938,00* | *19 690,00* |
| *77* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *5,000* | *1 755,00* | *8 775,00* |
| 78 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *79* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 80 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 342,500 | 20,00 | 6 850,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 81 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 342,500 | 30,00 | 10 275,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 82 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 83 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 5,000 | 600,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *84* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *5,000* | *767,00* | *3 835,00* |
| *85* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *5,000* | *150,00* | *750,00* |
| 86 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *87* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *88* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 89 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 6,000 | 265,00 | 1 590,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 90 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 342,500 | 25,00 | 8 562,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 91 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 342,500 | 3,00 | 1 027,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 92 | K | 899913134 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200 | kus | 2,000 | 1 334,00 | 2 668,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913134 | | | | |
| 93 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
| *94* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *10,000* | *1 250,00* | *12 500,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 9 275,00 |
| 95 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 74,200 | 75,00 | 5 565,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 37,1*2 | | 74,200 | | |
| 96 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 74,200 | 50,00 | 3 710,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 74,2 | | 74,200 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 5 600,40 |
| 97 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 21,518 | 50,00 | 1 075,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 21,518 | | 21,518 | | |
| 98 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 408,842 | 2,00 | 817,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 21,518*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 408,842 | | |
| 99 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 8,162 | 50,00 | 408,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 8,162 | | 8,162 | | |
| 100 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 155,078 | 2,00 | 310,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 8,162*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 155,078 | | |
| 101 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 21,518 | 45,00 | 968,31 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 8,162 | 125,00 | 1 020,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| 103 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 4 x strom | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 6 043,95 |
| 104 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 13,431 | 450,00 | 6 043,95 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 5 000,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 5 000,00 |
| 105 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200117 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.4 - Rozváděcí řad 3-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **449 396,22**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 449 396,22 | 21,00% | 94 373,21 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **543 769,43**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.4 - Rozváděcí řad 3-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **449 396,22** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 449 396,22 |
| 1 - Zemní práce | 248 742,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 31 078,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 46 971,50 |
| 8 - Trubní vedení | 101 283,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 12 975,00 |
| 997 - Přesun sutě | 6 435,60 |
| 998 - Přesun hmot | 1 909,80 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.4 - Rozváděcí řad 3-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **449 396,22** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 449 396,22 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 248 742,00 |
| 1 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 51,900 | 130,00 | 6 747,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324* | | | | |
| 2 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 51,900 | 81,00 | 4 203,90 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342* | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 51,9*1 | | 51,900 | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 200,000 | 10,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201* | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 9,000 | 90,00 | 810,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301* | | | | |
| 5 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 7,000 | 450,00 | 3 150,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423* | | | | |
| 6 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 110,200 | 27,00 | 2 975,40 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113* | | | | |
| | VV | | 110,2*1 | | 110,200 | | |
| 7 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 67,912 | 420,00 | 28 523,04 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204* | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 51,9*1*(1,86*0,45) | | 43,440 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 110,2*1*(1,86-0,2) | | 182,932 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 226,372 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 226,372*0,3 | | 67,912 | | |
| 8 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 113,186 | 420,00 | 47 538,12 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204* | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 226,372*0,5 | | 113,186 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 22,637 | 420,00 | 9 507,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 226,372*0,1 | | 22,637 | | |
| 10 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 22,637 | 800,00 | 18 109,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 226,372*0,1 | | 22,637 | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 13,020 | 300,00 | 3 906,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 7*1*1*1,86 | | 13,020 | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 602,640 | 2,00 | 1 205,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 162*1,86*2 | | 602,640 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 602,640 | 1,00 | 602,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 332,604 | 54,00 | 17 960,62 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 110,2*0,2*2 | | 44,080 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 67,912*2 | | 135,824 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 76,35*2 | | 152,700 | | |
| | VV | | Součet | | 332,604 | | |
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 36,836 | 180,00 | 6 630,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 36,836 | | 36,836 | | |
| 16 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 368,360 | 2,00 | 736,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 36,836*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 368,360 | | |
| 17 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 45,274 | 180,00 | 8 149,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 22,637 | | 22,637 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 22,637 | | 22,637 | | |
| | VV | | Součet | | 45,274 | | |
| 18 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 452,740 | 2,00 | 905,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 45,274*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 452,740 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 166,302 | 10,00 | 1 663,02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 110,2*0,2 | | 22,040 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 67,912 | | 67,912 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 76,35 | | 76,350 | | |
| | VV | | Součet | | 166,302 | | |
| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 163,068 | 45,00 | 7 338,06 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 36,836*1,6 | | 58,938 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 22,637*2,2 | | 49,801 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 22,637*2,4 | | 54,329 | | |
| | VV | | Součet | | 163,068 | | |
| 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 82,110 | 10,00 | 821,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 36,836 | | 36,836 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 22,637 | | 22,637 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 22,637 | | 22,637 | | |
| | VV | | Součet | | 82,110 | | |
| 22 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 144,262 | 150,00 | 21 639,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 226,372 | | 226,372 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -162*1*0,1 | | -16,200 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -169*1*(0,09+0,3) | | -65,910 | | |
| | VV | | Součet | | 144,262 | | |
| 23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 62,150 | 300,00 | 18 645,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 162*1*(0,09+0,3) | | 63,180 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*162 | | -1,030 | | |
| | VV | | Součet | | 62,150 | | |
| *24* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *114,978* | *265,00* | *30 469,17* |
| | VV | | 62,15*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 114,978 | | |
| 25 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 110,200 | 20,00 | 2 204,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 26 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 110,200 | 3,00 | 330,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *27* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *2,755* | *108,00* | *297,54* |
| | VV | | 110,2*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,755 | | |
| 28 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 51,900 | 23,00 | 1 193,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 51,9 | | 51,900 | | |
| 29 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 110,200 | 3,00 | 330,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 3,306 | 45,00 | 148,77 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*110,20 | | 330,600 | | |
| | VV | | 330,6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,306 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 31 078,60 |
| 31 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 2,410 | 300,00 | 723,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 32 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 33,300 | 900,00 | 29 970,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (343-10)*1*0,1 | | 33,300 | | |
| 33 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 2,410 | 100,00 | 241,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 34 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 12,050 | 12,00 | 144,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 2,41*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,050 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 46 971,50 |
| 35 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 37,100 | 150,00 | 5 565,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 37,1*1 | | 37,100 | | |
| 36 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 37,100 | 200,00 | 7 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 37 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 37,100 | 35,00 | 1 298,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 38 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 37,100 | 20,00 | 742,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 39 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 37,100 | 375,00 | 13 912,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 40 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 37,100 | 375,00 | 13 912,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 41 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 2,410 | 700,00 | 1 687,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 2,410 | | |
| *42* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *2,434* | *1 000,00* | *2 434,00* |
| | VV | | 2,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,434 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 101 283,72 |
| 43 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *44* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 45 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 162,100 | 90,00 | 14 589,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *46* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *164,532* | *405,00* | *66 635,46* |
| | VV | | 162,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 164,532 | | |
| 47 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *48* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *2,030* | *254,00* | *515,62* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 49 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *50* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *51* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 52 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 162,100 | 20,00 | 3 242,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 53 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 162,100 | 30,00 | 4 863,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 54 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 55 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 56 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 162,100 | 25,00 | 4 052,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 57 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 162,100 | 3,00 | 486,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 12 975,00 |
| 58 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 103,800 | 75,00 | 7 785,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 51,9*2 | | 103,800 | | |
| 59 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 103,800 | 50,00 | 5 190,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 103,8 | | 103,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 6 435,60 |
| 60 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 30,102 | 50,00 | 1 505,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 30,102 | | 30,102 | | |
| 61 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 571,938 | 2,00 | 1 143,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 30,102*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 571,938 | | |
| 62 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 11,418 | 50,00 | 570,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 11,418 | | 11,418 | | |
| 63 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 216,942 | 2,00 | 433,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 11,418*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 216,942 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 30,102 | 45,00 | 1 354,59 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 65 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 11,418 | 125,00 | 1 427,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 909,80 |
| 66 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 4,244 | 450,00 | 1 909,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.5 - Rozváděcí řad 3-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **352 331,67**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 352 331,67 | 21,00% | 73 989,65 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **426 321,32**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.5 - Rozváděcí řad 3-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **352 331,67** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 352 331,67 |
| 1 - Zemní práce | 150 278,74 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 35 038,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 29 567,00 |
| 8 - Trubní vedení | 130 300,03 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 300,00 |
| 997 - Přesun sutě | 4 842,10 |
| 998 - Přesun hmot | 2 005,20 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.5 - Rozváděcí řad 3-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **352 331,67** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 352 331,67 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 150 278,74 |
| 1 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1,200 | 130,00 | 156,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 1,200 | 81,00 | 97,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 1,2*1 | | 1,200 | | |
| 3 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 80,200 | 97,00 | 7 779,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 80,20*1 | | 80,200 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 120,000 | 10,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5,000 | 90,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| 7 | K | 121112003 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 17,400 | 27,00 | 469,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003 | | | | |
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 42,084 | 420,00 | 17 675,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1,2*1*(1,71*0,45) | | 0,923 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 17,4*1*(1,71-0,2) | | 26,274 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 80,2*1*(1,71-0,3) | | 113,082 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 140,279 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 140,279*0,3 | | 42,084 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 70,140 | 420,00 | 29 458,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 140,279*0,5 | | 70,140 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 14,028 | 420,00 | 5 891,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 140,279*0,1 | | 14,028 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 14,028 | 800,00 | 11 222,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 140,279*0,1 | | 14,028 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 8,550 | 300,00 | 2 565,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 5*1*1*1,71 | | 8,550 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 338,580 | 2,00 | 677,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 99*1,71*2 | | 338,580 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 338,580 | 1,00 | 338,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 195,844 | 54,00 | 10 575,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 17,4*0,2*2 | | 6,960 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 42,084*2 | | 84,168 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 52,358*2 | | 104,716 | | |
| | VV | | Součet | | 195,844 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 17,782 | 180,00 | 3 200,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 17,782 | | 17,782 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 177,820 | 2,00 | 355,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 17,782*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 177,820 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 28,056 | 180,00 | 5 050,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 14,028 | | 14,028 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 14,028 | | 14,028 | | |
| | VV | | Součet | | 28,056 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 280,560 | 2,00 | 561,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 28,056*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 280,560 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 94,442 | 10,00 | 944,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 17,4*0,2110,2*0,2 | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 42,084 | | 42,084 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 52,358 | | 52,358 | | |
| | VV | | Součet | | 94,442 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 92,980 | 45,00 | 4 184,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 17,782*1,6 | | 28,451 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 14,028*2,2 | | 30,862 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 14,028*2,4 | | 33,667 | | |
| | VV | | Součet | | 92,980 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 45,838 | 10,00 | 458,38 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 17,782 | | 17,782 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 14,028 | | 14,028 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 14,028 | | 14,028 | | |
| | VV | | Součet | | 45,838 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 94,442 | 150,00 | 14 166,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 140,279 | | 140,279 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -99*1*0,1 | | -9,900 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -99*1*(0,063+0,3) | | -35,937 | | |
| | VV | | Součet | | 94,442 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 35,629 | 300,00 | 10 688,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 99*1*(0,063+0,3) | | 35,937 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*99 | | -0,308 | | |
| | VV | | Součet | | 35,629 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *65,914* | *265,00* | *17 467,21* |
| | VV | | 35,629*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 65,914 | | |
| 26 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 17,400 | 20,00 | 348,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103 | | | | |
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 17,400 | 3,00 | 52,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,435* | *108,00* | *46,98* |
| | VV | | 17,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,435 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 181912111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění | m2 | 17,400 | 3,00 | 52,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111 | | | | |
| | VV | | 17,40*1 | | 17,400 | | |
| 30 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 81,400 | 23,00 | 1 872,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1,2*1 | | 1,200 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 80,2*1 | | 80,200 | | |
| | VV | | Součet | | 81,400 | | |
| 31 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,522 | 45,00 | 23,49 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*17,40 | | 52,200 | | |
| | VV | | 52,2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,522 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 35 038,60 |
| 32 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 2,410 | 300,00 | 723,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 33,300 | 900,00 | 29 970,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | (343-10)*1*0,1 | | 33,300 | | |
| 34 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 2,410 | 100,00 | 241,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 35 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 12,050 | 12,00 | 144,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 2,41*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,050 | | |
| 36 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,750 | 3 680,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 3 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 2 ks | | | | |
| | VV | | 6*0,5*0,5*0,5 | | 0,750 | | |
| 37 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 6*0,5*4*0,5 | | 6,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 29 567,00 |
| 38 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 160,400 | 150,00 | 24 060,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 80,2*1*2 | | 160,400 | | |
| 39 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1,200 | 150,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 1,20*1 | | 1,200 | | |
| 40 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1,200 | 200,00 | 240,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 41 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 1,200 | 35,00 | 42,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 42 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1,200 | 20,00 | 24,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,200 | 375,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,200 | 375,00 | 450,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 45 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 2,410 | 700,00 | 1 687,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 2*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 2,410 | | |
| *46* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *2,434* | *1 000,00* | *2 434,00* |
| | VV | | 2,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,434 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 130 300,03 |
| 47 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *48* | *M* | *55253658* | *příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *49* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *2,000* | *777,00* | *1 554,00* |
| *50* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *51* | *M* | *55254009* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 50- 45°* | *kus* | *1,000* | *2 473,00* | *2 473,00* |
| *52* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| 53 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *54* | *M* | *55253502* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| 55 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 98,700 | 70,00 | 6 909,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *56* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *100,181* | *207,00* | *20 737,47* |
| | VV | | 98,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 100,181 | | |
| 57 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *58* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *4,060* | *139,00* | *564,34* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 59 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *60* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *4,060* | *129,00* | *523,74* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *61* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *4,060* | *323,00* | *1 311,38* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 62 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *63* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *2,000* | *3 938,00* | *7 876,00* |
| *64* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *66* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 67 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 98,700 | 25,00 | 2 467,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 68 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 98,700 | 20,00 | 1 974,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 69 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 70 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *71* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *2,000* | *767,00* | *1 534,00* |
| *72* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *2,000* | *150,00* | *300,00* |
| 73 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *74* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *75* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 76 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech zdivu | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 77 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 98,700 | 25,00 | 2 467,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 78 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 98,700 | 3,00 | 296,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 300,00 |
| 79 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 2,400 | 75,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 1,20*2 | | 2,400 | | |
| 80 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 2,400 | 50,00 | 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 2,4 | | 2,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 4 842,10 |
| 81 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 35,984 | 50,00 | 1 799,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 0,696+35,288 | | 35,984 | | |
| 82 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 683,696 | 2,00 | 1 367,39 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 35,984*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 683,696 | | |
| 83 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,264 | 50,00 | 13,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 0,264 | | 0,264 | | |
| 84 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5,016 | 2,00 | 10,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 0,264*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,016 | | |
| 85 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 35,984 | 45,00 | 1 619,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 86 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,264 | 125,00 | 33,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 005,20 |
| 87 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 4,456 | 450,00 | 2 005,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 083 602,70**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 2 083 602,70 | 21,00% | 437 556,57 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 521 159,27**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **2 083 602,70** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 083 602,70 |
| 1 - Zemní práce | 739 875,85 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 59 220,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 545 968,50 |
| 8 - Trubní vedení | 457 798,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 32 985,00 |
| 997 - Přesun sutě | 62 121,66 |
| 998 - Přesun hmot | 185 633,10 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.6 - Rozváděcí řad 3-4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **2 083 602,70** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 083 602,70 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 739 875,85 |
| 1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | m2 | 2,000 | 41,00 | 82,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101 | | | | |
| 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 11,000 | 405,00 | 4 455,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101 | | | | |
| 3 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 11,000 | 405,00 | 4 455,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101 | | | | |
| 4 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 472,700 | 130,00 | 61 451,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 472,7*1 | | 472,700 | | |
| 5 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 472,700 | 108,00 | 51 051,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124 | | | | |
| 6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 680,000 | 10,00 | 6 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 7 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30,000 | 90,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 8 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 14,000 | 450,00 | 6 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 9 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 97,200 | 27,00 | 2 624,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 97,2*1 | | 97,200 | | |
| 10 | K | 132154205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 159,663 | 420,00 | 67 058,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154205 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 472,7*1*(1,78*0,45) | | 378,633 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 97,20*1*(1,78-0,2) | | 153,576 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 532,209 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 532,209*0,3 | | 159,663 | | |
| 11 | K | 132254205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 266,105 | 420,00 | 111 764,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 532,209*0,5 | | 266,105 | | |
| 12 | K | 132354205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 53,221 | 420,00 | 22 352,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 532,209*0,1 | | 53,221 | | |
| 13 | K | 132454205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 53,221 | 800,00 | 42 576,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454205 | | | | |
| 14 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 24,920 | 300,00 | 7 476,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 14*1*1*1,78 | | 24,920 | | |
| 15 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 2 029,200 | 2,00 | 4 058,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 570*1,78*2 | | 2 029,200 | | |
| 16 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 2 029,200 | 1,00 | 2 029,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 17 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 11,000 | 45,00 | 495,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401 | | | | |
| 18 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 11,000 | 90,00 | 990,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411 | | | | |
| 19 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 11,000 | 90,00 | 990,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421 | | | | |
| 20 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 2,000 | 5,00 | 10,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501 | | | | |
| 21 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 209,000 | 5,00 | 1 045,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931 | | | | |
| | VV | | 11*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 209,000 | | |
| 22 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 209,000 | 5,00 | 1 045,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951 | | | | |
| | VV | | 11*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 209,000 | | |
| 23 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 209,000 | 5,00 | 1 045,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971 | | | | |
| | VV | | 11*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 209,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 25 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 30,000 | 2,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981 | | | | |
| | VV | | 2*15 'Přepočtené koeficientem množství | | 30,000 | | |
| 26 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 544,698 | 54,00 | 29 413,69 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 97,2*0,2*2 | | 38,880 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 159,663*2 | | 319,326 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 93,246*2 | | 186,492 | | |
| | VV | | Součet | | 544,698 | | |
| 27 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 172,859 | 180,00 | 31 114,62 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 172,859 | | 172,859 | | |
| 28 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 728,590 | 2,00 | 3 457,18 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 172,859*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 728,590 | | |
| 29 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 106,442 | 180,00 | 19 159,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 53,221 | | 53,221 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 53,221 | | 53,221 | | |
| | VV | | Součet | | 106,442 | | |
| 30 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 064,420 | 2,00 | 2 128,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 106,442*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 064,420 | | |
| 31 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 272,349 | 10,00 | 2 723,49 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 97,2*0,2 | | 19,440 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 159,663 | | 159,663 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 93,246 | | 93,246 | | |
| | VV | | Součet | | 272,349 | | |
| 32 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 521,390 | 45,00 | 23 462,55 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 172,859*1,6 | | 276,574 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 53,221*2,2 | | 117,086 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 53,221*2,4 | | 127,730 | | |
| | VV | | Součet | | 521,390 | | |
| 33 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 279,301 | 10,00 | 2 793,01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 172,859 | | 172,859 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 53,221 | | 53,221 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 53,221 | | 53,221 | | |
| | VV | | Součet | | 279,301 | | |
| 34 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 252,909 | 150,00 | 37 936,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 532,209 | | 532,209 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -570*1*0,1 | | -57,000 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -570*1*(0,09+0,3) | | -222,300 | | |
| | VV | | Součet | | 252,909 | | |
| 35 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 218,676 | 300,00 | 65 602,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 570*1*(0,09+0,3) | | 222,300 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*570 | | -3,624 | | |
| | VV | | Součet | | 218,676 | | |
| *36* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *404,551* | *265,00* | *107 206,02* |
| | VV | | 218,676*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 404,551 | | |
| 37 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 97,200 | 3,00 | 291,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *38* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *2,430* | *108,00* | *262,44* |
| | VV | | 97,2*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,430 | | |
| 39 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 97,200 | 3,00 | 291,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 40 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 472,700 | 23,00 | 10 872,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| 41 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 2,916 | 45,00 | 131,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*97,20 | | 291,600 | | |
| | VV | | 291,6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,916 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 59 220,00 |
| 42 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 57,000 | 900,00 | 51 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 570*1*0,1 | | 57,000 | | |
| 43 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,500 | 3 680,00 | 5 520,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 3 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 7 ks | | | | |
| | VV | | 12*0,5*0,5*0,5 | | 1,500 | | |
| 44 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 12,000 | 200,00 | 2 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 12*0,5*4*0,5 | | 12,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 545 968,50 |
| 45 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 472,700 | 150,00 | 70 905,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 472,7*1 | | 472,700 | | |
| 46 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 472,700 | 200,00 | 94 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 47 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 472,700 | 35,00 | 16 544,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 48 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 472,700 | 20,00 | 9 454,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 49 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 472,700 | 375,00 | 177 262,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 50 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 472,700 | 375,00 | 177 262,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 457 798,59 |
| 51 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 8,000 | 700,00 | 5 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *52* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *53* | *M* | *55253660* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80* | *kus* | *4,000* | *415,00* | *1 660,00* |
| *54* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *2,000* | *998,00* | *1 996,00* |
| *55* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| 56 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *57* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *3,000* | *1 586,00* | *4 758,00* |
| 58 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 569,900 | 90,00 | 51 291,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *59* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *578,449* | *405,00* | *234 271,85* |
| | VV | | 569,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 578,449 | | |
| *60* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *4,060* | *932,00* | *3 783,92* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *61* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *62* | *M* | *071013W* | *Oblouk 60° PE100 SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 410,00* | *1 431,15* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 63 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 20,000 | 150,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *64* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *20,300* | *254,00* | *5 156,20* |
| | VV | | 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 20,300 | | |
| 65 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *66* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *8,120* | *214,00* | *1 737,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *67* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *8,120* | *414,00* | *3 361,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 68 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 7,000 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *69* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *7,000* | *3 938,00* | *27 566,00* |
| *70* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *7,000* | *1 755,00* | *12 285,00* |
| 71 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *72* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 73 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 569,900 | 20,00 | 11 398,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 74 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 569,900 | 30,00 | 17 097,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 75 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 76 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 7,000 | 600,00 | 4 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *77* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *7,000* | *767,00* | *5 369,00* |
| *78* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *7,000* | *150,00* | *1 050,00* |
| 79 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *80* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *81* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 82 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 7,000 | 265,00 | 1 855,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 83 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 569,900 | 25,00 | 14 247,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 84 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 569,900 | 3,00 | 1 709,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 32 985,00 |
| 85 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 439,800 | 75,00 | 32 985,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 219,9*2 | | 439,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 62 121,66 |
| 86 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 382,887 | 50,00 | 19 144,35 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 274,166 | | 274,166 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 108,721 | | 108,721 | | |
| | VV | | Součet | | 382,887 | | |
| 87 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 7 274,853 | 2,00 | 14 549,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 382,887*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 7 274,853 | | |
| 88 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 274,166 | 45,00 | 12 337,47 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 89 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 108,721 | 125,00 | 13 590,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 11 x strom | | | | |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 185 633,10 |
| 91 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 412,518 | 450,00 | 185 633,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.7 - Rozváděcí řad 3-5 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **992 634,75**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 992 634,75 | 21,00% | 208 453,30 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 201 088,05**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.7 - Rozváděcí řad 3-5 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **992 634,75** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 992 634,75 |
| 1 - Zemní práce | 403 285,73 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 36 510,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 155 809,50 |
| 8 - Trubní vedení | 344 013,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 33 725,00 |
| 997 - Přesun sutě | 16 727,60 |
| 998 - Přesun hmot | 2 563,20 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.7 - Rozváděcí řad 3-5 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **992 634,75** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 992 634,75 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 403 285,73 |
| 1 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 134,900 | 130,00 | 17 537,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 134,9*1 | | 134,900 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 134,900 | 81,00 | 10 926,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 320,000 | 10,00 | 3 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 14,000 | 90,00 | 1 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 9,000 | 450,00 | 4 050,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 6 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 124,400 | 27,00 | 3 358,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| | VV | | 124,4*1 | | 124,400 | | |
| 7 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 110,457 | 420,00 | 46 391,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 134,9*1*(1,75-0,45) | | 175,370 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 124,4*1*(1,75-0,2) | | 192,820 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 368,190 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 368,19*0,3 | | 110,457 | | |
| 8 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 184,095 | 420,00 | 77 319,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 134,9*1*(1,75-0,45) | | 175,370 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 124,4*1*(1,75-0,2) | | 192,820 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 368,190 | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 368,19*0,5 | | 184,095 | | |
| 9 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 36,819 | 420,00 | 15 463,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 368,19*0,1 | | 36,819 | | |
| 10 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 36,819 | 800,00 | 29 455,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 50% | | | | |
| | VV | | 368,19*0,1 | | 36,819 | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 15,750 | 300,00 | 4 725,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 9*1*1*1,75 | | 15,750 | | |
| 12 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 532,320 | 54,00 | 28 745,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 124,4*0,2*2 | | 49,760 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 110,457*2 | | 220,914 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 130,823*2 | | 261,646 | | |
| | VV | | Součet | | 532,320 | | |
| 13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 53,272 | 180,00 | 9 588,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 53,272 | | 53,272 | | |
| 14 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 532,720 | 2,00 | 1 065,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 53,272*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 532,720 | | |
| 15 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 73,638 | 180,00 | 13 254,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4,5 | | | | |
| | VV | | 2*36,819 | | 73,638 | | |
| 16 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 266,160 | 10,00 | 2 661,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 124,4*0,2 | | 24,880 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 110,457 | | 110,457 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 130,823 | | 130,823 | | |
| | VV | | Součet | | 266,160 | | |
| 17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 254,603 | 45,00 | 11 457,14 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 53,272*1,6 | | 85,235 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 36,819*2,2 | | 81,002 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 36,819*2,4 | | 88,366 | | |
| | VV | | Součet | | 254,603 | | |
| 18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 126,910 | 10,00 | 1 269,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 53,272 | | 53,272 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 36,819 | | 36,819 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 36,819 | | 36,819 | | |
| | VV | | Součet | | 126,910 | | |
| 19 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 241,280 | 150,00 | 36 192,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 368,19 | | 368,190 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -259*1*0,1 | | -25,900 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -259*1*(0,09+0,3) | | -101,010 | | |
| | VV | | Součet | | 241,280 | | |
| 20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 99,363 | 300,00 | 29 808,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 259*1*(0,09+0,3) | | 101,010 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*259 | | -1,647 | | |
| | VV | | Součet | | 99,363 | | |
| *21* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *183,822* | *265,00* | *48 712,83* |
| | VV | | 99,363*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 183,822 | | |
| 22 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 124,400 | 20,00 | 2 488,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 23 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 124,400 | 3,00 | 373,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *24* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *3,110* | *108,00* | *335,88* |
| | VV | | 124,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,110 | | |
| 25 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 124,400 | 3,00 | 373,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 26 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 134,900 | 23,00 | 3 102,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| 27 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 3,732 | 45,00 | 167,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*124,4 | | 373,200 | | |
| | VV | | 373,2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,732 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 36 510,00 |
| 28 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 25,900 | 900,00 | 23 310,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 259*1*0,1 | | 25,900 | | |
| 29 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,500 | 3 680,00 | 9 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 5 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 13 ks | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 20*0,5*0,5*0,5 | | 2,500 | | |
| 30 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 20,000 | 200,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 20*0,5*4*0,5 | | 20,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 155 809,50 |
| 31 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 134,900 | 150,00 | 20 235,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 134,9*1 | | 134,900 | | |
| 32 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 134,900 | 200,00 | 26 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 33 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 134,900 | 35,00 | 4 721,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 34 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 134,900 | 20,00 | 2 698,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 35 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 134,900 | 375,00 | 50 587,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 36 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 134,900 | 375,00 | 50 587,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 344 013,72 |
| 37 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *38* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *39* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *4,000* | *590,00* | *2 360,00* |
| *40* | *M* | *55251724* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| *41* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| *42* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *43* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| 44 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *45* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| *46* | *M* | *50158050* | *tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/50* | *kus* | *4,000* | *2 560,00* | *10 240,00* |
| 47 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 259,300 | 90,00 | 23 337,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *48* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm<br>- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *263,190* | *405,00* | *106 591,95* |
| | VV | | 259,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 263,190 | | |
| *49* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *932,00* | *945,98* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *50* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *2,030* | *1 327,00* | *2 693,81* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *51* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *52* | *M* | *51013W* | *Oblouk 45° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *2,030* | *1 327,00* | *2 693,81* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 22,000 | 150,00 | 3 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *54* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *22,330* | *254,00* | *5 671,82* |
| | VV | | 22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 22,330 | | |
| 55 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 12,000 | 150,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *56* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *12,180* | *214,00* | *2 606,52* |
| | VV | | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,180 | | |
| *57* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *12,180* | *414,00* | *5 042,52* |
| | VV | | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,180 | | |
| 58 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112 | | | | |
| *59* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *4,000* | *3 690,00* | *14 760,00* |
| *60* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 876,00* | *7 504,00* |
| 61 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 9,000 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *62* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *9,000* | *3 938,00* | *35 442,00* |
| *63* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *9,000* | *1 755,00* | *15 795,00* |
| 64 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *65* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 66 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 259,300 | 20,00 | 5 186,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 67 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 259,300 | 30,00 | 7 779,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 68 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 69 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 13,000 | 600,00 | 7 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *70* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *13,000* | *767,00* | *9 971,00* |
| *71* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *13,000* | *150,00* | *1 950,00* |
| 72 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *73* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *74* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 75 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 13,000 | 265,00 | 3 445,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 76 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 259,300 | 25,00 | 6 482,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 77 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 259,300 | 3,00 | 777,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 33 725,00 |
| 78 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 269,800 | 75,00 | 20 235,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 134,9*2 | | 269,800 | | |
| 79 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 269,800 | 50,00 | 13 490,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 134,9*2 | | 269,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 16 727,60 |
| 80 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 78,242 | 50,00 | 3 912,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 78,242 | | 78,242 | | |
| 81 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 486,598 | 2,00 | 2 973,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 78,242*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 486,598 | | |
| 82 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 29,678 | 50,00 | 1 483,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| 83 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 563,882 | 2,00 | 1 127,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 29,678*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 563,882 | | |
| 84 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 78,242 | 45,00 | 3 520,89 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 85 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 29,678 | 125,00 | 3 709,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 563,20 |
| 86 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 5,696 | 450,00 | 2 563,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **120 630,37**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 120 630,37 | 21,00% | 25 332,38 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **145 962,75**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **120 630,37** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 120 630,37 |
| 1 - Zemní práce | 43 195,91 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 3 972,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 10 656,00 |
| 8 - Trubní vedení | 59 604,12 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 500,00 |
| 997 - Přesun sutě | 1 675,89 |
| 998 - Přesun hmot | 1 026,45 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.8 - Rozváděcí řad 3-5-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **120 630,37** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 120 630,37 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 43 195,91 |
| 1 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 2,000 | 130,00 | 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| | VV | | asfalt místní | | | | |
| | VV | | 2*1 | | 2,000 | | |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 2,000 | 81,00 | 162,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 3 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 24,400 | 97,00 | 2 366,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 24,4*1 | | 24,400 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 36,000 | 10,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 6,000 | 90,00 | 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001422 | | | | |
| 7 | K | 132154202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 11,156 | 420,00 | 4 685,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154202 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 2*1*(1,72-0,45) | | 2,540 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 24,4*1*(1,72-0,3) | | 34,648 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 37,188 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 37,188*0,3 | | 11,156 | | |
| 8 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 18,594 | 420,00 | 7 809,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 37,188*0,5 | | 18,594 | | |
| 9 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,719 | 420,00 | 1 561,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 37,188*0,1 | | 3,719 | | |
| 10 | K | 132454202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,719 | 800,00 | 2 975,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 37,188*0,1 | | 3,719 | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 6,880 | 300,00 | 2 064,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 4*1*1*1,72 | | 6,880 | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 90,816 | 2,00 | 181,63 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 26,4*1,72*2 | | 90,816 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 90,816 | 1,00 | 90,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 49,930 | 54,00 | 2 696,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 11,156*2 | | 22,312 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,809*2 | | 27,618 | | |
| | VV | | Součet | | 49,930 | | |
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4,785 | 180,00 | 861,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 4,785 | | 4,785 | | |
| 16 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 47,850 | 2,00 | 95,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 4,785*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 47,850 | | |
| 17 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7,438 | 180,00 | 1 338,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4,5 | | | | |
| | VV | | 3,719*2 | | 7,438 | | |
| 18 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 24,965 | 10,00 | 249,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 11,156 | | 11,156 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,809 | | 13,809 | | |
| | VV | | Součet | | 24,965 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 24,764 | 45,00 | 1 114,38 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 4,785*1,6 | | 7,656 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,719*2,2 | | 8,182 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,719*2,4 | | 8,926 | | |
| | VV | | Součet | | 24,764 | | |
| 20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 12,223 | 10,00 | 122,23 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 4,785 | | 4,785 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 3,719 | | 3,719 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,719 | | 3,719 | | |
| | VV | | Součet | | 12,223 | | |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 24,965 | 150,00 | 3 744,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 37,188 | | 37,188 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -26,4*1*0,1 | | -2,640 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -26,4*1*(0,063+0,3) | | -9,583 | | |
| | VV | | Součet | | 24,965 | | |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 9,501 | 300,00 | 2 850,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 26,4*1*(0,063+0,3) | | 9,583 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*26,4 | | -0,082 | | |
| | VV | | Součet | | 9,501 | | |
| *23* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *17,577* | *265,00* | *4 657,91* |
| | VV | | 9,501*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 17,577 | | |
| 24 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 26,400 | 23,00 | 607,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 24,4 | | 24,400 | | |
| | VV | | Součet | | 26,400 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 3 972,00 |
| 25 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2,640 | 900,00 | 2 376,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 26,4*1*0,1 | | 2,640 | | |
| 27 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 28 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 29 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 30 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 10 656,00 |
| 31 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 48,800 | 150,00 | 7 320,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 24,4*2 | | 48,800 | | |
| 32 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 2*1 | | 2,000 | | |
| 33 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 34 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 2,000 | 35,00 | 70,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 35 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 2,000 | 20,00 | 40,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 36 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,000 | 375,00 | 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 37 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,000 | 375,00 | 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 38 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *39* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 59 604,12 |
| 40 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *41* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *42* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *43* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *44* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 45 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 26,400 | 70,00 | 1 848,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *46* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *26,796* | *207,00* | *5 546,77* |
| | VV | | 26,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 26,796 | | |
| *47* | *M* | *061011W* | *Oblouk 30° PE100 SDR11 63* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *48* | *M* | *051011W* | *Oblouk 45° PE100 SDR11 63* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 49 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101* | | | | |
| *50* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *6,090* | *139,00* | *846,51* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 51 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201* | | | | |
| *52* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *53* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 54 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *55* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *56* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 57 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *58* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 59 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 26,400 | 25,00 | 660,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122* | | | | |
| 60 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 26,400 | 20,00 | 528,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 61 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 62 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *63* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *64* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 65 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *66* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *67* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 68 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 69 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 26,400 | 25,00 | 660,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 70 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 26,400 | 3,00 | 79,20 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112* | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 500,00 |
| 71 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 4,000 | 75,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211* | | | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | |
| 72 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 4,000 | 50,00 | 200,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 1 675,89 |
| 73 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 11,896 | 50,00 | 594,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 1,16+10,736 | | 11,896 | | |
| 74 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 226,024 | 2,00 | 452,05 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 11,896*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 226,024 | | |
| 75 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,440 | 50,00 | 22,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| 76 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 8,360 | 2,00 | 16,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 0,44*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,360 | | |
| 77 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 11,896 | 45,00 | 535,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 78 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,440 | 125,00 | 55,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 026,45 |
| 79 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,281 | 450,00 | 1 026,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **276 334,18**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 276 334,18 | 21,00% | 58 030,18 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **334 364,36**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **276 334,18** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 276 334,18 |
| 1 - Zemní práce | 111 063,55 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 7 626,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 61 051,00 |
| 8 - Trubní vedení | 73 593,27 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 680,00 |
| 997 - Přesun sutě | 14 485,11 |
| 998 - Přesun hmot | 4 835,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.9 - Rozváděcí řad 3-5-2 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **276 334,18** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 276 334,18 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 111 063,55 |
| 1 | K | 113106292 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 101,100 | 81,00 | 8 189,10 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292* | | | | |
| | VV | | demontáž panelů - panely budou zpětně položeny po montáži vodovodu | | | | |
| | VV | | 33,7*3 | | 101,100 | | |
| 2 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 42,900 | 97,00 | 4 161,30 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323* | | | | |
| | VV | | podklad pod betonem | | | | |
| | VV | | 9,2*1 | | 9,200 | | |
| | VV | | podklad pod panely | | | | |
| | VV | | 33,7*1 | | 33,700 | | |
| | VV | | Součet | | 42,900 | | |
| 3 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 9,200 | 729,00 | 6 706,80 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332* | | | | |
| | VV | | 9,2*1 | | 9,200 | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 72,000 | 10,00 | 720,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201* | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 3,000 | 90,00 | 270,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301* | | | | |
| 6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421* | | | | |
| 7 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 26,979 | 420,00 | 11 331,18 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203* | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 9,2*1*(1,77-0,45) | | 12,144 | | |
| | VV | | panely | | | | |
| | VV | | 33,7*1*(1,77-0,50) | | 42,799 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | zatravňovací dlažba | | | | |
| | VV | | 23,8*1*(1,77-0,3) | | 34,986 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 89,929 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 89,929*0,3 | | 26,979 | | |
| 8 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 44,965 | 420,00 | 18 885,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254203 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 89,929*0,5 | | 44,965 | | |
| 9 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 8,993 | 420,00 | 3 777,06 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 89,929*0,1 | | 8,993 | | |
| 10 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 8,993 | 800,00 | 7 194,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454203 | | | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3,540 | 300,00 | 1 062,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 2*1*1*1,77 | | 3,540 | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 237,180 | 2,00 | 474,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 67*1,77*2 | | 237,180 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 237,180 | 1,00 | 237,18 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 117,816 | 54,00 | 6 362,06 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 26,979*2 | | 53,958 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 31,929*2 | | 63,858 | | |
| | VV | | Součet | | 117,816 | | |
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13,036 | 180,00 | 2 346,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,036 | | 13,036 | | |
| 16 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 130,360 | 2,00 | 260,72 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 13,036*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 130,360 | | |
| 17 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 17,986 | 180,00 | 3 237,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4,5 | | | | |
| | VV | | 2*8,993 | | 17,986 | | |
| 18 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 58,908 | 10,00 | 589,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 26,979 | | 26,979 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 31,929 | | 31,929 | | |
| | VV | | Součet | | 58,908 | | |
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 62,226 | 45,00 | 2 800,17 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,036*1,6 | | 20,858 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,993*2,2 | | 19,785 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 8,993*2,4 | | 21,583 | | |
| | VV | | Součet | | 62,226 | | |
| 20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 31,022 | 10,00 | 310,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,036 | | 13,036 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,993 | | 8,993 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 8,993 | | 8,993 | | |
| | VV | | Součet | | 31,022 | | |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 58,908 | 150,00 | 8 836,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 89,929 | | 89,929 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -67*1*0,1 | | -6,700 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -67*1*(0,063+0,3) | | -24,321 | | |
| | VV | | Součet | | 58,908 | | |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 24,112 | 300,00 | 7 233,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 67*1*(0,063+0,3) | | 24,321 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*67 | | -0,209 | | |
| | VV | | Součet | | 24,112 | | |
| *23* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *44,607* | *265,00* | *11 820,86* |
| | VV | | 24,112*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 44,607 | | |
| 24 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 146,000 | 23,00 | 3 358,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | panely | | | | |
| | VV | | 33,7*3 | | 101,100 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 9,2*1 | | 9,200 | | |
| | VV | | zatravňovací dlažba | | | | |
| | VV | | 23,8*1,5 | | 35,700 | | |
| | VV | | Součet | | 146,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 7 626,00 |
| 25 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 6,700 | 900,00 | 6 030,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 67*1*0,1 | | 6,700 | | |
| 27 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 29 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 30 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 61 051,00 |
| 31 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 42,900 | 250,00 | 10 725,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111 | | | | |
| | VV | | panely | | | | |
| | VV | | 33,7*1 | | 33,700 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 9,2*1 | | 9,200 | | |
| | VV | | Součet | | 42,900 | | |
| 32 | K | 57720000R | zatravňovací dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů | m2 | 35,700 | 750,00 | 26 775,00 |
| | VV | | 23,8*1,5 | | 35,700 | | |
| 33 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm | m2 | 9,200 | 800,00 | 7 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211 | | | | |
| 34 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2 | m2 | 101,100 | 150,00 | 15 165,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121111 | | | | |
| | VV | | původně demontované panely | | | | |
| | VV | | 33,7*3 | | 101,100 | | |
| 35 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *36* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 73 593,27 |
| 37 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *38* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *39* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *40* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *41* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 42 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 66,700 | 70,00 | 4 669,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *43* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *67,701* | *207,00* | *14 014,11* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 66,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 67,701 | | |
| *44* | *M* | *051011W* | *Oblouk 45° PE100 SDR11 63* | *kus* | *2,030* | *1 469,00* | *2 982,07* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 45 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 5,000 | 100,00 | 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *46* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *5,075* | *139,00* | *705,43* |
| | VV | | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,075 | | |
| 47 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *48* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *49* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 50 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *51* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *52* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 53 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *54* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 55 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 66,700 | 25,00 | 1 667,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 56 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 66,700 | 20,00 | 1 334,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 57 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 58 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *59* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *60* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 61 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *62* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *63* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 64 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 65 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 66,700 | 25,00 | 1 667,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 66 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 66,700 | 3,00 | 200,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 3 680,00 |
| 67 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 18,400 | 200,00 | 3 680,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124 | | | | |
| | VV | | 9,2*2 | | 18,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 14 485,11 |
| 68 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 18,876 | 50,00 | 943,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 18,876 | | 18,876 | | |
| 69 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 358,644 | 2,00 | 717,29 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 18,876*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 358,644 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 5,750 | 50,00 | 287,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 5,75 | | 5,750 | | |
| 71 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 109,250 | 2,00 | 218,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 5,75*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 109,250 | | |
| 72 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 85,936 | 50,00 | 4 296,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571 | | | | |
| | VV | | panely na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | 42,968*2 | | 85,936 | | |
| 73 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 42,968 | 100,00 | 4 296,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612 | | | | |
| | VV | | panely | | | | |
| | VV | | 42,968 | | 42,968 | | |
| 74 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 5,750 | 500,00 | 2 875,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |
| 75 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 18,876 | 45,00 | 849,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 835,25 |
| 76 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 10,745 | 450,00 | 4 835,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.10 - Rozváděcí řad 3-5-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **228 846,77**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 228 846,77 | 21,00% | 48 057,82 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **276 904,59**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.10 - Rozváděcí řad 3-5-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **228 846,77** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 228 846,77 |
| 1 - Zemní práce | 129 170,06 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 8 976,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 9 457,50 |
| 8 - Trubní vedení | 77 440,21 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 825,00 |
| 997 - Přesun sutě | 905,20 |
| 998 - Přesun hmot | 1 072,80 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.10 - Rozváděcí řad 3-5-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **228 846,77** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 228 846,77 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 129 170,06 |
| 1 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 7,300 | 130,00 | 949,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 7,300 | 81,00 | 591,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 96,000 | 10,00 | 960,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| 6 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 75,100 | 27,00 | 2 027,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| 7 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 38,263 | 420,00 | 16 070,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 7,3*1*(1,77-0,45) | | 9,636 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 75,1*1*(1,77-0,2) | | 117,907 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 127,543 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 127,543*0,3 | | 38,263 | | |
| 8 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 63,772 | 420,00 | 26 784,24 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 127,543*0,5 | | 63,772 | | |
| 9 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 12,754 | 420,00 | 5 356,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 127,543*0,1 | | 12,754 | | |
| 10 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 12,754 | 800,00 | 10 203,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3,540 | 300,00 | 1 062,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 2*1*1*1,77 | | 3,540 | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 290,280 | 2,00 | 580,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 82*1,77*2 | | 290,280 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 290,280 | 1,00 | 290,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 209,194 | 54,00 | 11 296,48 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 75,1*0,2*2 | | 30,040 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 38,263*2 | | 76,526 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 51,314*2 | | 102,628 | | |
| | VV | | Součet | | 209,194 | | |
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 12,458 | 180,00 | 2 242,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 12,458 | | 12,458 | | |
| 16 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 124,580 | 2,00 | 249,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 12,458*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 124,580 | | |
| 17 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 25,508 | 180,00 | 4 591,44 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4,5 | | | | |
| | VV | | 12,754*2 | | 25,508 | | |
| 18 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 255,080 | 2,00 | 510,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 25,508*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 255,080 | | |
| 19 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 104,597 | 10,00 | 1 045,97 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 75,1*0,2 | | 15,020 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 38,263 | | 38,263 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 51,314 | | 51,314 | | |
| | VV | | Součet | | 104,597 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 78,602 | 45,00 | 3 537,09 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 12,458*1,6 | | 19,933 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 12,754*2,2 | | 28,059 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 12,754*2,4 | | 30,610 | | |
| | VV | | Součet | | 78,602 | | |
| 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 37,966 | 10,00 | 379,66 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 12,458 | | 12,458 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 12,754 | | 12,754 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 12,754 | | 12,754 | | |
| | VV | | Součet | | 37,966 | | |
| 22 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 89,577 | 150,00 | 13 436,55 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 127,543 | | 127,543 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -82*1*0,1 | | -8,200 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -82*1*(0,063+0,3) | | -29,766 | | |
| | VV | | Součet | | 89,577 | | |
| 23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 29,511 | 300,00 | 8 853,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 82*1*(0,063+0,3) | | 29,766 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*82 | | -0,255 | | |
| | VV | | Součet | | 29,511 | | |
| *24* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *54,595* | *265,00* | *14 467,68* |
| | VV | | 29,511*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 54,595 | | |
| 25 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 75,100 | 20,00 | 1 502,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 26 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75,100 | 3,00 | 225,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *27* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *1,878* | *108,00* | *202,82* |
| | VV | | 75,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,878 | | |
| 28 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 7,300 | 23,00 | 167,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| 29 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 75,100 | 3,00 | 225,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 30 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 2,253 | 45,00 | 101,39 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*75,1 | | 225,300 | | |
| | VV | | 225,3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,253 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 8 976,00 |
| 31 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 8,200 | 900,00 | 7 380,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 82*1*0,1 | | 8,200 | | |
| 33 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 34 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 35 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 36 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 9 457,50 |
| 37 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 7,300 | 150,00 | 1 095,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 7,3*1 | | 7,300 | | |
| 38 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 7,300 | 200,00 | 1 460,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 39 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 7,300 | 35,00 | 255,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 40 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 7,300 | 20,00 | 146,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 41 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 7,300 | 375,00 | 2 737,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 42 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 7,300 | 375,00 | 2 737,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 43 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *44* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 77 440,21 |
| 45 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *46* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *47* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *48* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *49* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 50 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 82,500 | 70,00 | 5 775,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *51* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *83,738* | *207,00* | *17 333,77* |
| | VV | | 82,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 83,738 | | |
| *52* | *M* | *061011W* | *Oblouk 30° PE100 SDR11 63* | *kus* | *1,015* | *1 469,00* | *1 491,04* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 53 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *54* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *4,060* | *139,00* | *564,34* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 55 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *56* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *57* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 58 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *59* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *60* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 61 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *62* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 63 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 82,500 | 25,00 | 2 062,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 64 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 82,500 | 20,00 | 1 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 65 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 66 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *67* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *68* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 69 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *70* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *71* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 72 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 73 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 82,500 | 25,00 | 2 062,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 74 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 82,500 | 3,00 | 247,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 825,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 14,600 | 75,00 | 1 095,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 7,3*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,600 | | |
| 76 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 14,600 | 50,00 | 730,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 7,3*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,600 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 905,20 |
| 77 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 4,234 | 50,00 | 211,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 4,234 | | 4,234 | | |
| 78 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 80,446 | 2,00 | 160,89 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 4,234*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 80,446 | | |
| 79 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,606 | 50,00 | 80,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| 80 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 30,514 | 2,00 | 61,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 1,606*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 30,514 | | |
| 81 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4,234 | 45,00 | 190,53 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 82 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,606 | 125,00 | 200,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 072,80 |
| 83 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,384 | 450,00 | 1 072,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.11 - Rozváděcí řad 3-5-4 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **196 748,13** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 196 748,13 | 21,00% | 41 317,11 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **238 065,24** |

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.11 - Rozváděcí řad 3-5-4 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **196 748,13** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 196 748,13 |
| 1 - Zemní práce | 110 791,53 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 8 346,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 3 047,25 |
| 8 - Trubní vedení | 72 924,64 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 375,00 |
| 997 - Přesun sutě | 217,01 |
| 998 - Přesun hmot | 1 046,70 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.11 - Rozváděcí řad 3-5-4 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **196 748,13** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 196 748,13 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 110 791,53 |
| 1 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1,750 | 130,00 | 227,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| 2 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 1,750 | 81,00 | 141,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 96,000 | 10,00 | 960,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| 6 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 73,700 | 27,00 | 1 989,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| 7 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 32,237 | 420,00 | 13 539,54 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 1,75*1*(1,63-0,45) | | 2,065 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 73,7*1*(1,63-0,2) | | 105,391 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 107,456 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 107,456*0,3 | | 32,237 | | |
| 8 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 53,728 | 420,00 | 22 565,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 107,456*0,5 | | 53,728 | | |
| 9 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 10,746 | 420,00 | 4 513,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 107,456*0,1 | | 10,746 | | |
| 10 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 10,746 | 800,00 | 8 596,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 107,456*0,1 | | 10,746 | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3,260 | 300,00 | 978,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 2*1*1*1,63 | | 3,260 | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 244,500 | 2,00 | 489,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 75*1,63*2 | | 244,500 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 244,500 | 1,00 | 244,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 174,942 | 54,00 | 9 446,87 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 73,7*0,2*2 | | 29,480 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 32,237*2 | | 64,474 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 40,494*2 | | 80,988 | | |
| | VV | | Součet | | 174,942 | | |
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13,234 | 180,00 | 2 382,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,234 | | 13,234 | | |
| 16 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 132,340 | 2,00 | 264,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 13,234*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 132,340 | | |
| 17 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 21,492 | 180,00 | 3 868,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4,5 | | | | |
| | VV | | 10,746*2 | | 21,492 | | |
| 18 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 214,920 | 2,00 | 429,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 21,492*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 214,920 | | |
| 19 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 87,471 | 10,00 | 874,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 73,70*0,2 | | 14,740 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 32,237 | | 32,237 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 40,494 | | 40,494 | | |
| | VV | | Součet | | 87,471 | | |
| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 70,605 | 45,00 | 3 177,23 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,234*1,6 | | 21,174 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 10,746*2,2 | | 23,641 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 10,746*2,4 | | 25,790 | | |
| | VV | | Součet | | 70,605 | | |
| 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 34,726 | 10,00 | 347,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 13,234 | | 13,234 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 10,746 | | 10,746 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 10,746 | | 10,746 | | |
| | VV | | Součet | | 34,726 | | |
| 22 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 72,731 | 150,00 | 10 909,65 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 107,456 | | 107,456 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -75*1*0,1 | | -7,500 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -75*1*(0,063+0,3) | | -27,225 | | |
| | VV | | Součet | | 72,731 | | |
| 23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 26,991 | 300,00 | 8 097,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 75*1*(0,063+0,3) | | 27,225 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*75 | | -0,234 | | |
| | VV | | Součet | | 26,991 | | |
| *24* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *49,933* | *265,00* | *13 232,25* |
| | VV | | 26,991*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 49,933 | | |
| 25 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 73,700 | 20,00 | 1 474,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 26 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 73,700 | 3,00 | 221,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *27* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *1,843* | *108,00* | *199,04* |
| | VV | | 73,7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,843 | | |
| 28 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 1,750 | 23,00 | 40,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| 29 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 73,700 | 3,00 | 221,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 30 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 2,211 | 45,00 | 99,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*73,7 | | 221,100 | | |
| | VV | | 221,1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,211 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 8 346,00 |
| 31 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 7,500 | 900,00 | 6 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 75*1*0,1 | | 7,500 | | |
| 33 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 34 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 35 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 36 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 3 047,25 |
| 37 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1,750 | 150,00 | 262,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 1,75*1 | | 1,750 | | |
| 38 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1,750 | 200,00 | 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 39 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 1,750 | 35,00 | 61,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 40 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 1,750 | 20,00 | 35,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 41 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,750 | 375,00 | 656,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 42 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1,750 | 375,00 | 656,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 43 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *44* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 72 924,64 |
| 45 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *46* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *47* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *48* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *49* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 50 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 75,300 | 70,00 | 5 271,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *51* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *76,430* | *207,00* | *15 821,01* |
| | VV | | 75,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 76,430 | | |
| 52 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *53* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *2,030* | *139,00* | *282,17* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 54 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *55* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *56* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 57 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *58* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *59* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 60 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *61* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 62 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 75,300 | 25,00 | 1 882,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 63 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 75,300 | 20,00 | 1 506,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 64 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 65 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *66* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *67* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 68 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *69* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *70* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 71 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 72 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 75,300 | 25,00 | 1 882,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 73 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 75,300 | 3,00 | 225,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 375,00 |
| 74 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 3,000 | 75,00 | 225,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 3,000 | 50,00 | 150,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 1,5*2 | | 3,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 217,01 |
| 76 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,015 | 50,00 | 50,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 1,015 | | 1,015 | | |
| 77 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 19,285 | 2,00 | 38,57 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 1,015*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,285 | | |
| 78 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,385 | 50,00 | 19,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| 79 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 7,315 | 2,00 | 14,63 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 0,385*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,315 | | |
| 80 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,015 | 45,00 | 45,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 81 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,385 | 125,00 | 48,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 046,70 |
| 82 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,326 | 450,00 | 1 046,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **634 052,23**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 634 052,23 | 21,00% | 133 150,97 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **767 203,20**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **634 052,23** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 623 927,23 |
| 1 - Zemní práce | 356 594,30 |
| 2 - Zakládání | 4 830,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 18 097,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 11 526,50 |
| 8 - Trubní vedení | 221 876,08 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 825,00 |
| 997 - Přesun sutě | 2 905,20 |
| 998 - Přesun hmot | 6 272,55 |
| M - Práce a dodávky M | 10 125,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 10 125,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.12 - Rozváděcí řad 3-6 ( D110 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **634 052,23** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 623 927,23 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 356 594,30 |
| 1 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 7,000 | 405,00 | 2 835,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101 | | | | |
| 2 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 608,00 | 608,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102 | | | | |
| 3 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | kus | 7,000 | 405,00 | 2 835,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101 | | | | |
| 4 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 608,00 | 608,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102 | | | | |
| 5 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 7,300 | 130,00 | 949,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| 6 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 7,300 | 81,00 | 591,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 200,000 | 10,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 8 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 9,000 | 90,00 | 810,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| 10 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 171,200 | 27,00 | 4 622,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | 7*3+2*2 | | 25,000 | | |
| | VV | | rýha | | | | |
| | VV | | 146,2*1 | | 146,200 | | |
| | VV | | Součet | | 171,200 | | |
| 11 | K | 131151202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 13,620 | 420,00 | 5 720,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151202 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 7*3*(2-0,2)+2*2*(2,1-0,2) | | 45,400 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 45,4*0,3 | | 13,620 | | |
| 12 | K | 131251202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 22,700 | 420,00 | 9 534,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 45,4*0,5 | | 22,700 | | |
| 13 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 4,540 | 420,00 | 1 906,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351202 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 45,4*0,1 | | 4,540 | | |
| 14 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 72,212 | 420,00 | 30 329,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 7,3*1*(1,78-0,45) | | 9,709 | | |
| | VV | | zeleň - rýha | | | | |
| | VV | | 146,2*1*(1,78-0,2) | | 230,996 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 240,705 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 240,705*0,3 | | 72,212 | | |
| 15 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 120,353 | 420,00 | 50 548,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 240,705*0,5 | | 120,353 | | |
| 16 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 24,071 | 420,00 | 10 109,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 240,705*0,1 | | 24,071 | | |
| 17 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 24,071 | 800,00 | 19 256,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 240,705*0,1 | | 24,071 | | |
| 18 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 5,340 | 300,00 | 1 602,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 3*1*1*1,78 | | 5,340 | | |
| 19 | K | 141721216 | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm | m | 13,500 | 4 500,00 | 60 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/141721216 | | | | |
| | VV | | ocelová chránička 244,5x10 | | | | |
| | VV | | 13,5 | | 13,500 | | |
| 20 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 546,460 | 2,00 | 1 092,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | (176-13,5-9)*1,78*2 | | 546,460 | | |
| 21 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 546,460 | 1,00 | 546,46 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 22 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 56,800 | 54,00 | 3 067,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201 | | | | |
| | VV | | protlakové jámy | | | | |
| | VV | | (7+3)*2*2 | | 40,000 | | |
| | VV | | 2*4*2,1 | | 16,800 | | |
| | VV | | Součet | | 56,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 56,800 | 27,00 | 1 533,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211 | | | | |
| 24 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 7,000 | 45,00 | 315,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401 | | | | |
| 25 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402 | | | | |
| 26 | K | 162201405 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 7,000 | 45,00 | 315,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201405 | | | | |
| 27 | K | 162201406 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201406 | | | | |
| 28 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 7,000 | 90,00 | 630,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411 | | | | |
| 29 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412 | | | | |
| 30 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 7,000 | 90,00 | 630,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421 | | | | |
| 31 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422 | | | | |
| 32 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 133,000 | 5,00 | 665,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931 | | | | |
| | VV | | 7*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 133,000 | | |
| 33 | K | 162301932 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 34 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 133,000 | 5,00 | 665,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951 | | | | |
| | VV | | 7*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 133,000 | | |
| 35 | K | 162301952 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 36 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 133,000 | 5,00 | 665,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971 | | | | |
| | VV | | 7*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 133,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 19,000 | 6,00 | 114,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972 | | | | |
| | VV | | 1*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,000 | | |
| 38 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 466,540 | 54,00 | 25 193,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 171,20*0,2*2 | | 68,480 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 85,832*2 | | 171,664 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 113,198*2 | | 226,396 | | |
| | VV | | Součet | | 466,540 | | |
| 39 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 29,855 | 180,00 | 5 373,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 29,855 | | 29,855 | | |
| 40 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 298,550 | 2,00 | 597,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 29,855*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 298,550 | | |
| 41 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 48,142 | 180,00 | 8 665,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4,5 | | | | |
| | VV | | 2*24,071 | | 48,142 | | |
| 42 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 481,420 | 2,00 | 962,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 48,142*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 481,420 | | |
| 43 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 233,270 | 10,00 | 2 332,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 171,20*0,2 | | 34,240 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 85,832 | | 85,832 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 113,198 | | 113,198 | | |
| | VV | | Součet | | 233,270 | | |
| 44 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 179,378 | 45,00 | 8 072,01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 29,855*1,6 | | 47,768 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 28,611*2,2 | | 62,944 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 28,611*2,4 | | 68,666 | | |
| | VV | | Součet | | 179,378 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 87,077 | 10,00 | 870,77 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 29,855 | | 29,855 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 28,611 | | 28,611 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 28,611 | | 28,611 | | |
| | VV | | Součet | | 87,077 | | |
| 46 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 199,030 | 150,00 | 29 854,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 45,4+240,705 | | 286,105 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(176-13,5)*1*0,1 | | -16,250 | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | -7*3*0,2 | | -4,200 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -(176-13,5)*1*(0,11+0,3) | | -66,625 | | |
| | VV | | Součet | | 199,030 | | |
| 47 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 65,081 | 300,00 | 19 524,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE110 | | | | |
| | VV | | (176-13,50)*1*(0,11+0,3) | | 66,625 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,055*0,055*(176-13,5) | | -1,544 | | |
| | VV | | Součet | | 65,081 | | |
| *48* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *120,400* | *265,00* | *31 906,00* |
| | VV | | 65,081*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 120,400 | | |
| 49 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 171,200 | 20,00 | 3 424,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 50 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 171,200 | 3,00 | 513,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *51* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *4,280* | *108,00* | *462,24* |
| | VV | | 171,2*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,280 | | |
| 52 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 7,300 | 23,00 | 167,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| 53 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 171,200 | 3,00 | 513,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 54 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 5,136 | 45,00 | 231,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*171,20 | | 513,600 | | |
| | VV | | 513,6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,136 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 4 830,00 |
| 55 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 4,200 | 1 150,00 | 4 830,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 | | | | |
| | VV | | podsyp tl.200 mm ve startovací jámě | | | | |
| | VV | | 7*3*0,2 | | 4,200 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 18 097,60 |
| 56 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 1,810 | 300,00 | 543,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 57 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 16,250 | 900,00 | 14 625,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | (176-13,5)*1*0,1 | | 16,250 | | |
| 58 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 1,810 | 100,00 | 181,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 59 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 9,050 | 12,00 | 108,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 1,81*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,050 | | |
| 60 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,500 | 3 680,00 | 1 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 2 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 4*0,5*0,5*0,5 | | 0,500 | | |
| 61 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 4*0,5*4*0,5 | | 4,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 11 526,50 |
| 62 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 7,300 | 150,00 | 1 095,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 7,3*1 | | 7,300 | | |
| 63 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 7,300 | 200,00 | 1 460,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 64 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 7,300 | 35,00 | 255,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 65 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 7,300 | 20,00 | 146,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 66 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 7,300 | 375,00 | 2 737,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 67 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 7,300 | 375,00 | 2 737,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 68 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 1,810 | 700,00 | 1 267,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 1,810 | | |
| *69* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *1,828* | *1 000,00* | *1 828,00* |
| | VV | | 1,81*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,828 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 221 876,08 |
| 70 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *71* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *72* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *73* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *2,000* | *998,00* | *1 996,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 2,000 | 900,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122 | | | | |
| *75* | *M* | *55255839* | *příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100* | *kus* | *2,000* | *505,00* | *1 010,00* |
| 76 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122 | | | | |
| *77* | *M* | *55253515* | *tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80* | *kus* | *1,000* | *1 870,00* | *1 870,00* |
| 78 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m | 175,800 | 120,00 | 21 096,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251211 | | | | |
| *79* | *M* | *28613674* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 110 x 10mm<br>přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *178,437* | *565,00* | *100 816,91* |
| | VV | | 175,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 178,437 | | |
| *80* | *M* | *81014W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110* | *kus* | *1,015* | *1 707,00* | *1 732,61* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 81 | K | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101 | | | | |
| *82* | *M* | *28615975* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm* | *kus* | *6,090* | *314,00* | *1 912,26* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 83 | K | 877251201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201 | | | | |
| *84* | *M* | *485528W* | *Lemový nákružek PE100 SDR11 110* | *kus* | *4,060* | *266,00* | *1 079,96* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *85* | *M* | *700214W* | *Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100* | *kus* | *4,060* | *509,00* | *2 066,54* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 86 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *87* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *88* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 89 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *90* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 91 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 175,800 | 23,00 | 4 043,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111 | | | | |
| 92 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 175,800 | 30,00 | 5 274,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 93 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 94 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *95* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *96* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 97 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *98* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *99* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 2,000 | 265,00 | 530,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111 | | | | |
| *101* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *2,000* | *1 323,00* | *2 646,00* |
| 102 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 175,800 | 25,00 | 4 395,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 103 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 175,800 | 3,00 | 527,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| 104 | K | 899913142 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200 | kus | 2,000 | 1 484,00 | 2 968,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899913142 | | | | |
| 105 | K | 89991411R | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 244,5 x 10 mm | m | 13,500 | 250,00 | 3 375,00 |
| *106* | *M* | *1401111R* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 244,5x10,0mm* | *m* | *14,000* | *1 250,00* | *17 500,00* |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 825,00 |
| 107 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 14,600 | 75,00 | 1 095,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 7,3*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,600 | | |
| 108 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 14,600 | 50,00 | 730,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 7,3*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,600 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 2 905,20 |
| 109 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811 | | | | |
| | VV | | 8 x strom | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| 110 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 4,234 | 50,00 | 211,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 4,234 | | 4,234 | | |
| 111 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 80,446 | 2,00 | 160,89 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 4,234*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 80,446 | | |
| 112 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 1,606 | 50,00 | 80,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| 113 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 30,514 | 2,00 | 61,03 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 1,606*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 30,514 | | |
| 114 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4,234 | 45,00 | 190,53 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 115 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,606 | 125,00 | 200,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 6 272,55 |
| 116 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 13,939 | 450,00 | 6 272,55 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 10 125,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 10 125,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | K | 230200118 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100 | m | 13,500 | 750,00 | 10 125,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230200118 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **884 970,34**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 884 970,34 | 21,00% | 185 843,77 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 070 814,11**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **884 970,34** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 884 970,34 |
| 1 - Zemní práce | 422 443,09 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 33 018,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 95 193,00 |
| 8 - Trubní vedení | 310 144,78 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 250,00 |
| 997 - Přesun sutě | 15 841,22 |
| 998 - Přesun hmot | 3 080,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.13 - Rozváděcí řad 3-7 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **884 970,34** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 884 970,34 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 422 443,09 |
| 1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 226,200 | 97,00 | 21 941,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 226,2*1 | | 226,200 | | |
| 2 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 21,000 | 130,00 | 2 730,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 21*1 | | 21,000 | | |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 21,000 | 81,00 | 1 701,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 320,000 | 10,00 | 3 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 14,000 | 90,00 | 1 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 11,000 | 450,00 | 4 950,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 29,700 | 27,00 | 801,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103 | | | | |
| | VV | | 29,7*1 | | 29,700 | | |
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 116,373 | 420,00 | 48 876,66 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 21*1*(1,74*0,45) | | 16,443 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 29,7*1*(1,74-0,2) | | 45,738 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 226,2*1*(1,74-0,3) | | 325,728 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 387,909 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 387,909*0,3 | | 116,373 | | |
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 193,955 | 420,00 | 81 461,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 387,909*0,5 | | 193,955 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 38,791 | 420,00 | 16 292,22 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 387,909*0,1 | | 38,791 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 38,791 | 800,00 | 31 032,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 387,909*0,1 | | 38,791 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 19,140 | 300,00 | 5 742,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 11*1*1*1,74 | | 19,140 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 963,960 | 2,00 | 1 927,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 277*1,74*2 | | 963,960 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 963,960 | 1,00 | 963,96 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 516,238 | 54,00 | 27 876,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 29,7*0,2*2 | | 11,880 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 116,373*2 | | 232,746 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 135,806*2 | | 271,612 | | |
| | VV | | Součet | | 516,238 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 58,149 | 180,00 | 10 466,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 58,149 | | 58,149 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 581,490 | 2,00 | 1 162,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 58,149*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 581,490 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 77,582 | 180,00 | 13 964,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 38,791 | | 38,791 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 38,791 | | 38,791 | | |
| | VV | | Součet | | 77,582 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 775,820 | 2,00 | 1 551,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 77,582*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 775,820 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 258,119 | 10,00 | 2 581,19 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 29,7*0,2 | | 5,940 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 116,373 | | 116,373 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 135,806 | | 135,806 | | |
| | VV | | Součet | | 258,119 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 271,476 | 45,00 | 12 216,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 58,149*1,6 | | 93,038 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 38,791*2,2 | | 85,340 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 38,791*2,4 | | 93,098 | | |
| | VV | | Součet | | 271,476 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 135,731 | 10,00 | 1 357,31 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 58,149 | | 58,149 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 38,791 | | 38,791 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 38,791 | | 38,791 | | |
| | VV | | Součet | | 135,731 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 252,179 | 150,00 | 37 826,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 387,909 | | 387,909 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -277*1*0,1 | | -27,700 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -277*1*(0,09+0,3) | | -108,030 | | |
| | VV | | Součet | | 252,179 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 106,269 | 300,00 | 31 880,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 277*1*(0,09+0,3) | | 108,030 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*277 | | -1,761 | | |
| | VV | | Součet | | 106,269 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *196,598* | *265,00* | *52 098,47* |
| | VV | | 106,269*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 196,598 | | |
| 26 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 29,700 | 20,00 | 594,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 | | | | |
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 29,700 | 3,00 | 89,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,743* | *108,00* | *80,24* |
| | VV | | 29,7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,743 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 181912111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění | m2 | 29,700 | 3,00 | 89,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111 | | | | |
| 30 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 21,000 | 23,00 | 483,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 21 | | 21,000 | | |
| 31 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 226,200 | 23,00 | 5 202,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 226,2 | | 226,200 | | |
| 32 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 0,891 | 45,00 | 40,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*29,7 | | 89,100 | | |
| | VV | | 89,1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,891 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 33 018,00 |
| 33 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 1,800 | 300,00 | 540,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 27,700 | 900,00 | 24 930,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 277*1*0,1 | | 27,700 | | |
| 35 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 1,800 | 100,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 36 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 9,000 | 12,00 | 108,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 1,8*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,000 | | |
| 37 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,375 | 3 680,00 | 5 060,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 6 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 2 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 3 ks | | | | |
| | VV | | 11*0,5*0,5*0,5 | | 1,375 | | |
| 38 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 11,000 | 200,00 | 2 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 11*0,5*4*0,5 | | 11,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 95 193,00 |
| 39 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 452,400 | 150,00 | 67 860,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*226,2 | | 452,400 | | |
| 40 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 21,000 | 150,00 | 3 150,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 21*1 | | 21,000 | | |
| 41 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 21,000 | 200,00 | 4 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 42 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 21,000 | 35,00 | 735,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 43 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 21,000 | 20,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 21,000 | 375,00 | 7 875,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 45 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 21,000 | 375,00 | 7 875,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 46 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 1,800 | 700,00 | 1 260,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 3*0,6 | | 1,800 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,800 | | |
| *47* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *1,818* | *1 000,00* | *1 818,00* |
| | VV | | 1,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,818 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 310 144,78 |
| 48 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *49* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 245,00* | *3 735,00* |
| *50* | *M* | *55251724* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| *51* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *3,000* | *998,00* | *2 994,00* |
| *52* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| *53* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| 54 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *55* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *2,000* | *1 586,00* | *3 172,00* |
| 56 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 276,900 | 90,00 | 24 921,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *57* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *281,054* | *405,00* | *113 826,87* |
| | VV | | 276,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 281,054 | | |
| *58* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *4,060* | *1 327,00* | *5 387,62* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *59* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *1,015* | *1 410,00* | *1 431,15* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 60 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 18,000 | 150,00 | 2 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *61* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *18,270* | *254,00* | *4 640,58* |
| | VV | | 18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,270 | | |
| 62 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *63* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *8,120* | *214,00* | *1 737,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| *64* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *8,120* | *414,00* | *3 361,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *66* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *3,000* | *3 938,00* | *11 814,00* |
| *67* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *3,000* | *1 755,00* | *5 265,00* |
| 68 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *69* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *3,000* | *22 500,00* | *67 500,00* |
| 70 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 276,900 | 20,00 | 5 538,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 71 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 276,900 | 30,00 | 8 307,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 72 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 73 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3,000 | 600,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *74* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *3,000* | *767,00* | *2 301,00* |
| *75* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *3,000* | *150,00* | *450,00* |
| 76 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *77* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 780,00* | *5 340,00* |
| *78* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *3,000* | *281,00* | *843,00* |
| 79 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 5,000 | 265,00 | 1 325,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 80 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 276,900 | 25,00 | 6 922,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 81 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 276,900 | 3,00 | 830,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 250,00 |
| 82 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 42,000 | 75,00 | 3 150,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 21*2 | | 42,000 | | |
| 83 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 42,000 | 50,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 42 | | 42,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 15 841,22 |
| 84 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 111,708 | 50,00 | 5 585,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 99,528+12,18 | | 111,708 | | |
| 85 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 122,452 | 2,00 | 4 244,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 111,708*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 122,452 | | |
| 86 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 4,620 | 50,00 | 231,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 4,62 | | 4,620 | | |
| 87 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 87,780 | 2,00 | 175,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 4,62*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 87,780 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 111,708 | 45,00 | 5 026,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 89 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 4,620 | 125,00 | 577,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 080,25 |
| 90 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 6,845 | 450,00 | 3 080,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **318 816,98**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 318 816,98 | 21,00% | 66 951,57 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **385 768,55**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **318 816,98** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 318 816,98 |
| 1 - Zemní práce | 122 366,03 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 11 986,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 34 046,00 |
| 8 - Trubní vedení | 141 135,05 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 350,00 |
| 997 - Přesun sutě | 5 285,40 |
| 998 - Přesun hmot | 1 647,90 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 04 - Rozváděcí řad 3
Soupis:
**IO 04.14 - Rozváděcí řad 3-8 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **318 816,98** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 318 816,98 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 122 366,03 |
| 1 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 70,400 | 97,00 | 6 828,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 70,4*1 | | 70,400 | | |
| 2 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 9,400 | 130,00 | 1 222,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 9,4*1 | | 9,400 | | |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 9,400 | 81,00 | 761,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 | | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 96,000 | 10,00 | 960,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 4,000 | 90,00 | 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 6 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 7 | K | 121112003 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2,800 | 27,00 | 75,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003 | | | | |
| 8 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 33,450 | 420,00 | 14 049,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 9,4*1*(1,72*0,45) | | 7,276 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 2,80*1*(1,72-0,2) | | 4,256 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 70,4*1*(1,72-0,3) | | 99,968 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 111,500 | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 111,50*0,3 | | 33,450 | | |
| 9 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 55,750 | 420,00 | 23 415,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 50% | | | | |
| | VV | | 111,5*0,5 | | 55,750 | | |
| 10 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 11,150 | 420,00 | 4 683,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 10% | | | | |
| | VV | | 111,5*0,1 | | 11,150 | | |
| 11 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 11,150 | 800,00 | 8 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 111,5*0,1 | | 11,150 | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3,440 | 300,00 | 1 032,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 2*1*1*1,72 | | 3,440 | | |
| 13 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 285,520 | 2,00 | 571,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 83*1,72*2 | | 285,520 | | |
| 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 285,520 | 1,00 | 285,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 15 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 142,780 | 54,00 | 7 710,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 2,8*0,2*2 | | 1,120 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 33,45*2 | | 66,900 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 37,38*2 | | 74,760 | | |
| | VV | | Součet | | 142,780 | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 18,370 | 180,00 | 3 306,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 18,37 | | 18,370 | | |
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 183,700 | 2,00 | 367,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| | VV | | 18,37*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 183,700 | | |
| 18 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 22,300 | 180,00 | 4 014,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 11,15 | | 11,150 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 11,15 | | 11,150 | | |
| | VV | | Součet | | 22,300 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 223,000 | 2,00 | 446,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 22,3*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 223,000 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 71,390 | 10,00 | 713,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 2,8*0,2 | | 0,560 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 33,45 | | 33,450 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 37,38 | | 37,380 | | |
| | VV | | Součet | | 71,390 | | |
| 21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 80,682 | 45,00 | 3 630,69 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 18,37*1,6 | | 29,392 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 11,15*2,2 | | 24,530 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 11,15*2,4 | | 26,760 | | |
| | VV | | Součet | | 80,682 | | |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 40,670 | 10,00 | 406,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 18,37 | | 18,370 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 11,15 | | 11,150 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 11,15 | | 11,150 | | |
| | VV | | Součet | | 40,670 | | |
| 23 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 70,830 | 150,00 | 10 624,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 111,5 | | 111,500 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -83*1*0,1 | | -8,300 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -83*1*(0,09+0,3) | | -32,370 | | |
| | VV | | Součet | | 70,830 | | |
| 24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 31,842 | 300,00 | 9 552,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 83*1*(0,09+0,3) | | 32,370 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*83 | | -0,528 | | |
| | VV | | Součet | | 31,842 | | |
| *25* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *58,908* | *265,00* | *15 610,62* |
| | VV | | 31,842*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 58,908 | | |
| 26 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2,800 | 20,00 | 56,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103 | | | | |
| 27 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2,800 | 3,00 | 8,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *28* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,070* | *108,00* | *7,56* |
| | VV | | 2,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,070 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 181912111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění | m2 | 2,800 | 3,00 | 8,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111 | | | | |
| 30 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 79,800 | 23,00 | 1 835,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 9,4 | | 9,400 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 70,4 | | 70,400 | | |
| | VV | | Součet | | 79,800 | | |
| 31 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,084 | 45,00 | 3,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*2,8 | | 8,400 | | |
| | VV | | 8,4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,084 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 11 986,60 |
| 32 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 1,210 | 300,00 | 363,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 33 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 8,300 | 900,00 | 7 470,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 83*1*0,1 | | 8,300 | | |
| 34 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 1,210 | 100,00 | 121,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 35 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 6,050 | 12,00 | 72,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 1,21*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,050 | | |
| 36 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,750 | 3 680,00 | 2 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 3 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 1 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 2 ks | | | | |
| | VV | | 6*0,5*0,5*0,5 | | 0,750 | | |
| 37 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 6*0,5*4*0,5 | | 6,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 34 046,00 |
| 38 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 140,800 | 150,00 | 21 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*70,4 | | 140,800 | | |
| 39 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 9,400 | 150,00 | 1 410,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 9,4*1 | | 9,400 | | |
| 40 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 9,400 | 200,00 | 1 880,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 41 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 9,400 | 35,00 | 329,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 42 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 9,400 | 20,00 | 188,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 43 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 9,400 | 375,00 | 3 525,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 9,400 | 375,00 | 3 525,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 45 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 1,210 | 700,00 | 847,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 1,210 | | |
| *46* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *1,222* | *1 000,00* | *1 222,00* |
| | VV | | 1,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,222 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 141 135,05 |
| 47 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 7,000 | 700,00 | 4 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *48* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *49* | *M* | *55251724* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| *50* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *2,000* | *998,00* | *1 996,00* |
| *51* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| 52 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *53* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| 54 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 82,600 | 90,00 | 7 434,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *55* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *83,839* | *405,00* | *33 954,80* |
| | VV | | 82,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 83,839 | | |
| *56* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 57 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 6,000 | 150,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *58* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *6,090* | *254,00* | *1 546,86* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 59 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *60* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *4,060* | *214,00* | *868,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| *61* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *4,060* | *414,00* | *1 680,84* |
| | VV | | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,060 | | |
| 62 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *63* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *2,000* | *3 938,00* | *7 876,00* |
| *64* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *2,000* | *1 755,00* | *3 510,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *66* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 67 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 82,600 | 20,00 | 1 652,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 68 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 82,600 | 30,00 | 2 478,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 69 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 70 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *71* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *2,000* | *767,00* | *1 534,00* |
| *72* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *2,000* | *150,00* | *300,00* |
| 73 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *74* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *75* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 76 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 3,000 | 265,00 | 795,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 77 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 82,600 | 25,00 | 2 065,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 78 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 82,600 | 3,00 | 247,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 350,00 |
| 79 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 18,800 | 75,00 | 1 410,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 9,4*2 | | 18,800 | | |
| 80 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 18,800 | 50,00 | 940,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 18,8 | | 18,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 5 285,40 |
| 81 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 36,428 | 50,00 | 1 821,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 30,976+5,452 | | 36,428 | | |
| 82 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 692,132 | 2,00 | 1 384,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 36,428*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 692,132 | | |
| 83 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2,068 | 50,00 | 103,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 2,068 | | 2,068 | | |
| 84 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 39,292 | 2,00 | 78,58 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 2,068*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 39,292 | | |
| 85 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 36,428 | 45,00 | 1 639,26 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 86 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2,068 | 125,00 | 258,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 647,90 |
| 87 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 3,662 | 450,00 | 1 647,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.1 - Rozváděcí řad 4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 298 791,47**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 298 791,47 | 21,00% | 272 746,21 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 571 537,68**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.1 - Rozváděcí řad 4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 298 791,47** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 298 791,47 |
| 1 - Zemní práce | 547 991,04 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 46 966,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 233 556,50 |
| 8 - Trubní vedení | 393 210,76 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 46 240,00 |
| 997 - Přesun sutě | 26 693,77 |
| 998 - Přesun hmot | 4 132,80 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.1 - Rozváděcí řad 4 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 298 791,47** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 298 791,47 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 547 991,04 |
| 1 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 33,600 | 97,00 | 3 259,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 23*1 | | 23,000 | | |
| | VV | | podklad pod betonem | | | | |
| | VV | | 10,6*1 | | 10,600 | | |
| | VV | | Součet | | 33,600 | | |
| 2 | K | 113107132 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 10,600 | 729,00 | 7 727,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132 | | | | |
| 3 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 168,000 | 130,00 | 21 840,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107164 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 168*1 | | 168,000 | | |
| 4 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 168,000 | 81,00 | 13 608,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107182 | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 12,000 | 10,00 | 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 7 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001423 | | | | |
| 8 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 124,500 | 27,00 | 3 361,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 | | | | |
| 9 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 93,351 | 420,00 | 39 207,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 168*1*(1,72-0,45) | | 213,360 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 124,5*1*(1,72-0,2) | | 189,240 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 23*1*(1,72-0,3) | | 32,660 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 10,6*1*(1,72-0,45) | | 13,462 | | |
| | VV | | zámková dlažba | | | | |
| | VV | | 12,7*1*(1,72-0,3) | | 18,034 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 466,756 | | |
| | VV | | skupina 2 - 20% | | | | |
| | VV | | 466,756*0,2 | | 93,351 | | |
| 10 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 140,027 | 420,00 | 58 811,34 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 30% | | | | |
| | VV | | 466,756*0,3 | | 140,027 | | |
| 11 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 140,027 | 420,00 | 58 811,34 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 30% | | | | |
| | VV | | 466,756*0,3 | | 140,027 | | |
| 12 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 46,676 | 800,00 | 37 340,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 466,756*0,1 | | 46,676 | | |
| 13 | K | 132554204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 | m3 | 46,676 | 1 100,00 | 51 343,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554204 | | | | |
| | VV | | skupina 6 - 10% | | | | |
| | VV | | 466,756*0,1 | | 46,676 | | |
| 14 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 13,760 | 300,00 | 4 128,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 8*1*1*1,72 | | 13,760 | | |
| 15 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 1 166,160 | 2,00 | 2 332,32 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 339*1,72*2 | | 1 166,160 | | |
| 16 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 1 166,160 | 1,00 | 1 166,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 17 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 516,556 | 54,00 | 27 894,02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 124,5*0,2*2 | | 49,800 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 93,351*2 | | 186,702 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 140,027*2 | | 280,054 | | |
| | VV | | Součet | | 516,556 | | |
| 18 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 134,536 | 54,00 | 7 264,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 67,268*2 | | 134,536 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 119,435 | 180,00 | 21 498,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 72,759 | | 72,759 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 46,676 | | 46,676 | | |
| | VV | | Součet | | 119,435 | | |
| 20 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 194,350 | 2,00 | 2 388,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 119,435*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 194,350 | | |
| 21 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 46,676 | 54,00 | 2 520,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 46,676 | | 46,676 | | |
| 22 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 466,760 | 2,00 | 933,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 46,676*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 466,760 | | |
| 23 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 67,268 | 10,00 | 672,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 67,268 | | 67,268 | | |
| 24 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 258,278 | 10,00 | 2 582,78 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 124,5*0,2 | | 24,900 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 93,351 | | 93,351 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 140,027 | | 140,027 | | |
| | VV | | Součet | | 258,278 | | |
| 25 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 384,114 | 45,00 | 17 285,13 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 72,759*2,2 | | 160,070 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 46,676*2,4 | | 112,022 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 46,676*2,4 | | 112,022 | | |
| | VV | | Součet | | 384,114 | | |
| 26 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 166,111 | 10,00 | 1 661,11 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 72,759 | | 72,759 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 46,676 | | 46,676 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 46,676 | | 46,676 | | |
| | VV | | Součet | | 166,111 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 300,646 | 150,00 | 45 096,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 466,756 | | 466,756 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -339*1*0,1 | | -33,900 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -339*1*(0,09+0,3) | | -132,210 | | |
| | VV | | Součet | | 300,646 | | |
| 28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 130,054 | 300,00 | 39 016,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 339*1*(0,09+0,3) | | 132,210 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*339 | | -2,156 | | |
| | VV | | Součet | | 130,054 | | |
| *29* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *240,600* | *265,00* | *63 759,00* |
| | VV | | 130,054*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 240,600 | | |
| 30 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 124,500 | 20,00 | 2 490,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103 | | | | |
| 31 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 124,500 | 3,00 | 373,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *32* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *3,113* | *108,00* | *336,20* |
| | VV | | 124,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,113 | | |
| 33 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 214,300 | 23,00 | 4 928,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 168 | | 168,000 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 23 | | 23,000 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 10,6 | | 10,600 | | |
| | VV | | zámková dlažba | | | | |
| | VV | | 12,7 | | 12,700 | | |
| | VV | | Součet | | 214,300 | | |
| 34 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 124,500 | 3,00 | 373,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 | | | | |
| 35 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 3,735 | 45,00 | 168,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*124,5 | | 373,500 | | |
| | VV | | 373,5*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,735 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 46 966,60 |
| 36 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 4,210 | 300,00 | 1 263,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 37 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 33,900 | 900,00 | 30 510,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 339*1*0,1 | | 33,900 | | |
| 38 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 4,210 | 100,00 | 421,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 39 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 21,050 | 12,00 | 252,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 4,21*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,050 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,750 | 3 680,00 | 10 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 11 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 2 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 9 ks | | | | |
| | VV | | 22*0,5*0,5*0,5 | | 2,750 | | |
| 41 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 22,000 | 200,00 | 4 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 22*0,5*4*0,5 | | 22,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 233 556,50 |
| 42 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 46,000 | 150,00 | 6 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*23 | | 46,000 | | |
| 43 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 168,000 | 150,00 | 25 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 168*1 | | 168,000 | | |
| 44 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 168,000 | 200,00 | 33 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 45 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 10,600 | 250,00 | 2 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 10,6*1 | | 10,600 | | |
| 46 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 168,000 | 35,00 | 5 880,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 47 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 168,000 | 20,00 | 3 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 48 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 168,000 | 375,00 | 63 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 49 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 168,000 | 375,00 | 63 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 50 | K | 57720000R | zámková dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů | m2 | 19,050 | 750,00 | 14 287,50 |
| | VV | | 12,7*1,5 | | 19,050 | | |
| 51 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm | m2 | 10,600 | 800,00 | 8 480,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211 | | | | |
| 52 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 4,210 | 700,00 | 2 947,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 5*0,6 | | 3,000 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 4,210 | | |
| *53* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *4,252* | *1 000,00* | *4 252,00* |
| | VV | | 4,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,252 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 393 210,76 |
| 54 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 9,000 | 700,00 | 6 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *55* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *56* | *M* | *55251724* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80* | *kus* | *4,000* | *415,00* | *1 660,00* |
| *57* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *1,000* | *590,00* | *590,00* |
| *58* | *M* | *55254026* | *koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 050,00* | *1 050,00* |
| *59* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 60 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *61* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| *62* | *M* | *50158050* | *tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *2 560,00* | *2 560,00* |
| *63* | *M* | *80E80P16* | *TT přírubový kříž DN 80/80, PN 10/16* | *kus* | *1,000* | *4 331,00* | *4 331,00* |
| 64 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 338,700 | 90,00 | 30 483,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *65* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *343,781* | *405,00* | *139 231,31* |
| | VV | | 338,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 343,781 | | |
| *66* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *2,030* | *1 327,00* | *2 693,81* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *67* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *3,045* | *932,00* | *2 837,94* |
| | VV | | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,045 | | |
| *68* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *2,030* | *1 327,00* | *2 693,81* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *69* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *8,120* | *1 410,00* | *11 449,20* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 70 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 33,000 | 150,00 | 4 950,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *71* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *33,495* | *254,00* | *8 507,73* |
| | VV | | 33*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 33,495 | | |
| 72 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *73* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *8,120* | *214,00* | *1 737,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| *74* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *8,120* | *414,00* | *3 361,68* |
| | VV | | 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,120 | | |
| 75 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112 | | | | |
| *76* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *1,000* | *3 690,00* | *3 690,00* |
| *77* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 876,00* | *1 876,00* |
| 78 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *79* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *8,000* | *3 938,00* | *31 504,00* |
| *80* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *8,000* | *1 755,00* | *14 040,00* |
| 81 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *82* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 83 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 338,700 | 20,00 | 6 774,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 338,700 | 30,00 | 10 161,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 85 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 86 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 9,000 | 600,00 | 5 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *87* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *9,000* | *767,00* | *6 903,00* |
| *88* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *9,000* | *150,00* | *1 350,00* |
| 89 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *90* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *91* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 92 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 8,000 | 265,00 | 2 120,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 93 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 2,000 | 265,00 | 530,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111 | | | | |
| *94* | *M* | *5620000R* | *sloupek orientační modro-bílý + betonová patka* | *kus* | *2,000* | *1 323,00* | *2 646,00* |
| 95 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 338,700 | 25,00 | 8 467,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 96 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 338,700 | 3,00 | 1 016,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 46 240,00 |
| 97 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 336,000 | 75,00 | 25 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 168*2 | | 336,000 | | |
| 98 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 336,000 | 50,00 | 16 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 168*2 | | 336,000 | | |
| 99 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 21,200 | 200,00 | 4 240,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124 | | | | |
| | VV | | 10,6*2 | | 21,200 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 26 693,77 |
| 100 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 112,224 | 50,00 | 5 611,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 112,224 | | 112,224 | | |
| 101 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 132,256 | 2,00 | 4 264,51 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 112,224*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 132,256 | | |
| 102 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 43,585 | 50,00 | 2 179,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 6,625 | | 6,625 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 36,96 | | 36,960 | | |
| | VV | | Součet | | 43,585 | | |
| 103 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 828,115 | 2,00 | 1 656,23 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 43,585*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 828,115 | | |
| 104 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 6,625 | 500,00 | 3 312,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 112,224 | 45,00 | 5 050,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 106 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 36,960 | 125,00 | 4 620,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 132,80 |
| 107 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9,184 | 450,00 | 4 132,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **216 546,96** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 216 546,96 | 21,00% | 45 474,86 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **262 021,82** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Zpracovatel** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Uchazeč** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **216 546,96** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 216 546,96 |
| 1 - Zemní práce | 73 596,70 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 5 106,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 42 574,50 |
| 8 - Trubní vedení | 71 980,05 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 12 035,00 |
| 997 - Přesun sutě | 10 280,46 |
| 998 - Přesun hmot | 974,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.2 - Rozváděcí řad 4-1 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **216 546,96** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 216 546,96 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 73 596,70 |
| 1 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 20,500 | 97,00 | 1 988,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 2,1*1 | | 2,100 | | |
| | VV | | podklad pod betonem | | | | |
| | VV | | 18,4*1 | | 18,400 | | |
| | VV | | Součet | | 20,500 | | |
| 2 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 18,700 | 130,00 | 2 431,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| | VV | | asfalt místní | | | | |
| | VV | | 18,7*1 | | 18,700 | | |
| 3 | K | 113107132 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 18,400 | 729,00 | 13 413,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132 | | | | |
| 4 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 18,700 | 81,00 | 1 514,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| 5 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 8,000 | 10,00 | 80,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 6 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 7 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 10,255 | 420,00 | 4 307,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 18,7*1*(1,75-0,45) | | 24,310 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 2,1*1*(1,75-0,3) | | 3,045 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 18,4*1*(1,75-0,45) | | 23,920 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 51,275 | | |
| | VV | | skupina 2 - 20% | | | | |
| | VV | | 51,275*0,2 | | 10,255 | | |
| 8 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 15,383 | 420,00 | 6 460,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254203 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 3 - 30% | | | | |
| | VV | | 51,275*0,3 | | 15,383 | | |
| 9 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 15,383 | 420,00 | 6 460,86 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354203 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 30% | | | | |
| | VV | | 51,275*0,3 | | 15,383 | | |
| 10 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 5,128 | 800,00 | 4 102,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454203 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 51,275*0,1 | | 5,128 | | |
| 11 | K | 132554203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 | m3 | 5,128 | 1 100,00 | 5 640,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554203 | | | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 136,500 | 2,00 | 273,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 39*1,75*2 | | 136,500 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 136,500 | 1,00 | 136,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 51,276 | 54,00 | 2 768,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 10,255*2 | | 20,510 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 15,383*2 | | 30,766 | | |
| | VV | | Součet | | 51,276 | | |
| 15 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 13,054 | 54,00 | 704,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 6,527*2 | | 13,054 | | |
| 16 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13,984 | 180,00 | 2 517,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,856 | | 8,856 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 5,128 | | 5,128 | | |
| | VV | | Součet | | 13,984 | | |
| 17 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 139,840 | 2,00 | 279,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 13,984*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 139,840 | | |
| 18 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5,128 | 54,00 | 276,91 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 5,128 | | 5,128 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 51,280 | 2,00 | 102,56 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 5,128*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 51,280 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 25,638 | 10,00 | 256,38 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 10,255 | | 10,255 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 15,383 | | 15,383 | | |
| | VV | | Součet | | 25,638 | | |
| 21 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 6,527 | 10,00 | 65,27 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 6,527 | | 6,527 | | |
| 22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 44,097 | 45,00 | 1 984,37 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,856*2,2 | | 19,483 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 5,128*2,4 | | 12,307 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 5,128*2,4 | | 12,307 | | |
| | VV | | Součet | | 44,097 | | |
| 23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 19,112 | 10,00 | 191,12 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 8,856 | | 8,856 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 5,128 | | 5,128 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 5,128 | | 5,128 | | |
| | VV | | Součet | | 19,112 | | |
| 24 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 32,165 | 150,00 | 4 824,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 51,275 | | 51,275 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -39*1*0,1 | | -3,900 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -39*1*(0,09+0,3) | | -15,210 | | |
| | VV | | Součet | | 32,165 | | |
| 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 14,962 | 300,00 | 4 488,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 39*1*(0,09+0,3) | | 15,210 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*39 | | -0,248 | | |
| | VV | | Součet | | 14,962 | | |
| *26* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *27,680* | *265,00* | *7 335,20* |
| | VV | | 14,962*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 27,680 | | |
| 27 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 39,200 | 23,00 | 901,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 18,7 | | 18,700 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 2,1 | | 2,100 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 18,4 | | 18,400 | | |
| | VV | | Součet | | 39,200 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 5 106,00 |
| 28 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 29 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 3,900 | 900,00 | 3 510,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 39*1*0,1 | | 3,900 | | |
| 30 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 31 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 32 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 33 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 42 574,50 |
| 34 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4,200 | 150,00 | 630,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*2,1 | | 4,200 | | |
| 35 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 18,700 | 150,00 | 2 805,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 18,7*1 | | 18,700 | | |
| 36 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 18,700 | 200,00 | 3 740,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111 | | | | |
| 37 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 18,400 | 250,00 | 4 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 18,4*1 | | 18,400 | | |
| 38 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 18,700 | 35,00 | 654,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 | | | | |
| 39 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 18,700 | 20,00 | 374,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108 | | | | |
| 40 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 18,700 | 375,00 | 7 012,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 | | | | |
| 41 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 18,700 | 375,00 | 7 012,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112 | | | | |
| 42 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm | m2 | 18,400 | 800,00 | 14 720,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *44* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 71 980,05 |
| 45 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *46* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *47* | *M* | *55251724* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| 48 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 39,200 | 90,00 | 3 528,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *49* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *39,788* | *405,00* | *16 114,14* |
| | VV | | 39,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 39,788 | | |
| *50* | *M* | *61013W* | *Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *51* | *M* | *91013W* | *Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *932,00* | *945,98* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| *52* | *M* | *81013W* | *Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90* | *kus* | *1,015* | *1 327,00* | *1 346,91* |
| | VV | | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,015 | | |
| 53 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 7,000 | 150,00 | 1 050,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *54* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *7,105* | *254,00* | *1 804,67* |
| | VV | | 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,105 | | |
| 55 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *56* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *2,030* | *214,00* | *434,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *57* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *2,030* | *414,00* | *840,42* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 58 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *59* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *60* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 61 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *62* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 63 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 39,200 | 20,00 | 784,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 64 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 39,200 | 30,00 | 1 176,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 65 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 66 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *67* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *68* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 69 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *70* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *71* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 72 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 73 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 39,200 | 25,00 | 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 74 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 39,200 | 3,00 | 117,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 12 035,00 |
| 75 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 37,400 | 75,00 | 2 805,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 | | | | |
| | VV | | 18,7*2 | | 37,400 | | |
| 76 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 37,400 | 50,00 | 1 870,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 | | | | |
| | VV | | 18,7*2 | | 37,400 | | |
| 77 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 36,800 | 200,00 | 7 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124 | | | | |
| | VV | | 18,4*2 | | 36,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 10 280,46 |
| 78 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 19,866 | 50,00 | 993,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 19,866 | | 19,866 | | |
| 79 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 377,454 | 2,00 | 754,91 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 19,866*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 377,454 | | |
| 80 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 15,614 | 50,00 | 780,70 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 11,5 | | 11,500 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 4,114 | | 4,114 | | |
| | VV | | Součet | | 15,614 | | |
| 81 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 296,666 | 2,00 | 593,33 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 15,614*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 296,666 | | |
| 82 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11,500 | 500,00 | 5 750,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |
| 83 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 19,866 | 45,00 | 893,97 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 84 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 4,114 | 125,00 | 514,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 974,25 |
| 85 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,165 | 450,00 | 974,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **436 760,83**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 436 760,83 | 21,00% | 91 719,77 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **528 480,60**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **436 760,83** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 436 760,83 |
| 1 - Zemní práce | 174 647,68 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 19 936,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 40 799,00 |
| 8 - Trubní vedení | 192 121,51 |
| 997 - Přesun sutě | 6 554,24 |
| 998 - Přesun hmot | 2 701,80 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.3 - Rozváděcí řad 4-2 ( D90 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **436 760,83** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 436 760,83 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 174 647,68 |
| 1 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 112,000 | 97,00 | 10 864,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 112*1 | | 112,000 | | |
| 2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 8,000 | 10,00 | 80,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 3 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 4 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 31,584 | 420,00 | 13 265,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 112*1*(1,71-0,3) | | 157,920 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 157,920 | | |
| | VV | | skupina 2 - 20% | | | | |
| | VV | | 157,92*0,2 | | 31,584 | | |
| 5 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 47,376 | 420,00 | 19 897,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 157,92*0,3 | | 47,376 | | |
| 6 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 47,376 | 420,00 | 19 897,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 30% | | | | |
| | VV | | 157,92*0,3 | | 47,376 | | |
| 7 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 15,792 | 800,00 | 12 633,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 157,92*0,1 | | 15,792 | | |
| 8 | K | 132554204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 | m3 | 15,792 | 1 100,00 | 17 371,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554204 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 383,040 | 2,00 | 766,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 112*1,71*2 | | 383,040 | | |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 383,040 | 1,00 | 383,04 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 11 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 157,920 | 54,00 | 8 527,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 31,584*2 | | 63,168 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 47,376*2 | | 94,752 | | |
| | VV | | Součet | | 157,920 | | |
| 12 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 48,160 | 54,00 | 2 600,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 24,08*2 | | 48,160 | | |
| 13 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 39,088 | 180,00 | 7 035,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,296 | | 23,296 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 15,792 | | 15,792 | | |
| | VV | | Součet | | 39,088 | | |
| 14 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 390,880 | 2,00 | 781,76 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 39,088*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 390,880 | | |
| 15 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,792 | 54,00 | 852,77 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 15,792 | | 15,792 | | |
| 16 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 157,920 | 2,00 | 315,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 15,792*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 157,920 | | |
| 17 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 78,960 | 10,00 | 789,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 31,584 | | 31,584 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 47,376 | | 47,376 | | |
| | VV | | Součet | | 78,960 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 24,080 | 10,00 | 240,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 24,08 | | 24,080 | | |
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 127,053 | 45,00 | 5 717,39 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,296*2,2 | | 51,251 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 15,792*2,4 | | 37,901 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 15,792*2,4 | | 37,901 | | |
| | VV | | Součet | | 127,053 | | |
| 20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 54,880 | 10,00 | 548,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 23,296 | | 23,296 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 15,792 | | 15,792 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 15,792 | | 15,792 | | |
| | VV | | Součet | | 54,880 | | |
| 21 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 103,040 | 150,00 | 15 456,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 157,92 | | 157,920 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -112*1*0,1 | | -11,200 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -112*1*(0,09+0,3) | | -43,680 | | |
| | VV | | Součet | | 103,040 | | |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 42,968 | 300,00 | 12 890,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE90 | | | | |
| | VV | | 112*1*(0,09+0,3) | | 43,680 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,045*0,045*112 | | -0,712 | | |
| | VV | | Součet | | 42,968 | | |
| *23* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *79,491* | *265,00* | *21 065,12* |
| | VV | | 42,968*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 79,491 | | |
| 24 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 112,000 | 23,00 | 2 576,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 112 | | 112,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 19 936,60 |
| 25 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 4,210 | 300,00 | 1 263,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 11,200 | 900,00 | 10 080,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 112*1*0,1 | | 11,200 | | |
| 27 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 4,210 | 100,00 | 421,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 28 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 21,050 | 12,00 | 252,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 4,21*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,050 | | |
| 29 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,500 | 3 680,00 | 5 520,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 5 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 2 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 5 ks | | | | |
| | VV | | 12*0,5*0,5*0,5 | | 1,500 | | |
| 30 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 12,000 | 200,00 | 2 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 12*0,5*4*0,5 | | 12,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 40 799,00 |
| 31 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 224,000 | 150,00 | 33 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*112 | | 224,000 | | |
| 32 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 4,210 | 700,00 | 2 947,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 5*0,6 | | 3,000 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 1*1,21 | | 1,210 | | |
| | VV | | Součet | | 4,210 | | |
| *33* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *4,252* | *1 000,00* | *4 252,00* |
| | VV | | 4,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,252 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 192 121,51 |
| 34 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 8,000 | 700,00 | 5 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *35* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 245,00* | *2 490,00* |
| *36* | *M* | *55251724* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80* | *kus* | *2,000* | *415,00* | *830,00* |
| *37* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *1,000* | *590,00* | *590,00* |
| *38* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *2,000* | *998,00* | *1 996,00* |
| *39* | *M* | *55254011* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°* | *kus* | *1,000* | *1 521,00* | *1 521,00* |
| 40 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *41* | *M* | *55253510* | *tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80* | *kus* | *1,000* | *1 586,00* | *1 586,00* |
| *42* | *M* | *50158050* | *tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *2 560,00* | *2 560,00* |
| 43 | K | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 112,000 | 90,00 | 10 080,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211 | | | | |
| *44* | *M* | *28613672* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *113,680* | *405,00* | *46 040,40* |
| | VV | | 112*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 113,680 | | |
| *45* | *M* | *28614841* | *koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *2,030* | *1 410,00* | *2 862,30* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 46 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 9,000 | 150,00 | 1 350,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101 | | | | |
| *47* | *M* | *28615974* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm* | *kus* | *9,135* | *254,00* | *2 320,29* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,135 | | |
| 48 | K | 877241201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 6,000 | 150,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201 | | | | |
| *49* | *M* | *28653135* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm* | *kus* | *6,090* | *214,00* | *1 303,26* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| *50* | *M* | *090NXXX* | *Volná příruba PP-OCEL D 90/ D80 (k lemovému nákružku)* | *kus* | *6,090* | *414,00* | *2 521,26* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 51 | K | 891211112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211112 | | | | |
| *52* | *M* | *42221301* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm* | *kus* | *1,000* | *3 690,00* | *3 690,00* |
| *53* | *M* | *950105000002* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 50 (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 876,00* | *1 876,00* |
| 54 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *55* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *4,000* | *3 938,00* | *15 752,00* |
| *56* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *4,000* | *1 755,00* | *7 020,00* |
| 57 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *58* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *2,000* | *22 500,00* | *45 000,00* |
| 59 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 112,000 | 20,00 | 2 240,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 60 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 112,000 | 30,00 | 3 360,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122 | | | | |
| 61 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 62 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 5,000 | 600,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *63* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *5,000* | *767,00* | *3 835,00* |
| *64* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *5,000* | *150,00* | *750,00* |
| 65 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *66* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *2,000* | *1 780,00* | *3 560,00* |
| *67* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *2,000* | *281,00* | *562,00* |
| 68 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 6,000 | 265,00 | 1 590,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 69 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 112,000 | 25,00 | 2 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 70 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 112,000 | 3,00 | 336,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 6 554,24 |
| 71 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 49,280 | 50,00 | 2 464,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 49,28 | | 49,280 | | |
| 72 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 936,320 | 2,00 | 1 872,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 49,28*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 936,320 | | |
| 73 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 49,280 | 45,00 | 2 217,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 701,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 6,004 | 450,00 | 2 701,80 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **436 075,30**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 436 075,30 | 21,00% | 91 575,81 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **527 651,11**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **436 075,30** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 436 075,30 |
| 1 - Zemní práce | 176 995,26 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 19 521,20 |
| 5 - Komunikace pozemní | 40 066,00 |
| 8 - Trubní vedení | 190 348,45 |
| 997 - Přesun sutě | 6 407,94 |
| 998 - Přesun hmot | 2 736,45 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.4 - Rozváděcí řad 4-2-1 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **436 075,30** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 436 075,30 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 176 995,26 |
| 1 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 109,500 | 97,00 | 10 621,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 109,5*1 | | 109,500 | | |
| 2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 8,000 | 10,00 | 80,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 3 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| 5 | K | 121112003 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 12,800 | 27,00 | 345,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003 | | | | |
| 6 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 31,320 | 420,00 | 13 154,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154204 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 109,5*1*(1,57-0,3) | | 139,065 | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 12,8*1*(1,57-0,2) | | 17,536 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 156,601 | | |
| | VV | | skupina 2 - 20% | | | | |
| | VV | | 156,601*0,2 | | 31,320 | | |
| 7 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 46,980 | 420,00 | 19 731,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 | | | | |
| | VV | | skupina 2 - 30% | | | | |
| | VV | | 156,601*0,3 | | 46,980 | | |
| 8 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 46,980 | 420,00 | 19 731,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 30% | | | | |
| | VV | | 156,601*0,3 | | 46,980 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 15,660 | 800,00 | 12 528,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 156,601*0,1 | | 15,660 | | |
| 10 | K | 132554204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 | m3 | 15,660 | 1 100,00 | 17 226,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554204 | | | | |
| 11 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 3,140 | 300,00 | 942,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | 2*1*1*1,57 | | 3,140 | | |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 383,080 | 2,00 | 766,16 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 122*1,57*2 | | 383,080 | | |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 383,080 | 1,00 | 383,08 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 161,720 | 54,00 | 8 732,88 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 12,8*0,2*2 | | 5,120 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 31,32*2 | | 62,640 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 46,98*2 | | 93,960 | | |
| | VV | | Součet | | 161,720 | | |
| 15 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 43,630 | 54,00 | 2 356,02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 21,815*2 | | 43,630 | | |
| 16 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 40,825 | 180,00 | 7 348,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 25,165 | | 25,165 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 15,66 | | 15,660 | | |
| | VV | | Součet | | 40,825 | | |
| 17 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 408,250 | 2,00 | 816,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 40,825*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 408,250 | | |
| 18 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,660 | 54,00 | 845,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 15,66 | | 15,660 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 156,600 | 2,00 | 313,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 15,66*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 156,600 | | |
| 20 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 80,860 | 10,00 | 808,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 12,8*0,2 | | 2,560 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 31,32 | | 31,320 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 46,98 | | 46,980 | | |
| | VV | | Součet | | 80,860 | | |
| 21 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 21,815 | 10,00 | 218,15 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 21,815 | | 21,815 | | |
| 22 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 130,531 | 45,00 | 5 873,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 25,165*2,2 | | 55,363 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 15,66*2,4 | | 37,584 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 15,66*2,4 | | 37,584 | | |
| | VV | | Součet | | 130,531 | | |
| 23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 56,485 | 10,00 | 564,85 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 25,165 | | 25,165 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 15,66 | | 15,660 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 15,66 | | 15,660 | | |
| | VV | | Součet | | 56,485 | | |
| 24 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 100,115 | 150,00 | 15 017,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 156,601 | | 156,601 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -122*1*0,1 | | -12,200 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -122*1*(0,063+0,3) | | -44,286 | | |
| | VV | | Součet | | 100,115 | | |
| 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 43,906 | 300,00 | 13 171,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 122*1*(0,063+0,3) | | 44,286 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*122 | | -0,380 | | |
| | VV | | Součet | | 43,906 | | |
| *26* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *81,226* | *265,00* | *21 524,89* |
| | VV | | 43,906*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 81,226 | | |
| 27 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 12,800 | 20,00 | 256,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 12,800 | 3,00 | 38,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *29* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *0,320* | *108,00* | *34,56* |
| | VV | | 12,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,320 | | |
| 30 | K | 181912111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění | m2 | 12,800 | 3,00 | 38,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111 | | | | |
| 31 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 109,500 | 23,00 | 2 518,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 109,5 | | 109,500 | | |
| 32 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 0,384 | 45,00 | 17,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 l/m2 | | | | |
| | VV | | 3*12,8 | | 38,400 | | |
| | VV | | 38,4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,384 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 19 521,20 |
| 33 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 4,220 | 300,00 | 1 266,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 12,200 | 900,00 | 10 980,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 122*1*0,1 | | 12,200 | | |
| 35 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 4,220 | 100,00 | 422,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |
| 36 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 21,100 | 12,00 | 253,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 4,22*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 21,100 | | |
| 37 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,250 | 3 680,00 | 4 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 5 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 2 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 3 ks | | | | |
| | VV | | 10*0,5*0,5*0,5 | | 1,250 | | |
| 38 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 10,000 | 200,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 10*0,5*4*0,5 | | 10,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 40 066,00 |
| 39 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 219,000 | 150,00 | 32 850,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm | | | | |
| | VV | | 2*109,5 | | 219,000 | | |
| 40 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 4,220 | 700,00 | 2 954,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 3*0,6 | | 1,800 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 2*1,21 | | 2,420 | | |
| | VV | | Součet | | 4,220 | | |
| *41* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *4,262* | *1 000,00* | *4 262,00* |
| | VV | | 4,22*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,262 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 190 348,45 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 15,000 | 700,00 | 10 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *43* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *44* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *3,000* | *777,00* | *2 331,00* |
| *45* | *M* | *55254009* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 50- 45°* | *kus* | *1,000* | *2 473,00* | *2 473,00* |
| *46* | *M* | *55254024* | *koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°* | *kus* | *1,000* | *1 129,00* | *1 129,00* |
| *47* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 245,00* | *3 735,00* |
| *48* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *5,000* | *998,00* | *4 990,00* |
| 49 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122 | | | | |
| *50* | *M* | *50155050* | *tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 50/50* | *kus* | *2,000* | *1 521,00* | *3 042,00* |
| 51 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 122,300 | 70,00 | 8 561,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *52* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *124,135* | *207,00* | *25 695,95* |
| | VV | | 122,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 124,135 | | |
| *53* | *M* | *28614895* | *oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *2,030* | *1 469,00* | *2 982,07* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 54 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |
| *55* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *10,150* | *139,00* | *1 410,85* |
| | VV | | 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,150 | | |
| 56 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201 | | | | |
| *57* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *6,090* | *129,00* | *785,61* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| *58* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *6,090* | *323,00* | *1 967,07* |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 59 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112 | | | | |
| *60* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *3,000* | *3 938,00* | *11 814,00* |
| *61* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *3,000* | *1 755,00* | *5 265,00* |
| 62 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112 | | | | |
| *63* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *3,000* | *22 500,00* | *67 500,00* |
| 64 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 122,300 | 25,00 | 3 057,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122 | | | | |
| 65 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 122,300 | 20,00 | 2 446,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 | | | | |
| 66 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 | | | | |
| 67 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3,000 | 600,00 | 1 800,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 | | | | |
| *68* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *3,000* | *767,00* | *2 301,00* |
| *69* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *3,000* | *150,00* | *450,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113 | | | | |
| *71* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *3,000* | *1 780,00* | *5 340,00* |
| *72* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *3,000* | *281,00* | *843,00* |
| 73 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 5,000 | 265,00 | 1 325,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111 | | | | |
| 74 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 122,300 | 25,00 | 3 057,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 | | | | |
| 75 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 122,300 | 3,00 | 366,90 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112 | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 6 407,94 |
| 76 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 48,180 | 50,00 | 2 409,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 48,18 | | 48,180 | | |
| 77 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 915,420 | 2,00 | 1 830,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 | | | | |
| | VV | | 48,18*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 915,420 | | |
| 78 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 48,180 | 45,00 | 2 168,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 736,45 |
| 79 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 6,081 | 450,00 | 2 736,45 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **181 353,68** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 181 353,68 | 21,00% | 38 084,27 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **219 437,95** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Zpracovatel** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Uchazeč** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **181 353,68** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 181 353,68 |
| 1 - Zemní práce | 62 355,07 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 386,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 34 468,50 |
| 8 - Trubní vedení | 57 246,78 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 10 640,00 |
| 997 - Přesun sutě | 11 332,13 |
| 998 - Přesun hmot | 925,20 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
IO 05 - Rozváděcí řad 4
Soupis:
**IO 05.5 - Rozváděcí řad 4-3 ( D63 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **181 353,68** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 181 353,68 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 62 355,07 |
| 1 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 26,600 | 97,00 | 2 580,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123 | | | | |
| | VV | | podklad pod betonem | | | | |
| | VV | | 26,6*1 | | 26,600 | | |
| 2 | K | 113107132 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 26,600 | 729,00 | 19 391,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132 | | | | |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 8,000 | 10,00 | 80,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201 | | | | |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301 | | | | |
| 5 | K | 132154202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 7,607 | 420,00 | 3 194,94 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154202 | | | | |
| | VV | | šířka rýhy = 1 m | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 26,6*1*(1,66-0,45) | | 32,186 | | |
| | VV | | dlažba z kostek | | | | |
| | VV | | 1*1*(1,66-0,3) | | 1,360 | | |
| | VV | | zámková dlažba | | | | |
| | VV | | 3,3*1*(1,66-0,3) | | 4,488 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 38,034 | | |
| | VV | | skupina 2 - 20% | | | | |
| | VV | | 38,034*0,2 | | 7,607 | | |
| 6 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 11,410 | 420,00 | 4 792,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 30% | | | | |
| | VV | | 38,034*0,3 | | 11,410 | | |
| 7 | K | 132354202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 11,410 | 420,00 | 4 792,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354202 | | | | |
| 8 | K | 132454202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,803 | 800,00 | 3 042,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454202 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 38,034*0,1 | | 3,803 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 132554202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3 | m3 | 3,803 | 1 100,00 | 4 183,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554202 | | | | |
| 10 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 102,920 | 2,00 | 205,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 31*1,66*2 | | 102,920 | | |
| 11 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 102,920 | 1,00 | 102,92 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 12 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 38,034 | 54,00 | 2 053,84 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 7,607*2 | | 15,214 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,41*2 | | 22,820 | | |
| | VV | | Součet | | 38,034 | | |
| 13 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 9,328 | 54,00 | 503,71 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 | | | | |
| | VV | | odvoz zeminy na mezideponii a zpět k zásypům | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 4,664*2 | | 9,328 | | |
| 14 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 10,549 | 180,00 | 1 898,82 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 6,746 | | 6,746 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,803 | | 3,803 | | |
| | VV | | Součet | | 10,549 | | |
| 15 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 105,490 | 2,00 | 210,98 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 10,549*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 105,490 | | |
| 16 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3,803 | 54,00 | 205,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 3,803 | | 3,803 | | |
| 17 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 38,030 | 2,00 | 76,06 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 3,803*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 38,030 | | |
| 18 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 19,017 | 10,00 | 190,17 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | | | | |
| | VV | | nakládání na mezideponii pro zpětný odvoz | | | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 7,607 | | 7,607 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 11,41 | | 11,410 | | |
| | VV | | Součet | | 19,017 | | |
| 19 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 4,664 | 10,00 | 46,64 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102 | | | | |
| | VV | | na mezideponii | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 4,664 | | 4,664 | | |
| 20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 33,095 | 45,00 | 1 489,28 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 6,746*2,2 | | 14,841 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,803*2,4 | | 9,127 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 3,803*2,4 | | 9,127 | | |
| | VV | | Součet | | 33,095 | | |
| 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 14,352 | 10,00 | 143,52 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 6,746 | | 6,746 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 3,803 | | 3,803 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 3,803 | | 3,803 | | |
| | VV | | Součet | | 14,352 | | |
| 22 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 23,681 | 150,00 | 3 552,15 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo: | | | | |
| | VV | | 38,034 | | 38,034 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -31*1*0,1 | | -3,100 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -31*1*(0,063+0,3) | | -11,253 | | |
| | VV | | Součet | | 23,681 | | |
| 23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 11,156 | 300,00 | 3 346,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE63 | | | | |
| | VV | | 31*1*(0,063+0,3) | | 11,253 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -3,14*0,0315*0,0315*31 | | -0,097 | | |
| | VV | | Součet | | 11,156 | | |
| *24* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *20,639* | *265,00* | *5 469,34* |
| | VV | | 11,156*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 20,639 | | |
| 25 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 31,000 | 23,00 | 713,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | 31*1 | | 31,000 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 4 386,00 |
| 26 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,600 | 300,00 | 180,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777 | | | | |
| 27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 3,100 | 900,00 | 2 790,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 31*1*0,1 | | 3,100 | | |
| 28 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 0,600 | 100,00 | 60,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 451579877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku | m2 | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451579877 | | | | |
| | VV | | 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 30 | K | 452313141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,250 | 3 680,00 | 920,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141 | | | | |
| | VV | | kolena - 1 ks | | | | |
| | VV | | T-kus - 0 ks | | | | |
| | VV | | šoupátka - 1 ks | | | | |
| | VV | | 2*0,5*0,5*0,5 | | 0,250 | | |
| 31 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 | | | | |
| | VV | | 2*0,5*4*0,5 | | 2,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 34 468,50 |
| 32 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 26,600 | 250,00 | 6 650,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 26,6*1 | | 26,600 | | |
| 33 | K | 5772000R1 | dlažební kostky - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů | m2 | 1,500 | 1 200,00 | 1 800,00 |
| | VV | | 1*1,5 | | 1,500 | | |
| 34 | K | 5772000R2 | zámková dlažba - demontáž včetně podkladů a likvidace podkladů na skládce + zpětná montáž původní dlažby včetně podkladů | m2 | 4,950 | 750,00 | 3 712,50 |
| | VV | | 3,3*1,5 | | 4,950 | | |
| 35 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm | m2 | 26,600 | 800,00 | 21 280,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211 | | | | |
| 36 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,600 | 700,00 | 420,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111 | | | | |
| | VV | | osazení poklopu do dlažby z kostek 15/17 cm do lože z betonu tl.150 mm a ŠP 150 mm | | | | |
| | VV | | šoupě - 0,75 mx 0,75 m = 0,60 m2 | | | | |
| | VV | | 1*0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | H=V, H=VP - 1,10 x 1,10 = 1,21 m2 | | | | |
| | VV | | 0 | | 0,000 | | |
| | VV | | Součet | | 0,600 | | |
| *37* | *M* | *58381008* | *kostka dlažební žula velká 15/17* | *m2* | *0,606* | *1 000,00* | *606,00* |
| | VV | | 0,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,606 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 57 246,78 |
| 38 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122 | | | | |
| *39* | *M* | *55251721* | *příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50* | *kus* | *2,000* | *590,00* | *1 180,00* |
| *40* | *M* | *55253608* | *přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50* | *kus* | *1,000* | *777,00* | *777,00* |
| *41* | *M* | *55254047* | *koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 245,00* | *1 245,00* |
| *42* | *M* | *55253235* | *trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm* | *kus* | *1,000* | *998,00* | *998,00* |
| 43 | K | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 30,900 | 70,00 | 2 163,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211211 | | | | |
| *44* | *M* | *28613670* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm - přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *31,364* | *207,00* | *6 492,35* |
| | VV | | 30,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 31,364 | | |
| 45 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211101 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *46* | *M* | *28615972* | *elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm* | *kus* | *2,030* | *139,00* | *282,17* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 47 | K | 877211201 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877211201* | | | | |
| *48* | *M* | *28653133* | *nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm* | *kus* | *2,030* | *129,00* | *261,87* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| *49* | *M* | *28654365* | *příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63* | *kus* | *2,030* | *323,00* | *655,69* |
| | VV | | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,030 | | |
| 50 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112* | | | | |
| *51* | *M* | *42221303* | *šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm* | *kus* | *1,000* | *3 938,00* | *3 938,00* |
| *52* | *M* | *950108000003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80/80 A (1,3-1,8m)* | *kus* | *1,000* | *1 755,00* | *1 755,00* |
| 53 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112* | | | | |
| *54* | *M* | *49008015016* | *HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m* | *kus* | *1,000* | *22 500,00* | *22 500,00* |
| 55 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 30,900 | 25,00 | 772,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122* | | | | |
| 56 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 30,900 | 20,00 | 618,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 57 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111* | | | | |
| 58 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112* | | | | |
| *59* | *M* | *42291352* | *poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky* | *kus* | *1,000* | *767,00* | *767,00* |
| *60* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| 61 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113* | | | | |
| *62* | *M* | *42291452* | *poklop litinový hydrantový DN 80* | *kus* | *1,000* | *1 780,00* | *1 780,00* |
| *63* | *M* | *56230638* | *deska podkladová uličního poklopu hydrantového* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* |
| 64 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111* | | | | |
| 65 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 30,900 | 25,00 | 772,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 66 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 30,900 | 3,00 | 92,70 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112* | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 10 640,00 |
| 67 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 53,200 | 200,00 | 10 640,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124* | | | | |
| | VV | | 26,6*2 | | 53,200 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 11 332,13 |
| 68 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 11,704 | 50,00 | 585,20 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551* | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 11,704 | | 11,704 | | |
| 69 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 222,376 | 2,00 | 444,75 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559* | | | | |
| | VV | | 11,704*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 222,376 | | |
| 70 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 16,625 | 50,00 | 831,25 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561* | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 16,625 | | 16,625 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 315,875 | 2,00 | 631,75 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 | | | | |
| | VV | | 16,625*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 315,875 | | |
| 72 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 16,625 | 500,00 | 8 312,50 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |
| 73 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 11,704 | 45,00 | 526,68 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 925,20 |
| 74 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 2,056 | 450,00 | 925,20 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
**IO 06 - Vodovodní přípojky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 827 11 11 | CC-CZ: | 22221 |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| CZ-CPV: | 45332200-5 | CZ-CPA: | 42.21.13 |

Zadavatel: IČ:
Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky DIČ:

Uchazeč: IČ: 02464471
VHST s.r.o. DIČ: CZ02464471

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **6 392 902,92**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 6 392 902,92 | 21,00% | 1 342 509,61 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **7 735 412,53**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
**IO 06 - Vodovodní přípojky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **6 392 902,92** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 6 392 902,92 |
| 1 - Zemní práce | 1 755 010,19 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 111 393,60 |
| 5 - Komunikace pozemní | 785 250,00 |
| 8 - Trubní vedení | 3 490 543,96 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 154 760,00 |
| 997 - Přesun sutě | 76 619,92 |
| 998 - Přesun hmot | 19 325,25 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
**IO 06 - Vodovodní přípojky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **6 392 902,92** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 6 392 902,92 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 1 755 010,19 |
| 1 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 172,880 | 97,00 | 16 769,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107123 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta | | | | |
| | VV | | 184*0,8 | | 147,200 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 28*0,8 | | 22,400 | | |
| | VV | | beton.žlab | | | | |
| | VV | | 2,50*0,8 | | 2,000 | | |
| | VV | | kamenný zához | | | | |
| | VV | | 1,6*0,8 | | 1,280 | | |
| | VV | | Součet | | 172,880 | | |
| 2 | K | 113107124 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 464,000 | 130,00 | 60 320,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107124 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 580*0,8 | | 464,000 | | |
| 3 | K | 113107132 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 24,400 | 729,00 | 17 787,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132 | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 28*0,8 | | 22,400 | | |
| | VV | | beton.žlab | | | | |
| | VV | | 2,50*0,8 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,400 | | |
| 4 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 464,000 | 81,00 | 37 584,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |
| | VV | | 580*0,8 | | 464,000 | | |
| 5 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 3,200 | 450,00 | 1 440,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405 | | | | |
| | VV | | 4 x plynovod | | | | |
| | VV | | 4*0,8 | | 3,200 | | |
| 6 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 12,000 | 450,00 | 5 400,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001412 | | | | |
| | VV | | 15 x zatrubněný vodní tok | | | | |
| | VV | | 15*0,8 | | 12,000 | | |
| 7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 158,400 | 450,00 | 71 280,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421 | | | | |
| | VV | | 198*0,8 | | 158,400 | | |
| 8 | K | 121112003 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 448,000 | 27,00 | 12 096,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003 | | | | |
| | VV | | 560*0,8 | | 448,000 | | |
| 9 | K | 132154104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 | m3 | 307,400 | 420,00 | 129 108,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104 | | | | |
| | VV | | průměrná hloubka rýhy po odpočtu povrchů = 1,25 m | | | | |
| | VV | | 1537*0,8*1,25 | | 1 537,000 | | |
| | VV | | skupina 2 - 20% | | | | |
| | VV | | 1537*0,2 | | 307,400 | | |
| 10 | K | 132254104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | 461,100 | 420,00 | 193 662,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104 | | | | |
| | VV | | skupina 3 - 30% | | | | |
| | VV | | 1537*0,3 | | 461,100 | | |
| 11 | K | 132354104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 | m3 | 461,100 | 420,00 | 193 662,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104 | | | | |
| | VV | | skupina 4 - 30% | | | | |
| | VV | | 1537*0,3 | | 461,100 | | |
| 12 | K | 132454104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3 | m3 | 153,700 | 420,00 | 64 554,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454104 | | | | |
| | VV | | skupina 5 - 10% | | | | |
| | VV | | 1537*0,1 | | 153,700 | | |
| 13 | K | 132554104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3 | m3 | 153,700 | 1 100,00 | 169 070,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132554104 | | | | |
| 14 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 208,320 | 300,00 | 62 496,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101 | | | | |
| | VV | | (198+15+4)*0,6*1*1,60 | | 208,320 | | |
| 15 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 4 918,400 | 2,00 | 9 836,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 | | | | |
| | VV | | 1537*1,6*2 | | 4 918,400 | | |
| 16 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 4 918,400 | 1,00 | 4 918,40 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111 | | | | |
| 17 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 474,626 | 54,00 | 25 629,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104 | | | | |
| | VV | | odvoz na mezideponii a zpět | | | | |
| | VV | | ornice | | | | |
| | VV | | 560*0,8*0,2*2 | | 179,200 | | |
| | VV | | skupina 2 | | | | |
| | VV | | 307,4*2 | | 614,800 | | |
| | VV | | skupina 3 | | | | |
| | VV | | 461,1*2 | | 922,200 | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 237,313*2 | | 474,626 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 474,626 | 54,00 | 25 629,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 237,313*2 | | 474,626 | | |
| 19 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 377,487 | 180,00 | 67 947,66 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 223,787 | | 223,787 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 153,7 | | 153,700 | | |
| | VV | | Součet | | 377,487 | | |
| 20 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 3 774,870 | 2,00 | 7 549,74 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 | | | | |
| | VV | | 377,487*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 3 774,870 | | |
| 21 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 153,700 | 54,00 | 8 299,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157 | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku s poplatkem | | | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 153,7 | | 153,700 | | |
| 22 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 537,000 | 2,00 | 3 074,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159 | | | | |
| | VV | | 153,7*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 537,000 | | |
| 23 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1 230,091 | 45,00 | 55 354,10 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 223,787*2,2 | | 492,331 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 153,7*2,4 | | 368,880 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 153,7*2,4 | | 368,880 | | |
| | VV | | Součet | | 1 230,091 | | |
| 24 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 531,187 | 10,00 | 5 311,87 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | |
| | VV | | skupina 4 | | | | |
| | VV | | 223,787 | | 223,787 | | |
| | VV | | skupina 5 | | | | |
| | VV | | 153,7 | | 153,700 | | |
| | VV | | skupina 6 | | | | |
| | VV | | 153,7 | | 153,700 | | |
| | VV | | Součet | | 531,187 | | |
| 25 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1 005,813 | 150,00 | 150 871,95 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | | | |
| | VV | | celkem vytěženo | | | | |
| | VV | | 1537*0,8*1,25 | | 1 537,000 | | |
| | VV | | odpočet: | | | | |
| | VV | | podsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -1537*0,8*0,1 | | -122,960 | | |
| | VV | | obsyp potrubí | | | | |
| | VV | | -1537*0,8*(0,032+0,3) | | -408,227 | | |
| | VV | | Součet | | 1 005,813 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 406,991 | 300,00 | 122 097,30 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 | | | | |
| | VV | | potrubí PE32 ( 1" ) | | | | |
| | VV | | 1537*0,8*(0,032+0,3) | | 408,227 | | |
| | VV | | odpočet potrubí: | | | | |
| | VV | | -1537*3,14*0,016*0,016 | | -1,236 | | |
| | VV | | Součet | | 406,991 | | |
| *27* | *M* | *58341341* | *kamenivo drcené drobné frakce 0/4* | *t* | *752,933* | *265,00* | *199 527,25* |
| | VV | | 406,991*1,85 'Přepočtené koeficientem množství | | 752,933 | | |
| 28 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 448,000 | 20,00 | 8 960,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103 | | | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 560*0,8 | | 448,000 | | |
| 29 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 448,000 | 3,00 | 1 344,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121 | | | | |
| *30* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *kg* | *11,200* | *108,00* | *1 209,60* |
| | VV | | 448*0,025 'Přepočtené koeficientem množství | | 11,200 | | |
| 31 | K | 181912111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění | m2 | 448,000 | 3,00 | 1 344,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912111 | | | | |
| | VV | | zeleň | | | | |
| | VV | | 560*0,8 | | 448,000 | | |
| 32 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 881,320 | 23,00 | 20 270,36 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112 | | | | |
| | VV | | nezpevněná cesta | | | | |
| | VV | | 6,3*0,8 | | 5,040 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 580*0,8 | | 464,000 | | |
| | VV | | štěrk | | | | |
| | VV | | 184*0,8 | | 147,200 | | |
| | VV | | beton.žlab | | | | |
| | VV | | 2,5*0,8 | | 2,000 | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 28*0,8 | | 22,400 | | |
| | VV | | kamenný zához | | | | |
| | VV | | 1,6*0,8 | | 1,280 | | |
| | VV | | dlažby | | | | |
| | VV | | (20,7+12,8+126,1)*1,5 | | 239,400 | | |
| | VV | | Součet | | 881,320 | | |
| 33 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 13,440 | 45,00 | 604,80 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 | | | | |
| | VV | | 3 x zalití v množství 10 L/m2 | | | | |
| | VV | | 3*448 | | 1 344,000 | | |
| | VV | | 1344*0,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,440 | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 111 393,60 |
| 34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 122,960 | 900,00 | 110 664,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111 | | | | |
| | VV | | 1537*0,8*0,1 | | 122,960 | | |
| 35 | K | 462511270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 0,384 | 1 900,00 | 729,60 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511270 | | | | |
| | VV | | 1,6*0,8*0,3 | | 0,384 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 785 250,00 |
| 36 | K | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 294,400 | 150,00 | 44 160,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111 | | | | |
| | VV | | štěrková cesta - 2 x 150 mm kameniva = 300 mm | | | | |
| | VV | | 184*0,8*2 | | 294,400 | | |
| 37 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 464,000 | 150,00 | 69 600,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111 | | | | |
| | VV | | místní asfalt | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 580*0,8 | | 464,000 | | |
| 38 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 464,000 | 200,00 | 92 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111* | | | | |
| 39 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 24,400 | 250,00 | 6 100,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111* | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 28*0,8 | | 22,400 | | |
| | VV | | beton.žlab | | | | |
| | VV | | 2,50*0,8 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,400 | | |
| 40 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 464,000 | 35,00 | 16 240,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112* | | | | |
| 41 | K | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 464,000 | 20,00 | 9 280,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108* | | | | |
| 42 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 464,000 | 375,00 | 174 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111* | | | | |
| 43 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 464,000 | 375,00 | 174 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112* | | | | |
| 44 | K | 57720000R | Dlažba - demontáž dlažby včetně podkladů vč.likvidace podkladů na skládce + očištění dlažby + zpětná montáž včetně podkladů | m2 | 239,400 | 750,00 | 179 550,00 |
| | VV | | bude osazena původní demontovaná dlažba | | | | |
| | VV | | dlažby | | | | |
| | VV | | (20,7+12,8+126,1)*1,5 | | 239,400 | | |
| 45 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm | m2 | 24,400 | 800,00 | 19 520,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581131211* | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 28*0,8 | | 22,400 | | |
| | VV | | beton.žlab | | | | |
| | VV | | 2,50*0,8 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,400 | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 3 490 543,96 |
| 46 | K | 871161211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 1 537,000 | 50,00 | 76 850,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161211* | | | | |
| *47* | *M* | *28613656* | *potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32 x 3,0mm*<br>*- přesný popis specifikací je sepsán v technických specifikacích a podmínkách* | *m* | *1 560,055* | *72,00* | *112 323,96* |
| | VV | | 1537*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 560,055 | | |
| 48 | K | 877161118 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32 | kus | 372,000 | 50,00 | 18 600,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161118* | | | | |
| *49* | *M* | *28615020* | *elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm* | *kus* | *372,000* | *141,00* | *52 452,00* |
| 50 | K | 891161321 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1" | kus | 372,000 | 500,00 | 186 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321* | | | | |
| *51* | *M* | *42221551* | *šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"* | *kus* | *372,000* | *2 959,00* | *1 100 748,00* |
| *52* | *M* | *960110016003* | *SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)* | *kus* | *372,000* | *1 005,00* | *373 860,00* |
| 53 | K | 891219111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50 | kus | 54,000 | 1 200,00 | 64 800,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111* | | | | |
| *54* | *M* | *42273537* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"* | *kus* | *54,000* | *1 335,00* | *72 090,00* |
| 55 | K | 891249111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 213,000 | 1 015,00 | 216 195,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *56* | *M* | *42273545* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"* | *kus* | *213,000* | *1 525,00* | *324 825,00* |
| 57 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 83,000 | 1 166,00 | 96 778,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111* | | | | |
| *58* | *M* | *42273549* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"* | *kus* | *83,000* | *1 751,00* | *145 333,00* |
| 59 | K | 891319111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 | kus | 22,000 | 2 000,00 | 44 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891319111* | | | | |
| *60* | *M* | *42273561* | *pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"* | *kus* | *22,000* | *2 766,00* | *60 852,00* |
| 61 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 1 537,000 | 25,00 | 38 425,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122* | | | | |
| 62 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 1 537,000 | 20,00 | 30 740,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111* | | | | |
| 63 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 372,000 | 500,00 | 186 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401111* | | | | |
| *64* | *M* | *42291402* | *poklop litinový ventilový* | *kus* | *372,000* | *513,00* | *190 836,00* |
| *65* | *M* | *56230636* | *deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového* | *kus* | *372,000* | *150,00* | *55 800,00* |
| 66 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 1 537,000 | 25,00 | 38 425,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111* | | | | |
| 67 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 1 537,000 | 3,00 | 4 611,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111* | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 154 760,00 |
| 68 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 1 160,000 | 75,00 | 87 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211* | | | | |
| | VV | | 580*2 | | 1 160,000 | | |
| 69 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 1 160,000 | 50,00 | 58 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112* | | | | |
| | VV | | 580*2 | | 1 160,000 | | |
| 70 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 48,800 | 200,00 | 9 760,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124* | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 28*0,8*2 | | 44,800 | | |
| | VV | | beton.žlab | | | | |
| | VV | | 2,50*0,8*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 48,800 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 76 619,92 |
| 71 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 345,187 | 50,00 | 17 259,35 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551* | | | | |
| | VV | | kamenivo | | | | |
| | VV | | 76,067+269,12 | | 345,187 | | |
| 72 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 6 558,553 | 2,00 | 13 117,11 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559* | | | | |
| | VV | | 345,187*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 6 558,553 | | |
| 73 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 117,330 | 50,00 | 5 866,50 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561* | | | | |
| | VV | | beton | | | | |
| | VV | | 15,25 | | 15,250 | | |
| | VV | | asfalt | | | | |
| | VV | | 102,08 | | 102,080 | | |
| | VV | | Součet | | 117,330 | | |
| 74 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 229,270 | 2,00 | 4 458,54 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569* | | | | |
| | VV | | 117,33*19 'Přepočtené koeficientem množství | | 2 229,270 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 15,250 | 500,00 | 7 625,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | |
| 76 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 345,187 | 45,00 | 15 533,42 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | |
| 77 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 102,080 | 125,00 | 12 760,00 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 19 325,25 |
| 78 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 42,945 | 450,00 | 19 325,25 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101 | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.1 - Technologické vystrojení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| | Obec Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Humpolík | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **804 592,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 804 592,00 | 21,00% | 168 964,32 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **973 556,32**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.1 - Technologické vystrojení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **804 592,00** |
| M - Práce a dodávky M | 804 592,00 |
| D1 - Potrubní vystrojení - potrubí PN10 | 112 143,00 |
| D2 - Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 | 66 480,00 |
| D3 - Potrubní vystrojení - armatury PN10 | 200 963,00 |
| D4 - Potrubní vystrojení - stroje a technologické zařízení PN10 | 93 150,00 |
| D5 - Potrubní vystrojení - ostatní dodávky | 331 856,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.1 - Technologické vystrojení**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **804 592,00** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 804 592,00 |
| | D | D1 | Potrubní vystrojení - potrubí PN10 | | | | 112 143,00 |
| *1* | *M* | *6POT01* | *Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4401 204 x 2 mm včetně tvarovek* | *m* | *12,000* | *3 260,00* | *39 120,00* |
| *2* | *M* | *6POT02* | *Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4401 154 x 2 mm včetně tvarovek* | *m* | *4,000* | *2 381,00* | *9 524,00* |
| *3* | *M* | *6POT03* | *Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4401 104 x 2 mm včetně tvarovek* | *m* | *38,000* | *1 548,00* | *58 824,00* |
| *4* | *M* | *6POT04* | *Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4401 54 x 2 mm včetně tvarovek* | *m* | *5,000* | *707,00* | *3 535,00* |
| *5* | *M* | *6POT05* | *Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4401 23 x 1,5 mm včetně tvarovek a fitinek* | *m* | *3,000* | *380,00* | *1 140,00* |
| | D | D2 | Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 | | | | 66 480,00 |
| *6* | *M* | *6TVA01* | *Koleno 90° nerez DN 200* | *kus* | *6,000* | *2 532,00* | *15 192,00* |
| *7* | *M* | *6TVA02* | *Koleno 90° nerez DN 150* | *kus* | *2,000* | *1 356,00* | *2 712,00* |
| *8* | *M* | *6TVA03* | *Koleno 45° nerez DN 150* | *kus* | *2,000* | *679,00* | *1 358,00* |
| *9* | *M* | *6TVA04* | *Koleno 90° nerez DN 100* | *kus* | *11,000* | *492,00* | *5 412,00* |
| *10* | *M* | *6TVA05* | *Koleno 90° nerez DN 40* | *kus* | *2,000* | *158,00* | *316,00* |
| *11* | *M* | *6TVA06* | *Koleno 60° nerez DN 40* | *kus* | *2,000* | *158,00* | *316,00* |
| *12* | *M* | *6TVA10* | *Redukce nerez DN 300/200* | *kus* | *2,000* | *4 292,00* | *8 584,00* |
| *13* | *M* | *6TVA11* | *Redukce nerez DN 150/100* | *kus* | *2,000* | *731,00* | *1 462,00* |
| *14* | *M* | *6TVA12* | *Redukce nerez DN 100/80* | *kus* | *2,000* | *297,00* | *594,00* |
| *15* | *M* | *6TVA13* | *T- kus nerez DN 200/200* | *kus* | *1,000* | *2 807,00* | *2 807,00* |
| *16* | *M* | *6TVA14* | *T- kus nerez DN 150/150* | *kus* | *1,000* | *1 841,00* | *1 841,00* |
| *17* | *M* | *6TVA15* | *T- kus nerez DN 100/100* | *kus* | *3,000* | *710,00* | *2 130,00* |
| *18* | *M* | *6TVA16* | *Příruba nerez DN 150* | *kus* | *11,000* | *1 408,00* | *15 488,00* |
| *19* | *M* | *6TVA17* | *Příruba nerez DN 100* | *kus* | *13,000* | *504,00* | *6 552,00* |
| *20* | *M* | *6TVA18* | *Příruba nerez DN 80* | *kus* | *2,000* | *858,00* | *1 716,00* |
| | D | D3 | Potrubní vystrojení - armatury PN10 | | | | 200 963,00 |
| *21* | *M* | *6ARM01* | *Šoupátko s ručním kolem DN 150* | *kus* | *3,000* | *7 204,00* | *21 612,00* |
| *22* | *M* | *6ARM02* | *Šoupátko se servopohonem DN 150* | *kus* | *1,000* | *73 322,00* | *73 322,00* |
| *23* | *M* | *6ARM03* | *Šoupátko s ručním kolem DN 100* | *kus* | *6,000* | *4 178,00* | *25 068,00* |
| *24* | *M* | *6ARM04* | *Vtokový koš DN 150* | *kus* | *2,000* | *6 038,00* | *12 076,00* |
| *25* | *M* | *6ARM05* | *Vodoměr s přenosem na dispečink DN 100 PN 10 na přítoku* | *kus* | *1,000* | *19 484,00* | *19 484,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 100 (horizontální poloha),*<br>*připraveno pro snímač HRI* | | | | |
| *26* | *M* | *6ARM06* | *Vodoměr s přenosem na dispečink DN 100 PN 10 do spotřebiště* | *kus* | *1,000* | *19 484,00* | *19 484,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 315 (horizontální poloha),*<br>*připraveno pro snímač HRI* | | | | |
| *27* | *M* | *6ARM07* | *Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d160* | *kus* | *1,000* | *6 012,00* | *6 012,00* |
| *28* | *M* | *6ARM08* | *Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d110* | *kus* | *1,000* | *3 830,00* | *3 830,00* |
| *29* | *M* | *6ARM09* | *Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 150* | *kus* | *1,000* | *5 713,00* | *5 713,00* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *30* | *M* | *6ARM10* | *Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 100* | *kus* | *2,000* | *3 238,00* | *6 476,00* |
| *31* | *M* | *6ARM11* | *Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 80* | *kus* | *1,000* | *3 056,00* | *3 056,00* |
| *32* | *M* | *6ARM12* | *Odběrová sestava* | *kus* | *2,000* | *431,00* | *862,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. potrubí, tvarovek, návarku, těsnění a připojení na potrubí. Součástí položky je odpadní potrubí s trychtýřem, zavedené do odpadu.* | | | | |
| *33* | *M* | *6ARM13* | *Tenzometrická sestava* | *kus* | *1,000* | *345,00* | *345,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Manometrický kohout 1/2" PN 10, rozsah 0-1 bar. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí. Tenzosonda - dodávka elektro.* | | | | |
| *34* | *M* | *6ARM14* | *Manometrická sestava s tenzosondou a odběrem vzorků* | *kus* | *1,000* | *3 623,00* | *3 623,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2", tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, 2 x manometrický kohout 1/2"" PN 10, 2x T-kus 1/2"", kulový kohout výtokový 1/2"" s napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí. Tenzosonda - dodávka elektro.* | | | | |
| | D | D4 | Potrubní vystrojení - stroje a technologické zařízení PN10 | | | | 93 150,00 |
| *35* | *M* | *6STR01* | *Dávkovací sestava NaClO* | *kpl* | *1,000* | *93 150,00* | *93 150,00* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Membránové dávkovací čerpadlo - výkon 0,006 - 6 l,/hod, 240 V, 50 Hz, min. IP65, včetně dávkovacího potrubí, armatur, 2x zásobní nádrže PE objem 50l, 2x záchytné vany PE 50l a dalšího příslušenství*<br>*Dodávka kompletní sestavy vč. připojení na potrubí* | | | | |
| | D | D5 | Potrubní vystrojení - ostatní dodávky | | | | 331 856,00 |
| 36 | K | 6OST01 | Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení | kpl | 1,000 | 207 619,00 | 207 619,00 |
| 37 | K | 6OST02 | Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové) | kpl | 1,000 | 23 289,00 | 23 289,00 |
| 38 | K | 6OST03 | Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur | kpl | 1,000 | 37 240,00 | 37 240,00 |
| 39 | K | 6OST04 | Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly | kpl | 1,000 | 4 966,00 | 4 966,00 |
| 40 | K | 6OST05 | Označení potrubních větví, armatur a zařízení | kpl | 1,000 | 1 242,00 | 1 242,00 |
| 41 | K | 6OST06 | Tlakové zkoušky | kpl | 1,000 | 17 250,00 | 17 250,00 |
| 42 | K | 6OST07 | Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody | kpl | 1,000 | 40 250,00 | 40 250,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.2 - Elektrotechnologická část**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| Obec Nespeky | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| VHST s.r.o. | | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Ing. Humpolík | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **560 853,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 560 853,00 | 21,00% | 117 779,13 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **678 632,13**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.2 - Elektrotechnologická část**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **560 853,00** |
| M - Práce a dodávky M | 560 853,00 |
| ME02 - Motorická elektroinstalace | 144 736,00 |
| ME03 - Kabeláž a trasy | 80 445,00 |
| ME05 - Stavební elektroinstalace | 61 467,00 |
| ME06 - Měření a regulace | 94 091,00 |
| ME07 - ASŘTP | 162 993,00 |
| ME08 - Přenosové zařízení | 17 121,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.2 - Elektrotechnologická část**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **560 853,00** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 560 853,00 |
| | D | ME02 | Motorická elektroinstalace | | | | 144 736,00 |
| 1 | K | 02EM01 | Rozvaděč [RM1] | kpl | 1,000 | 102 539,00 | 102 539,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.*<br>*Výroba rozvaděče*<br>*Materiál v rozvaděči*<br>*Rozvadeč obsahuje:*<br>*2ks Dveře vnitřní VxŠ 1250x500*<br>*1ks Panel montážní ocelový VxŠ 1250x1000*<br>*1ks Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 1250x1000x420 IP54*<br>*1ks Vložka zámková pro klíč 1242E*<br>*1ks Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 16A/C, 0,03A, Iks=10kA*<br>*3ks Jistič jednopólový B6/1*<br>*1ks Kontakt pomocný 1xNO,1xNC*<br>*2ks Modul ochranný 6-48V*<br>*1ks Odpínač pojistkový 3p, vel.10x38*<br>*2ks Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá*<br>*1ks Ovladač plastový přepínač_3polohy*<br>*1ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V*<br>*1ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V*<br>*11ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V*<br>*1ks Spouštěč motorů 2,5-4A*<br>*1ks Stykač třípólový reverzační 6A/24V*<br>*1ks Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt*<br>*2ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A*<br>*3ks Těleso topné 20W, IP54*<br>*1ks Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A*<br>*1ks Vypínač třípolový 32A, 3p*<br>*1ks Zářivka servisní 230V/8W D=310mm*<br>*1ks Zásuvka servisní 230V/16A*<br>*1ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC*<br>*11ks Modul ochranný 6-250V DC*<br>*3ks Ovladač plastový spínací jednotka*<br>*12ks Patice*<br>*2ks Pojistka skleněná F35A, 500mA*<br>*1ks Signálka s LED 230V zelená / žlutá*<br>*1ks Signálka s LED 230V žlutá* | | | | |
| 2 | K | 02EM02 | Svorkovnice exponenciální do 25 mm2 | ks | 1,000 | 1 107,00 | 1 107,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*MET* | | | | |
| 3 | K | 02EM03 | Zásuvka jednoduchá IP44, béžová | ks | 1,000 | 378,00 | 378,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*M1_ZS1* | | | | |
| 4 | K | 02EM04 | Elektroarmatura [M11] | kpl | 1,000 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.* | | | | |
| 5 | K | 02EM05 | Dávkovací čerpadlo [M1] | kpl | 1,000 | 706,00 | 706,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.* | | | | |
| 6 | K | 02EM06 | Rozvodka krabicová [M1MX1] | kpl | 1,000 | 1 057,00 | 1 057,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2*<br>*8ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová*<br>*2ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68* | | | | |
| 7 | K | 02EM07 | Průrazy | kpl | 1,000 | 6 346,00 | 6 346,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*3ks Průraz ve zdi* | | | | |
| 8 | K | 02EM08 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 9 064,00 | 9 064,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Dokumentace skutečného provedení* | | | | |
| 9 | K | 02EM09 | Koordinace prací s ostatními profesemi | kpl | 1,000 | 3 223,00 | 3 223,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Koordinace prací s ostatními profesemi* | | | | |
| 10 | K | 02EM10 | Výchozí revize el.zařízení | kpl | 1,000 | 10 797,00 | 10 797,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy* | | | | |
| 11 | K | 02EM11 | Příprava ke komplexním zkouškám | kpl | 1,000 | 6 446,00 | 6 446,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek*<br>*1ks Komplexní zkoušky elektrotechnologie* | | | | |
| 12 | K | 02EM12 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| | D | ME03 | Kabeláž a trasy | | | | 80 445,00 |
| 13 | K | 03EM13 | Kabel sdělovací pevný 2x1 | m | 18,000 | 51,00 | 918,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 14 | K | 03EM14 | Kabel sdělovací pevný 4x1 | m | 77,000 | 63,00 | 4 851,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 15 | K | 03EM15 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern | m | 54,000 | 84,00 | 4 536,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 16 | K | 03EM16 | Kabel silový pevný Cu 12x1,5 | m | 25,000 | 140,00 | 3 500,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 17 | K | 03EM17 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 | m | 25,000 | 72,00 | 1 800,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 18 | K | 03EM18 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 | m | 7,000 | 98,00 | 686,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 19 | K | 03EM19 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 | m | 160,000 | 58,00 | 9 280,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 20 | K | 03EM20 | Vodič slaněný Cu 10 zž | m | 30,000 | 99,00 | 2 970,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.* | | | | |
| 21 | K | 03EM21 | Nosné konstrukce | kpl | 1,000 | 49 889,00 | 49 889,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.*<br>*30ks Nosník NZM žárový zinek*<br>*20ks Nosník NZM žárový zinek*<br>*8ks Nosník NZM žárový zinek*<br>*70ks Spojka žlabu žárový zinek*<br>*10m Trubka plastová instalační DN25, ÚV stabilní*<br>*54m Trubka plastová instalační DN25*<br>*30m Žlab kabelový M2 žárový zinek 100x50*<br>*8m Žlab kabelový M2 žárový zinek 50x50*<br>*20m Žlab kabelový M2 žárový zinek 200x50*<br>*1kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu* | | | | |
| 22 | K | 03EM22 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME05 | Stavební elektroinstalace | | | | 61 467,00 |
| 23 | K | 05EM23 | Rozvaděč - doplnění [RM1] | kpl | 1,000 | 2 915,00 | 2 915,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.*<br>*Výroba rozvaděče*<br>*Materiál v rozvaděči*<br>*Rozvadeč obsahuje:*<br>*6ks Jistič jednopólový B10/1*<br>*1ks Jistič třípolový C32/3*<br>*23ks Svorkovnice řadová 4mm2, černá*<br>*6ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68*<br>*1ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68*<br>*1kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu* | | | | |
| 24 | K | 05EM24 | Panel přímotopný 230V 1000W IP24 | ks | 1,000 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*EH1* | | | | |
| 25 | K | 05EM25 | Reflektor LED se senzorem pohybu 50W, IP 65 | ks | 1,000 | 2 428,00 | 2 428,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*E2* | | | | |
| 26 | K | 05EM26 | Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 | ks | 1,000 | 9 929,00 | 9 929,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*XC1* | | | | |
| 27 | K | 05EM27 | Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý | ks | 1,000 | 377,00 | 377,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*E1* | | | | |
| 28 | K | 05EM28 | Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 | ks | 2,000 | 1 642,00 | 3 284,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*N1* | | | | |
| 29 | K | 05EM29 | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 | ks | 4,000 | 2 911,00 | 11 644,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*E1* | | | | |
| 30 | K | 05EM30 | Stavební elektroinstalace | kpl | 1,000 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsaženo zapojení zařízení.* | | | | |
| 31 | K | 05EM31 | Vysoušeč [ED1] | kpl | 1,000 | 706,00 | 706,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsaženo zapojení zařízení.* | | | | |
| 32 | K | 05EM32 | Rozvodka krabicová [EH1MX1] | kpl | 1,000 | 1 173,00 | 1 173,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2*<br>*8ks Svorkovnice řadová 4mm2, černá*<br>*2ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68* | | | | |
| 33 | K | 05EM33 | Rozvodka krabicová [ED1MX1] | kpl | 1,000 | 21 492,00 | 21 492,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2*<br>*8ks Svorkovnice řadová 4mm2, černá*<br>*2ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68*<br>*Panoramatická kamera [CAM1]*<br>*1ks Kamera panoramatická 1/2 7" CMOSIP přísvit 30m, 20mpx, IP67*<br>*1ks Zdroj napájecí*<br>*1ks Spoj bezdrátový 60GHz* | | | | |
| 34 | K | 05EM35 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 1 511,00 | 1 511,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME06 | Měření a regulace | | | | 94 091,00 |
| 35 | K | 06EM36 | Rozvaděč - doplnění [RM1] | kpl | 1,000 | 7 188,00 | 7 188,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.*<br>*Výroba rozvaděče*<br>*Materiál v rozvaděči*<br>*Rozvadeč obsahuje:*<br>*2ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál*<br>*5ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A*<br>*2ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 140-250VAC/DC, max. 6,3A*<br>*2ks Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA*<br>*2ks Bočnice pro bleskojistku -*<br>*7ks Pojistka skleněná F35A, 500mA*<br>*38ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová*<br>*6ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68*<br>*2ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68*<br>*1kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu* | | | | |
| 36 | K | 06EM37 | Rozvodka krabicová [FIQ1MX1] | kpl | 1,000 | 1 057,00 | 1 057,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2*<br>*8ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová*<br>*2ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68* | | | | |
| 37 | K | 06EM38 | Rozvodka krabicová [FIQ2MX1] | kpl | 1,000 | 1 057,00 | 1 057,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2*<br>*8ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová*<br>*2ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68* | | | | |
| 38 | K | 06EM39 | Rozvodka krabicová [LA1MX1] | kpl | 1,000 | 1 057,00 | 1 057,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2*<br>*8ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová*<br>*2ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68* | | | | |
| 39 | K | 06EM40 | Rozvodka krabicová [LIC1MX1] | kpl | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2*<br>*16ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová*<br>*3ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68* | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | K | 06EM41 | Rozvodka krabicová [LIC2MX1] | kpl | 1,000 | 1 326,00 | 1 326,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2*<br>*16ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová*<br>*3ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68* | | | | |
| 41 | K | 06EM42 | Měření průtoku na nátoku [FIQ1] | kpl | 1,000 | 10 122,00 | 10 122,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.*<br>*1ks Snímač optický DN40-125* | | | | |
| 42 | K | 06EM43 | Měření průtoku na odtoku [FIQ2] | kpl | 1,000 | 10 122,00 | 10 122,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.*<br>*1ks Snímač optický DN40-125* | | | | |
| 43 | K | 06EM44 | Měření tlaku na nátoku [PIC1] | kpl | 1,000 | 2 712,00 | 2 712,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".*<br>*1ks Snímač relativního tlaku 0-0,4MPa (0-4bar) / 4-20mA, 10-36V DC* | | | | |
| 44 | K | 06EM45 | Signalizace zaplavení objektu [LA1] | kpl | 1,000 | 3 701,00 | 3 701,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.*<br>*1ks Spínač plovákový 10m*<br>*1ks Závaží k plováku* | | | | |
| 45 | K | 06EM46 | Signalizace vstupu do objektu [VST1] | kpl | 1,000 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.*<br>*1ks Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC* | | | | |
| 46 | K | 06EM47 | Měření a signalizace hladiny v akumulaci 1 [LIC1, LZ11, LZ12] | kpl | 1,000 | 25 927,00 | 25 927,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.*<br>*1ks Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel*<br>*2ks Spínač plovákový 10m*<br>*2ks Závaží k plováku* | | | | |
| 47 | K | 06EM48 | Měření a signalizace hladiny v akumulaci 2 [LIC2, LZ21, LZ22] | kpl | 1,000 | 25 927,00 | 25 927,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.*<br>*1ks Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel*<br>*2ks Spínač plovákový 10m*<br>*2ks Závaží k plováku* | | | | |
| 48 | K | 06EM49 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 1 511,00 | 1 511,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME07 | ASŘTP | | | | 162 993,00 |
| 49 | K | 07EM50 | Rozvaděč - doplnění [RM1] | kpl | 1,000 | 12 144,00 | 12 144,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.*<br>*Výroba rozvaděče*<br>*Materiál v rozvaděči*<br>*Rozvadeč obsahuje:*<br>*1ks Jistič jednopólový C10/1*<br>*2ks Rázová oddělovací tlumivka*<br>*1ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3*<br>*1ks Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2*<br>*1ks Bočnice svorkovnice průchozí*<br>*1ks Pojistka skleněná F35A, 2A*<br>*6ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová*<br>*6ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová*<br>*1ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá*<br>*1ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá*<br>*1ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch*<br>*1ks Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16***<br>*1kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu* | | | | |
| 50 | K | 07EM51 | Zdrojová soustava [GU1] | kpl | 1,000 | 22 974,00 | 22 974,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Modul bateriový 24V DC7.2AH*<br>*1ks Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A*<br>*1ks Zdroj spínaný 24V, 240W* | | | | |
| 51 | K | 07EM52 | Řídicí jednotka [OPLC] | kpl | 1,000 | 59 387,00 | 59 387,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485*<br>*1ks IO rozšiřující modul DI16x, RO8x, AI3x*<br>*1ks Modul komunikační 1x Ethernet* | | | | |
| 52 | K | 07EM53 | Programové vybavení pro řídicí jednotku | kpl | 1,000 | 21 594,00 | 21 594,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks SW komunikační*<br>*1ks SW aplikační pro PLC*<br>*1ks SW projekt* | | | | |
| 53 | K | 07EM54 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora | kpl | 1,000 | 18 895,00 | 18 895,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks SW aplikační pro ovládací panel* | | | | |
| 54 | K | 07EM55 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště | kpl | 1,000 | 26 992,00 | 26 992,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP* | | | | |
| 55 | K | 07EM56 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 1 007,00 | 1 007,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME08 | Přenosové zařízení | | | | 17 121,00 |
| 56 | K | 08EM57 | Komunikační modul [GPRS] | kpl | 1,000 | 17 121,00 | 17 121,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Průmyslový LTE router LTE ( 4G ), 2x ETH port, Dual SIM, 2x anténa [GPRS1]* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.3 - Uzemnění a hromosvod**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | 814 22 31 | CC-CZ: | |
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 00232335 |
| Obec Nespeky | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| VHST s.r.o. | | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | 47116901 |
| Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | | DIČ: | CZ47116901 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| Ing. Humpolík | | DIČ: | |

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **184 149,00** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 184 149,00 | 21,00% | 38 671,29 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **222 820,29** |

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.3 - Uzemnění a hromosvod**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **184 149,00** |
| M - Práce a dodávky M | 184 149,00 |
| ME09 - Uzemnění | 48 464,00 |
| ME10 - Hromosvod | 106 255,00 |
| ME11 - Ostatní práce | 29 430,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 01 - VDJ Nespeky
Soupis:
**DPS 01.3 - Uzemnění a hromosvod**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Borová Lhota | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Humpolík |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **184 149,00** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 184 149,00 |
| | D | ME09 | Uzemnění | | | | 48 464,00 |
| 1 | K | 09EM01 | Soustava pro uzemnění a pospojování | kpl | 1,000 | 46 449,00 | 46 449,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*90m Pásek FeZn 30x4*<br>*80m Kulatina FeZn 10mm*<br>*55m Vodič slaněný Cu 10 zž*<br>*1kpl Sada materiálu pro pomocné pospojení*<br>*1kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.*<br>*V ceně nejsou obsaženy zemní práce pro uzemňovací soustavu.* | | | | |
| 2 | K | 09EM02 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME10 | Hromosvod | | | | 106 255,00 |
| 3 | K | 10EM03 | Stožár | kpl | 1,000 | 30 570,00 | 30 570,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Betonový základ dodávkou stavby*<br>*1ks Kuželový stožát přírubový 9m*<br>*1kpl Ostatní materiál nutný pro instalaci* | | | | |
| 4 | K | 10EM04 | Ochrana před bleskem | kpl | 1,000 | 73 670,00 | 73 670,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž hromosvodné soustavy dle projektové dokumentace.*<br>*1ks Svorka zkušební nerez*<br>*12m Vodič HVI light D 23mm, šedý*<br>*8ks Podpěra vedení pro vodič HVI, plast/nerez, D 23mm*<br>*1ks Podpůrná trubka s jímačem D 30/10mm L 2640/1000mm*<br>*3ks Distanční držák L 1000mm D1 50/ D2 55-100mm FeZn*<br>*1ks Připojovací sada pro vodič HVI-light D23mm*<br>*1kpl Ostatní materiál nutný pro instalaci* | | | | |
| 5 | K | 10EM05 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1,000 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Položka obsahuje:*<br>*- doprava, přesun materiálu* | | | | |
| | D | ME11 | Ostatní práce | | | | 29 430,00 |
| 6 | K | 11EM06 | Průrazy | kpl | 1,000 | 6 346,00 | 6 346,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*2ks Průraz ve zdi* | | | | |
| 7 | K | 11EM07 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 9 064,00 | 9 064,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Dokumentace skutečného provedení* | | | | |
| 8 | K | 11EM08 | Koordinace prací s ostatními profesemi | kpl | 1,000 | 3 223,00 | 3 223,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Koordinace prací s ostatními profesemi* | | | | |
| 9 | K | 11EM09 | Výchozí revize el.zařízení | kpl | 1,000 | 10 797,00 | 10 797,00 |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*1ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy* | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 02 - AŠ 01
Soupis:
**DPS 02.2 - Elektročást**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **413 406,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 413 406,00 | 21,00% | 86 815,26 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **500 221,26**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 02 - AŠ 01
Soupis:
**DPS 02.2 - Elektročást**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **413 406,00** |
| M - Práce a dodávky M | 413 406,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 413 406,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
PS 02 - AŠ 01
Soupis:
**DPS 02.2 - Elektročást**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **413 406,00** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 413 406,00 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 413 406,00 |
| 1 | K | 21000000R | Elektročást - dodávka + montáž - podrobný rozpis položek zahrnut v příloze | kpl | 1,000 | 413 406,00 | 413 406,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PS 02 Armaturní šachta Elektrotechnologické vystrojeni** | | | | | 90 855 | | 50 678 | | 141 533 | | |
| | **Motorická elektroinstalace** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Pol.č.** | **Popis položky** | | | ***M.j.*** | ***Množ.*** | ***Jedn. cena dod.*** | ***Celk.cena dod.*** | ***Jedn. cena mon.*** | ***Celk.cena mon*** | ***Jedn. cena*** | ***Celk.cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***Celková cena vč. DPH*** |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| - | - | - | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 | **Rozvaděč [RM1]** | | | kpl | 1 | 88 439 | **88 439** | 14 099 | **14 099** | 102 538 | **102 538** | | |
| | | | Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů | | | | | | | | | | |
| | | | Výroba rozvaděče | | | | | | | | | | |
| | | | Materiál v rozvaděči | | | | | | | | | | |
| | | | Rozvadeč obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Dveře vnitřní VxŠ 1250x500 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Panel montážní ocelový VxŠ 1250x1000 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 1250x1000x420 IP54 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Vložka zámková pro klíč 1242E | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Jistič jednopólový B6/1 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Odpínač pojistkový 3p, vel.10x38 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A | | | | | | | | | | |
| | 3 | ks | Těleso topné 20W, IP54 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Vypínač třípolový 32A, 3p | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Patice | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Signálka s LED modrá | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Signálka s LED žlutá | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Spona | | | | | | | | | | |
| | 4 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová | | | | | | | | | | |
| | 3 | ks | Vložka pojistková válcová 6A | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Sada závěsů | | | | | | | | | | |
| | 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu | | | | | | | | | | |
| 2 | **Svorkovnice exponenciální do 25 mm2** | | | ks | 1 | 402 | **402** | 705 | **705** | 1 107 | **1 107** | | |
| | | | MET | | | | | | | | | | |
| 3 | **Průrazy** | | | kpl | 1 | | **0** | 6 345 | **6 345** | 6 345 | **6 345** | | |
| | 2 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm | | | | | | | | | | |
| 4 | **Dokumentace skutečného provedení** | | | kpl | 1 | | **0** | 9 064 | **9 064** | 9 064 | **9 064** | | |
| | 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení | | | | | | | | | | |
| 5 | **Koordinace prací s ostatními profesemi** | | | kpl | 1 | | **0** | 3 223 | **3 223** | 3 223 | **3 223** | | |
| | 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi | | | | | | | | | | |
| 6 | **Výchozí revize el.zařízení** | | | kpl | 1 | | **0** | 10 796 | **10 796** | 10 796 | **10 796** | | |
| | 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy | | | | | | | | | | |
| 7 | **Příprava ke komplexním zkouškám** | | | kpl | 1 | | **0** | 6 446 | **6 446** | 6 446 | **6 446** | | |
| | | | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | | | - zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie | | | | | | | | | | |
| 8 | **Ostatní materiál a práce** | | | kpl | 1 | 2 014 | **2 014** | | **0** | 2 014 | **2 014** | | |
| | | | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | | | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení | | | | | | | | | | |
| | | | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | | | 90 855 | | 50 678 | | 141 533 | | |

**Kabeláž a trasy**

| Pol.č. | Popis položky | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 9 | **Kabel sdělovací pevný 2x1** | m | 26 | 18 | **468** | 32 | **832** | 50 | **1 300** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. | | | | | | | | | | |
| 10 | **Kabel sdělovací pevný 4x1** | m | 57 | 30 | **1 710** | 32 | **1 824** | 62 | **3 534** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. | | | | | | | | | | |
| 11 | **Kabel silový pevný Cu 4x10** | m | 2 | 199 | **398** | 41 | **82** | 240 | **480** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. | | | | | | | | | | |
| 12 | **Kabel silový pevný Cu J-3x1,5** | m | 20 | 24 | **480** | 32 | **640** | 56 | **1 120** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. | | | | | | | | | | |
| 13 | **Vodič slaněný Cu 25 zž** | m | 2 | 181 | **362** | 32 | **64** | 213 | **426** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. | | | | | | | | | | |
| 14 | **Nosné konstrukce** | kpl | 1 | 7 577 | **7 577** | 4 230 | **4 230** | 11 807 | **11 807** | | |
| | V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. | | | | | | | | | | |
| | 12 ks Nosník NZM žárový zinek | | | | | | | | | | |
| | 16 ks Spojka žlabu žárový zinek | | | | | | | | | | |
| | 21 m Trubka plastová instalační DN25 | | | | | | | | | | |
| | 14 m Žlab kabelový M2 žárový zinek 100x50 | | | | | | | | | | |
| | 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu | | | | | | | | | | |
| 15 | **Ostatní materiál a práce** | kpl | 1 | 1 611 | **1 611** | | **0** | 1 611 | **1 611** | | |
| | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení | | | | | | | | | | |
| | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | 12 606 | | 7 672 | | 20 278 | | |

**Stavební elektroinstalace**

| Pol.č. | Popis položky | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 16 | **Rozvaděč - doplnění [RM1]** | kpl | 1 | 12 144 | **12 144** | | **0** | 12 144 | **12 144** | | |
| | Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů. | | | | | | | | | | |
| | Výroba rozvaděče | | | | | | | | | | |
| | Materiál v rozvaděči | | | | | | | | | | |
| | Rozvadeč obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Chránič proudový čtyřpólový 4p,25A,0,03A | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Jistič jednopólový B10/1 | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Jistič jednopólový B16/1 | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Jistič třípolový C16/3 | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Zásuvka nástěnná (do rozv) 3P+N+PE 400V,16A, IP44 | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Zásuvka servisní 230V/16A | | | | | | | | | | |
| | 3 ks Svorkovnice řadová 4mm2, černá | | | | | | | | | | |
| | 1 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| | 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu | | | | | | | | | | |
| 17 | **Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý** | ks | 1 | 165 | **165** | 211 | **211** | 376 | **376** | | |
| | E1.1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66** | | | ks | 1 | 2 346 | **2 346** | 564 | **564** | 2 910 | **2 910** | | |
| | | | E1.2 | | | | | | | | | | |
| 19 | **Osvětlení [E1]** | | | kpl | 1 | | **0** | 2 820 | **2 820** | 2 820 | **2 820** | | |
| | | | V ceně je obsaženo zapojení zařízení. | | | | | | | | | | |
| 20 | **Rozvodka krabicová [E1MX1]** | | | kpl | 1 | 743 | **743** | 529 | **529** | 1 272 | **1 272** | | |
| | 1 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 | | | | | | | | | | |
| | 12 | ks | Svorkovnice řadová 4mm2, černá | | | | | | | | | | |
| | 3 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| 21 | **Ostatní materiál a práce** | | | kpl | 1 | 1 511 | **1 511** | | **0** | 1 511 | **1 511** | | |
| | | | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | | | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení | | | | | | | | | | |
| | | | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | | | 16 909 | | 4 124 | | 21 033 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Měření a regulace** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| **Pol.č.** | **Popis položky** | | | ***M.j.*** | ***Množ.*** | ***Jedn. cena dod.*** | ***Celk.cena dod.*** | ***Jedn. cena mon.*** | ***Celk.cena mon*** | ***Jedn. cena*** | ***Celk.cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***Celková cena vč. DPH*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| - | - | - | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 22 | **Rozvaděč - doplnění [RM1]** | | | kpl | 1 | 12 144 | **12 144** | | **0** | 12 144 | **12 144** | | |
| | | | Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů | | | | | | | | | | |
| | | | Výroba rozvaděče | | | | | | | | | | |
| | | | Materiál v rozvaděči | | | | | | | | | | |
| | | | Rozvadeč obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | 7 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA | | | | | | | | | | |
| | 7 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA | | | | | | | | | | |
| | 32 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová | | | | | | | | | | |
| | 8 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| | 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu | | | | | | | | | | |
| 23 | **Rozvodka krabicová [FIQ1MX1]** | | | kpl | 1 | 528 | **528** | 528 | **528** | 1 056 | **1 056** | | |
| | 1 | ks | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 | | | | | | | | | | |
| | 8 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| 24 | **Rozvodka krabicová [FIQ2MX1]** | | | kpl | 1 | 528 | **528** | 528 | **528** | 1 056 | **1 056** | | |
| | 1 | ks | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 | | | | | | | | | | |
| | 8 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| 25 | **Rozvodka krabicová [LA1MX1]** | | | kpl | 1 | 528 | **528** | 528 | **528** | 1 056 | **1 056** | | |
| | 1 | ks | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 | | | | | | | | | | |
| | 8 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68 | | | | | | | | | | |
| 26 | **Měření průtoku směr Městečko [FIQ1]** | | | kpl | 1 | 9 064 | **9 064** | 1 057 | **1 057** | 10 121 | **10 121** | | |
| | | | V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže. | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Snímač optický DN40-125 | | | | | | | | | | |
| 27 | **Měření průtoku směr Nespeky [FIQ2]** | | | kpl | 1 | 9 064 | **9 064** | 1 057 | **1 057** | 10 121 | **10 121** | | |
| | | | V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže. | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Snímač optický DN40-125 | | | | | | | | | | |
| 28 | **Měření tlaku směr Městečko [PIC1]** | | | kpl | 1 | 2 076 | **2 076** | 634 | **634** | 2 710 | **2 710** | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.<br>Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2" | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC | | | | | | | | | | |
| 29 | **Měření tlaku směr Nespeky [PIC2]** | | | kpl | 1 | 2 076 | **2 076** | 634 | **634** | 2 710 | **2 710** | | |
| | | | V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.<br>Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2" | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC | | | | | | | | | | |
| 30 | **Měření tlaku z VDJ Nespeky [PIC3]** | | | kpl | 1 | 2 076 | **2 076** | 634 | **634** | 2 710 | **2 710** | | |
| | | | V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.<br>Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2" | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC | | | | | | | | | | |
| 31 | **Signalizace zaplavení objektu [LA1]** | | | kpl | 1 | 2 290 | **2 290** | 1 410 | **1 410** | 3 700 | **3 700** | | |
| | | | V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Spínač plovákový 10m | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Závaží k plováku | | | | | | | | | | |
| 32 | **Signalizace vstupu do objektu [VST1, VST2]** | | | kpl | 1 | 564 | **564** | 493 | **493** | 1 057 | **1 057** | | |
| | | | V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [VST1] | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Kontakt magnetický 1xNC [VST2] | | | | | | | | | | |
| 33 | **Ostatní materiál a práce** | | | kpl | 1 | 1 511 | **1 511** | | **0** | 1 511 | **1 511** | | |
| | | | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | | | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení | | | | | | | | | | |
| | | | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | | | 42 449 | | 7 503 | | 49 952 | | |

**ASŘTP**

| **Pol.č.** | **Popis položky** | | | ***M.j.*** | ***Množ.*** | ***Jedn. cena dod.*** | ***Celk.cena dod.*** | ***Jedn. cena mon.*** | ***Celk.cena mon*** | ***Jedn. cena*** | ***Celk.cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***Celková cena vč. DPH*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| - | - | - | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 34 | **Rozvaděč - doplnění [RM1]** | | | kpl | 1 | 12 144 | **12 144** | | **0** | 12 144 | **12 144** | | |
| | | | Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů | | | | | | | | | | |
| | | | Výroba rozvaděče | | | | | | | | | | |
| | | | Materiál v rozvaděči | | | | | | | | | | |
| | | | Rozvadeč obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1 | | | | | | | | | | |
| | 2 | ks | Rázová oddělovací tlumivka | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A | | | | | | | | | | |
| | 6 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová | | | | | | | | | | |
| | 6 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16** | | | | | | | | | | |
| | 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu | | | | | | | | | | |
| 35 | **Zdrojová soustava [GU1]** | | | kpl | 1 | 20 505 | **20 505** | 2 467 | **2 467** | 22 972 | **22 972** | | |
| | 1 | ks | Modul bateriový 24V DC7.2AH | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W | | | | | | | | | | |
| 36 | **Řídicí jednotka [OPLC]** | | | kpl | 1 | 59 386 | **59 386** | | **0** | 59 386 | **59 386** | | |
| | 1 | ks | OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | IO rozšiřující modul DI16x, RO8x, AI3x | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | Modul komunikační 1x Ethernet | | | | | | | | | | |
| 37 | **Programové vybavení pro řídicí jednotku** | | | kpl | 1 | | **0** | 21 592 | **21 592** | 21 592 | **21 592** | | |
| | 1 | ks | SW komunikační | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | SW aplikační pro PLC | | | | | | | | | | |
| | 1 | ks | SW projekt | | | | | | | | | | |
| 38 | **Programové vybavení pro ovládací panel operátora** | | | kpl | 1 | | **0** | 18 893 | **18 893** | 18 893 | **18 893** | | |
| | 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel | | | | | | | | | | |
| 39 | **Programové vybavení pro dispečerské pracoviště** | | | kpl | 1 | | **0** | 26 991 | **26 991** | 26 991 | **26 991** | | |
| | 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP | | | | | | | | | | |
| 40 | **Ostatní materiál a práce** | | | kpl | 1 | 1 511 | **1 511** | | **0** | 1 511 | **1 511** | | |
| | | | Položka obsahuje: | | | | | | | | | | |
| | | | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení | | | | | | | | | | |
| | | | - doprava, přesun materiálu | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | | | 93 546 | | 69 943 | | 163 489 | | |

**Přenosové zařízení**

| **Pol.č.** | **Popis položky** | | | ***M.j.*** | ***Množ.*** | ***Jedn. cena dod.*** | ***Celk.cena dod.*** | ***Jedn. cena mon.*** | ***Celk.cena mon*** | ***Jedn. cena*** | ***Celk.cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***Celková cena vč. DPH*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| - | - | - | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 41 | **Komunikační modul [GPRS]** | | | kpl | 1 | 17 121 | **17 121** | | **0** | 17 121 | **17 121** | | |
| | 1 | ks | Průmyslový LTE router LTE ( 4G ), 2x ETH port, Dual SIM, 2x anténa [GPRS1] | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | Přenos do souhrné tabulky | | | | | | 17 121 | | 0 | | 17 121 | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 02464471 |
| | VHST s.r.o. | DIČ: | CZ02464471 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 800 000,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 1 800 000,00 | 21,00% | 378 000,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 178 000,00**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **1 800 000,00** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 1 800 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 700 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 575 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 425 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 100 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodovod Nespeky - připojení města na SV Javorník - Benešov, vodojem a rozváděcí řady
Objekt:
**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Pyšely (místní část Borová Lhota), Nespeky | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Nespeky | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.s. Praha 5 |
| Uchazeč: | VHST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 800 000,00** |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 1 800 000,00 |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 700 000,00 |
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000* | | | | |
| 2 | K | 01110300R | Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa | kpl | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1,000 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000* | | | | |
| 4 | K | 01320300R | Provozní řád | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5 | K | 01322400R | Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | K | 01324400R | Dokumentace dodavatelská | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000* | | | | |
| 8 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013274000* | | | | |
| 9 | K | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013284000* | | | | |
| 10 | K | 0132940R0 | Fotodokumentace | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 11 | K | 0132940R1 | Harmonogram stavby | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 12 | K | 0132940R2 | Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 13 | K | 0132940R3 | Havarijní plán | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 575 000,00 |
| 14 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000* | | | | |
| 15 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000* | | | | |
| 16 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000* | | | | |
| | VV | | označení stavby, propagace | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 425 000,00 |
| 17 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření - zkoušky na staveništi | kpl | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000* | | | | |
| 18 | K | 04300200R | Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 19 | K | 043203003 | Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043203003* | | | | |
| 20 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000* | | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 100 000,00 |
| 21 | K | 0900010R1 | Vytýčení podzemních IS | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 22 | K | 0900010R2 | Ostatní náklady s instalací elektro | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |