SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č. II

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Solnice
Zastoupená **P.Thlic Emilem Hoffmannem CM**, administrátorem farnosti

Sídlo: **Zámecká 203 ,51701 Solnice**
IČ: **464560082**
DIČ:
Bankovní spojení: 2572946319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Ladislav Bárta , e-mail: Ladislavbarta1@seznam.cz, tel: 733161628

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	**STAVIX s.r.o.**
Sídlo:	Türkova 828/20, 149 00 Praha
IČ:	27526984
DIČ:	CZ27526984

Bankovní spojení: 43-1019290217/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Kamil Červený

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 15.5.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, **„ Solnice - Kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Statické zajištění havarijního stavu objektu I. a II. etapa** " Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací **Solnice - Kostel Umučení sv. Jana Křtitele,Statické zajištění havarijního stavu objektu I. a II. etapa** vypracovanou Ing. Janem Chaloupským a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 27.2.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení

všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

rozsah díla I. etapy

Na základě skutečně provedených prací se smluvní strany dohodly na konečné ceně díla. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu skutečně provedeného díla a z toho vyplývající ceny. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 18.12.2024 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

cena díla I. etapy

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2024 činí v souladu s položkovým rozpočtem **částku 1 709 053,5- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 358 901,2- Kč činí cena díla částku 2 067 954,7- Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:
   Zahájení: 1.7.2024
   Dokončení: 30.**12.2024**

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
2 .Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Solnici dne : 18. 12. 2024

Objednatel:

P. Thlic Emil Hoffmann CM

Římskokatolická farnost Solnice
Zámecká 203, 517 01 Solnice
IČO: 46456082

administrátor farnosti

Zhotovitel:

STAVIX® s.r.o.
Türkova 828/20, Chodov
149 00 Praha 4, tel.: 737 219 803
IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984

jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č. j. 4082/2024 *dne* 29. 1. 2025

Mons. Jan Vokál, KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP

Mons. Jan Paseka
generální vikář

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ 13

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Solnice
Stavba: **Statické zajištění havarijního stavu objektu**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 709 053,49**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 709 053,49	358 901,23
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 067 954,72**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

STAVIX® s.r.o.
Türkova 828/20, Chodov
149 00 Praha 4, tel.: 737 219 803
IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Statické zajištění havarijního stavu objektu
Objekt:
1 - I.etapa

KSO		CC-CZ:	
Místo		Datum:	18. 12. 2024
Zadavatel		IČ	
		DIČ	
Zhotovitel		IČ	
		DIČ	
Projektant		IČ	
		DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 690 780,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 690 780,00	21,00%	355 063,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 045 843,80**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Statické zajištění havarijního stavu objektu

Objekt: **1 - I.etapa**

Místo:

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 690 780,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 517 414,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				26 900,00	
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,000	7 000,00	14 000,00	
	VV		1,0*1,0*0,5*4 "11,21 - zazdívka kapes pro kotevní prahy dřevěné konstrukce"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	1,000	12 900,00	12 900,00	
	VV		0,25*4 "12,17,19"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 300,00	
3	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	50,000	110,00	5 500,00	
	VV		50,0 "22"		50,000			
	VV		Součet		50,000			
4	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	50,000	450,00	22 500,00	
	VV		50,0 "22"		50,000			
	VV		Součet		50,000			
5	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	300,000	70,00	21 000,00	
	VV		50,0*6 "22"		300,000			
	VV		Součet		300,000			
6	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	150,000	2,00	300,00	
	VV		150,0 "1 - zakrytí interiéru"		150,000			
	VV		Součet		150,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 300 930,00	
7	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	90,90	2 182,00	
	VV		6*4 "13"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
8	K	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	24,000	645,00	15 480,00	
	VV		6*4 "13"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
9	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	2,000	5 000,00	10 000,00	
	VV		1,0*1,0*0,5*4 "11 - kapsy pro kotevní prahy dřevěné konstrukce"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	100,000	120,00	12 000,00	
	VV		50,0 "2"		50,000			
	VV		50,0 "3"		50,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		100,000			
11	K	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	100,000	1 700,00	170 000,00	
	VV		50,0+50,0 "2,3"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
12	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	100,000	1 100,00	110 000,00	
	VV		50,0+50,0 "6"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
13	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	100,000	100,00	10 000,00	
	VV		50,0+50,0 "2,3"		100,000			
	VV		Součet		100,000			
14	K	985421151	Injektáž trhlin š 20 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	15,000	2 020,00	30 300,00	
	VV		15,0 "7"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
15	K	9854211511	Injektáž trhlin š přes 20 mm do 60 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	15,000	3 400,00	51 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,0 "7"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	K	985441114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	380,400	1 640,00	623 856,00	
	VV		3,0*15*2 "prut č.1"		90,000			
	VV		(0,65+0,35)*2*2*16 "prut č.2"		64,000			
	VV		0,25*2*2*16 "prut č.3"		16,000			
	VV		2,0*12*4 "prut č.4"		96,000			
	VV		0,65*11*4*4 "prut č.5"		114,400			
	VV		Mezisoučet		380,400			
	VV		Součet		380,400			
17	K	985442114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 10 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem	m	158,400	1 680,00	266 112,00	
	VV		(0,25+0,35)*2*2*16 "prut č.2"		38,400			
	VV		(0,25+0,25)*2*2*16 "prut č.3"		32,000			
	VV		(0,25+0,25)*11*4*4 "prut č.5"		88,000			
	VV		Mezisoučet		158,400			
	VV		Součet		158,400			
	D	997	Přesun sutě				107 981,00	
18	K	997013012	Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	5,000	5 200,00	26 000,00	
	VV		5,0 "3 - stavební rum na rubu kleneb"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
19	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	30,029	1 790,00	53 752,00	
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,029	296,00	8 889,00	
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	570,551	12,90	7 360,00	
	VV		30,029*19 "Přepočtené koeficientem množství		570,551			
	VV		Součet		570,551			
22	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,624	2 140,00	1 335,00	
23	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	29,405	362,00	10 645,00	
	D	998	Přesun hmot				32 303,10	
24	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	22,910	1 410,00	32 303,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				173 366,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				122 451,00	
25	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	60,000	74,50	4 470,00	
	VV		30*2 "18"		60,000			
	VV		Součet		60,000			
26	M	31197004	*tyč závitová Pz 4.6 M12*	*m*	*30,000*	*65,00*	*1 950,00*	
	VV		30*2*0,5 "18"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
27	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	25,200	287,00	7 232,00	
	VV		(2,6+3,7)*4 "9 - sloupky a vzpěry 200/200"		25,200			
	VV		Součet		25,200			
28	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	54,400	622,00	33 837,00	
	VV		13,6*2*2 "18 - příložky 140/240"		54,400			
	VV		Součet		54,400			
29	M	60512141	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m*	*m3*	*2,011*	*9 900,00*	*19 909,00*	
	VV		13,6*2*2*0,14*0,24*1,1 "18 - příložky 140/240"		2,011			
	VV		Součet		2,011			
30	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	31,200	716,00	22 339,00	
	VV		2,6*4 "16 - sloupky 200/240"		10,400			
	VV		3,7*4 "16 - vzpěry 240/240"		14,800			
	VV		1,0*4 "13 - bačkora dubová 240/240"		4,000			
	VV		0,5*4 "13 - bačkora dubová roznášecí 240/200"		2,000			
	VV		Mezisoučet		31,200			
	VV		Součet		31,200			
31	M	60512145	*hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m*	*m3*	*1,487*	*9 470,00*	*14 082,00*	
	VV		2,6*4*0,20*0,24*1,1 "16 - sloupky 200/240"		0,549			
	VV		3,7*4*0,24*0,24*1,1 "16 - vzpěry 240/240"		0,938			
	VV		Mezisoučet		1,487			
	VV		Součet		1,487			
32	M	605520011	*hranol stavební řezivo dub*	*m3*	*0,359*	*9 500,00*	*3 411,00*	
	VV		1,0*4*0,24*0,24*1,1 "13 - bačkora dubová 240/240"		0,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*4*0,24*0,20*1,1 "13 - bačkora dubová roznášecí 240/200"		0,106			
	VV		Mezisoučet		0,359			
	VV		Součet		0,359			
33	K	762382013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 12,5 do 15 m	kus	2,000	4 920,00	9 840,00	
	VV		2 "15 - vyzdvižení vodorovného trámu a oprava zhlaví"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,381	2 260,00	5 381,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				40 915,00	
35	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	216,000	51,60	11 446,00	
	VV		4*3,0*8,0 "17 - ocelová táhla včetně rektifikačního šroubu - 20/50 mm"		96,000			
	VV		4*6,0*5,0 "17 - ocelová táhla včetně závlačí- 15/40 mm"		120,000			
	VV		Mezisoučet		216,000			
	VV		Součet		216,000			
36	*M*	*130214031*	*ocelové táhlo 20/50 mm včetně rektifikačního šroubu*	*m*	*12,000*	*580,00*	*6 960,00*	
	VV		4*3,0 "17 - ocelová táhla včetně rektifikačního šroubu - 20/50 mm"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
37	*M*	*130214021*	*ocelové táhlo 15/40 mm včetně závlačí*	*m*	*24,000*	*710,00*	*17 040,00*	
	VV		4*6,0 "17 - ocelová táhla včetně závlačí- 15/40 mm"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
38	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	216,000	25,00	5 400,00	
	VV		4*3,0*8,0 "10 - ocelová táhla včetně rektifikačního šroubu - 20/50 mm"		96,000			
	VV		4*6,0*5,0 "14 - ocelová táhla včetně závlačí- 15/40 mm"		120,000			
	VV		Mezisoučet		216,000			
	VV		Součet		216,000			
39	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,203	1 820,00	369,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 000,00	
40	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	100,000	100,00	10 000,00	
	VV		100,0 "20"		100,000			
	VV		Součet		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Statické zajištění havarijního stavu objektu
Objekt
2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO		CC-CZ	
Místo		Datum	18. 12. 2024
Zadavatel		IČ	
		DIČ	
Zhotovitel		IČ	
		DIČ	
Projektant		IČ	
		DIČ	
Zpracovatel		IČ	
		DIČ	

Poznámka

Cena bez DPH **6 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 000,00	21,00%	1 260,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 260,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Statické zajištění havarijního stavu objektu

Objekt: **2 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Statické zajištění havarijního stavu objektu
Objekt
3 - Změny oproti projektové dokumentaci

KSO:		CC-CZ	
Místo:		Datum	18. 12. 2024
Zadavatel:		IČ	
		DIČ	
Zhotovitel:		IČ	
		DIČ	
Projektant:		IČ	
		DIČ	
Zpracovatel:		IČ	
		DIČ	

Poznámka

Cena bez DPH **12 273,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 273,49	21,00%	2 577,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **14 850,92**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Statické zajištění havarijního stavu objektu

Objekt: **3 - Změny oproti projektové dokumentaci**

Místo:

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 273,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-51 970,87	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-49 000,00	
1	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-50,000	110,00	-5 500,00	
2	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-50,000	450,00	-22 500,00	
3	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-300,000	70,00	-21 000,00	
	D	998	Přesun hmot				-2 970,87	
4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-2,107	1 410,00	-2 970,87	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-3 422,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-4 310,60	
5	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	23,400	275,00	6 435,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"podložka" 24*0,8		19,200			
	VV		"spoj trámů" 4,2		4,200			
	VV		Součet		23,400			
6	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	20,000	236,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"závitové tyče a spojovací mat." 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
7	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	60,000	129,00	7 740,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zední kleštiny" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
8	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	130,000	93,80	12 194,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zední kleština - kovář" 130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
9	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	115,000	51,60	5 934,00	
	VV		"U č.240 s výpalky" 115		115,000			
10	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-216,000	51,60	-11 145,60	
11	M	130214031	ocelové táhlo 20/50 mm včetně rektifikačního šroubu	m	-12,000	580,00	-6 960,00	
12	M	130214021	ocelové táhlo 15/40 mm včetně závlačí	m	-24,000	710,00	-17 040,00	
13	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-3,400	1 820,00	-6 188,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				888,00	
14	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000	148,00	888,00	CS ÚRS 2024 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				67 666,96	
15	M	41119000.R	vrták M20 - hadovitý	kus	1,000	450,00	450,00	
16	M	411190002.R	Dodávka ocelových a kovářských konstrukcí	kus	1,000	33 800,00	33 800,00	
17	M	31111021	matice nerezová šestihranná M20	100 kus	0,480	4 020,00	1 929,60	CS ÚRS 2024 02
18	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,040	490,00	19,60	CS ÚRS 2024 02
19	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,480	690,00	331,20	CS ÚRS 2024 02
20	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,040	1 110,00	44,40	CS ÚRS 2024 02
21	M	31140115	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x120mm	100 kus	0,080	764,00	61,12	CS ÚRS 2024 02
22	M	31140005	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x100mm	100 kus	0,160	704,00	112,64	CS ÚRS 2024 02
23	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,240	135,00	32,40	CS ÚRS 2024 02
24	M	31197009	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20	m	8,000	201,00	1 608,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2024 02
26	M	41119006.R	Dodávka konstrukčních táhel	kus	1,000	29 040,00	29 040,00	