

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 14. 4. 2016

(dále jen Dodatek)

na stavební práce vedené pod názvem „*Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí*“ uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Spálené Poříčí
Oprávněný zástupce zadavatele:	Ing. Jindřich Jindřich kontaktní spojení – telefon: +420 602604141 e-mail: jindrich@spaleneporici.cz
IČ/DIČ:	002 57 249/CZ00257249
Sídlo:	Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Číslo datové schránky zadavatele: 5m3bhef
Webový portál:	http://www.spaleneporici.cz/
Profil zadavatele:	http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=dc61b6a-158f-4b0d-9779-e0572f2ebeece0572f2ebeece
a	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky Ing. Karel Šimek, technický vedoucí oblasti (nahrazuje Ing. Pavla Klase)
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 7634
Právní forma:	akciová společnost
IČ/DIČ:	60838744/CZ60838744
Sídlo podnikání:	Na Bělidle 198/212, 150 00 Praha 5
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky Jan Bíba, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
kontaktní údaje:	telefon: 377 832 811, e-mail: martin.srajer@strabag.com
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky Milan Rubáš, stavbyvedoucí
kontaktní údaje:	telefon: 602 440 228, e-mail: martin.srajer@strabag.com telefon: 602 182 712, e-mail: milan.rubas@strabag.com

1.**Preambule**

Předmětem Dodatku jsou méně a vícepráce k veřejné zakázce na stavební práce zadané Zhotoviteli v souladu s § 222 odst. 5 a § 273 odst. 6 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Jedná se o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dále je předmětem tohoto Dodatku úprava termínu dokončení díla z důvodů plánované rekonstrukce předmětné silnice Plzeňským krajem v roce 2017 a s tím související změny potřebné použité technologie.

2.

Předmět plnění

Předmětem Dodatku jsou vícepráce a méněpráce dle soupisu prací (viz příloha tohoto Dodatku). Jedná se o práce související se změnou plánovaného asfaltového povrchu, které byly na základě informace o záměru Plzeňského kraje k plánované rekonstrukci v roce 2017.

3.

Cena díla

Cena díla dle tohoto Dodatku činí :	2 319 742.79 Kč bez DPH
(slovy dvěmilionytřístadvacettisícšestsetčtyřicetpět korun českých)	
DPH 21 %	487 145.99 Kč
konečná cena díla vč. DPH	2 806 888.78 Kč
Z ceny díla dle tohoto Dodatku vícepráce činí	231 971.86 Kč bez DPH
Z ceny díla dle tohoto Dodatku méněpráce činí	658 293,93 Kč bez DPH

4.

Doba zhotovení díla

1. Realizace dodatečných stavebních prací (víceprací) a časová dotace na změnu provádění díla v rozsahu méněprací sjednaných tímto Dodatkem bude stanovena průběžně dle potřeby provádění prací závislé na postupu celého stavebního díla.
2. Konečný termín plnění celého díla se sjednává s ohledem na znění odst. 1 tohoto článku do 30.11.2016.

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění

6.

Minulé méněpráce a vícepráce

1. Smluvní strany se dohodly na konečném vypořádání víceprací a méněprací zjištěných v dalším průběhu stavby v termínu 30 dnů po ukončení plnění díla dle Smlouvy o dílo. Z toho důvodu se smluvní strany v průběhu plnění zápisem ve stavebním deníku dohodly na vyhotovení tohoto Dodatku až v době, kdy bude dílo dokončeno, případně bezprostředně před jeho dokončením.
2. Riziko provádění díla bez smluvního základu na sebe v plném rozsahu přebírá strana Zhotovitele. Objednatel se pro práce prováděné dle tohoto Dodatku vzdává nároků, které plynou z odst. 5.5. původní Smlouvy o dílo.

7.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po dvou vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala rada města Spálené Poříčí svým usnesením ze dne 29.11. 2016.

5. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací

Ve Spáleném Poříčí dne 29.11. 2016


V Plzni dne 29.11. 2016


za Objednatele


.....
Ing. Jindřich Jindřich, místostarosta



za Zhotovitele


.....
Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti


.....
Ing. Martin Šrajer
vedoucí provozní jednotky

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
(9)

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odštěpný závod České Budějovice

Kontakt a faktur. adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Tel.: 377 832 811, Fax: 377 832 812

STRABAG

Stavba: Stavební úpravy komunikace a nová
splašková kanalizace Republikánská,
Spálené Poříčí - II.etapa

Zadavatel: Město Spálené Poříčí

V Plzni dne: 29.11.2016

Věc: Rekapitulace prací

CENA DLE SOD BEZ DPH

2 746 064,86 Kč

Vícepráce

1.VCP - Změna potrubí pro přípojky	25 730,64 Kč bez DPH
2.VCP - Nahrazení přípojky DN150 potrubím UR300	25 261,44 Kč bez DPH
3.VCP - Kamerové zkoušky	22 923,50 Kč bez DPH
4.VCP - Nové vodovodní přípojky	40 171,48 Kč bez DPH
5.VCP - Oprava překopů	117 884,80 Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE CELKEM	231 971,86 Kč

Méněpráce

1.MNP - Neprovedené práce	-658 293,93 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-658 293,93 Kč

ZMĚNY PROJEKTU CELKEM

-426 322,07 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH

2 319 742,79 Kč

sazba DPH 21%

487 145,99 Kč

CENA CELKEM VČ.DPH

2 806 888,78 Kč

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
(9)

.....
Ing. Martin Šrajer
zmočen
vedoucí provozní jednotky

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-UEGO - 030 - Spálené Poříčí - Republikánská - II. etapa

STRABAG

Objednatel: Město Spálené Poříčí Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		Změny projektu				
2.1.		1.VCP - Změna potrubí pro přípojky				
2.1.02		Trubka kanalizační PVC KG SN8 - délka 2m, DN 150	ks	78,000	329,88	25 730,64
2.1.	Celkem	1.VCP - Změna potrubí pro přípojky				25 730,64
2.2.		2.VCP - Nahrazení přípojky DN150 potrubím UR300				
2.2.01		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	6,060	53,10	321,79
2.2.02		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,060	5,30	32,12
2.2.03		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	6,060	66,30	401,78
2.2.04		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,060	5,30	32,12
2.2.05		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,000	96,50	193,00
2.2.06		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	6,060	11,80	71,51
2.2.07		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	1,000	11,80	11,80
2.2.08		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,460	14,60	357,12
2.2.10		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,900	6,00	53,40
2.2.11		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,000	34,30	68,60
2.2.12		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,000	6,00	60,00
2.2.13		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,340	10,60	109,60
2.2.14		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,340	6,60	68,24
2.2.15		Uložení sypaniny na skládky	m3	3,780	6,20	23,44
2.2.18		Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,780	443,30	1 675,67
2.2.20		Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 300	m	16,800	165,00	2 772,00
2.2.21		Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 10 - délka 2 m, vnitř. průměr 300 mm	ks	9,000	1 765,10	15 885,90
2.2.22		Vysazení odboček pro přípojky	kus	1,000	1 482,30	1 482,30
2.2.23		Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,000	161,80	161,80
2.2.24		Trubka kanalizační PVC KG SN8 - délka 2m, DN 150	ks	1,000	329,88	329,88
2.2.25		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	5,040	37,90	191,02
2.2.26		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	5,040	63,30	319,03
2.2.27		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,640	15,40	71,46
2.2.28		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	64,960	5,10	331,30
2.2.29		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,640	13,30	61,71
2.2.30		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,499	110,80	55,29
2.2.31		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,330	29,10	96,90
2.2.32		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,714	6,10	22,66
2.2.	Celkem	2.VCP - Nahrazení přípojky DN150 potrubím UR300				25 261,44
2.3.		3.VCP - Kamerové zkoušky				
2.3.01		Prohlídka potrubí kamerou	m	289,500	79,18	22 923,50
2.3.	Celkem	3.VCP - Kamerové zkoušky				22 923,50
2.4.		4.VCP - Nové vodovodní přípojky				
2.4.01		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	30,584	53,10	1 624,01
2.4.02		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,584	5,30	162,10
2.4.03		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	30,584	66,30	2 027,72
2.4.04		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	30,584	5,30	162,10
2.4.05		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,000	96,50	193,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-UEGO - 030 - Spálené Poříčí - Republikánská - II.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Spálené Poříčí Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.4.06		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	105,280	18,20	1 916,10
2.4.07		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	105,280	13,00	1 368,64
2.4.09		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,000	11,80	23,60
2.4.10		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,596	14,60	1 556,30
2.4.12		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	88,700	6,00	532,20
2.4.13		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,000	34,30	68,60
2.4.14		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,000	6,00	60,00
2.4.15		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	43,428	10,60	460,34
2.4.16		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	43,428	6,60	286,62
2.4.17		Uložení sypaniny na skládky	m3	19,740	6,20	122,39
2.4.20		Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,740	443,30	8 750,74
2.4.21		Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	11,844	378,30	4 480,59
2.4.22		Výstražná folie š.200mm (barva modrá)	m	32,900	25,30	832,37
2.4.23		Montáž vodovodního potrubí z HDPE d32	m	32,900	74,30	2 444,47
2.4.24		Vodovodní potrubí HDPE d32	m	32,900	58,80	1 934,52
2.4.32		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	39,480	37,90	1 496,29
2.4.33		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	65,800	63,30	4 165,14
2.4.35		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	43,165	15,40	664,74
2.4.36		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	604,310	5,10	3 081,98
2.4.37		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	43,165	13,30	574,09
2.4.39		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	26,057	29,10	758,26
2.4.40		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	69,602	6,10	424,57
2.4.	Celkem	4.VCP - Nové vodovodní přípojky				40 171,48
2.5.		5.VCP - Oprava překopů				
2.5.01		Odstranění asfaltového recyklátu z výkopu vč.odvozu a likvidace	m2	803,030	146,80	117 884,80
2.5.	Celkem	5.VCP - Oprava překopů				117 884,80
2.6.		6.MNP - Neprovedené práce				
2.6.01		Výplň odvodňovacích žebířů nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	-46,320	861,20	-39 890,78
2.6.02		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	-289,500	39,80	-11 522,10
2.6.03		Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	-67,970	378,30	-25 713,05
2.6.04		Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	-354,970	243,60	-86 470,69
2.6.05		Vyplnění spár mezi silničními dílci živichnou záhlvkou	m	-579,000	84,50	-48 925,50
2.6.06		Výplň odvodňovacích žebířů nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	-2,240	861,20	-1 929,09
2.6.07		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	-14,000	39,80	-557,20
2.6.08		Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	-3,360	378,30	-1 271,09
2.6.09		Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	-56,000	243,60	-13 641,60
2.6.10		Vyplnění spár mezi silničními dílci živichnou záhlvkou	m	-28,000	84,50	-2 366,00
2.6.11		Výplň odvodňovacích žebířů nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	-2,960	861,20	-2 549,15
2.6.12		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	-18,500	39,80	-736,30
2.6.13		Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	-4,440	378,30	-1 679,65
2.6.14		Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	-74,000	243,60	-18 026,40
2.6.15		Vyplnění spár mezi silničními dílci živichnou záhlvkou	m	-37,000	84,50	-3 126,50

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-UEGO - 030 - Spálené Poříčí - Republikánská - II.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Spálené Poříčí Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.6.16		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	-16,924	861,20	-14 574,95
2.6.17		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	-153,850	39,80	-6 123,23
2.6.18		Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	-27,693	378,30	-10 476,26
2.6.19		Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	-461,550	229,60	-105 971,88
2.6.20		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	-307,700	84,50	-26 000,65
2.6.21		Trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 10 - délka 2 m, vnitř. průměr 150 mm	ks	-78,000	852,80	-66 518,40
2.6.22		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	-99,000	63,30	-6 266,70
2.6.23		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do včetně pažení	m3	-247,500	50,50	-12 498,75
2.6.24		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-186,332	11,80	-2 198,72
2.6.25		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-247,500	13,90	-3 440,25
2.6.26		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-29,980	34,30	-1 028,31
2.6.27		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-594,000	2,70	-1 603,80
2.6.28		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-54,314	29,10	-1 580,54
2.6.29		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním upravená zemní bude 45 MPa	m3	-144,232	56,00	-8 076,99
2.6.30		Výměna vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 90	kus	-6,000	631,60	-3 789,60
2.6.31		šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A mm PN 16 d 3/4	kus	-6,000	1 471,30	-8 827,80
2.6.32		souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 3/4, Rd 2,0 m	kus	-6,000	946,40	-5 678,40
2.6.33		Výměna navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 160	kus	-6,000	1 333,90	-8 003,40
2.6.34		navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 200-6/4"	kus	-6,000	2 998,00	-17 988,00
2.6.35		Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-6,000	426,80	-2 560,80
2.6.36		poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	-6,000	417,40	-2 504,40
2.6.37		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-29,200	50,50	-1 474,60
2.6.38		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-17,919	15,40	-275,95
2.6.39		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-394,218	6,10	-2 404,73
2.6.41		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	-56,633	234,50	-13 280,44
2.6.42		Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	-99,000	378,30	-37 451,70
2.6.43		Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 40 mm	m2	-56,632	194,90	-11 037,58
2.6.44		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	-216,000	84,50	-18 252,00
2.6.	Celkem	6.MNP - Neprovedené práce				-658 293,93
2.	Celkem	Změny projektu				-426 322,07
Projekt: 841-UEGO	Celkem	030 - Spálené Poříčí - Republikánská - II.etapa				-426 322,07

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 320/41
326 00 Pízeň
(9)