

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo MHaI/013/2026/MD na akci:

„Obnova části chodníku ul. Teplické, Duchcov“,

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Duchcov
Sídlo:	nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Statutární zástupce:	Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Zahradníček, místostarosta
IČO:	00 266 299
Zhotovitel:	StavoCont s.r.o.
Sídlo:	Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
IČO:	254 85 814
Zastoupená jednatelem:	Pavlem Čižmárem, jednatelem

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Obnova části chodníku ul. Teplické, Duchcov“. Předmětné vícepráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o nepředpokládané a nezbytné vícepráce vyvolané v důsledku postupu realizace díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

III. VYJÁDŘENÍ VÍCEPRACÍ

Předmětné vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny.

IV. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn víceprací dle Položkového rozpočtu změny je:

34 629,00 Kč bez DPH

2. Celkový souhrn méněprací dle Položkového rozpočtu změny je:

- 28 174,00 Kč bez DPH

3. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

1 304 142,70 Kč bez DPH

273 869,97 Kč DPH 21%

1 578 012,67 Kč včetně DPH

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy Dodatku:

Položkový rozpočet změny č.1

V Duchcově dne 20.7.2026



Ing. Jan Zahradníček
Objednatel



Pavel Čížmár
zhotovitel



MĚSTO DUCHCOV
nám. Republiky 5, P.O.BOX 21a
PSČ 419 01, DUCHCOV
Tel: 417 514 411, Fax: 417 835 118
E-mail: ma@duchcov.cz

Položkový rozpočet změny č.1

Obnova části chodníku ul. Teplické, Duchcov

Materiál / Práce	Množství	MJ	cena/MJ	Celkem v Kč
Dodání záhonových obrubníků 1000x50x200mm	63	ks	69	4 347,00
Dodání zámkové dlažby CIHLA 6cm přírodní	749	m2	339	253 911,00
Rozebrání dlažby ručně (uložení na palety)	749	m2	232	173 768,00
Vybourání betonu tl.15cm	749	m2	238	178 262,00
Vytrhání záhonových obrubníků	63	bm	86	5 418,00
Rýhy pod obrubníky	63	bm	84	5 292,00
Příprava podkladů ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18-20cm	749	m2	287	214 963,00
Kladení dlažby do drti 2/5 vč.dořezání a přemetení křem.pískem	749	m2	280	209 720,00
Kladení záhonových obrubníků do betonového lože s oporou	63	bm	440	27 720,00
Výšková úprava šoupat	12	ks	990	11 880,00
Vodorovná doprava suti do 10000m	229,3	t	315	72 229,50
Poplatek za skládku beton	229,3	t	490	112 357,00
Přesun hmot krytem dlážděným	139,8	t	199	27 820,20
Celkem bez DPH				1 297 687,70
DPH 21%				272 514,42
Celkem s DPH				1 570 202,12

Vícepráce

Dodání záhonových obrubníků 1000x50x200mm	51	ks	69	3 519,00
Vytrhání záhonových obrubníků	51	bm	86	4 386,00
Rýhy pod obrubníky	51	bm	84	4 284,00
Kladení záhonových obrubníků do betonového lože s oporou	51	bm	440	22 440,00
celkem				34 629,00

Méněpráce

Dodání zámkové dlažby CIHLA 6cm přírodní	-14	m2	339	- 4 746,00
Rozebrání dlažby ručně (uložení na palety)	-14	m2	232	- 3 248,00
Vybourání betonu tl.15cm	-14	m2	238	- 3 332,00
Příprava podkladů ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18-20cm	-14	m2	287	- 4 018,00
Kladení dlažby do drti 2/5 vč.dořezání a přemetení křem.pískem	-14	m2	280	- 3 920,00
Výšková úprava šoupat	-9	ks	990	- 8 910,00
celkem				- 28 174,00

SOD				1 297 687,70
vícepráce				34 629,00
méněpráce				-28 174,00
celkem bez DPH				1 304 142,70
DPH 21%				273 869,97
celkem s DPH				1 578 012,67