

Dodatek č. 3

Ke smlouvě o dílo č.7/2013 ze dne 3.4.2013 a dodatku č.1 ze dne 14.2.2014 a dodatku č.2 ze dne 10.3.2015

na dodávku stavby:

"Oprava střešního pláště fary v Oleksovicích"

dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r.o.

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Oleksovice

Sídlo: Oleksovice 1
Zastoupen: Mgr. Petrem Šmeralem, administrátorem
IČ: 70819777
bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s., č.ú. 191289897/0300
(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2015 dle přiloženého rozpočtu v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Upřesnění etapy nemá vliv na celkovou cenu díla a nepodléhá schválení Biskupství brněnskému.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

3. Cena díla

3.1. V roce 2015 bude provedena III. etapa prací, a to v ceně 505.025,- Kč vč. 21% DPH. (Viz. položkový rozpočet, který je součástí tohoto dodatku)

13. Závěrečná ustanovení


13.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Oleksovicích 23.9.2015



za objednatele



STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272


za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Střecha - 2015	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2013029 Fara Oleksovice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	47 936
N	PSV celkem	369 440
	ZRN celkem	417 376
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	417 376
	ZRN+VRN+HZS	417 376
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	 STŘECHY 1. Slezská s.r.o. Stará 98/18, 602 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 DIČ C 27272	 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	417 375,88 Kč
DPH	21 % činí :	87 649,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		505 025,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013029 Fara Oleksovice
Objekt :	Střecha - 2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	15 377	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 828	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 731	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	250 546	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 494	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	94 212	0	0	0
783 Nátěry	0	15 188	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 936	369 440	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013029 Fara Oleksovice
Objekt :	Střecha - 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622 42-1145.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	22,00	421,00	9 262,00
2	622 47-1318.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátova Keim barevná skupina I	m2	37,40	163,50	6 114,90
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				15 376,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	280,00	20,80	5 824,00
4	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	280,00	14,30	4 004,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				9 828,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	964 06-1331.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	12,00	324,00	3 888,00
6	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	22,00	43,20	950,40
7	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,90	238,50	5 461,65
8	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	11,20	130,00	1 456,00
9	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,20	252,00	2 822,40
10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	168,00	14,60	2 452,80
11	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,90	203,50	4 660,15
12	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,80	22,70	1 039,66
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 731,06
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	762 21-2811.R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m	m	3,50	115,00	402,50
14	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	54,00	34,60	1 868,40
15	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	213,00	41,70	8 882,10
16	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	109,70	48,70	5 342,39
17	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	57,20	56,00	3 203,20
18	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	133,00	14,10	1 875,30
19	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	130,00	18,80	2 444,00
20	762 08-3130.R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	36,80	42,30	1 556,64
21	762 31-3112.R00	Montáž dubových kolíků	kus	130,00	25,90	3 367,00
22	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	54,00	151,50	8 181,00
23	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	213,00	176,00	37 488,00
24	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	109,70	198,00	21 720,60
25	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	57,20	224,00	12 812,80
26	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	133,00	56,50	7 514,50
27	762 81-1210.R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	80,00	38,10	3 048,00
28	605-12106	Fošny SM/JD, omít., tl. 40mm, dl. do 4m	m3	3,50	4 550,00	15 925,00
29	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	15,54	5 060,00	78 632,40
30	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60mm impregnovaná	m3	2,19	5 655,00	12 384,45
31	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	15,54	554,00	8 609,16
32	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	21,23	387,50	8 226,63
33	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,90	2 435,00	7 061,50
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				250 545,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
34	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2		59,00	
35	764 33-9821.R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2		117,00	
36	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	18,00	20,40	367,20
37	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	18,00	27,00	486,00
38	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	2,00	40,70	81,40
39	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m		22,30	
40	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m		23,50	
41	764 33-9210.R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2		912,00	
42	764 33-9220.R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v hřebeni	m2		964,00	
43	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	18,00	272,00	4 896,00
44	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus		429,50	
45	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	2,00	1 740,00	3 480,00
46	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m		211,50	
47	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m		295,00	
48	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,85	99,00	183,15
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				9 493,75
Díl: 765		Krytiny tvrdé				

Položkový rozpočet

Stavba :	2013029 Fara Oleksovice
Objekt :	Střecha - 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	133,00	45,50	6 051,50
50	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m	9,00	22,90	206,10
51	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	133,00	513,00	68 229,00
52	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	9,00	657,00	5 913,00
53	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	8,80	753,00	6 626,40
54	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m	8,80	138,50	1 218,80
55	765 39-9925.R00	Omazání závětrné hrany z bobrovek	m		25,20	
56	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	133,00	15,50	2 061,50
57	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4,20	930,00	3 906,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				94 212,30
Díl:	783	Nátěry				
58	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB	m2	471,00	16,30	7 677,30
59	952 90-1411.R00	Výčištění kleneb a pozednicového zdiva vysátím	m2	185,00	40,60	7 511,00
60	783 78-3399.R00	Impregnace kleneb a pozednicového zdiva	m2		18,20	
	Celkem za	783 Nátěry				15 188,30