

Stavební úpravy administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a
D.1.2 elektroinstalace
DVD

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

1.NP

Název Položky v soupise materiálu	Pocet J		
Kabely a vodiče			
Kabel CYKY-J 3x1,5	80 m		0 Kč
Instalační materiál I.			
Vypínač řazení 1, In=10A, IP20	1 ks		0 Kč
Svorka 3x1,5mm ²	240 ks		0 Kč
Stahovací pásy	1 kpl		0 Kč
Instalační materiál II.			
Lišta vkládací bílá 40/20mm	25 m		0 Kč
Krabice D=68mm pod vypínač	1 ks		0 Kč
Osvětlení			
Svítlidlo typ A			
Přisazené svítidlo 600/600MM, LED 35W, 3650lm, IP21, bílý nástavbový rámeček	58 kpl		0 Kč
Svítlidlo typ B			
Kruhové přisazené LED svítidlo 44W, D=480mm, IP21,5000lm	7 kpl		0 Kč
Svítlidlo typ C			
Vestavné kruhové LED 28W, D=240mm, IP21	8 ks		0 Kč
Svítlidlo typ D			
Kruhové LED přisazené, 28W, D=240mm, IP21 SO	11 ks		0 Kč
Stavební činnosti			
Úprava SDK podhledu včetně konstrukce a výmalby	11 m ²		0 Kč
Výmalba se zapravením povrchu po montáži svítidel	9 m ²		0 Kč
Drážkování /stojní) se zapravením	8 bm		0 Kč
Ostatní			
Doprava, příprava materiálu	3,6 %	0 Kč	0 Kč
Demontáž a úprava stávajícího systému, označení vývodů	95 hod		0 Kč
Montáž	175 hod		0 Kč
Oprava požárních ucpávek	0,4 m ²		0 Kč
Likvidace odpadu	1,6 t		0 Kč
Revize	25 hod		0 Kč

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyznačí montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem bez DPH 0 Kč

Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci