

Stavební úpravy administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a
D.1.2 elektroinstalace
DVD

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

3.NP

Název	Pocet	J	
Položky v soupise materiálu			
Úprava rozvaděče R3.1			
Jistič 10A/1/C	2	ks	0 Kč
Úprava zapojení	2	hod	0 Kč
revize součástí revize patra			
Úprava rozvaděče R3.2			
Jistič 10A/1/B	1	ks	0 Kč
Jistič 10A/1/C	2	ks	0 Kč
Úprava zapojení	2	hod	0 Kč
revize součástí revize patra			
Kabely a vodiče			
Kabel CYKY-J 3x1,5	310	m	0 Kč
Kabel CYKY-O 3x1,5	390	m	0 Kč
Kabel CYKY-J 5x1,5	480	m	0 Kč
Instalační materiál I.			
Ústředna venkovní vítr / déšť	1	ks	0 Kč
Žaluziový ovladač - typ dle stávajících prostor	13	ks	0 Kč
Řídící modul pro komunikaci se sondou vítr/déšť	2	ks	0 Kč
Krabice pro umístění řídicího modulu v podhledu	2	ks	0 Kč
Svorka 3x1,5mm ²	360	ks	0 Kč
Stahovací pásy, materiál pro uložení kabelu napájení do stávající trasy	1	kpl	0 Kč
Instalační materiál II.			
Lišta vkladací bílá 40/20mm	280	m	0 Kč
Panelová krabice pod ovladač, hloubka min. 18mm	10	ks	0 Kč
Krabice pro přístroj do parapetního žlabu	3	ks	0 Kč
Osvětlení			
Svítlidlo typ A			
Přisazené svítidlo 600/600MM, LED 35W, 3650lm, IP21, bílý nástavbový rámeček	53	kpl	0 Kč
Svítlidlo typ B			
Kruhové přisazené LED svítidlo 44W, D=480mm, IP21,5000lm	5	kpl	0 Kč
Svítlidlo typ C			
Vestavné kruhové LED 28W, D=240mm, IP21	4	ks	0 Kč
Svítlidlo typ D			
Kruhové LED přisazené, 28W, D=240mm, IP21 SO	7	ks	0 Kč
Stavební činnosti			
Úprava SDK podhledu včez'ně konstrukce a výmalby	8	m ²	0 Kč
Výmalba se zapravením povrchu po montáži svítidel	12	m ²	0 Kč
Drážkování (stojní) se zapravením	7	bm	0 Kč
Ostatní			
Doprava, příprava materiálu	3,6	%	0 Kč
Demontáž a úprava stávajícího systému, označení vývodů	100	hod	0 Kč
Montáž	215	hod	0 Kč
Oprava požárních ucpávek	0,4	m ²	0 Kč
Likvidace odpadu	2,1	t	0 Kč
Revize	30	hod	0 Kč

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabeľy v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem**bez DPH****0 Kč**