

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky**
Vinohradská 2577/178
13000 Praha-Vinohrady

IČO: **47114304**

DIČ: **CZ47114304**

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **CZK**

CZK

Cena celkem bez DPH: **CZK**

V _____ dne **03.05.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 2
---------	-------	---	-----------

Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Upozornění:

1. Sklohliníková stěna v západní fasádě přes všechna tři podlaží je rozpočtována v rámci 1NP
2. Vnější oplechování parapetů je navrženo ve stávajícím odstínu tak ,aby korespondovalo s barevným řešením parapetů/oplechování zábradlí terasy 3NP. V případě požadavku na jiné barevné řešení je potřeba provést výměnu i těchto klempířských prvků zábradlí/atiky

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 3
---------	-------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

1 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

SO01 Stavební úpravy 1NP

1 Demontáže a bourací práce

2 Nové konstrukce

SO02 Stavební úpravy 2NP

1 Demontáže a bourací práce

2 Nové konstrukce

SO03 Stavební úpravy 3NP

1 Demontáže a bourací práce

2 Nové konstrukce

SO04 Oprava fasády

1 Nový stav

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 4
---------	-------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		0,22584
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		0,09013
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		10,96142
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		5,66792
900	HZS	HSV		0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		2,41262
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,05969
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,36941
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
65	Výplně otvorů v obvodovém plášti	PSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,09134
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV		0,61668
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,71487
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,66818
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		1,33149
776	Podlahy povlakové	PSV		5,32926
781	Obklady keramické	PSV		4,72460
783	Nátěry	PSV		0,01773
784	Malby	PSV		1,56620
786	Zastiňující technika	PSV		0,00000
787	Zasklívání	PSV		0,13813
799	Ostatní	PSV		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				34,98551

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č.5
---------	-------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S001**
Stavební úpravy 1NP

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Demontáže a bourací práce	43
2	Nové konstrukce	94
		137

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 6
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	87,96	800-784	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zabezpečení vnitřních topných těles před zahájením prací, přepoklad délky folie/kartonu 1,50 m: viz výkres bouracích prací, položka B/5: m.č. 123: 4,50*1,50 m.č. 122: 2,65*1,50 m.č. 120: 3,55*1,50 m.č. 103: (8,60+9,40+2,25)*1,50 m.č. 128: 2,23*1,50 m.č. 129: 2,23*1,50 m.č. 130: 2,23*1,50 m.č. 131: (2,10+1,65)*1,50 m.č. 132: 2,65*1,50 m.č. 133: 2,65*1,50 m.č. 134: 2,35*1,50 m.č. 114: 0,60*1,50 m.č. 116: 3,60*1,50 m.č. 117: 0,90*1,50 m.č. 119: (2,70+1,80)*1,50		6,75 3,98 5,33 30,38 3,35 3,35 3,35 5,63 3,98 3,98 3,53 0,90 5,40 1,35 6,75		
2	11001.R	Vyklizení místnosti	m2	175,15		Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka obsahuje: - zajištění nábytku před transportem (zalepení kontejnerů aj.) - rozložení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž - vynesení nábytku z kanceláře - přemístění na určené místo v budově nebo na nákladní automobil (v případě odvozu mimo budovu)		17,65 27,00 5,15 17,00 47,25 10,50 10,40 10,40 9,90 11,00 8,90		
3	11002.R	Demontáž invladiních madel	ks	2,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/2: pro zpětnou montáž: m.č. 113: 1+1		2,00		
4	11003.R	Demontáž drobných kusových předmětů	ks	14,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 104: mýdlenka: 1 osoušeč rukou: 1 Mezisoučet: m.č. 106: držák toaletního papíru: 1 držák WC kartáče: 1		1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 7
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		2,00		
		m.č. 108:				
		mýdlenka: 2		2,00		
		osoušeč rukou: 2		2,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,00		
		m.č. 109:				
		držák toaletního papíru: 1		1,00		
		držák WC kartáče: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,00		
		m.č. 110:				
		držák toaletního papíru: 1		1,00		
		držák WC kartáče: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,00		
		m.č. 113:				
		držák toaletního papíru: 1		1,00		
		držák WC kartáče: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,00		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	79,84	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro soc zařízení:				
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
		<i>Mezisoučet:</i>		19,95		
		pro demontáž oken a odstranění omítky ostění / nadpraží:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/5, šíře lešení 1,00 m:				
		m.č. 123: 4,50		4,50		
		m.č. 122: 2,65		2,65		
		m.č. 120: 3,55		3,55		
		m.č. 103: 8,60+9,40+2,25		20,25		
		m.č. 128: 2,23		2,23		
		m.č. 129: 2,23		2,23		
		m.č. 130: 2,23		2,23		
		m.č. 131: 2,10+1,65		3,75		
		m.č. 132: 2,65		2,65		
		m.č. 133: 2,65		2,65		
		m.č. 134: 2,35		2,35		
		m.č. 114: 1,85		1,85		
		m.č. 116: 3,60		3,60		
		m.č. 117: 0,90		0,90		
		m.č. 119: 2,70+1,80		4,50		
		<i>Mezisoučet:</i>		59,89		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
-------------	-----------	---

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 8
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
6	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	481,95	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	plochy místností zaměřeny CAD:				
		m.č. 101: 6,90		6,90		
		m.č. 102: 63,9		63,90		
		m.č. 103: 77,85		77,85		
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 107: 3,05		3,05		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
		m.č. 114: 9,40		9,40		
		m.č. 115: 10,55		10,55		
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 117: 4,95		4,95		
		m.č. 118: 7,55		7,55		
		m.č. 119: 29,50		29,50		
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
		m.č. 124: 10,75		10,75		
		m.č. 125: 4,95		4,95		
		m.č. 126: 2,80		2,80		
		m.č. 127: 14,90		14,90		
		m.č. 128: 10,50		10,50		
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
		m.č. 133: 8,90		8,90		
		m.č. 134: 9,15		9,15		
		m.č. 135: 30,65		30,65		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
7	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem m3 nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	0,73	801-3	RTS 22/ I	
Výkaz výměr:		odbourání parapetní mazaniny v interieru pro demontáž okenních rámu: tl. mazaniny 50 mm, šířka 250 mm:				
		m.č. 123: 4,50*(0,05*0,25)	0,06			
		m.č. 122: 2,65*(0,05*0,25)	0,03			
		m.č. 120: 3,55*(0,05*0,25)	0,04			
		m.č. 103: (8,60+9,40+2,25)*(0,05*0,25)	0,25			
		m.č. 128: 2,23*(0,05*0,25)	0,03			
		m.č. 129: 2,23*(0,05*0,25)	0,03			
		m.č. 130: 2,23*(0,05*0,25)	0,03			
		m.č. 131: (2,10+1,65)*(0,05*0,25)	0,05			
		m.č. 132: 2,65*(0,05*0,25)	0,03			
		m.č. 133: 2,65*(0,05*0,25)	0,03			

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 9
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 134: 2,35*(0,05*0,25)		0,03		
		m.č. 114: 0,60*(0,05*0,25)		0,01		
		m.č. 116: 3,60*(0,05*0,25)		0,05		
		m.č. 117: 0,90*(0,05*0,25)		0,01		
		m.č. 119: (2,70+1,80)*(0,05*0,25)		0,06		
8	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	19,95	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 9: 19,95000		19,95		
9	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,95	801-3	RTS 22/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/4:				
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
10	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	19,00	801-3	RTS 22/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		položka obsahuje i speciální chladírenské dveře do chladírenských skladů				
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4:				
		uložení na předem určeném místě v rámci podlaží:				
		mezi m.č. 127/128: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/129: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/130: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/131+132: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/133: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/134: 1		1,00		
		mezi m.č. 115/121: 1		1,00		
		mezi m.č. 115/120: 1		1,00		
		mezi m.č. 121/123: 1		1,00		
		mezi m.č. 121/122: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/104: 1		1,00		
		mezi m.č. 104/105: 1		1,00		
		mezi m.č. 105/106: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/108: 1		1,00		
		mezi m.č. 108/109: 1		1,00		
		mezi m.č. 108/110: 1		1,00		
		mezi m.č. 108/111: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/112: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/113: 1		1,00		
11	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4:				
		uložení na předem určeném místě v rámci podlaží:				
		mezi m.č. 115/116: 1		1,00		
12	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	2,63	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 10
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/6:				
		m.č. 114: 0,60*1,75		1,05		
		m.č. 117, vstup..vedlejší okno: 0,90*1,75		1,58		
13	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	132,46	801-3	RTS 22/ I
		Výkaz výměr:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/6:				
		m.č. 123: 4,50*2,15		9,68		
		m.č. 120 a 122...sestava: 6,30*2,15		13,55		
		m.č. 103, kompletní sestava: (2,40+9,70+4,68+4,60)*2,50		53,45		
		m.č. 128, 129, 130 a 131, kompletní sestava: (6,00+4,69+1,85)*2,50		31,35		
		m.č. 132, 133 a 134, kompletní sestava: 5,40*1,75		9,45		
		m.č. 116: 3,60*1,75		6,30		
		m.č. 119: 1,80*2,20+2,70*1,75		8,69		
14	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	4,77	801-3	RTS 22/ I
		Výkaz výměr:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/6:				
		m.č. 117, vstup: 1,80*2,65		4,77		
15	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2	55,20	801-3	RTS 22/ I
		Výkaz výměr:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/6:				
		prosklená stěna ve schodišti: 5,75*9,60		55,20		
16	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	58,64	801-3	RTS 22/ I
		Výkaz výměr:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/5:				
		m.č. 123: 4,50		4,50		
		m.č. 122: 2,65		2,65		
		m.č. 120: 3,55		3,55		
		m.č. 103: 8,60+9,40+2,25		20,25		
		m.č. 128: 2,23		2,23		
		m.č. 129: 2,23		2,23		
		m.č. 130: 2,23		2,23		
		m.č. 131: 2,10+1,65		3,75		
		m.č. 132: 2,65		2,65		
		m.č. 133: 2,65		2,65		
		m.č. 134: 2,35		2,35		
		m.č. 114: 0,60		0,60		
		m.č. 116: 3,60		3,60		
		m.č. 117: 0,90		0,90		
		m.č. 119: 2,70+1,80		4,50		
17	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	27,59	801-3	RTS 22/ I
		Výkaz výměr:				
		odeskání pásu omítky širokého 30 cm v rozsahu ostění a nadpraží okenního otvoru, pro vyjmutí okenního rámu směrem dovnitř:				
		m.č. 123: (2,50*2+4,50)*0,30		2,85		
		m.č. 122...ostění na jedné straně: (2,50+2,65)*0,30		1,55		
		m.č. 120...ostění na jedné straně: (2,50+3,55)*0,30		1,82		
		m.č. 103...ostění na jedné straně: (2,50+9,40+8,60)*0,30		6,15		
		m.č. 128...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 129...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 130...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 128...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 131...ostění na jedné straně + strop: (2,10+1,80)*0,30+2,50*0,30		1,92		
		m.č. 132...ostění na jedné straně a nadpraží: (1,75+2,60)*0,30		1,31		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 11
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 133...ostění na jedné straně a nadpraží: $(1,75+2,65)*0,30$		1,32		
		m.č. 134...ostění na jedné straně a nadpraží: $(1,75+1,80)*0,30$		1,07		
		m.č. 114: $(1,75*2+0,60)*0,30$		1,23		
		m.č. 116...ostění na jedné straně: $(1,75+3,60)*0,30$		1,61		
		m.č. 117...ostění na jedné straně: $(1,75+0,90+2,60)*0,30$		1,58		
		m.č. 119: $(2,20+1,75+1,80+2,70)*0,30$		2,54		
18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes m2 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo,		112,92	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/3: m.č. 104, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $6,70*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,20+0,70*2,00)$ odpočet zrcadla: $-1*(1,26*0,80)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 105, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $6,20*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,00*2)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 106, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $4,80*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,00)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 108, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $8,20*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,20+0,70*2,00*3)$ odpočet zrcadla: $-1*(1,90*0,80)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 109, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $4,50*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,00)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 110, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $4,80*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,00)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 111, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $7,20*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,00)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 112, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $5,40*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,20)$ <i>Mezisoučet:</i> m.č. 113, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD: plocha: $6,70*2,50$ odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*2,20)$ odpočet zrcadla: $-1*(0,80*0,80)$ <i>Mezisoučet:</i>		16,75 -2,94 -1,01 12,80 15,50 -2,80 12,70 12,00 -1,40 10,60 20,50 -5,74 -1,52 13,24 11,25 -1,40 9,85 12,00 -1,40 10,60 18,00 -1,40 16,60 13,50 -1,54 11,96 16,75 -1,54 -0,64 14,57		
19	96001.R	Demontáž vstupních posuvných dveří, celkový rozměr 1790 x 3000 mm Cena obsahuje:	ks	1,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 12
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		- odpojení dveří od elektroinstalace a zabezpečovacího systému - demontáž dveřních křidel - demontáž pohonu - demontáž dvevního rámu vč. nadsvětliku proskleného i slepého				
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/6: m.č. 101, hlavní vstup vstup: 1		1,00		

Díl:	725	Zařizovací předměty				
20	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu: m.č. 106: 1 m.č. 109: 1 m.č. 110: 1 m.č. 113: 1		1,00 1,00 1,00 1,00		
21	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 105: 2		2,00		
22	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 104: 1 m.č. 108: 2 m.č. 113: 1		1,00 2,00 1,00		
23	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 112: 1		1,00		
24	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 111: 1		1,00		
25	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž: m.č. 111: 1		1,00		
26	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 111, výlevka: 1		1,00		
27	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 104: 1 m.č. 108: 2 m.č. 113: 1		1,00 2,00 1,00		
28	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 104: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 13
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 108: 2		2,00		
		m.č. 113: 1		1,00		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	8,70	800-764	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/8:				
		m.č. 114: 0,60		0,60		
		m.č. 116: 3,60		3,60		
		m.č. 119: 2,70+1,80		4,50		

Díl:	776	Podlahy povlakové				
30	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	157,00	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, délky soklů zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese:				
		m.č. 116: 14,60		14,60		
		m.č. 120: 20,00		20,00		
		m.č. 121: 7,00		7,00		
		m.č. 122: 16,20		16,20		
		m.č. 123: 27,20		27,20		
		m.č. 128: 12,70		12,70		
		m.č. 129: 11,60		11,60		
		m.č. 130: 12,70		12,70		
		m.č. 131: 12,40		12,40		
		m.č. 132: 11,60		11,60		
		m.č. 133: 11,00		11,00		
31	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	74,25	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD:				
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
32	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	76,95	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD:				
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 128: 10,50		10,50		
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
33	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	23,95	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD:				
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 133: 8,90		8,90		

Díl:	787	Zasklívání				
34	787700802R0X	Vysklívání zrcadel o pl. do 3 m2	m2	3,21		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 14
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	m.č. 104: 1,26*0,80		1,01		
		m.č. 108: 1,93*0,80		1,54		
		m.č. 113: 0,80*0,820		0,66		

Díl:	799	Ostatní				
35	799001	Plochy místností	m2	481,95		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 101: 6,90		6,90		
		m.č. 102: 63,90		63,90		
		m.č. 103: 77,85		77,85		
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 107: 3,05		3,05		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
		m.č. 114: 9,40		9,40		
		m.č. 115: 10,55		10,55		
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 117: 4,95		4,95		
		m.č. 118: 7,55		7,55		
		m.č. 119: 29,5		29,50		
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
		m.č. 124: 10,75		10,75		
		m.č. 125: 4,95		4,95		
		m.č. 126: 2,80		2,80		
		m.č. 127: 14,90		14,90		
		m.č. 128: 10,50		10,50		
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
		m.č. 133: 8,90		8,90		
		m.č. 134: 9,15		9,15		
		m.č. 135: 30,65		30,65		
36	799002	Obvody místností	m2	201,30		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 104: 5,30		5,30		
		m.č. 105: 4,80		4,80		
		m.č. 106: 4,10		4,10		
		m.č. 108: 5,40		5,40		
		m.č. 109: 3,80		3,80		
		m.č. 110: 4,10		4,10		
		m.č. 111: 6,40		6,40		
		m.č. 112: 4,70		4,70		
		m.č. 113: 5,70		5,70		
		m.č. 116: 14,60		14,60		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 15
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 120: 20,00		20,00		
		m.č. 121: 7,00		7,00		
		m.č. 122: 16,20		16,20		
		m.č. 123: 27,20		27,20		
		m.č. 128: 12,70		12,70		
		m.č. 129: 11,60		11,60		
		m.č. 130: 12,70		12,70		
		m.č. 131: 12,40		12,40		
		m.č. 132: 11,60		11,60		
		m.č. 133: 11,00		11,00		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	207,99	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odvoz na skládku v rámci Olomouce do 10ti km, dopočet dalších 9ti km: 23,10959*9		207,99		
38	979097012R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	2,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	předpoklad 2 dny: 2		2,00		
39	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	46,22	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	příplatek za dalších 10 m celkem: 23,10959*2		46,22		
40	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	11,69	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	23,10959-11,42021		11,69		
41	979990163R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	11,42	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12: 0,09167		0,09		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13: 7,28503		7,29		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14: 0,19652		0,20		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15: 3,03600		3,04		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16: 0,81099		0,81		
42	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,13	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,13	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 16
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	602011191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmoty nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton, ... po jednotlivých vrstvách	m2	31,27	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 31,27000		31,27		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	127,07	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby: m.č. 123: 4,50*2,15 m.č. 122: 2,65*2,15 m.č. 120: 3,55*2,15 m.č. 103: (8,60+9,40+2,25)*2,50 m.č. 128: 2,23*2,15 m.č. 129: 2,23*2,15 m.č. 130: 2,23*2,15 m.č. 131: (2,10+1,65)*2,15 m.č. 132: 2,65*1,75 m.č. 133: 2,65*1,75 m.č. 134: 2,35*1,75 m.č. 114: 0,60*1,75 m.č. 116: 3,60*1,75 m.č. 117: 0,90*1,75 m.č. 119: 2,70*1,75+1,80*2,20		9,68 5,70 7,63 50,63 4,79 4,79 4,79 8,06 4,64 4,64 4,11 1,05 6,30 1,58 8,69		
3	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	177,78	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	m.č. 123: 4,50*2+2,15*2 m.č. 122: 2,65*2+2,15*2 m.č. 120: 3,55*2+2,15*2 m.č. 103: (8,60+9,40+2,25)*2+2,50*2 m.č. 128: 2,23*2+2,15*2 m.č. 129: 2,23*2+2,15*2 m.č. 130: 2,23*2+2,15*2 m.č. 131: (2,10+1,65)*2+2,15*2 m.č. 132: 2,65*2+1,75*2 m.č. 133: 2,65*2+1,75*2 m.č. 134: 2,35*2+1,75*2 m.č. 114: 0,60*2+1,75*2 m.č. 116: 3,60*2+1,75*2 m.č. 117: 0,90*2+1,75*2 m.č. 119: (2,70+1,80)*2+2,20*2		13,30 9,60 11,40 45,50 8,76 8,76 8,76 11,80 8,80 8,80 8,20 4,70 10,70 5,30 13,40		
4	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zpětné doplnění omítky okolo okenních otvorů po dokončení montáže oken a dveří:	m2	37,59	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	m.č. 123: (2,50*2+4,50)*0,30 m.č. 122...ostění na jedné straně: (2,50+2,65)*0,30 m.č. 120...ostění na jedné straně: (2,50+3,55)*0,30		2,85 1,55 1,82		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 17
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 103...ostění na jedné straně: (2,50+9,40+8,60)*0,30		6,15		
		m.č. 128...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 129...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 130...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 128...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 131...ostění na jedné straně + strop: (2,10+1,80)*0,30+2,50*0,30		1,92		
		m.č. 132...ostění na jedné straně a nadpraží: (1,75+2,60)*0,30		1,31		
		m.č. 133...ostění na jedné straně a nadpraží: (1,75+2,65)*0,30		1,32		
		m.č. 134...ostění na jedné straně a nadpraží: (1,75+1,80)*0,30		1,07		
		m.č. 114: (1,75*2+0,60)*0,30		1,23		
		m.č. 116...ostění na jedné straně: (1,75+3,60)*0,30		1,61		
		m.č. 117...ostění na jedné straně: (1,75+0,90+2,60)*0,30		1,58		
		m.č. 119: (2,20+1,75+1,80+2,70)*0,30		2,54		
		rezerva pro nepředpokládané plochy: 10,00		10,00		
5	612473182R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	31,27	801-1	RTS 22/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství				
	Výkaz výměr:	doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad): viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 6,70*0,40		2,68		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,68		
		m.č. 105, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 6,20*1,00		6,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)*2		-0,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,50		
		m.č. 106, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 8,20*0,40		3,28		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,28		
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,50*1,00		4,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,15		
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 4,80*0,40		1,92		
		<i>Mezisoučet:</i>		1,92		
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 5,40*0,40		2,16		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,16		
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 6,70*0,40		2,68		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,68		
6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového	m2	31,27	801-1	RTS 22/ I
		tmelu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 31,27000		31,27		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 18			
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
7	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky, Vyrovnání pod parapety Výkaz výměr: vyrovnání pod parapety po výměně oken: Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus: 4,50*1 Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy: 2,65*3 Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy: 3,60*2 Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus: 20,80 Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus: 0,45 Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus: 1,35 Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy: 2,23 Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus: 4,05 Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy: 1,80 Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus: 0,60 Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus: 0,90 Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus: 2,70	m	54,53	801-4	RTS 22/ I
8	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, Výkaz výměr: viz výkres bouracích prací, položka B/5: m.č. 123: 4,50 m.č. 122: 2,65 m.č. 120: 3,55 m.č. 103: 8,60+9,40+2,25 m.č. 128: 2,23 m.č. 129: 2,23 m.č. 130: 2,23 m.č. 131: 2,10+1,65 m.č. 132: 2,65 m.č. 133: 2,65 m.č. 134: 2,35 m.č. 114: 0,60 m.č. 116: 3,60 m.č. 117: 0,90 m.č. 119: 2,70+1,80	m	58,64	801-3	RTS 22/ I
Díl:	900	HZS				
9	912 R00	Hzs - Zedník tř.7 Výkaz výměr: nepředvídatelné práce při rekonstrukcích, 2 pracovníci 20 h: 20,00*2	h	40,00 40,00		RTS 22/ I
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Výkaz výměr: pro soc zařízení, obklady a omítky: m.č. 104: 2,45 m.č. 105: 2,40 m.č. 106: 1,30 m.č. 108: 3,85 m.č. 109: 1,15 m.č. 110: 1,30 m.č. 111: 2,95 m.č. 112: 1,60	m2	79,84	800-3	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 19
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 113: 2,95		2,95		
		<i>Mezisoučet:</i>		19,95		
		pro montáže oken a doplnění omítky, šíře lešení 1,00 m:				
		m.č. 123: 4,50		4,50		
		m.č. 122: 2,65		2,65		
		m.č. 120: 3,55		3,55		
		m.č. 103: 8,60+9,40+2,25		20,25		
		m.č. 128: 2,23		2,23		
		m.č. 129: 2,23		2,23		
		m.č. 130: 2,23		2,23		
		m.č. 131: 2,10+1,65		3,75		
		m.č. 132: 2,65		2,65		
		m.č. 133: 2,65		2,65		
		m.č. 134: 2,35		2,35		
		m.č. 114: 1,85		1,85		
		m.č. 116: 3,60		3,60		
		m.č. 117: 0,90		0,90		
		m.č. 119: 2,70+1,80		4,50		
		<i>Mezisoučet:</i>		59,89		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	481,95	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 93: 481,95000		481,95		
12	95001.R	Zpětná montáž drobných kusových předmětů	ks	3,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 104:				
		osoušeč rukou: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		1,00		
		m.č. 108:				
		osoušeč rukou: 2		2,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,00		
13	95002.R	Dodávka a montáž vybavení WC kabiny	sada	4,00		Vlastní
		SADA VYBAVENÍ WC KABINY				
		OBSAHUJE:NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR SLZN 1 290x100 MM				
		NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24				
		ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PROVEDENÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19				
		HÁČKY NA ODĚVY				
		POZNÁMKA:- DODÁVKA VČ. MONTÁŽE				
		- PRO 1NP				
		- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI WC KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky:				
		položka O/1.1:				
		m.č. 106: 1		1,00		
		m.č. 109: 1		1,00		
		m.č. 110: 1		1,00		
		m.č. 113: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 20
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
14	95003.R	Zpětné nastěhování místností Položka obsahuje: - přemístění nábytku z mezideponie v budově nebo z nákladního automobilu (v případě odvozu mimo budovu) - donesení nábytku do kanceláře - zpětné složení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž Výkaz výměr: m.č. 116: 17,65 m.č. 120: 27,00 m.č. 121: 5,15 m.č. 122: 17,00 m.č. 123: 47,25 m.č. 128: 10,50 m.č. 129: 10,40 m.č. 130: 10,40 m.č. 131: 9,90 m.č. 132: 11,00 m.č. 133: 8,90	m2	175,15		Vlastní
15	95004.R	Zpětná montáž invladiních madel Výkaz výměr: zpětná montáž: m.č. 113: 1+1	ks	2,00		Vlastní

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,65	801-4	RTS 22/ I

Díl:	65	Výplně otvorů v obvodovém plášti				
17	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. Výkaz výměr: nově montované okenní a dveřní výplně: V1.1.: 1,80*2+3,00*2 V1.2.: 5,75*2+9,60*2 V1.3.: 4,50*2+2,30*2 V1.4.: 6,30*2+2,30*2 V1.5: 21,70*2+2,50*2 V1.6.: 12,575*2+2,50*2 V1.7.: (2,75+2,65)*2+1,75*2 V1.8: 1,80*2+1,75*2 V1.9.: 0,60*2+1,75*2 V1.10: 3,60*2+1,75*2 V1.11: 2,65+2,70+1,75+0,85+0,90 V1.12.: 4,50*2+2,20+1,75	m	208,25	800-766	RTS 22/ I
18	65001	Vstupní automatické posuvné dveře, 4kř. + 2 x nadsvětlík, antracit, dodávka vč. montáže, celkový rozměr 1800 mm x 2900 mm Výkaz výměr: viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.1: 1	ks	1,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 21
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
19	65002	Prosklená stěna přes 3 podlaží s otevíravými okny a předěly v místě schodišťových podest, dod+montáž, hliník, 3sklo,antracit, celkový rozměr 5750 x 9600 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.2.: 1		1,00		
20	65003	Sestava 4kř oken, 2 x fix, 1 x sklopné a 1 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 4500 x 2300 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.3.: 1		1,00		
21	65004	Sestava 8kř oken, 2 x fix, 3 x sklopné a 3 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 6300 x 2300 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.4.: 1		1,00		
22	65005	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 21270 x 2150 mm (2500 mm)	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.5....vykázána pod prvky V1.5a+ V1.5b a V1.5c: 1		1,00		
23	65006	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 12575 x 2150 mm (2500 mm)	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.6.: 1		1,00		
24	65007	Sestava 6kř oken, 4 x fix a 2 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 5400 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.7.: 1		1,00		
25	65008	Sestava 2křídlych fixních oken, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 1800 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.8.: 1		1,00		
26	65009	1křídle, otevíravě sklopné okno, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 600 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.9.: 1		1,00		
27	65010	Sestava 3kř oken, 1 x fix a 2x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3500 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.10.: 1		1,00		
28	65011	Sestava 2kř dveří s nadsvětlíkem + bočního okna, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 2700 x 2650 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.11.: 1		1,00		
29	65012	Sestava 3křídlych fixních oken, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 4500 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V1.12.: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 22			
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
30	65013	Doprava, manipulace a jeřáb Položka obsahuje - dopravu otvorových výplní na stavbu - složení z dopravního prostředku - vynesení do příslušného podlaží	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	pro položky 65001 až 65012: 1		1,00		

Díl:	711	Izolace proti vodě				
31	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Výkaz výměr: izolace souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 112: podlaha, plocha zaměřena CAD: 1,62 stěny, obvod zaměřen CAD: 5,40*2,10-(0,70*2,10)	m2	11,49	800-711	RTS 22/ I
				1,62		
				9,87		
32	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 31: 11,49000	m2	11,49	800-711	RTS 22/ I
				11,49		
33	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna Výkaz výměr: izolace souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 112: styk podlah/ stěna: 5,40-0,70 styk koutový v rohu stěn: 2,10*4	m	13,10	800-711	RTS 22/ I
				4,70		
				8,40		
34	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,05	800-711	RTS 22/ I

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
35	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, Výkaz výměr: před zahájením: 1 po provedení prací: 1	kus	2,00	800-721	RTS 22/ I
				1,00		
				1,00		

Díl:	725	Zařizovací předměty				
36	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm Výkaz výměr: viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu: m.č. 106: 1 m.č. 109: 1 m.č. 110: 1	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
				1,00		
				1,00		
				1,00		
37	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm Výkaz výměr: viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu: m.č. 113: 1	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
				1,00		
38	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 23
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 105: 2		2,00		
39	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 104: 1 m.č. 108: 2		1,00 2,00		
40	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 113: 1		1,00		
41	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 104: 1 m.č. 108: 2		1,00 2,00		
42	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 111: 1		1,00		
43	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 111: 1		1,00		
44	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 104: 1 m.č. 108: 2 m.č. 113: 1		1,00 2,00 1,00		
45	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 44: 4,00000		4,00		
46	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 111: 1		1,00		
47	725849203R00	Montáž baterie sprchové nást.difer.G 3/4xg1	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 112: 1		1,00		
48	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 104: 1 m.č. 108: 2 m.č. 113: 1		1,00 2,00 1,00		
49	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	4,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 104: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 24
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 108: 2		2,00		
		m.č. 113: 1		1,00		
50	725003	Sprchová zástěna skleně dveře v. 1900mm, na vaničku	soubor	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3:				
		m.č. 112: 1		1,00		
51	551450381R	baterie sprchová podomítková; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací	kus	1,00	SPCM	RTS 22/ I
		vč. ruční sprchy a držáku				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3:				
		m.č. 112: 1		1,00		
52	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3:				
		m.č. 112: 1		1,00		
53	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,23	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m				

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
54	764908307RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z m		9,60	800-764	RTS 22/ I
		polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž				
		včetně rohů				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV klempířské výrobky:				
		K1.1., délka 0,60 m, 1 kus: 0,60		0,60		
		K1.2., délka 3,60 m, 1 kus: 3,60		3,60		
		K1.3., délka 0,90 m, 1 kus: 0,90		0,90		
		K1.4., délka 2,70 m, 1 kus: 2,70		2,70		
		K1.5., délka 1,80 m, 1 kus: 1,80		1,80		
55	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,02	800-764	RTS 22/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
56	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, kus		19,00	800-766	RTS 22/ I
		jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 2:				
		mezi m.č. 127/128: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/129: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/130: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/131+132: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/133: 1		1,00		
		mezi m.č. 127/134: 1		1,00		
		mezi m.č. 115/121: 1		1,00		
		mezi m.č. 115/120: 1		1,00		
		mezi m.č. 121/123: 1		1,00		
		mezi m.č. 121/122: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/104: 1		1,00		
		mezi m.č. 104/105: 1		1,00		
		mezi m.č. 105/106: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/108: 1		1,00		
		mezi m.č. 108/109: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 25
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		mezi m.č. 108/110: 1		1,00		
		mezi m.č. 108/111: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/112: 1		1,00		
		mezi m.č. 102/113: 1		1,00		
57	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 2:				
		mezi m.č. 115/116: 1		1,00		
58	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus: 1		1,00		
59	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy: 3		3,00		
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy: 2		2,00		
60	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	9,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy: 3		3,00		
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy: 2		2,00		
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus: 1		1,00		
61	60775372R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	54,53	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus: 4,50*1		4,50		
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy: 2,65*3		7,95		
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy: 3,60*2		7,20		
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus: 20,80		20,80		
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus: 0,45		0,45		
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus: 1,35		1,35		
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy: 2,23		2,23		
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus: 4,05		4,05		
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy: 1,80		1,80		
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus: 0,60		0,60		
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus: 0,90		0,90		
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus: 2,70		2,70		
62	60775552R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva zlatý dub, tmavý dub, sv. hnědá, antracit	kus	36,00	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus: 2		2,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 26
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy: 3*2		6,00		
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy: 2*2		4,00		
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy: 3*2		6,00		
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy: 2*2		4,00		
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus: 2		2,00		
63	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,18	800-766	RTS 22/ I
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
64	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Výkaz výměr: viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:	m2	19,95	800-771	RTS 22/ I
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
65	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Výkaz výměr: viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:	m2	19,95	800-771	RTS 22/ I
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
66	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Výkaz výměr: viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:	m2	19,95	800-771	RTS 22/ I
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 27
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
67	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	44,70	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 104: 6,70-(0,70+0,70)		5,30		
		m.č. 105: 6,20-(0,70+0,70)		4,80		
		m.č. 106: 4,80-0,70		4,10		
		m.č. 108: 8,20-(0,70*4)		5,40		
		m.č. 109: 4,50-0,70		3,80		
		m.č. 110: 4,80-0,70		4,10		
		m.č. 111: 7,20-0,70		6,50		
		m.č. 112: 5,40-0,70		4,70		
		m.č. 113: 6,70-0,70		6,00		
68	771001R	Dlažba do rozměru 45x45 cm v cenové relaci do 750 Kč/m2	m2	21,55		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
		prořez 8%: (19,95/100)*8		1,60		
69	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,53	800-771	RTS 22/ I

Díl:	776	Podlahy povlakové				
70	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	175,15	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
		m.č. 128: 10,50		10,50		
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
		m.č. 133: 8,90		8,90		
71	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	175,15	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
		m.č. 128: 10,50		10,50		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 28
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
		m.č. 133: 8,90		8,90		
72	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty.	m	157,00	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP, navrhovaný stav, délky zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese, p:				
		m.č. 116: 14,60		14,60		
		m.č. 120: 20,00		20,00		
		m.č. 121: 7,00		7,00		
		m.č. 122: 16,20		16,20		
		m.č. 123: 27,20		27,20		
		m.č. 128: 12,70		12,70		
		m.č. 129: 11,60		11,60		
		m.č. 130: 12,70		12,70		
		m.č. 131: 12,40		12,40		
		m.č. 132: 11,60		11,60		
		m.č. 133: 11,00		11,00		
73	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	157,00	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 72: 157,00000		157,00		
74	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních všívaných a vpichovaných	m2	175,15	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
		m.č. 128: 10,50		10,50		
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
		m.č. 133: 8,90		8,90		
75	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, m eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm		9,40	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 2:				
		mezi m.č. 127/128: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 127/129: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 127/130: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 127/131+132: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 127/133: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 127/134: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 115/121: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 115/120: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 121/123: 0,80		0,80		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 29
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		mezi m.č. 121/122: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 115/116: 1,40		1,40		
76	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	206,12	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
		m.č. 128: 10,50		10,50		
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
		m.č. 133: 8,90		8,90		
		<i>Mezisoučet:</i>		175,15		
		sokl do výšky 10 cm....plocha zaměřena CAD:				
		m.č. 116: 14,60*0,10		1,46		
		m.č. 120: 20,00*0,10		2,00		
		m.č. 121: 7,00*0,10		0,70		
		m.č. 122: 16,20*0,10		1,62		
		m.č. 123: 27,20*0,10		2,72		
		m.č. 128: 12,70*0,10		1,27		
		m.č. 129: 11,60*0,10		1,16		
		m.č. 130: 12,70*0,10		1,27		
		m.č. 131: 12,40*0,10		1,24		
		m.č. 132: 11,60*0,10		1,16		
		m.č. 133: 11,00*0,10		1,10		
		<i>Mezisoučet:</i>		15,70		
		prořez 8%: (190,85/100)*8		15,27		
77	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,02	800-775	RTS 22/ I

Díl:	781	Obklady keramické				
78	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	77,90	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 6,70*2,10		14,07		
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.105: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		odpočet zrcadla: -1*(1,26*0,80)		-1,01		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,19		
		m.č. 105, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 6,20*1,50		9,30		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)*2		-2,10		
		<i>Mezisoučet:</i>		7,20		
		m.č. 106, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50		7,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 30
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		6,15		
		m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 8,20*2,10		17,22		
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110: -1*(0,70*2,00)*2		-2,80		
		odpočet zrcadla: -1*(1,90*0,80)		-1,52		
		<i>Mezisoučet:</i>		11,43		
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,50*1,50		6,75		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,70		
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50		7,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,15		
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*2,10		10,08		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,61		
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 5,40*2,10		11,34		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,87		
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 6,70*2,10		14,07		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
79	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	77,90	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 78: 77,90200		77,90		
80	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	77,90	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 78: 77,90200		77,90		
81	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	77,90	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 78: 77,90200		77,90		
82	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	63,10	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 4: předpoklad ukončení u obkladů do v 2,10 pouze svislá hrana u dveří a u obkladů v 1,50 m svislá i vodorovná hrana:				
		m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4		8,40		
		m.č. 105, obklad nově do 1,50 m: 6,20-0,70+1,50*2		8,50		
		m.č. 106, obklad nově do 1,50 m: 4,80-0,70+1,50*2		7,10		
		m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*6		12,60		
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m: 4,50-0,70+1,50*2		6,80		
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m: 4,80-0,70+1,50*2		7,10		
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m: 2,10*2		4,20		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 31
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m: 2,10*2		4,20		
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m: 2,10*2		4,20		
83	771578011RTX	Spára stěna - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)	m	66,00		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 4:				
		m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4		8,40		
		m.č. 105, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4		6,00		
		m.č. 106, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4		6,00		
		m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4		8,40		
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4		6,00		
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4		6,00		
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m: 2,10*4		8,40		
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m: 2,10*4		8,40		
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m: 2,10*4		8,40		
84	780001R	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm, cena do 750 Kč/m2	m2	84,13		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 6,70*2,10		14,07		
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.105: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		odpočet zrcadla: -1*(1,26*0,80)		-1,01		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,19		
		m.č. 105, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 6,20*1,50		9,30		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)*2		-2,10		
		<i>Mezisoučet:</i>		7,20		
		m.č. 106, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50		7,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,15		
		m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 8,20*2,10		17,22		
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110: -1*(0,70*2,00)*2		-2,80		
		odpočet zrcadla: -1*(1,90*0,80)		-1,52		
		<i>Mezisoučet:</i>		11,43		
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,50*1,50		6,75		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,70		
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50		7,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,15		
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*2,10		10,08		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,61		
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 5,40*2,10		11,34		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,87		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 32
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 6,70*2,10		14,07		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,60		
		prořez 8%: (77,902/100)*8		6,23		

85	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,97	800-771	RTS 22/ I
-----------	---------------------	---	---	------	---------	-----------

Díl:	783	Nátěry				
86	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, vč. lešení	m2	10,88	800-783	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zárubně ocelové:				
		mezi m.č. 102/104, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25		
		mezi m.č. 104/105, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 105/106, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 102/108, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25		
		mezi m.č. 108/109, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 108/110, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 108/111, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 102/112, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25		
		mezi m.č. 102/113, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25		

87	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	10,88	800-783	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 86: 10,87500		10,88		

Díl:	784	Malby				
88	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	739,32	800-784	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	výmrlaba nových omítek, popřípadě ploch stěnkancelářů, kde došlo k úpravám:				
		m.č. 101:				
		oparav maleb okolo měněné vstupní stěny: 2,00*3,00+2,00+3,00		11,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		11,00		
		m.č. 103:				
		plocha: 39,80*3,00		119,40		
		odpočet výplní otvorů: -1*(4,00*2,50+4,70*2,50+9,69*2,50+3,20*2,50)		-53,98		
		<i>Mezisoučet:</i>		65,43		
		viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 6,70*0,40		2,68		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,68		
		m.č. 105, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 6,20*1,00		6,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)*2		-0,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,50		
		m.č. 106, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 8,20*0,40		3,28		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,28		
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,50*1,00		4,50		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 33
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,15		
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 4,80*0,40		1,92		
		<i>Mezisoučet:</i>		1,92		
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 5,40*0,40		2,16		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,16		
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 6,70*0,40		2,68		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,68		
		m.č.114:				
		plocha: 13,80*3,00		41,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		41,40		
		m.č. 116:				
		plocha: 17,00*3,00		51,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,60*1,75)		-6,30		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,70		
		m.č. 117:				
		plocha: 9,00*3,00		27,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(1,80*2,65+0,90*1,75)		-6,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		20,66		
		m.č. 119:				
		plocha: 24,10*3,00		72,30		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,70*1,75+1,80*2,20)		-8,69		
		<i>Mezisoučet:</i>		63,62		
		m.č. 120:				
		plocha: 21,80*3,00		65,40		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,80*2,15)		-8,17		
		<i>Mezisoučet:</i>		57,23		
		m.č. 122:				
		plocha: 17,10*3,00		51,30		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,20*2,15)		-6,88		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,42		
		m.č. 123:				
		plocha: 28,14*3,00		84,42		
		odpočet výplní otvorů: -1*(4,50*2,15)		-9,68		
		<i>Mezisoučet:</i>		74,75		
		m.č. 128:				
		plocha: 13,80*3,00		41,40		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,23*2,15)		-4,79		
		<i>Mezisoučet:</i>		36,61		
		m.č. 129:				
		plocha: 10,40*3,00		31,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,23*2,15)		-4,79		
		<i>Mezisoučet:</i>		26,41		
		m.č. 130:				
		plocha: 13,60*3,00		40,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,25*2,15)		-4,84		
		<i>Mezisoučet:</i>		35,96		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 34
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 131:				
		plocha: 13,36*3,00		40,08		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,10*2,15+1,85*2,15)		-8,49		
		<i>Mezisoučet:</i>		31,59		
		m.č. 132:				
		plocha: 13,50*3,00		40,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,50*1,75)		-4,38		
		<i>Mezisoučet:</i>		36,13		
		m.č. 133:				
		plocha: 11,90*3,00		35,70		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,90*1,75)		-5,08		
		<i>Mezisoučet:</i>		30,63		
		m.č. 134:				
		plocha: 12,20*3,00		36,60		
		<i>Mezisoučet:</i>		36,60		
		m.č. 135, 235 a 301....schodišťový prostor oprava maleb okolo měněné stěny:				
		svislé části: 9,80*1,000*2		19,60		
		podesty schodišť zespod..nad 1NP: 5,70*1,00		5,70		
		podesty schodišť zespod..nad 2NP: 5,70*1,00		5,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		31,00		
		oprava maleb stropů na sociálních zařízeních:				
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
		<i>Mezisoučet:</i>		19,95		
89	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	739,32	800-784	RTS 22/ I
		Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např ACTIN H)				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 88: 739,32100		739,32		
90	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	68,86	800-784	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 37,59100		37,59		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5: 31,27000		31,27		
Díl:	787	Zasklívání				
91	787130240R00	Zasklení stěn sklem plochým válcovaným vzorovaným tloušťky přes 4 do 6 mm, s podtmelením a zatmelením	m2	3,21	800-787	RTS 22/ I
		bez drátěné vložky				
		vč. silikonu okolo zrcadla				
		POZOR, ZRCADLO LEPENO DO ÚROVNĚ OBKLADU (NE NA OBKLAD)				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky:				
		pol. O/1.2., m.č. 104: 1,26*0,80		1,01		
		pol. O/1.3., m.č. 108: 1,93*0,80		1,54		
		pol O/1.4., m.č. 113: 0,80*0,820		0,66		
92	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,05	800-787	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 35
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		50 m vodorovně				

Díl:	799	Ostatní				
93	799001	Plochy místností	m2	481,95		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 101: 6,90		6,90		
		m.č. 102: 63,90		63,90		
		m.č. 103: 77,85		77,85		
		m.č. 104: 2,45		2,45		
		m.č. 105: 2,40		2,40		
		m.č. 106: 1,30		1,30		
		m.č. 107: 3,05		3,05		
		m.č. 108: 3,85		3,85		
		m.č. 109: 1,15		1,15		
		m.č. 110: 1,30		1,30		
		m.č. 111: 2,95		2,95		
		m.č. 112: 1,60		1,60		
		m.č. 113: 2,95		2,95		
		m.č. 114: 9,40		9,40		
		m.č. 115: 10,55		10,55		
		m.č. 116: 17,65		17,65		
		m.č. 117: 4,95		4,95		
		m.č. 118: 7,55		7,55		
		m.č. 119: 29,5		29,50		
		m.č. 120: 27,00		27,00		
		m.č. 121: 5,15		5,15		
		m.č. 122: 17,00		17,00		
		m.č. 123: 47,25		47,25		
		m.č. 124: 10,75		10,75		
		m.č. 125: 4,95		4,95		
		m.č. 126: 2,80		2,80		
		m.č. 127: 14,90		14,90		
		m.č. 128: 10,50		10,50		
		m.č. 129: 10,40		10,40		
		m.č. 130: 10,40		10,40		
		m.č. 131: 9,90		9,90		
		m.č. 132: 11,00		11,00		
		m.č. 133: 8,90		8,90		
		m.č. 134: 9,15		9,15		
		m.č. 135: 30,65		30,65		
94	799002	Obvody místností	m2	201,30		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 104: 5,30		5,30		
		m.č. 105: 4,80		4,80		
		m.č. 106: 4,10		4,10		
		m.č. 108: 5,40		5,40		
		m.č. 109: 3,80		3,80		
		m.č. 110: 4,10		4,10		
		m.č. 111: 6,40		6,40		
		m.č. 112: 4,70		4,70		
		m.č. 113: 5,70		5,70		
		m.č. 116: 14,60		14,60		
		m.č. 120: 20,00		20,00		
		m.č. 121: 7,00		7,00		
		m.č. 122: 16,20		16,20		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 36
Objekt:	S001	Stavební úpravy 1NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 123: 27,20		27,20		
		m.č. 128: 12,70		12,70		
		m.č. 129: 11,60		11,60		
		m.č. 130: 12,70		12,70		
		m.č. 131: 12,40		12,40		
		m.č. 132: 11,60		11,60		
		m.č. 133: 11,00		11,00		

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č.37
---------	-------	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO02**
Stavební úpravy 2NP

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Demontáže a bourací práce	37
2	Nové konstrukce	96
		133

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 38
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **11** Přípravné a přidružené práce

1	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Výkaz výměr: zabezpečení vnitřních topných těles před zahájením prací, přepoklad délky folie/kartonu 1,50 m: viz výkres bouracích prací, položka B/5: m.č. 216: 3,65 m.č. 217: 3,50 m.č. 218: 2,60 m.č. 219: 2,93 m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14) m.č. 225: 4,00 m.č. 226: 4,00 m.č. 228: 2,65 m.č. 229: 2,65 m.č. 230: 3,00+1,80+4,10 m.č. 231: 6,00+1,70+3,30 m.č. 232: 4,60 m.č. 233: 1,70 m.č. 213: 3,50 m.č. 214: 3,50 m.č. 215: 7,25	m2	87,82	800-784	RTS 22/ I
2	11001.R	Vyklizení místnosti Položka obsahuje: - zajištění nábytku před transportem (zalepení kontejnerů aj.) - rozložení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž - vynesení nábytku z kanceláře - přemístění na určené místo v budově nebo na nákladní automobil (v případě odvozu mimo budovu) Výkaz výměr: plochy místností zaměřeny CAD: m.č. 213: 27,50 m.č. 214: 21,35 m.č. 215: 38,40 m.č. 216: 25,00 m.č. 217: 26,70 m.č. 218: 24,90 m.č. 219: 21,85 m.č. 224: 75,20 m.č. 225: 24,75 m.č. 226: 23,50 m.č. 228: 14,95 m.č. 229: 15,90 m.č. 230: 24,20 m.č. 231: 27,35 m.č. 232: 22,30 m.č. 233: 20,35	m2	434,20		Vlastní
3	11002.R	Demontáž drobných kusových předmětů Výkaz výměr: pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 202: mýdlenka: 1 osoušeč rukou: 1 Mezisoučet: m.č. 204:	ks	12,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 39
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		držák toaletního papíru: 1		1,00		
		držák WC kartáče: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>2,00</i>		
		m.č. 206:				
		mýdlenka: 2		2,00		
		osoušeč rukou: 2		2,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>4,00</i>		
		m.č. 207:				
		držák toaletního papíru: 1		1,00		
		držák WC kartáče: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>2,00</i>		
		m.č. 208:				
		držák toaletního papíru: 1		1,00		
		držák WC kartáče: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>2,00</i>		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	104,82	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro soc zařízení:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>17,00</i>		
		pro demontáž oken a odstranění omítky ostění / nadpraží:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/5, šíře lešení 1,00 m:				
		m.č. 216: 3,65		3,65		
		m.č. 217: 3,50		3,50		
		m.č. 218: 2,60		2,60		
		m.č. 219: 2,93		2,93		
		m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)		21,39		
		m.č. 225: 4,00		4,00		
		m.č. 226: 4,00		4,00		
		m.č. 228: 2,65		2,65		
		m.č. 229: 2,65		2,65		
		m.č. 230: 3,00+1,80+4,10		8,90		
		m.č. 231: 6,00+1,70+3,30		11,00		
		m.č. 232: 4,60		4,60		
		m.č. 233: 1,70		1,70		
		m.č. 213: 3,50		3,50		
		m.č. 214: 3,50		3,50		
		m.č. 215: 7,25		7,25		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>87,82</i>		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	616,15	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	plochy místností zaměřeny CAD:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 40
Objekt:	S002	Stavební úpravy ZNP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 201: 33,00		33,00		
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 205: 3,15		3,15		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
		m.č. 211: 2,95		2,95		
		m.č. 212: 21,50		21,50		
		m.č. 213: 27,50		27,50		
		m.č. 214: 21,35		21,35		
		m.č. 215: 38,40		38,40		
		m.č. 216: 25,00		25,00		
		m.č. 217: 26,70		26,70		
		m.č. 218: 24,90		24,90		
		m.č. 219: 31,85		31,85		
		m.č. 220: 4,95		4,95		
		m.č. 221: 5,45		5,45		
		m.č. 222: 12,20		12,20		
		m.č. 223: 20,40		20,40		
		m.č. 224: 75,20		75,20		
		m.č. 225: 24,75		24,75		
		m.č. 226: 23,50		23,50		
		m.č. 227: 15,20		15,20		
		m.č. 228: 14,95		14,95		
		m.č. 229: 15,90		15,90		
		m.č. 230: 24,20		24,20		
		m.č. 231: 27,35		27,35		
		m.č. 232: 22,30		22,30		
		m.č. 233: 20,35		20,35		
		m.č. 234: 5,50		5,50		
		m.č. 235: 30,65		30,65		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
6	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem m3 nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2		1,10	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odbourání parapetní mazaniny v interieru pro demontáž okenních ráků: tl. mazaniny 50 mm, šířka 250 mm:				
		m.č. 216: 3,65*(0,05*0,25)		0,05		
		m.č. 217: 3,50*(0,05*0,25)		0,04		
		m.č. 218: 2,60*(0,05*0,25)		0,03		
		m.č. 219: 2,93*(0,05*0,25)		0,04		
		m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*(0,05*0,25)		0,27		
		m.č. 225: 4,00*(0,05*0,25)		0,05		
		m.č. 226: 4,00*(0,05*0,25)		0,05		
		m.č. 228: 2,65*(0,05*0,25)		0,03		
		m.č. 229: 2,65*(0,05*0,25)		0,03		
		m.č. 230: (3,00+1,80+4,10)*(0,05*0,25)		0,11		
		m.č. 231: (6,00+1,70+3,30)*(0,05*0,25)		0,14		
		m.č. 232: 4,60*(0,05*0,25)		0,06		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 41
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 233: 1,70*(0,05*0,25)		0,02		
		m.č. 213: 3,50*(0,05*0,25)		0,04		
		m.č. 214: 3,50*(0,05*0,25)		0,04		
		m.č. 215: 7,25*(0,05*0,25)		0,09		
7	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	17,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 17,00000		17,00		
8	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	17,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/4:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, položka obsahuje i speciální chladírenské dveře do chladírenských skladů	kus	25,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4: uložení na předem určeném místě v rámci podlaží:				
		mezi m.č. 212/213: 1		1,00		
		mezi m.č. 212/214: 1		1,00		
		mezi m.č. 212/215: 1		1,00		
		mezi m.č. 212/216: 1		1,00		
		mezi m.č. 212/217: 1		1,00		
		mezi m.č. 212/218: 1		1,00		
		mezi m.č. 212/219: 1		1,00		
		mezi m.č. 201/202: 1		1,00		
		mezi m.č. 202/203: 1		1,00		
		mezi m.č. 203/204: 1		1,00		
		mezi m.č. 201/206: 1		1,00		
		mezi m.č. 206/207: 1		1,00		
		mezi m.č. 206/208: 1		1,00		
		mezi m.č. 206/209: 1		1,00		
		mezi m.č. 201/210: 1		1,00		
		mezi m.č. 222/224: 1		1,00		
		mezi m.č. 224/225: 1		1,00		
		mezi m.č. 222/225: 1		1,00		
		mezi m.č. 201/226: 1		1,00		
		mezi m.č. 227/228: 1		1,00		
		mezi m.č. 227/229: 1		1,00		
		mezi m.č. 227/230: 1		1,00		
		mezi m.č. 227/231: 1		1,00		
		mezi m.č. 227/232: 1		1,00		
		mezi m.č. 227/233: 1		1,00		
10	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	157,28	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/6:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 42
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		východní strana uliční, kompletní sestava podél m.č. 216, 217, 218 a 219: (1,90*1,75)+(1,80*2,20)+(8,85*1,75)		22,77		
		m.č. 224 od jihu směrem k nároží sever včetně nároží...komple sestava: (2,60+1,80+11,38+1,80)*1,75		30,77		
		severní fasáda od nároží východ po nároží západ (mimo nároží západ)... kompletní sestava: (8,30+6,80+5,80)*1,75		36,58		
		nároží západ podél m.č. 230 a 231 vč nároží..., kompletní sestava: (1,75+10,17+1,75)*1,75		23,92		
		jížní fasáda dvůr, podél m.č. 231, 232 a 233: (4,70+5,15)*1,75		17,24		
		západní fasáda, podél m.č. 213, 214 a 215: (10,80+1,80)*1,75+1,80*2,20		26,01		
11	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	87,82	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/5:				
		m.č. 216: 3,65		3,65		
		m.č. 217: 3,50		3,50		
		m.č. 218: 2,60		2,60		
		m.č. 219: 2,93		2,93		
		m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)		21,39		
		m.č. 225: 4,00		4,00		
		m.č. 226: 4,00		4,00		
		m.č. 228: 2,65		2,65		
		m.č. 229: 2,65		2,65		
		m.č. 230: 3,00+1,80+4,10		8,90		
		m.č. 231: 6,00+1,70+3,30		11,00		
		m.č. 232: 4,60		4,60		
		m.č. 233: 1,70		1,70		
		m.č. 213: 3,50		3,50		
		m.č. 214: 3,50		3,50		
		m.č. 215: 7,25		7,25		
12	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	30,08	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odeskání pásu omítky širokého 30 cm v rozsahu ostění a nadpraží okenního otvoru, pro vyjmutí okenního rámu směrem dovnitř:				
		m.č. 216: (1,75+2,20+3,65)*0,30		2,28		
		m.č. 217. pouze nadpraží: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 218. pouze nadpraží: 2,60*0,30		0,78		
		m.č. 219...ostění na jedné straně: (2,50+1,75)*0,30		1,27		
		m.č. 224...ostění na jedné straně: (1,75+2,50+1,72+11,30+1,70+4,20)*0,30		6,95		
		m.č. 225...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 226...pouze strop: 4,00*0,30		1,20		
		m.č. 227...pouze strop: 4,00*0,30		1,20		
		m.č. 228...pouze strop: 2,65*0,30		0,80		
		m.č. 229...pouze strop: 2,610*0,30		0,78		
		m.č. 230...pouze strop: (3,00+1,70+4,05)*0,30		2,63		
		m.č. 231...pouze strop: (6,00+1,70+3,00)*0,30		3,21		
		m.č. 232...pouze strop: 4,60*0,30		1,38		
		m.č. 233...pouze strop: 1,80*0,30		0,54		
		m.č. 213...ostění na jedné straně: (1,75+3,55)*0,30		1,59		
		m.č. 214...pouze strop: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 215...ostění na jedné straně: (1,75+7,25)*0,30		2,70		
13	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2		98,35	801-3	RTS 22/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 43
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/3:				
		m.č. 202, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 6,70*2,50		16,75		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,20+0,70*2,00)		-2,94		
		odpočet zrcadla: -1*(1,26*0,80)		-1,01		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,80		
		m.č. 203, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 6,20*2,50		15,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00*2)		-2,80		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,70		
		m.č. 204, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 4,80*2,50		12,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,60		
		m.č. 206, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 8,20*2,50		20,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,20+0,70*2,00*3)		-5,74		
		odpočet zrcadla: -1*(1,90*0,80)		-1,52		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,24		
		m.č. 207, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 4,80*2,50		12,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,60		
		m.č. 208, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 4,50*2,50		11,25		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,85		
		m.č. 209, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 7,20*2,50		18,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		16,60		
		m.č. 210, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 5,40*2,50		13,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,20)		-1,54		
		<i>Mezisoučet:</i>		11,96		

Díl:	725	Zařizovací předměty				
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu:				
		m.č. 204: 1		1,00		
		m.č. 207: 1		1,00		
		m.č. 208: 1		1,00		
15	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 203: 2		2,00		
16	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 202: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 44
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 206: 2		2,00		
17	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 210: 1		1,00		
18	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,				
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 209: 1		1,00		
19	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž:				
		m.č. 209: 1		1,00		
20	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 209, výlevka: 1		1,00		
21	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 202: 1		1,00		
		m.č. 206: 2		2,00		
22	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 202: 1		1,00		
		m.č. 206: 2		2,00		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
23	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	89,50	800-764	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/8:				
		východní strana...podél m.č. 216, 217, 218 a 219: 1,90+1,80+8,85		12,55		
		jižní strana (uliční)..u m.č. 224: 2,60		2,60		
		východní strana...podél m.č. 224 vč. obou úkosů/nároží: 1,80+11,50+1,80		15,10		
		severní strana...podél m.č. 224, 225, 226, 227, 228, 229 a 230: 8,30+6,90+5,80		21,00		
		západní strana...část u m.č. 230 a 231 vč. obou úkosů/nároží: 10,20+1,90+1,80		13,90		
		jižní strana (dvorní) u m.č. 231, 232 a 233: 4,70+5,15		9,85		
		západní strana dvorní u m.č. 213, 214 a 215: 10,80+1,80+1,90		14,50		

Díl:	776	Podlahy povlakové				
24	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	359,40	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, délky soklů zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese:				
		m.č. 213: 21,70		21,70		
		m.č. 214: 18,30		18,30		
		m.č. 215: 28,60		28,60		
		m.č. 216: 24,60		24,60		
		m.č. 217: 23,30		23,30		
		m.č. 218: 22,10		22,10		
		m.č. 219: 23,90		23,90		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 45
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 224: 45,90		45,90		
		m.č. 225: 18,00		18,00		
		m.č. 226: 18,30		18,30		
		m.č. 228: 15,60		15,60		
		m.č. 229: 18,30		18,30		
		m.č. 230: 22,40		22,40		
		m.č. 231: 23,10		23,10		
		m.č. 232: 18,30		18,30		
		m.č. 233: 17,00		17,00		

25	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	403,35	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD:				
		m.č. 213: 27,50		27,50		
		m.č. 214: 21,35		21,35		
		m.č. 215: 38,40		38,40		
		m.č. 216: 25,00		25,00		
		m.č. 217: 26,70		26,70		
		m.č. 218: 24,90		24,90		
		m.č. 219: 21,85		21,85		
		m.č. 224: 75,20		75,20		
		m.č. 225: 24,75		24,75		
		m.č. 226: 23,50		23,50		
		m.č. 230: 24,20		24,20		
		m.č. 231: 27,35		27,35		
		m.č. 232: 22,30		22,30		
		m.č. 233: 20,35		20,35		

26	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	30,85	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD:				
		m.č. 228: 14,95		14,95		
		m.č. 229: 15,90		15,90		

Díl:	787	Zasklívání				
27	787700802R0X	Vysklívání zrcadel o pl. do 3 m2	m2	2,55		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 202: 1,26*0,80		1,01		
		m.č. 206: 1,93*0,80		1,54		

Díl:	799	Ostatní				
28	799001	Plochy místností	m2	616,15		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 201: 33,00		33,00		
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 205: 3,15		3,15		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 46
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 211: 2,95		2,95		
		m.č. 212: 21,50		21,50		
		m.č. 213: 27,50		27,50		
		m.č. 214: 21,35		21,35		
		m.č. 215: 38,40		38,40		
		m.č. 216: 25,00		25,00		
		m.č. 217: 26,70		26,70		
		m.č. 218: 24,90		24,90		
		m.č. 219: 31,85		31,85		
		m.č. 220: 4,95		4,95		
		m.č. 221: 5,45		5,45		
		m.č. 222: 12,20		12,20		
		m.č. 223: 20,40		20,40		
		m.č. 224: 75,20		75,20		
		m.č. 225: 24,75		24,75		
		m.č. 226: 23,50		23,50		
		m.č. 227: 15,20		15,20		
		m.č. 228: 14,95		14,95		
		m.č. 229: 15,90		15,90		
		m.č. 230: 24,20		24,20		
		m.č. 231: 27,35		27,35		
		m.č. 232: 22,30		22,30		
		m.č. 233: 20,35		20,35		
		m.č. 234: 5,50		5,50		
		m.č. 235: 30,65		30,65		
29	799002	Obvody místností	m2	409,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 202: 5,3		5,30		
		m.č. 203: 4,8		4,80		
		m.č. 204: 4,1		4,10		
		m.č. 206: 5,4		5,40		
		m.č. 207: 4,1		4,10		
		m.č. 208: 3,8		3,80		
		m.č. 209: 5,2		5,20		
		m.č. 210: 4,7		4,70		
		m.č. 213: 21,7		21,70		
		m.č. 214: 18,3		18,30		
		m.č. 215: 28,6		28,60		
		m.č. 216: 24,6		24,60		
		m.č. 217: 23,3		23,30		
		m.č. 218: 22,1		22,10		
		m.č. 219: 23,9		23,90		
		m.č. 222: 12,8		12,80		
		m.č. 224: 45,9		45,90		
		m.č. 225: 18		18,00		
		m.č. 226: 18,3		18,30		
		m.č. 228: 15,6		15,60		
		m.č. 229: 18,3		18,30		
		m.č. 230: 22,4		22,40		
		m.č. 231: 23,1		23,10		
		m.č. 232: 18,3		18,30		
		m.č. 233: 17		17,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 47
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	197,09	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odvoz na skládku v rámci Olomouce do 10ti km, dopočet dalších 9ti km: 21,89882*9		197,09		
31	979097012R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	2,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	předpoklad 2 dny: 2		2,00		
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	43,80	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	příplatek za dalších 10 m: 21,89882*2		43,80		
33	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	13,25	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	21,89882-8,65054		13,25		
34	979990163R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	8,65	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10: 8,65054		8,65		
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,90	801-3	RTS 22/ I
36	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,90	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,90	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 48
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmoty nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton, ... po jednotlivých vrstvách	m2	28,59	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 28,59000		28,59		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	158,59	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby:				
		m.č. 216: 3,65*2,20		8,03		
		m.č. 217: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 218: 2,60*1,75		4,55		
		m.č. 219: 2,93*1,75		5,13		
		m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*1,75		37,43		
		m.č. 225: 4,00*1,75		7,00		
		m.č. 226: 4,00*1,75		7,00		
		m.č. 228: 2,65*1,75		4,64		
		m.č. 229: 2,65*1,75		4,64		
		m.č. 230: (3,00+1,80+4,10)*1,75		15,58		
		m.č. 231: (6,00+1,70+3,30)*1,75		19,25		
		m.č. 232: 4,60*1,75		8,05		
		m.č. 233: 1,70*1,75		2,98		
		m.č. 213: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 214: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 215: 7,25*2,20		15,95		
3	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	233,44	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby:				
		m.č. 216: 3,65*2+2,20*2		11,70		
		m.č. 217: 3,50*2+1,75*2		10,50		
		m.č. 218: 2,60*2+1,75*2		8,70		
		m.č. 219: 2,93*2+1,75*2		9,36		
		m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*2+1,75*2		46,28		
		m.č. 225: 4,00*2+1,75*2		11,50		
		m.č. 226: 4,00*2+1,75*2		11,50		
		m.č. 228: 2,65*2+1,75*2		8,80		
		m.č. 229: 2,65*2+1,75*2		8,80		
		m.č. 230: (3,00+1,80+4,10)*2+1,75*2		21,30		
		m.č. 231: (6,00+1,70+3,30)*2+1,75*2		25,50		
		m.č. 232: 4,60*2+1,75*2		12,70		
		m.č. 233: 1,70*2+1,75*2		6,90		
		m.č. 213: 3,50*2+1,75*2		10,50		
		m.č. 214: 3,50*2+1,75*2		10,50		
		m.č. 215: 7,25*2+2,20*2		18,90		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zpětné doplnění omítky okolo okenních otvorů po dokončení montáže oken a dveří:	m2	40,08	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 49
Objekt:	SO02	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 216: (1,75+2,20+3,65)*0,30		2,28		
		m.č. 217. pouze nadpraží: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 218. pouze nadpraží: 2,60*0,30		0,78		
		m.č. 219...ostění na jedné straně: (2,50+1,75)*0,30		1,27		
		m.č. 224...ostění na jedné straně: (1,75+2,50+1,72+11,30+1,70+4,20)*0,30		6,95		
		m.č. 225...pouze strop: 2,23*0,30		0,67		
		m.č. 226...pouze strop: 4,00*0,30		1,20		
		m.č. 227...pouze strop: 4,00*0,30		1,20		
		m.č. 228...pouze strop: 2,65*0,30		0,80		
		m.č. 229...pouze strop: 2,610*0,30		0,78		
		m.č. 230...pouze strop: (3,00+1,70+4,05)*0,30		2,63		
		m.č. 231...pouze strop: (6,00+1,70+3,00)*0,30		3,21		
		m.č. 232...pouze strop: 4,60*0,30		1,38		
		m.č. 233...pouze strop: 1,80*0,30		0,54		
		m.č. 213...ostění na jedné straně: (1,75+3,55)*0,30		1,59		
		m.č. 214...pouze strop: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 215...ostění na jedné straně: (1,75+7,25)*0,30		2,70		
		rezerva pro nepřepokládané plochy: 10,00		10,00		
5	612473182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství	m2	28,59	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad): viz půdorys 2NP_navrhaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 6,70*0,40		2,68		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,68		
		m.č. 203, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 6,20*1,00		6,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)*2		-0,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,50		
		m.č. 204, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 8,20*0,40		3,28		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,28		
		m.č. 207, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 208, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,50*1,00		4,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,15		
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 4,80*0,40		1,92		
		<i>Mezisoučet:</i>		1,92		
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 5,40*0,40		2,16		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,16		
6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	28,59	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 50
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 28,59000		28,59		
7	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky, Vyrovnání pod parapety	m	87,48	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	vyrovnání pod parapety po výměně oken:				
		Vp2.1., délka 3,70 m, 2 kusy: 3,70*2		7,40		
		Vp2.2., délka 3,55 m, 4 kusy: 3,55*4		14,20		
		Vp2.3., délka 2,60 m, 1 kus: 2,60		2,60		
		Vp2.4., délka 2,50 m, 1 kus: 2,50		2,50		
		Vp2.5., délka 21,40m, 1 kus: 21,40		21,40		
		Vp2.6., délka 4,00 m, 2 kusy: 4,00*2		8,00		
		Vp2.7., délka 2,65 m, 2 kusy: 2,65*2		5,30		
		Vp2.8., délka 8,80 m, 1 kus: 8,80		8,80		
		Vp2.9., délka 10,90 m, 1 kus: 10,90		10,90		
		Vp2.10., délka 4,63 m, 1 kus: 4,63		4,63		
		Vp2.11., délka 1,75 m, 1 kus: 1,75		1,75		

Díl:	900	HZS				
8	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	40,00		RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	nepředvídatelné práce při rekonstrukcích, 2 pracovníci 20 h: 20,00*2		40,00		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	104,82	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro soc zařízení. obklady a omítky:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
		<i>Mezisoučet:</i>		17,00		
		pro montáže oken a doplnění omítky, šíře lešení 1,00 m:				
		m.č. 216: 3,65		3,65		
		m.č. 217: 3,50		3,50		
		m.č. 218: 2,60		2,60		
		m.č. 219: 2,93		2,93		
		m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)		21,39		
		m.č. 225: 4,00		4,00		
		m.č. 226: 4,00		4,00		
		m.č. 228: 2,65		2,65		
		m.č. 229: 2,65		2,65		
		m.č. 230: 3,00+1,80+4,10		8,90		
		m.č. 231: 6,00+1,70+3,30		11,00		
		m.č. 232: 4,60		4,60		
		m.č. 233: 1,70		1,70		
		m.č. 213: 3,50		3,50		
		m.č. 214: 3,50		3,50		
		m.č. 215: 7,25		7,25		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 51
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		87,82		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	616,15	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 80: 616,15000		616,15		
11	95001.R	Zpětná montáž drobných kusových předmětů	ks	3,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	zpětná montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 202: osoušeč rukou: 1 <i>Mezisoučet:</i> m.č. 206: osoušeč rukou: 2 <i>Mezisoučet:</i>		1,00 1,00 2,00 2,00		
12	95002.R	Dddávka a montáž vybavení WC kabiny	sada	3,00		Vlastní
		SADA VYBAVENÍ WC KABINY				
		OBSAHUJE:NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24 ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PROVEDENÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19 HÁČKY NA ODĚVY				
		POZNÁMKA:- DODÁVKA VČ. MONTÁŽE - PRO 1NP - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI WC KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky: položka O/2.1: m.č. 204: 1 m.č. 207: 1 m.č. 208: 1		1,00 1,00 1,00		
13	95003.R	Zpětné nastěhování místností	m2	434,20		Vlastní
		Položka obsahuje: - přemístění nábytku z mezideponie v budově nebo z nákladního automobilu (v případě odvozu mimo budovu) - donesení nábytku do kanceláře - zpětné složení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž				
	Výkaz výměr:	m.č. 213: 27,50 m.č. 214: 21,35 m.č. 215: 38,40 m.č. 216: 25,00 m.č. 217: 26,70 m.č. 218: 24,90 m.č. 219: 21,85 m.č. 224: 75,20 m.č. 225: 24,75 m.č. 226: 23,50 m.č. 228: 14,95 m.č. 229: 15,90 m.č. 230: 24,20		27,50 21,35 38,40 25,00 26,70 24,90 21,85 75,20 24,75 23,50 14,95 15,90 24,20		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 52
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 231: 27,35		27,35		
		m.č. 232: 22,30		22,30		
		m.č. 233: 20,35		20,35		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,40	801-4	RTS 22/ I

Díl:	65	Výplně otvorů v obvodovém plášti				
15	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiéř - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.	m	202,97	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	nově montované okenní a dveřní výplně:				
		V2.1.: 3,73*2+2,20*2		11,86		
		V2.2.: 8,86*2+1,75*2		21,22		
		V2.3.: 17,32*2+1,75*2		38,14		
		V2.4.: 20,905*2+1,75*2		45,31		
		V2.5.: 23,45*2+1,75*2		50,40		
		V2.6.: 10,82*2+1,75*2		25,14		
		V2.7.: 3,70*2+1,75*2		10,90		
16	65001	Sestava 3křídleho okna, 2 x fix a 1 x otevíř. sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3730 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V2.1.: 1		1,00		
17	65002	Sestava 7kř oken, 3 x fix 4 x otevířavě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 8860 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V2.2.....v rozsahu V2.2.a, V2.2.b a V2.2.c: 1		1,00		
18	65003	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 17320 x 1750 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V2.3.....v rozsahu prvků V2.3.a, V2.3.b, V2.3.c, V2.3.d: 1		1,00		
19	65004	Zaoblená prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 20905 x 1750 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V2.4.....v rozsahu prvků V2.4.a, V2.4.b, V2.4.c, V2.4.d, V2.4.e, V2.4.f: 1		1,00		
20	65005	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 23450 x 1750 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V2.5.....vykázána pod prvky V2.5.a až V2.5.g: 1		1,00		
21	65006	Sestava 8kř oken, 2 x fix, 3 x sklopné a 3 x otevířavě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 10820 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V2.6.....iodpovídající prvkům 2.6a, 2.6.b, 2.6.c: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 53			
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
22	65007	Sestava 3kř oken, 2 x fix a 1x otevíravé sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3700 x 1750 mm (2200 mm), dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V2.7.: 1		1,00		
23	65008	Doprava, manipulace a jeřáb	ks	1,00		Vlastní
		Položka obsahuje - dopravu otvorových výplní na stavbu - složení z dopravního prostředku - vynesení do příslušného podlaží				
	Výkaz výměr:	pro položky 65001 až 65012: 1		1,00		

Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711212000R01	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,49	800-711	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	izolační souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 210: podlaha, plocha zaměřena CAD: 1,62 stěny, obvod zaměřen CAD: 5,40*2,10-(0,70*2,10)		1,62 9,87		
25	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	11,49	800-711	RTS 22/ I
		jednovrstvá				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 24: 11,49000		11,49		
26	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky	m	13,10	800-711	RTS 22/ I
		těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna				
	Výkaz výměr:	izolační souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 210: styk podlah/ stěna: 5,40-0,70 styk koutový v rohu stěn: 2,10*4		4,70 8,40		
27	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,05	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
28	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	800-721	RTS 22/ I
		včetně vypuštění a napuštění,				
	Výkaz výměr:	před zahájením: 1 po provedení prací: 1		1,00 1,00		

Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3: vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu: m.č. 204: 1 m.č. 207: 1 m.č. 208: 1		1,00 1,00 1,00		
30	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 54
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 203: 2		2,00		
31	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 202: 1		1,00		
		m.č. 206: 2		2,00		
32	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 202: 1		1,00		
		m.č. 206: 2		2,00		
33	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 209: 1		1,00		
34	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 209: 1		1,00		
35	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu,	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	standardní, včetně dodávky materiálu				
		viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 202: 1		1,00		
		m.č. 206: 2		2,00		
36	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 34: 3,00000		3,00		
37	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 209: 1		1,00		
38	725849203R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové nást.difer.G 3/4xg1	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 210: 1		1,00		
39	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 30: 3,00000		3,00		
40	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 30: 3,00000		3,00		
41	725003	Sprchová zástěna skleně dveře v. 1900mm, na vaničku	soubor	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 210: 1		1,00		
42	551450381R	baterie sprchová podomítková; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací	kus	1,00	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	vč. ruční sprchy a držáku				
		viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 3:				
		m.č. 210: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 55			
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3: m.č. 210: 1		1,00		
44	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,19	800-721	RTS 22/ I

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
45	764908310RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 600 mm, dodávka a montáž	m	93,44	800-764	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV klempířské výrobky: K2.1., délka 4,50 m, 2 kusy: 4,50*2 K2.2., délka 8,85 m, 1 kus: 8,85 K2.3., délka 2,75 m, 1 kus: 2,75 K2.4., délka 2,11 m, 4 kusy: 2,11*4 K2.5., délka 11,70 m, 1 kus: 11,70 K2.6., délka 21,10 m, 1 kus: 21,10 K2.7., délka 10,40 m, 2 kusy: 10,40*2 K2.8., délka 10,80 m, 1 kus: 10,80		9,00 8,85 2,75 8,44 11,70 21,10 20,80 10,80		
46	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,41	800-764	RTS 22/ I

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
47	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	25,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 2: mezi m.č. 212/213: 1 mezi m.č. 212/214: 1 mezi m.č. 212/215: 1 mezi m.č. 212/216: 1 mezi m.č. 212/217: 1 mezi m.č. 212/218: 1 mezi m.č. 212/219: 1 mezi m.č. 201/202: 1 mezi m.č. 202/203: 1 mezi m.č. 203/204: 1 mezi m.č. 201/206: 1 mezi m.č. 206/207: 1 mezi m.č. 206/208: 1 mezi m.č. 206/209: 1 mezi m.č. 201/210: 1 mezi m.č. 222/224: 1 mezi m.č. 224/225: 1 mezi m.č. 222/225: 1 mezi m.č. 201/226: 1 mezi m.č. 227/228: 1 mezi m.č. 227/229: 1 mezi m.č. 227/230: 1 mezi m.č. 227/231: 1 mezi m.č. 227/232: 1		1,00 1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 56
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		mezi m.č. 227/233: 1		1,00		
48	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	3,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp2.3., délka 2,60 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp2.4., délka 2,50 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp2.11., délka 1,75 m, 1 kus: 1		1,00		
49	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	19,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp2.1., délka 3,70 m, 2 kusy: 2		2,00		
		Vp2.2., délka 3,55 m, 4 kusy: 4		4,00		
		Vp2.5., délka 21,40m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku: 4		4,00		
		Vp2.6., délka 4,00 m, 2 kusy: 2		2,00		
		Vp2.7., délka 2,65 m, 2 kusy: 2		2,00		
		Vp2.8., délka 8,80 m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku: 2		2,00		
		Vp2.9., délka 10,90 m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku: 2		2,00		
		Vp2.10., délka 4,63 m, 1 kus: 1		1,00		
50	60775372R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	87,48	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp2.1., délka 3,70 m, 2 kusy: 3,70*2		7,40		
		Vp2.2., délka 3,55 m, 4 kusy: 3,55*4		14,20		
		Vp2.3., délka 2,60 m, 1 kus: 2,60		2,60		
		Vp2.4., délka 2,50 m, 1 kus: 2,50		2,50		
		Vp2.5., délka 21,40m, 1 kus: 21,40		21,40		
		Vp2.6., délka 4,00 m, 2 kusy: 4,00*2		8,00		
		Vp2.7., délka 2,65 m, 2 kusy: 2,65*2		5,30		
		Vp2.8., délka 8,80 m, 1 kus: 8,80		8,80		
		Vp2.9., délka 10,90 m, 1 kus: 10,90		10,90		
		Vp2.10., délka 4,63 m, 1 kus: 4,63		4,63		
		Vp2.11., délka 1,75 m, 1 kus: 1,75		1,75		
51	60775552R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva zlatý dub, tmavý dub, sv. hnědá, antracit	kus	36,00	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy: 3*2		6,00		
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy: 2*2		4,00		
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy: 3*2		6,00		
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy: 2*2		4,00		
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus: 2		2,00		
52	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,29	800-766	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 57
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
53	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	17,00	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
54	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,00	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
55	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,00	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
56	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	38,70	800-771	RTS 22/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 202: 6,70-(0,70+0,70)		5,30		
		m.č. 203: 6,20-(0,70+0,70)		4,80		
		m.č. 204: 4,80-0,70		4,10		
		m.č. 205: 8,20-(0,70*4)		5,40		
		m.č. 206: 4,50-0,70		3,80		
		m.č. 207: 4,80-0,70		4,10		
		m.č. 207: 7,20-0,70		6,50		
		m.č. 208: 5,40-0,70		4,70		
57	771001R	Dlažba do rozměru 45x45 cm v cenové relaci do 750 Kč/m2	m2	18,36		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 58
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
		prořez 8%: (17,00/100)*8		1,36		

58	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,45	800-771	RTS 22/ I
-----------	---------------------	---	---	------	---------	-----------

Díl:	776	Podlahy povlakové				
59	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	434,20	800-775	RTS 22/ I

Výkaz výměr: viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:

m.č. 213: 27,50	27,50
m.č. 214: 21,35	21,35
m.č. 215: 38,40	38,40
m.č. 216: 25,00	25,00
m.č. 217: 26,70	26,70
m.č. 218: 24,90	24,90
m.č. 219: 21,85	21,85
m.č. 224: 75,20	75,20
m.č. 225: 24,75	24,75
m.č. 226: 23,50	23,50
m.č. 228: 14,95	14,95
m.č. 229: 15,90	15,90
m.č. 230: 24,20	24,20
m.č. 231: 27,35	27,35
m.č. 232: 22,30	22,30
m.č. 233: 20,35	20,35

60	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	434,20	800-775	RTS 22/ I
-----------	---------------------	------------------------------------	----	--------	---------	-----------

Výkaz výměr: viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:

m.č. 213: 27,50	27,50
m.č. 214: 21,35	21,35
m.č. 215: 38,40	38,40
m.č. 216: 25,00	25,00
m.č. 217: 26,70	26,70
m.č. 218: 24,90	24,90
m.č. 219: 21,85	21,85
m.č. 224: 75,20	75,20
m.č. 225: 24,75	24,75
m.č. 226: 23,50	23,50
m.č. 228: 14,95	14,95
m.č. 229: 15,90	15,90
m.č. 230: 24,20	24,20
m.č. 231: 27,35	27,35
m.č. 232: 22,30	22,30
m.č. 233: 20,35	20,35

61	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty.	m	359,40	800-775	RTS 22/ I
-----------	---------------------	---	---	--------	---------	-----------

Výkaz výměr: viz půdorys 2NP , navrhovaný stav, délky zaměřeny CAD - viz tabulka místností na

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 59
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		výkrese, p:				
		m.č. 213: 21,70		21,70		
		m.č. 214: 18,30		18,30		
		m.č. 215: 28,60		28,60		
		m.č. 216: 24,60		24,60		
		m.č. 217: 23,30		23,30		
		m.č. 218: 22,10		22,10		
		m.č. 219: 23,90		23,90		
		m.č. 224: 45,90		45,90		
		m.č. 225: 18,00		18,00		
		m.č. 226: 18,30		18,30		
		m.č. 228: 15,60		15,60		
		m.č. 229: 18,30		18,30		
		m.č. 230: 22,40		22,40		
		m.č. 231: 23,10		23,10		
		m.č. 232: 18,30		18,30		
		m.č. 233: 17,00		17,00		
62	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	359,40	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 59: 359,40000		359,40		
63	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci	m2	434,20	800-775	RTS 22/ I
		lepených, ze čtverců textilních				
		všíváných a vpichovaných				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 213: 27,50		27,50		
		m.č. 214: 21,35		21,35		
		m.č. 215: 38,40		38,40		
		m.č. 216: 25,00		25,00		
		m.č. 217: 26,70		26,70		
		m.č. 218: 24,90		24,90		
		m.č. 219: 21,85		21,85		
		m.č. 224: 75,20		75,20		
		m.č. 225: 24,75		24,75		
		m.č. 226: 23,50		23,50		
		m.č. 228: 14,95		14,95		
		m.č. 229: 15,90		15,90		
		m.č. 230: 24,20		24,20		
		m.č. 231: 27,35		27,35		
		m.č. 232: 22,30		22,30		
		m.č. 233: 20,35		20,35		
64	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, m		13,60	800-775	RTS 22/ I
		eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhaný stav, položka 2:				
		mezi m.č. 212/213: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 212/214: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 212/215: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 212/216: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 212/217: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 212/218: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 212/219: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 222/224: 0,80		0,80		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 60
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		mezi m.č. 224/225: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 222/225: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 201/226: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 227/228: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 227/229: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 227/230: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 227/231: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 227/232: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 227/233: 0,80		0,80		
65	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	507,75	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		plochy:				
		m.č. 213: 27,50		27,50		
		m.č. 214: 21,35		21,35		
		m.č. 215: 38,40		38,40		
		m.č. 216: 25,00		25,00		
		m.č. 217: 26,70		26,70		
		m.č. 218: 24,90		24,90		
		m.č. 219: 21,85		21,85		
		m.č. 224: 75,20		75,20		
		m.č. 225: 24,75		24,75		
		m.č. 226: 23,50		23,50		
		m.č. 228: 14,95		14,95		
		m.č. 229: 15,90		15,90		
		m.č. 230: 24,20		24,20		
		m.č. 231: 27,35		27,35		
		m.č. 232: 22,30		22,30		
		m.č. 233: 20,35		20,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		434,20		
		soklíky...v do 10 cm:				
		m.č. 213: 21,70*0,10		2,17		
		m.č. 214: 18,30*0,10		1,83		
		m.č. 215: 28,60*0,10		2,86		
		m.č. 216: 24,60*0,10		2,46		
		m.č. 217: 23,30*0,10		2,33		
		m.č. 218: 22,10*0,10		2,21		
		m.č. 219: 23,90*0,10		2,39		
		m.č. 224: 45,90*0,10		4,59		
		m.č. 225: 18,00*0,10		1,80		
		m.č. 226: 18,30*0,10		1,83		
		m.č. 228: 15,60*0,10		1,56		
		m.č. 229: 18,30*0,10		1,83		
		m.č. 230: 22,40*0,10		2,24		
		m.č. 231: 23,10*0,10		2,31		
		m.č. 232: 18,30*0,10		1,83		
		m.č. 233: 17,00*0,10		1,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		35,94		
		prořez 8%: (470,14/100)*8		37,61		
66	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,50	800-775	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 61
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	781	Obklady keramické				
67	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	65,30	800-771	RTS 22/ I
Výkaz výměr:		viz půdorys 2NP_navrhaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD: m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 6,70*2,10 odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.105: -1*(0,70*2,00) odpočet zrcadla: -1*(1,26*0,80) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 203, obklad nově do 1,50 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 6,20*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)*2 <i>Mezisoučet:</i> m.č. 204, obklad nově do 1,50 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 8,20*2,10 odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110: -1*(0,70*2,00)*2 odpočet zrcadla: -1*(1,90*0,80) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 207, obklad nově do 1,50 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 208, obklad nově do 1,50 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 4,50*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 209, obklad nově do 2,10 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*2,10 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 210, obklad nově do 2,10 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 5,40*2,10 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10) <i>Mezisoučet:</i>		14,07 -1,47 -1,40 -1,01 10,19 9,30 -2,10 7,20 7,20 -1,05 6,15 17,22 -1,47 -2,80 -1,52 11,43 7,20 -1,05 6,15 6,75 -1,05 5,70 10,08 -1,47 8,61 11,34 -1,47 9,87		
68	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	65,30	800-771	RTS 22/ I
Výkaz výměr:		Odkaz na mn. položky pořadí 65: 65,30200		65,30		
69	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	65,30	800-771	RTS 22/ I
Výkaz výměr:		Odkaz na mn. položky pořadí 65: 65,30200		65,30		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 62
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
70	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	65,30	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 65: 65,30200		65,30		
71	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	58,90	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 4: předpoklad ukončení u obkladů do v 2,10 pouze svislá hrana u dveří a u obkladů v 1,50 m svislá i vodorovná hrana: m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4 m.č. 203, obklad nově do 1,50 m: 6,20-0,70+1,50*2 m.č. 204, obklad nově do 1,50 m: 4,80-0,70+1,50*2 m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*6 m.č. 207, obklad nově do 1,50 m: 4,80-0,70+1,50*2 m.č. 208, obklad nově do 1,50 m: 4,50-0,70+1,50*2 m.č. 209, obklad nově do 2,10 m: 2,10*2 m.č. 210, obklad nově do 2,10 m: 2,10*2		8,40 8,50 7,10 12,60 7,10 6,80 4,20 4,20		
72	771578011RTX	Spára stěna - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)	m	57,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	vč. dodávky a montáže silikonu. viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 4: m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4 m.č. 203, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4 m.č. 204, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4 m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4 m.č. 207, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4 m.č. 208, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4 m.č. 209, obklad nově do 2,10 m: 2,10*4 m.č. 210, obklad nově do 2,10 m: 2,10*4		8,40 6,00 6,00 8,40 6,00 6,00 8,40 8,40		
73	780001R	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm, cena do 750 Kč/m2	m2	70,53		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD: m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 6,70*2,10 odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.105: -1*(0,70*2,00) odpočet zrcadla: -1*(1,26*0,80) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 203, obklad nově do 1,50 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 6,20*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)*2 <i>Mezisoučet:</i> m.č. 204, obklad nově do 1,50 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 8,20*2,10 odpočet výplní otvorů..vstupní dveře: -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110: -1*(0,70*2,00)*2 odpočet zrcadla: -1*(1,90*0,80) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 207, obklad nově do 1,50 m: plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		14,07 -1,47 -1,40 -1,01 10,19 9,30 -2,10 7,20 7,20 -1,05 6,15 17,22 -1,47 -2,80 -1,52 11,43 7,20 -1,05		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 63
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		6,15		
		m.č. 208, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,50*1,50		6,75		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,70		
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 4,80*2,10		10,08		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,61		
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD: 5,40*2,10		11,34		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,87		
		prořez 8%: (65,302/100)*8		5,22		
74	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,65	800-771	RTS 22/ I
Díl:	783	Nátěry				
75	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, vč. lešení	m2	9,63	800-783	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zárubně ocelové, obnovení nátěru:				
		mezi m.č. 201/202, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25		
		mezi m.č. 202/203, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 203/204, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 201/206, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25		
		mezi m.č. 206/207, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 206/208, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 206/209, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,18		
		mezi m.č. 201/210, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25		
76	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	9,63	800-783	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 73: 9,62500		9,63		
Díl:	784	Malby				
77	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 012,95	800-784	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	malba nově omítaných povrchů a obniva maleb v protorách kde dochází ke stavebním úpravám:				
		doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad):				
		viz půdorys 2NP_navrhaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 6,70*0,40		2,68		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,68		
		m.č. 203, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 6,20*1,00		6,20		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)*2		-0,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,50		
		m.č. 204, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 8,20*0,40		3,28		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 64
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		3,28		
		m.č. 207, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,80*1,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,45		
		m.č. 208, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem: 4,50*1,00		4,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,15		
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 4,80*0,40		1,92		
		<i>Mezisoučet:</i>		1,92		
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m:				
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem: 5,40*0,40		2,16		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,16		
		m.č. 213:				
		plocha: 21,00*3,00		63,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,55*1,75)		-6,21		
		<i>Mezisoučet:</i>		56,79		
		m.č. 214:				
		plocha: 19,20*3,00		57,60		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,50*1,75)		-6,13		
		<i>Mezisoučet:</i>		51,48		
		m.č. 215:				
		plocha: 27,90*3,00		83,70		
		odpočet výplní otvorů: -1*(7,25*1,75)		-12,69		
		<i>Mezisoučet:</i>		71,01		
		m.č. 216:				
		plocha: 23,90*3,00		71,70		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,65*1,75)		-6,39		
		<i>Mezisoučet:</i>		65,31		
		m.č. 217:				
		plocha: 24,20*3,00		72,60		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,50*1,75)		-6,13		
		<i>Mezisoučet:</i>		66,48		
		m.č. 218:				
		plocha: 24,00*3,00		72,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,60*1,75)		-4,55		
		<i>Mezisoučet:</i>		67,45		
		m.č. 219:				
		plocha: 25,00*3,00		75,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,50*1,75)		-4,38		
		<i>Mezisoučet:</i>		70,63		
		m.č. 224:				
		plocha: 37,10*3,00		111,30		
		přípočet stěny uprostřed: 6,90*3,00		20,70		
		přípočet sloupů: 1,25*3,00*3		11,25		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,58+1,80+11,30+1,70+4,14)*1,75		-37,66		
		<i>Mezisoučet:</i>		105,59		
		m.č. 225:				
		plocha: 20,60*3,00		61,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(4,00*1,75)		-7,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		54,80		
		m.č. 226:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 65
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		plocha: 20,00*3,00		60,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(4,00*1,75)		-7,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		53,00		
		m.č. 228:				
		plocha: 16,50*3,00		49,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,65*1,75)		-4,64		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,86		
		m.č. 229:				
		plocha: 16,60*3,00		49,80		
		přípočet sloupů: 1,30*3,00*2		7,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,61*1,75)		-4,57		
		<i>Mezisoučet:</i>		53,03		
		m.č. 230:				
		plocha: 19,50*3,00		58,50		
		přípočet sloupů: 1,30*3,00*3		11,70		
		odpočet výplní otvorů: -1*(3,00+1,78+4,045)*1,75		-15,44		
		<i>Mezisoučet:</i>		54,76		
		m.č. 231:				
		plocha: 21,50*3,00		64,50		
		přípočet sloupů: 1,30*3,00*2		7,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(6,00+1,70+3,30)*1,75		-19,25		
		<i>Mezisoučet:</i>		53,05		
		m.č. 232:				
		plocha: 19,20*3,00		57,60		
		odpočet výplní otvorů: -1*(4,625*1,75)		-8,09		
		<i>Mezisoučet:</i>		49,51		
		m.č. 233:				
		plocha: 18,00*3,00		54,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(2,50*1,75)		-4,38		
		<i>Mezisoučet:</i>		49,63		
		stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách, plochy zaměřeny CAD:				
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 206: 3,85		3,85		
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
		<i>Mezisoučet:</i>		17,00		
78	784165512R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 012,95	800-784	RTS 22/ I
		Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např ACTIN H)				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 75: 1012,95000		1 012,95		
79	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	68,67	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4: 40,07800		40,08		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5: 28,59000		28,59		

Díl:	786	Zastiňující technika				
80	786001	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1930 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	3,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 66
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 1930 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN:RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.1.: 3		3,00		
81	786002	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1800 x 2200 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 1800 mm, výška = 2200 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.2.: 2	ks	2,00		Vlastní
82	786003	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3600 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 3600 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.3.: 2	ks	2,00		Vlastní
83	786004	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2700 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 2700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.4.: 4	ks	4,00		Vlastní
84	786005	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2550 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 2550 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.5.: 2	ks	2,00		Vlastní
85	786006	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1750 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	6,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 67
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 1750 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.6.: 6		6,00		
86	786007	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2200 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 2200 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.7.: 1	ks	1,00		Vlastní
87	786008	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1350 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 1350 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.8.: 14	ks	14,00		Vlastní
88	786009	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1500 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 1500 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.9.: 1	ks	1,00		Vlastní
89	786010	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 4100 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 4100 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit Výkaz výměr: viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.10.: 1	ks	1,00		Vlastní
90	786011	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3300 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 68
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 3300 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK				
		Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.11.: 1		1,00		
91	786012	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2350 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 2350 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	2,00		Vlastní
		Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.12.: 2		2,00		
92	786013	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3600 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 3600 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	3,00		Vlastní
		Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.13.: 3		3,00		

Díl:	787	Zasklívání				
93	787130240R00	Zasklení stěn sklem plochým válcovaným vzorovaným tloušťky přes 4 do 6 mm, s podtmelením a zatmelením bez drátěné vložky vč. silikonu okolo zrcadla POZOR, ZRCADLO LEPENO DO ÚROVNĚ OBKLADU (NE NA OBKLAD)	m2	2,55	800-787	RTS 22/ I
		Výkaz výměr:				
		viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky:				
		pol. O/2.2, m.č. 202: 1,26*0,80		1,01		
		pol. O/2.3, m.č. 206: 1,93*0,80		1,54		
94	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,04	800-787	RTS 22/ I

Díl:	799	Ostatní				
95	799001	Plochy místností	m2	616,15		Vlastní
		Výkaz výměr:				
		m.č. 201: 33,00		33,00		
		m.č. 202: 2,45		2,45		
		m.č. 203: 2,40		2,40		
		m.č. 204: 1,30		1,30		
		m.č. 205: 3,15		3,15		
		m.č. 206: 3,85		3,85		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 69
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 207: 1,15		1,15		
		m.č. 208: 1,30		1,30		
		m.č. 209: 2,95		2,95		
		m.č. 210: 1,60		1,60		
		m.č. 211: 2,95		2,95		
		m.č. 212: 21,50		21,50		
		m.č. 213: 27,50		27,50		
		m.č. 214: 21,35		21,35		
		m.č. 215: 38,40		38,40		
		m.č. 216: 25,00		25,00		
		m.č. 217: 26,70		26,70		
		m.č. 218: 24,90		24,90		
		m.č. 219: 31,85		31,85		
		m.č. 220: 4,95		4,95		
		m.č. 221: 5,45		5,45		
		m.č. 222: 12,20		12,20		
		m.č. 223: 20,40		20,40		
		m.č. 224: 75,20		75,20		
		m.č. 225: 24,75		24,75		
		m.č. 226: 23,50		23,50		
		m.č. 227: 15,20		15,20		
		m.č. 228: 14,95		14,95		
		m.č. 229: 15,90		15,90		
		m.č. 230: 24,20		24,20		
		m.č. 231: 27,35		27,35		
		m.č. 232: 22,30		22,30		
		m.č. 233: 20,35		20,35		
		m.č. 234: 5,50		5,50		
		m.č. 235: 30,65		30,65		
96	799002	Obvody místností	m2	409,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 202: 5,3		5,30		
		m.č. 203: 4,8		4,80		
		m.č. 204: 4,1		4,10		
		m.č. 206: 5,4		5,40		
		m.č. 207: 4,1		4,10		
		m.č. 208: 3,8		3,80		
		m.č. 209: 5,2		5,20		
		m.č. 210: 4,7		4,70		
		m.č. 213: 21,7		21,70		
		m.č. 214: 18,3		18,30		
		m.č. 215: 28,6		28,60		
		m.č. 216: 24,6		24,60		
		m.č. 217: 23,3		23,30		
		m.č. 218: 22,1		22,10		
		m.č. 219: 23,9		23,90		
		m.č. 222: 12,8		12,80		
		m.č. 224: 45,9		45,90		
		m.č. 225: 18		18,00		
		m.č. 226: 18,3		18,30		
		m.č. 228: 15,6		15,60		
		m.č. 229: 18,3		18,30		
		m.č. 230: 22,4		22,40		
		m.č. 231: 23,1		23,10		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 70
Objekt:	S002	Stavební úpravy 2NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 232: 18,3		18,30		
		m.č. 233: 17		17,00		

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č.71
---------	-------	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO03**
Stavební úpravy 3NP

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Demontáže a bourací práce	38
2	Nové konstrukce	87
		125

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 72
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	95,33	800-784	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zabezpečení vnitřních topných těles před zahájením prací, přepoklad délky folie/kartonu 1,50 m: viz výkres bouracích prací, položka B/5: m.č. 310: 3,55*1,50 m.č. 311: 3,50*1,50 m.č. 312: (2,80+0,65)*1,50 m.č. 313: 3,72*1,50 m.č. 316: 3,65*1,50 m.č. 317: 3,50*1,50 m.č. 318: 5,15*1,50 m.č. 319: 4,40*1,50 m.č. 320: (4,965+1,00+4,85)*1,50 m.č. 321: 4,75*1,50 m.č. 322: (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)*1,50		5,33 5,25 5,18 5,58 5,47 5,25 7,73 6,60 16,22 7,13 25,60		
2	11001.R	Vyklizení místnosti	m2	315,75		Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka obsahuje: - zajištění nábytku před transportem (zalepení kontejnerů aj.) - rozložení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž - vynesení nábytku z kanceláře - přemístění na určené místo v budově nebo na nákladní automobil (v případě odvozu mimo budovu) plochy místností zaměřeny CAD: m.č. 310: 27,20 m.č. 311: 21,35 m.č. 312: 17,45 m.č. 313: 21,15 m.č. 316: 31,45 m.č. 317: 22,95 m.č. 318: 35,50 m.č. 319: 29,80 m.č. 320: 37,55 m.č. 321: 16,15 m.č. 322: 55,20		27,20 21,35 17,45 21,15 31,45 22,95 35,50 29,80 37,55 16,15 55,20		
3	11002.R	Demontáž drobných kusových předmětů	ks	10,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 303: mýdlenka: 2 osoušeč rukou: 2 <i>Mezisoučet:</i> m.č. 304: držák toaletního papíru: 1 držák WC kartáče: 1 <i>Mezisoučet:</i> m.č. 306: mýdlenka: 1 osoušeč rukou: 1 <i>Mezisoučet:</i> m.č. 308: držák toaletního papíru: 1 držák WC kartáče: 1		2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 73
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>2,00</i>		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	76,60	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro soc zařízení:				
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>13,05</i>		
		pro demontáž oken a odstranění omítky ostění / nadpraží:				
		viz výkres bouracích prací, položka B/5, šíře lešení 1,00 m:				
		m.č. 310: 3,55		3,55		
		m.č. 311: 3,50		3,50		
		m.č. 312: (2,80+0,65)		3,45		
		m.č. 313: 3,72		3,72		
		m.č. 316: 3,65		3,65		
		m.č. 317: 3,50		3,50		
		m.č. 318: 5,15		5,15		
		m.č. 319: 4,40		4,40		
		m.č. 320: (4,965+1,00+4,85)		10,82		
		m.č. 321: 4,75		4,75		
		m.č. 322: (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)		17,07		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>63,55</i>		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	393,95	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	m.č. 301: 22,70		22,70		
		m.č. 302: 3,10		3,10		
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
		m.č. 309: 23,60		23,60		
		m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 314: 4,95		4,95		
		m.č. 315: 10,80		10,80		
		m.č. 316: 31,45		31,45		
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 74
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
6	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem m3 nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2		0,78	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odbourání parapetní mazaniny v interieru pro demontáž okenních rámu: tl. mazaniny 50 mm, šířka 250 mm: m.č. 310: 3,55*(0,05*0,25) m.č. 311: 3,50*(0,05*0,25) m.č. 312: (2,80+0,65)*(0,05*0,25) m.č. 313: 3,70*(0,05*0,25) m.č. 316: 3,65*(0,05*0,25) m.č. 317: 3,50*(0,05*0,25) m.č. 318: 5,15*(0,05*0,25) m.č. 319: 4,40*(0,05*0,25) m.č. 320: (4,965+1,00+4,85)*(0,05*0,25) m.č. 321: 4,75*(0,05*0,25) m.č. 322: (4,82+1,00+6,25+1,75+2,50)*(0,05*0,25)		0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,06 0,06 0,14 0,06 0,20		
7	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	13,05	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 13,05000		13,05		
8	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	13,05	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/4: m.č. 303: 3,85 m.č. 304: 1,15 m.č. 305: 2,70 m.č. 306: 2,10 m.č. 307: 2,05 m.č. 308: 1,20		3,85 1,15 2,70 2,10 2,05 1,20		
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, položka obsahuje i speciální chladírenské dveře do chladírenských skladů	kus	18,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4: uložení na předem určeném místě v rámci podlaží: mezi m.č. 309/310: 1 mezi m.č. 309/311: 1 mezi m.č. 309/312: 1 mezi m.č. 309/313: 1 mezi m.č. 309/316: 1 mezi m.č. 309/317: 1 mezi m.č. 309/318: 1 mezi m.č. 309/319: 1 mezi m.č. 301/303: 1 mezi m.č. 303/304: 1 mezi m.č. 303/305: 1 mezi m.č. 301/306: 1 mezi m.č. 306/307: 1 mezi m.č. 307/308: 1 mezi m.č. 301/320: 1 mezi m.č. 319/320: 1		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 75
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		mezi m.č. 301/321: 1		1,00		
		mezi m.č. 301/322: 1		1,00		
10	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	112,94	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/6:				
		východní strana uliční, kompletní sestava podél m.č. 316, 317, 318, 319 a 320:				
		1,90*1,75+1,90*2,20+18,40*1,75		39,71		
		severní fasáda od nároží východ po nároží západ ... kompletní sestava:				
		(1,00+4,90+4,83+4,90+1,00)*1,75		29,10		
		západní fasáda vř. úkosu na jižní stranu okolo m.č. 322., kompletní sestava:				
		(6,31+1,75+2,50)*1,70		17,95		
		západní fasáda, podél m.č. 310, 311, 312 a 313: (10,80*1,75)+1,80*2,20+1,90*1,75		26,19		
11	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	4,77	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací ,položka B/6:				
		m.č. 320 ..dveře v nároží místnosti: 0,90*2,65		2,38		
		m.č. 322 ..dveře v nároží místnosti: 0,90*2,65		2,38		
12	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	63,55	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/5:				
		m.č. 310: 3,55		3,55		
		m.č. 311: 3,50		3,50		
		m.č. 312: (2,80+0,65)		3,45		
		m.č. 313: 3,72		3,72		
		m.č. 316: 3,65		3,65		
		m.č. 317: 3,50		3,50		
		m.č. 318: 5,15		5,15		
		m.č. 319: 4,40		4,40		
		m.č. 320: (4,965+1,00+4,85)		10,82		
		m.č. 321: 4,75		4,75		
		m.č. 322: (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)		17,07		
13	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	21,20	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odeskání pásu omítky širokého 30 cm v rozsahu ostění a nadpraží okenního otvoru, pro vyjmutí okenního rámu směrem dovnitř:				
		m.č. 316...ostění na jedné straně: (1,75+3,65)*0,30		1,62		
		m.č. 317. pouze nadpraží: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 318. pouze nadpraží: 5,15*0,30		1,55		
		m.č. 319. pouze nadpraží: (2,50+1,75)*0,30		1,27		
		m.č. 320. pouze nadpraží: (5,00+1,75+4,90)*0,30		3,50		
		m.č. 321. pouze nadpraží: 4,75*0,30		1,43		
		m.č. 322. pouze nadpraží: (4,90+1,75+6,30+1,70+2,50)*0,30		5,14		
		m.č. 310. pouze nadpraží: 3,80*0,30		1,14		
		m.č. 310. pouze nadpraží: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 311..pouze nadpraží: 2,610*0,30		0,78		
		m.č. 312. pouze nadpraží: (2,80+0,65)*0,30		1,04		
		m.č. 313.. ostění na jedné straně: (1,75+1,90+1,80)*0,30		1,64		
14	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2		70,91	801-3	RTS 22/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/3:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 76
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 303, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 8,20*2,50		20,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,20+0,70*2,00)		-2,94		
		odpočet zrcadla: -1*(1,26*0,80)		-1,01		
		<i>Mezisoučet:</i>		16,55		
		m.č. 304, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 4,50*2,50		11,25		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00*2)		-2,80		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,45		
		m.č. 305, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 6,60*2,50		16,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		15,10		
		m.č. 306, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 5,80*2,50		14,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,20+0,70*2,00)		-2,94		
		odpočet zrcadla: -1*(1,50*0,80)		-1,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,36		
		m.č. 307, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 4,80*2,50		12,00		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,60		
		m.č. 308, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD:				
		plocha: 4,50*2,50		11,25		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*2,00)		-1,40		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,85		

Díl:	725	Zařizovací předměty				
15	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu:				
		m.č. 304: 1		1,00		
		m.č. 305: 1		1,00		
		m.č. 308: 1		1,00		
16	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 307: 2		2,00		
17	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 303: 2		2,00		
		m.č. 306: 1		1,00		
18	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,				
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 305: 1		1,00		
19	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž:				
		m.č. 305: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 77
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 305, výlevka: 1		1,00		
21	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 303: 2 m.č. 306: 1		2,00 1,00		
22	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2: m.č. 303: 2 m.č. 306: 1		2,00 1,00		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
23	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rř od 400 do 600 mm	m	63,61	800-764	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/8: východní strana...mimo terasu: 12,55 východní strana...na terase: 9,50 severní strana...vč. úkosů na východ a západ: (0,90+4,90+4,90+4,90+0,90) západní strana..vč. úkosu na jih...celá m.č. 322: (6,31+1,75+2,50) východní strana: (10,80+1,80+1,90)		12,55 9,50 16,50 10,56 14,50		

Díl:	776	Podlahy povlakové				
24	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	255,30	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, délky soklů zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese: m.č. 310: 22,00 m.č. 311: 18,30 m.č. 312: 19,40 m.č. 313: 21,60 m.č. 316: 25,60 m.č. 317: 23,90 m.č. 318: 26,00 m.č. 319: 26,90 m.č. 320: 27,60 m.č. 321: 15,60 m.č. 322: 28,40		22,00 18,30 19,40 21,60 25,60 23,90 26,00 26,90 27,60 15,60 28,40		
25	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	282,15	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD: m.č. 310: 27,20 m.č. 311: 21,35 m.č. 313: 21,15 m.č. 316: 31,45 m.č. 317: 22,95 m.č. 318: 35,50 m.č. 319: 29,80 m.č. 320: 37,55		27,20 21,35 21,15 31,45 22,95 35,50 29,80 37,55		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 78
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 322: 55,20		55,20		
26	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	33,60	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD:				
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 321: 16,15		16,15		

Díl:	787	Zasklívání				
27	787700802R0X	Vysklívání zrcadel o pl. do 3 m2	m2	3,28		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 303: 2,60*0,80		2,08		
		m.č. 306: 1,50*0,80		1,20		

Díl:	799	Ostatní				
28	799001	Plochy místností	m2	393,95		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 301: 22,70		22,70		
		m.č. 302: 3,10		3,10		
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
		m.č. 309: 23,60		23,60		
		m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 314: 4,95		4,95		
		m.č. 315: 10,80		10,80		
		m.č. 316: 31,45		31,45		
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		
29	799002	Obvody místností	m2	283,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 303: 6,10		6,10		
		m.č. 304: 3,80		3,80		
		m.č. 305: 5,90		5,90		
		m.č. 306: 4,40		4,40		
		m.č. 307: 4,30		4,30		
		m.č. 308: 3,80		3,80		
		m.č. 310: 22,00		22,00		
		m.č. 311: 18,30		18,30		
		m.č. 312: 19,40		19,40		
		m.č. 313: 21,60		21,60		
		m.č. 316: 25,60		25,60		
		m.č. 317: 23,90		23,90		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 79
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	1	Demontáže a bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 318: 26,00		26,00		
		m.č. 319: 26,90		26,90		
		m.č. 320: 27,60		27,60		
		m.č. 321: 15,60		15,60		
		m.č. 322: 28,40		28,40		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	147,62	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odvoz na skládku v rámci Olomouce do 10ti km, dopočet dalších 9ti km: 16,4019*9		147,62		
31	979097012R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	2,00	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	předpoklad 2 dny: 2		2,00		
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,80	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	příplatek za dalších 10 m: 16,40191*2		32,80		
33	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm	t	9,11	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	16,40191-7,28737		9,11		
34	979990163R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	7,29	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10: 6,21195		6,21		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11: 0,19652		0,20		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12: 0,87890		0,88		
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	15,99	801-3	RTS 22/ I
36	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním t základním podlažím		15,99	801-3	RTS 22/ I
		3NP				
37	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,99	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,99	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 80
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmotá nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton, ... po jednotlivých vrstvách	m2	25,11	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 25,11000		25,11		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	115,66	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby:				
		m.č. 310: 3,55*1,75		6,21		
		m.č. 311: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 312: 3,45*1,75		6,04		
		m.č. 313: 3,70*2,20		8,14		
		m.č. 316: 3,65*2,20		8,03		
		m.č. 317: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 318: 5,15*1,75		9,01		
		m.č. 319: 4,40*1,75		7,70		
		m.č. 320: (5,00+1,75+4,85)*1,75		20,30		
		m.č. 321: 4,75*1,75		8,31		
		m.č. 322: (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*1,75		29,66		
3	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	168,70	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby:				
		m.č. 310: 3,55*2+1,75*2		10,60		
		m.č. 311: 3,50*2+1,75*2		10,50		
		m.č. 312: 3,45*2+1,75*2		10,40		
		m.č. 313: 3,70*2+2,20*2		11,80		
		m.č. 316: 3,65*2+2,20*2		11,70		
		m.č. 317: 3,50*2+1,75*2		10,50		
		m.č. 318: 5,15*2+1,75*2		13,80		
		m.č. 319: 4,40*2+1,75*2		12,30		
		m.č. 320: (5,00+1,75+4,85)*2+1,75*2		26,70		
		m.č. 321: 4,75*2+1,75*2		13,00		
		m.č. 322: (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*2+1,75*2		37,40		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	31,20	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zpětné doplnění omítky okolo okenních otvorů po dokončení montáže oken a dveří:				
		m.č. 316...ostění na jedné straně: (1,75+3,65)*0,30		1,62		
		m.č. 317. pouze nadpraží: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 318. pouze nadpraží: 5,15*0,30		1,55		
		m.č. 319. pouze nadpraží: (2,50+1,75)*0,30		1,27		
		m.č. 320. pouze nadpraží: (5,00+1,75+4,90)*0,30		3,50		
		m.č. 321. pouze nadpraží: 4,75*0,30		1,43		
		m.č. 322. pouze nadpraží: (4,90+1,75+6,30+1,70+2,50)*0,30		5,14		
		m.č. 310. pouze nadpraží: 3,80*0,30		1,14		
		m.č. 310. pouze nadpraží: 3,50*0,30		1,05		
		m.č. 311..pouze nadpraží: 2,610*0,30		0,78		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 81
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 312. pouze nadpraží: (2,80+0,65)*0,30		1,04		
		m.č. 313.. ostění na jedné straně: (1,75+1,90+1,80)*0,30		1,64		
		rezerva pro nepředpokládané plochy: 10,00		10,00		
5	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	25,11	801-1	RTS 22/ I
		omítka vápnocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství				
	Výkaz výměr:	doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad):				
		viz půdorys 3NP _navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem:				
		plocha: (2,60*2+1,45*2)*0,40		3,24		
		Mezisoučet:		3,24		
		m.č. 304, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem:				
		plocha: (0,80*2+1,45*2)*1,00		4,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		Mezisoučet:		4,15		
		m.č. 305, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem:				
		plocha: (1,60*2+1,70*2)*1,00		6,60		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		Mezisoučet:		6,25		
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem:				
		plocha: (1,50*2+1,40*2)*0,40		2,32		
		Mezisoučet:		2,32		
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem:				
		plocha: (1,45*2+1,40*2)*1,00		5,70		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)*2		-0,70		
		Mezisoučet:		5,00		
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem:				
		plocha: (0,85*2+1,40*2)*1,00		4,50		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)		-0,35		
		Mezisoučet:		4,15		
6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového	m2	25,11	801-1	RTS 22/ I
		tmelu				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 25,11000		25,11		
7	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	62,65	801-4	RTS 22/ I
		pod klempířskými prvky,				
		Vyrovnání pod parapety				
	Výkaz výměr:	vyrovnání pod parapety po výměně oken:				
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy: 3,70*2		7,40		
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy: 3,55*4		14,20		
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus: 5,15		5,15		
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus: 4,40		4,40		
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus: 5,85		5,85		
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy: 4,80*2		9,60		
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus: 5,70		5,70		
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus: 10,35		10,35		
Díl:	900	HZS				
8	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	40,00		RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	nepředvídatelné práce při rekonstrukcích, 2 pracovníci 20 h: 20,00*2		40,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 82
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	76,60	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	pro soc zařízení. obklady a omítky:				
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,05		
		pro montáže oken a doplnění omítky, šíře lešení 1,00 m:				
		m.č. 310: 3,55		3,55		
		m.č. 311: 3,50		3,50		
		m.č. 312: (2,80+0,65)		3,45		
		m.č. 313: 3,72		3,72		
		m.č. 316: 3,65		3,65		
		m.č. 317: 3,50		3,50		
		m.č. 318: 5,15		5,15		
		m.č. 319: 4,40		4,40		
		m.č. 320: (4,965+1,00+4,85)		10,82		
		m.č. 321: 4,75		4,75		
		m.č. 322: (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)		17,07		
		<i>Mezisoučet:</i>		63,55		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	393,95	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 86: 393,95000		393,95		
11	95001.R	Zpětná montáž drobných kusových předmětů	ks	3,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	zpětná montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2:				
		m.č. 303:				
		osoušeč rukou: 2		2,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,00		
		m.č. 306:				
		osoušeč rukou: 1		1,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		1,00		
12	95002.R	Dodávka a montáž vybavení WC kabiny	sada	3,00		Vlastní
		SADA VYBAVENÍ WC KABINY				
		OBSAHUJE:NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM				
		NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24				
		ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PROVEDENÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19				
		HÁČKY NA ODĚVY				
		POZNÁMKA:- DODÁVKA VČ. MONTÁŽE				
		- PRO 1NP				
		- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI WC KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 83
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		položka O/3.1:				
		m.č. 304: 1		1,00		
		m.č. 305: 1		1,00		
		m.č. 308: 1		1,00		
13	95003.R	Zpětné nastěhování místností	m2	315,75		Vlastní
		Položka obsahuje:				
		- přemístění nábytku z mezideponie v budově nebo z nákladního automobilu (v případě odvozu mimo budovu)				
		- donesení nábytku do kanceláře				
		- zpětné složení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž				
	Výkaz výměr:	m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 316: 31,45		31,45		
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,39	801-4	RTS 22/ I

Díl:	65	Výplně otvorů v obvodovém plášti				
15	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiérové - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriérové - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.	m	162,50	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	nově montované okenní a dveřní výplně:				
		V3.1.: 3,73*2+2,20*2		11,86		
		V3.2.: 18,54*2+1,75*2		40,58		
		V3.3.: 1,75*2+2,20*2		7,90		
		V3.4.: 14,57*2+1,75*2		32,64		
		V3.5.: 1,75*2+2,20*2		7,90		
		V3.6.: 10,52*2+1,75*2		24,54		
		V3.7.: 10,84*2+1,75*2		25,18		
		V3.8.: 3,73*2+2,220*2		11,90		
16	65001	Sestava 3křídleho okna, 2 x fix a 1 x otevír. sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3730 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V3.1.: 1		1,00		
17	65002	Sestava 15kř oken, 10 x fix a 5 x otevíravé sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 18540 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů:				
		V3.2.....odpovídající prvkům V3.2.a, V3.2.b, V3.2.c, V3.2.d.: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 84			
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
18	65003	Sestava 1kř fixního okna a 1kř dveří, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr délka 1750 x 2200 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V3.3.: 1		1,00		
19	65004	Zaoblená prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 14570 x 1750 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V3.4.....v rozsahu prvků V3.4.a, V3.4.b a V3.4.c: 1		1,00		
20	65005	Sestava 1kř fixního okna a 1kř dveří, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr délka 1750 x 2200 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V3.5.: 1		1,00		
21	65006	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 10520 x 1750 mm	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V3.6.....vykázána pod prvky V3.6, V3.6.b a V3.6.c: 1		1,00		
22	65007	Sestava 9kř oken, 5 x fix a 4 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 10840 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V3.7.....odpovídající prvkům 3.7a, 3.7.b, 3.7.c: 1		1,00		
23	65008	Sestava 3křídleho okna, 2 x fix a 1 x otevír. sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3730 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů: V3.8.: 1		1,00		
24	65009	Doprava, manipulace a jeřáb	ks	1,00		Vlastní
		Položka obsahuje - dopravu otvorových výplní na stavbu - složení z dopravního prostředku - vynesení do příslušného podlaží				
	Výkaz výměr:	pro položky 65001 až 65012: 1		1,00		

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
25	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	před zahájením: 1		1,00		
		po provedení prací: 1		1,00		

Díl:	725	Zařizovací předměty				
26	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP _navrhovaný stav, položka 3: vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu: m.č. 304: 1 m.č. 305: 1 m.č. 308: 1		1,00 1,00 1,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 85			
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
27	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 307: 2		2,00		
28	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 303: 2 m.č. 306: 1		2,00 1,00		
29	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 28: 3,00000		3,00		
30	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 305: 1		1,00		
31	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 305: 1		1,00		
32	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 28: 3,00000		3,00		
33	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 32: 3,00000		3,00		
34	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3: m.č. 305: 1		1,00		
35	725860265R00	Výpust' umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 32: 3,00000		3,00		
36	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	3,00	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 28: 3,00000		3,00		
37	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,19	800-721	RTS 22/ I

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
38	764908310RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 600 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	62,95	800-764	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV klempířské výrobky: K3.1., délka 4,50 m, 2 kusy: 4,50*2 K3.2., délka 9,20 m, 1 kus: 9,20 K3.3., délka 10,25 m, 1 kus: 10,25 K3.4., délka 15,85 m, 1 kus: 15,85		9,00 9,20 10,25 15,85		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 86			
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		K3.5., délka 7,85 m, 1 kus: 7,85		7,85		
		K3.6., délka 10,80 m, 1 kus: 10,80		10,80		
39	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,28	800-764	RTS 22/ I

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
40	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, kus jednokřídlových, šířky do 800 mm		18,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 2:				
		mezi m.č. 309/310: 1		1,00		
		mezi m.č. 309/311: 1		1,00		
		mezi m.č. 309/312: 1		1,00		
		mezi m.č. 309/313: 1		1,00		
		mezi m.č. 309/316: 1		1,00		
		mezi m.č. 309/317: 1		1,00		
		mezi m.č. 309/318: 1		1,00		
		mezi m.č. 309/319: 1		1,00		
		mezi m.č. 301/303: 1		1,00		
		mezi m.č. 303/304: 1		1,00		
		mezi m.č. 303/305: 1		1,00		
		mezi m.č. 301/306: 1		1,00		
		mezi m.č. 306/307: 1		1,00		
		mezi m.č. 307/308: 1		1,00		
		mezi m.č. 301/320: 1		1,00		
		mezi m.č. 319/320: 1		1,00		
		mezi m.č. 301/321: 1		1,00		
		mezi m.č. 301/322: 1		1,00		
41	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	14,00	800-766	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy: 2		2,00		
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy: 4		4,00		
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy: 2		2,00		
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus: 1		1,00		
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku: 2		2,00		
42	60775372R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	62,65	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy: 3,70*2		7,40		
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy: 3,55*4		14,20		
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus: 5,15		5,15		
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus: 4,40		4,40		
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus: 5,85		5,85		
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy: 4,80*2		9,60		
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus: 5,70		5,70		
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus: 10,35		10,35		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 87
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	60775552R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva zlatý dub, tmavý dub, sv. hnědá, antracit	kus	28,00	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní:				
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy: 2*2		4,00		
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy: 4*2		8,00		
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy: 4		4,00		
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus: 2		2,00		
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus: 4		4,00		
44	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,20	800-766	RTS 22/ I

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	13,05	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
46	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,05	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
47	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,05	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
48	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	28,70	800-771	RTS 22/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 303: (2,60*2+1,45*2)-0,70*3		6,00		
		m.č. 304: (0,80*2+1,70*2)-0,70		4,30		
		m.č. 305: (1,60*2+1,70*2)-0,70		5,90		
		m.č. 306: (1,50*2+1,40*2)-0,70*2		4,40		
		m.č. 307: (1,45*2+1,40*2)-0,70*2		4,30		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 88
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 308: (0,85*2+1,40*2)-0,70		3,80		
49	771001R	Dlažba do rozměru 45x45 cm v cenové relaci do 750 Kč/m2	m2	14,09		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
		prořez 8%: (13,05/100)*8		1,04		
50	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,35	800-771	RTS 22/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	776	Podlahy povlakové				
51	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	315,75	800-775	RTS 22/ I
		položky neobsahují žádný materiál				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 316: 31,45		31,45		
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		
52	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	315,75	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 316: 31,45		31,45		
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		
53	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	255,30	800-775	RTS 22/ I
		včetně soklové lišty.				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP, navrhovaný stav, délky zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese, p:				
		m.č. 310: 22,00		22,00		
		m.č. 311: 18,30		18,30		
		m.č. 312: 19,40		19,40		
		m.č. 313: 21,60		21,60		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 89
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 316: 25,60		25,60		
		m.č. 317: 23,90		23,90		
		m.č. 318: 26,00		26,00		
		m.č. 319: 26,90		26,90		
		m.č. 320: 27,60		27,60		
		m.č. 321: 15,60		15,60		
		m.č. 322: 28,40		28,40		
54	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	255,30	800-775	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 53: 255,30000		255,30		
55	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci	m2	315,75	800-775	RTS 22/ I
		lepených, ze čtverců textilních				
		všíváných a vpichovaných				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 316: 31,45		31,45		
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		
56	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, m		10,80	800-775	RTS 22/ I
		eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 2:				
		mezi m.č. 309/310: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 309/311: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 309/312: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 309/313: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 309/316: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 309/317: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 309/318: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 309/319: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 301/303: 0,60		0,60		
		mezi m.č. 301/306: 0,60		0,60		
		mezi m.č. 301/320: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 319/320: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 301/321: 0,80		0,80		
		mezi m.č. 301/322: 0,80		0,80		
57	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm;	m2	368,58	SPCM	RTS 22/ I
		tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33				
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 316: 31,45		31,45		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 90
Objekt:	SO03	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		315,75		
		soklíky...v do 10 cm:				
		m.č. 310: 22,00*0,10		2,20		
		m.č. 311: 18,30*0,10		1,83		
		m.č. 312: 19,40*0,10		1,94		
		m.č. 313: 21,60*0,10		2,16		
		m.č. 316: 25,60*0,10		2,56		
		m.č. 317: 23,90*0,10		2,39		
		m.č. 318: 26,00*0,10		2,60		
		m.č. 319: 26,90*0,10		2,69		
		m.č. 320: 27,60*0,10		2,76		
		m.č. 321: 15,60*0,10		1,56		
		m.č. 322: 28,40*0,10		2,84		
		<i>Mezisoučet:</i>		25,53		
		prořez 8%: (341,28/100)*8		27,30		

58	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,81	800-775	RTS 22/ I
-----------	---------------------	--	---	------	---------	-----------

Díl:	781	Obklady keramické				
59	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálů.	m2	44,07	800-771	RTS 22/ I
Výkaz výměr:		viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD:				
		m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha: (2,60*2+1,45*2)*2,10		17,01		
		odpočet výplní otvorů...vstupní dveře: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č. 304 a 305: -1*(0,70*2,00)*2		-2,80		
		odpočet zrcadla: -1*(2,60*0,80)		-2,08		
		<i>Mezisoučet:</i>		10,66		
		m.č. 304, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha: (0,80*2+1,45*2)*1,50		6,75		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,70		
		m.č. 305, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha: (1,60*2+1,70*2)*1,50		9,90		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)		-1,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,85		
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m:				
		plocha: (1,50*2+1,40*2)*2,10		12,18		
		odpočet výplní otvorů...vstupní dveře: -1*(0,70*2,10)		-1,47		
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.307: -1*(0,70*2,00)*2		-2,80		
		odpočet zrcadla: -1*(1,50*0,80)		-1,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,71		
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m:				
		plocha: (1,45*2+1,40*2)*1,50		8,55		
		odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)*2		-2,10		
		<i>Mezisoučet:</i>		6,45		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 91
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m: plocha: (0,85*2+1,40*2)*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i>		6,75 -1,05 5,70		
60	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	44,07	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 59: 44,07000		44,07		
61	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	44,07	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 59: 44,07000		44,07		
62	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	44,07	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 59: 44,07000		44,07		
63	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	33,70	800-771	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 4: předpoklad ukončení u obkladů do v 2,10 pouze svislá hrana u dveří a u obkladů v 1,50 m svislá i vodorovná hrana: m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4 m.č. 304, obklad nově do 1,50 m: 0,85*2+1,40*2-0,70 m.č. 305, obklad nově do 1,50 m: 1,45*2+1,40*2-0,70 m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4 m.č. 307, obklad nově do 1,50 m: (1,45*2+1,40*2)-0,70*2 m.č. 308, obklad nově do 1,50 m: (0,85*2+1,40*2)-0,70		8,40 3,80 5,00 8,40 4,30 3,80		
64	771578011RTX	Spára stěna - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)	m	40,80		Vlastní
	Výkaz výměr:	vč. dodávky a montáže silikonu. viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 4: m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4 m.č. 304, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4 m.č. 305, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4 m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m: 2,10*4 m.č. 307, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4 m.č. 308, obklad nově do 1,50 m: 1,50*4		8,40 6,00 6,00 8,40 6,00 6,00		
65	780001R	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm, cena do 750 Kč/m2	m2	47,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD: m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m: plocha: (2,60*2+1,45*2)*2,10 odpočet výplní otvorů...vstupní dveře: -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č. 304 a 305: -1*(0,70*2,00)*2 odpočet zrcadla: -1*(2,60*0,80) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 304, obklad nově do 1,50 m: plocha: (0,80*2+1,45*2)*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i>		17,01 -1,47 -2,80 -2,08 10,66 6,75 -1,05 5,70		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 92
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 305, obklad nově do 1,50 m: plocha: (1,60*2+1,70*2)*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i>		9,90 -1,05 8,85		
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m: plocha: (1,50*2+1,40*2)*2,10 odpočet výplní otvorů...vstupní dveře: -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.307: -1*(0,70*2,00)*2 odpočet zrcadla: -1*(1,50*0,80) <i>Mezisoučet:</i>		12,18 -1,47 -2,80 -1,20 6,71		
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m: plocha: (1,45*2+1,40*2)*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50)*2 <i>Mezisoučet:</i>		8,55 -2,10 6,45		
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m: plocha: (0,85*2+1,40*2)*1,50 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*1,50) <i>Mezisoučet:</i> prořez 8%: (44,07/100)*8		6,75 -1,05 5,70 3,53		

66	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,11	800-771	RTS 22/ I
-----------	---------------------	---	---	------	---------	-----------

Díl:	783	Nátěry				
67	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, vč. lešení Výkaz výměr: zárubně ocelové, obnovení nátěru: mezi m.č. 301/203, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05) mezi m.č. 303/304, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05) mezi m.č. 303/305, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05) mezi m.č. 301/306, 600x2200 mm: (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05) mezi m.č. 306/307, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05) mezi m.č. 307/308, 600x1970 mm: (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	m2	7,20 1,25 1,18 1,18 1,25 1,18 1,18	800-783	RTS 22/ I

68	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 67: 7,20000	m2	7,20 7,20	800-783	RTS 22/ I
-----------	---------------------	--	----	--------------	---------	-----------

Díl:	784	Malby				
69	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Výkaz výměr: malba nově omítaných povrchů a obnova maleb v protorách kde dochází ke stavebním úpravám: doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad): viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 4: m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem: plocha: (2,60*2+1,45*2)*0,40 <i>Mezisoučet:</i> m.č. 304, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem: plocha: (0,80*2+1,45*2)*1,00 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50) <i>Mezisoučet:</i> m.č. 305, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem: plocha: (1,60*2+1,70*2)*1,00 odpočet výplní otvorů: -1*(0,70*0,50)	m2	733,76 3,24 3,24 4,50 -0,35 4,15 6,60 -0,35	800-784	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 93
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		6,25		
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem:				
		plocha: $(1,50*2+1,40*2)*0,40$		2,32		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,32		
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem:				
		plocha: $(1,45*2+1,40*2)*1,00$		5,70		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*0,50)*2$		-0,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		5,00		
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem:				
		plocha: $(0,85*2+1,40*2)*1,00$		4,50		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(0,70*0,50)$		-0,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,15		
		m.č. 310:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 21,50*3,00		64,50		
		přípočet sloupu: 0,40*4*3,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(3,55*1,75)$		-6,21		
		<i>Mezisoučet:</i>		63,09		
		m.č. 311:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 19,20*3,00		57,60		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(3,50*1,75)$		-6,13		
		<i>Mezisoučet:</i>		51,48		
		m.č. 312:				
		plocha vč. sloupu, obvod místnosti zaměřen CAD: 20,30*3,00		60,90		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(3,45*1,75)$		-6,04		
		<i>Mezisoučet:</i>		54,86		
		m.č. 313:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 20,90*3,00		62,70		
		přípočet sloupu: 0,40*4*3,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(3,65*1,75)$		-6,39		
		<i>Mezisoučet:</i>		61,11		
		m.č. 316:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 25,00*3,00		75,00		
		přípočet sloupu: 0,40*4*3,00		4,80		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(1,90*1,75+1,80*2,20)$		-7,29		
		<i>Mezisoučet:</i>		72,52		
		m.č. 317:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 24,80*3,00		74,40		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(3,50*1,75)$		-6,13		
		<i>Mezisoučet:</i>		68,28		
		m.č. 318:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 26,90*3,00		80,70		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(5,15*1,75)$		-9,01		
		<i>Mezisoučet:</i>		71,69		
		m.č. 319:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 26,50*3,00		79,50		
		přípočet sloupu: 1,30*3,00		3,90		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(4,40*1,75)$		-7,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		75,70		
		m.č. 320:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 29,00*3,00		87,00		
		přípočet sloupu: 1,30*3,00		3,90		
		odpočet výplní otvorů: $-1*(5,00+1,76+4,85)*1,75$		-20,32		
		<i>Mezisoučet:</i>		70,58		
		m.č. 321:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 94
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 16,60*3,00		49,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(4,75*1,75)		-8,31		
		<i>Mezisoučet:</i>		41,49		
		m.č. 322:				
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD: 28,90*3,00		86,70		
		přípočet sloupů: 1,30*3,00*2		7,80		
		odpočet výplní otvorů: -1*(4,815+1,80+6,23+1,70+2,42)*1,75		-29,69		
		<i>Mezisoučet:</i>		64,81		
		stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách, plochy zaměřeny CAD:				
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		13,05		
70	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	733,76	800-784	RTS 22/ I
		Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např ACTIN H)				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 69: 733,75625		733,76		
71	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	56,31	800-784	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 31,19800		31,20		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5: 25,11000		25,11		

Díl:	786	Zastiňující technika				
72	786001	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1930 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00		Vlastní
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)				
		ROZMĚRY:šířka = 1930 mm, výška = 1750 mm				
		MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm				
		ODSTÍN:RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK				
		Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV ostatních výrobků:				
		pol. OŽ/3.1.: 2		2,00		
73	786002	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1800 x 2200 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00		Vlastní
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)				
		ROZMĚRY:šířka = 1800 mm, výška = 2200 mm				
		MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm				
		ODSTÍN:RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK				
		Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV ostatních výrobků:				
		pol. OŽ/3.2.: 2		2,00		
74	786003	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3620 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	4,00		Vlastní
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)				
		ROZMĚRY:šířka = 3620 mm, výška = 1750 mm				
		MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 95
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK				
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.3.: 4		4,00		
75	786004	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2700 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 2700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	3,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.4.: 3		3,00		
76	786005	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2550 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 2550 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	2,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/2.5.: 2		2,00		
77	786006	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1820 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 1820 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.6.: 1		1,00		
78	786007	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2300 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 2300 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	2,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.7.: 2		2,00		
79	786008	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 900 x 1750 mm, dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 900 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm	ks	2,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 96
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK				
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.8.: 2		2,00		
80	786009	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 900 x 2200 mm, ks dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 900 mm, výška = 2200 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK		2,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.9.: 2		2,00		
81	786010	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2420 x 1750 mm, ks dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 4100 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	6,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.10.: 6		6,00		
82	786011	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 4050 x 1750 mm, ks dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 4050 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.11.: 1		1,00		
83	786012	Předokenní žaluziie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1700 x 1750 mm, ks dodávka vč. montáže PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže) ROZMĚRY:šířka = 1700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK	ks	1,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit viz výpis PSV ostatních výrobků: pol. OŽ/3.12.: 1		1,00		

Díl:	787	Zasklívání				
84	787130240R00	Zasklení stěn sklem plochým válcovaným vzorovaným tloušťky přes 4 do 6 mm, s podtmelením a zatmelením	m2	3,28	800-787	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 97
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP	
Soupis:	2	Nové konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		bez drátěné vložky				
		vč. silikonu okolo zrcadla				
		POZOR, ZRCADLO LEPENO DO ÚROVNĚ OBKLADU (NE NA OBKLAD)				
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky:				
		pol. O/3.2., m.č. 303: 2,60*0,80		2,08		
		pol O/3.3., m.č. 306: 1,50*0,80		1,20		
85	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,05	800-787	RTS 22/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	799	Ostatní				
86	799001	Plochy místností	m2	393,95		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 301: 22,70		22,70		
		m.č. 302: 3,10		3,10		
		m.č. 303: 3,85		3,85		
		m.č. 304: 1,15		1,15		
		m.č. 305: 2,70		2,70		
		m.č. 306: 2,10		2,10		
		m.č. 307: 2,05		2,05		
		m.č. 308: 1,20		1,20		
		m.č. 309: 23,60		23,60		
		m.č. 310: 27,20		27,20		
		m.č. 311: 21,35		21,35		
		m.č. 312: 17,45		17,45		
		m.č. 313: 21,15		21,15		
		m.č. 314: 4,95		4,95		
		m.č. 315: 10,80		10,80		
		m.č. 316: 31,45		31,45		
		m.č. 317: 22,95		22,95		
		m.č. 318: 35,50		35,50		
		m.č. 319: 29,80		29,80		
		m.č. 320: 37,55		37,55		
		m.č. 321: 16,15		16,15		
		m.č. 322: 55,20		55,20		
87	799002	Obvody místností	m2	283,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	m.č. 303: 6,10		6,10		
		m.č. 304: 3,80		3,80		
		m.č. 305: 5,90		5,90		
		m.č. 306: 4,40		4,40		
		m.č. 307: 4,30		4,30		
		m.č. 308: 3,80		3,80		
		m.č. 310: 22,00		22,00		
		m.č. 311: 18,30		18,30		
		m.č. 312: 19,40		19,40		
		m.č. 313: 21,60		21,60		
		m.č. 316: 25,60		25,60		
		m.č. 317: 23,90		23,90		
		m.č. 318: 26,00		26,00		
		m.č. 319: 26,90		26,90		
		m.č. 320: 27,60		27,60		
		m.č. 321: 15,60		15,60		
		m.č. 322: 28,40		28,40		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 98			
Objekt:	S003	Stavební úpravy 3NP				
Soupis:	2	Nové konstrukce				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č.99
---------	-------	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S004**
Oprava fasády

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Nový stav	28
		28

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 100
Objekt:	S004	Oprava fasády	
Soupis:	1	Nový stav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	688,77	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	východní strana...po nároží sever: podhled přesahu 2NP: 14,20*1,25+4,80*1,55+11,70*2,90 pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD: 1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33 pilíř u m.č. 219/224: 1,00*1,75 kruhové sloupky na východní straně, 2 ks: 1,30*3,10*2 nadpraží oken v úrovni 2NP: (1,90+1,80+8,85+2,60+1,80+11,40)*0,30 pás fasády mezi 2NP a 3NP: 1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33 nadpraží oken v úrovni 3NP: 22,50*0,30 pás fasády nad okny 3NP/atika střechy: 22,50*1,50 <i>Mezisoučet:</i> severní strana...obě nároží + střed: podhled přesahu 2NP, plocha zaměřena CAD: 21,00*2,90 pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD: (2,10+21,00+2,10)*1,33 kruhové sloupky na severní straně, 6 ks: 1,30*3,10*6 nadpraží oken v úrovni 2NP: (2,10+21,00+2,10)*0,30 pás fasády mezi nadpražím 2NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD: (2,10+21,00+2,10)*1,33 nadpraží oken v úrovni 3NP: (2,10+14,60+2,10)*0,30 pás fasády nad okny 3NP/atika střechy: (2,10+14,60+2,10)*1,50 <i>Mezisoučet:</i> západní strana...po nároží sever: fasáda 1NP mezi dilatační sparou a prosklenou stěnou schodiště: (14,50+0,50+1,25+0,50)*3,10-(1,90*1,75+1,80*2,20+10,80*1,75) podhled přesahu 2NP...+ střechy v případě prosklené schodišťové stěny: 13,50+2,90+11,30*1,50+21,60*1,25 pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD: 21,00*1,33+14,52*1,33 pilíř přes dvě podlaží u m.č. 223 a 322: (1,050+2,60)*6,70 pilíř u m.č. 213 a 310: (0,50+1,27+0,50)*6,70 kruhové sloupky na západní straně, 2 ks: 1,30*3,10*2 nadpraží oken v úrovni 2NP: (21,00+14,52)*0,30 pás fasády mezi 2NP a 3NP: (21,00+14,52)*1,33 nadpraží oken v úrovni 3NP: (6,30+1,80+2,50)*0,30+(14,50)*0,30 pás fasády nad okny 3NP/atika střechy...délka zaměřena CAD: 34,70*1,50 <i>Mezisoučet:</i>	59,12 39,40 1,75 8,06 8,51 39,40 6,75 33,75 196,73 60,90 33,52 24,18 7,56 33,52 5,64 28,20 193,51 25,74 60,35 47,24 24,45 15,21 8,06 10,66 47,24 7,53 52,05 298,53			
2	11001	Zakrývání stávajících dlažeb geotextilií popř. starými koberci	m2	425,21		Vlastní
	Výkaz výměr:	vč. dodávky starých koberců, popřípadě geotextilie dlažby na úrovni 1NP pod přesahem 2NP...pod lehké lešení: východní strana: 27,50*2,80 severní strana: 42,90*2,80 západní strana: 22,50*1,50 <i>Mezisoučet:</i> dlažby na úrovni 1NP mimo přesah 2NP...pod rámové lešení, šíře 1,50 mm: východní strana: 30,00*1,50 severní strana: 38,00*1,50 západní strana: 34,20*1,50 <i>Mezisoučet:</i> v úrovni 3NP, zakrytí dlažby terasy: (9,20+2,10+14,50+2,10+6,30)*1,20	77,00 120,12 33,75 230,87 45,00 57,00 51,30 153,30 41,04			

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 101
Objekt:	S004	Oprava fasády	
Soupis:	1	Nový stav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
3	11002	Demontáž kusových prvků fasády před zahájením prací, uložení v budově pro zpětnou montáž	ks	10,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	severní fasáda, svítidla podhledu 1NP...vstupu: 6		6,00		
		severní fasáda, prázdná konzola 3NP: 1		1,00		
		západní fasáda, čidlo ekviterm regulace: 1		1,00		
		západní fasáda, svítidlo u vstupu na parkoviště: 1		1,00		
		západní fasáda, CCTV v úrovni 2NP: 1		1,00		
4	11003	Zakrývání parapetů maskovací páskou + PE folií	m2	96,71		Vlastní
	Výkaz výměr:	viz výpis PSV klempířské výrobky:				
		v úrovni 1NP, r.š. 330 mm:				
		K1.1., délka 0,60 m, 1 kus: 0,60*0,30		0,18		
		K1.2., délka 3,60 m, 1 kus: 3,60*0,30		1,08		
		K1.3., délka 0,90 m, 1 kus: 0,90*0,30		0,27		
		K1.4., délka 2,70 m, 1 kus: 2,70*0,30		0,81		
		K1.5., délka 1,80 m, 1 kus: 1,80*0,30		0,54		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,88		
		v úrovni 2NP, r.š. 600 mm:				
		K2.1., délka 4,50 m, 2 kusy: 4,50*0,60*2		5,40		
		K2.2., délka 8,85 m, 1 kus: 8,85*0,60		5,31		
		K2.3., délka 2,75 m, 1 kus: 2,75*0,60		1,65		
		K2.4., délka 2,11 m, 4 kusy: 2,11*0,60*4		5,06		
		K2.5., délka 11,70 m, 1 kus: 11,70*0,60		7,02		
		K2.6., délka 21,10 m, 1 kus: 21,10*0,60		12,66		
		K2.7., délka 10,40 m, 2 kusy: 10,40*0,60*2		12,48		
		K2.8., délka 10,80 m, 1 kus: 10,80*0,60		6,48		
		<i>Mezisoučet:</i>		56,06		
		v úrovni 3NP, r.š. 600 mm:				
		K3.1., délka 4,50 m, 2 kusy: 4,50*0,60*2		5,40		
		K3.2., délka 9,20 m, 1 kus: 9,20*0,60		5,52		
		K3.3., délka 10,25 m, 1 kus: 10,25*0,60		6,15		
		K3.4., délka 15,85 m, 1 kus: 15,85*0,60		9,51		
		K3.5., délka 7,85 m, 1 kus: 7,85*0,60		4,71		
		K3.6., délka 10,80 m, 1 kus: 10,80*0,60		6,48		
		<i>Mezisoučet:</i>		37,77		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
5	380941223RS2	Dodatečná helikální výztuž 2 pruty, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci	m	46,70	801-4	RTS 22/ I
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,				
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	sanace stávajících trhlin na fasádě:				
		východní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina:				
		v úrovni stropu nad 1NP: 0,60*5		3,00		
		v úrovni stropu nad 2NP: 0,60*4		2,40		
		v úrovni stropu nad 3NP: 0,60*7		4,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,60		
		severní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina:				
		v úrovni stropu nad 1NP: 0,60*6		3,60		
		v úrovni stropu nad 2NP: 0,60*5		3,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 102
Objekt:	S004	Oprava fasády	
Soupis:	1	Nový stav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		v úrovni stropu nad 3NP: 0,60*10		6,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,60		
		západní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina:				
		v úrovni stropu nad 1NP: 0,50*8+4,00+0,50		8,50		
		v úrovni stropu nad 2NP: 0,60*7+4,00+0,50		8,70		
		v úrovni stropu nad 3NP: 4,40+0,50+0,60*4		7,30		
		<i>Mezisoučet:</i>		24,50		
6	30001.R	Pancéřová tkanina pře sanované praskliny v pásu širokém 30 cm, do tmele, dodávka vč. montáže	m	46,70		Vlastní
	Výkaz výměr:	sanace stávajících trhlin na fasádě:				
		východní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina:				
		v úrovni stropu nad 1NP: 0,60*5		3,00		
		v úrovni stropu nad 2NP: 0,60*4		2,40		
		v úrovni stropu nad 3NP: 0,60*7		4,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,60		
		severní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina:				
		v úrovni stropu nad 1NP: 0,60*6		3,60		
		v úrovni stropu nad 2NP: 0,60*5		3,00		
		v úrovni stropu nad 3NP: 0,60*10		6,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		12,60		
		západní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina:				
		v úrovni stropu nad 1NP: 0,50*8+4,00+0,50		8,50		
		v úrovni stropu nad 2NP: 0,60*7+4,00+0,50		8,70		
		v úrovni stropu nad 3NP: 4,40+0,50+0,60*4		7,30		
		<i>Mezisoučet:</i>		24,50		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
7	601015187RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	227,01	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Včetně pomocného lešení.				
		východní strana...po nároží sever:				
		podhled přesahu 2NP: 14,20*1,25+4,80*1,55+11,70*2,90		59,12		
		nadpraží oken v úrovni 2NP: (1,90+1,80+8,85+2,60+1,80+11,40)*0,30		8,51		
		nadpraží oken v úrovni 3NP: 22,50*0,30		6,75		
		<i>Mezisoučet:</i>		74,38		
		severní strana...obě nároží + střed:				
		podhled přesahu 2NP, plocha zaměřena CAD: 21,00*2,90		60,90		
		nadpraží oken v úrovni 2NP: (2,10+21,00+2,10)*0,30		7,56		
		nadpraží oken v úrovni 3NP: (2,10+14,60+2,10)*0,30		5,64		
		<i>Mezisoučet:</i>		74,10		
		západní strana...po nároží sever:				
		podhled přesahu 2NP...+ střechy v případě prosklené schodišťové stěny:				
		13,50+2,90+11,30*1,50+21,60*1,25		60,35		
		nadpraží oken v úrovni 2NP: (21,00+14,52)*0,30		10,66		
		nadpraží oken v úrovni 3NP: (6,30+1,80+2,50)*0,30+(14,50)*0,30		7,53		
		<i>Mezisoučet:</i>		78,54		
8	602015185RT6	Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	461,76	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 103
Objekt:	S004	Oprava fasády	
Soupis:	1	Nový stav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Včetně vytažení stávajících nut-vodorovných drážek				
	Výkaz výměr:	východní strana...po nároží sever:				
		pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD:				
		1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33		39,40		
		pilíř u m.č. 219/224: 1,00*1,75		1,75		
		kruhové sloupy na východní straně, 2 ks: 1,30*3,10*2		8,06		
		pás fasády mezi 2NP a 3NP: 1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33		39,40		
		pás fasády nad okny 3NP/atika střechy: 22,50*1,50		33,75		
		<i>Mezisoučet:</i>		122,35		
		severní strana...obě nároží + střed:				
		pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD:				
		(2,10+21,00+2,10)*1,33		33,52		
		kruhové sloupy na severní straně, 6 ks: 1,30*3,10*6		24,18		
		pás fasády mezi nadpražím 2NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD:				
		(2,10+21,00+2,10)*1,33		33,52		
		pás fasády nad okny 3NP/atika střechy: (2,10+14,60+2,10)*1,50		28,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		119,41		
		západní strana...po nároží sever:				
		fasáda 1NP mezi dilatační sparou a prosklenou stěnou schodiště:				
		(14,50+0,50+1,25+0,50)*3,10-(1,90*1,75+1,80*2,20+10,80*1,75)		25,74		
		pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD:				
		21,00*1,33+14,52*1,33		47,24		
		pilíř přes dvě podlaží u m.č. 223 a 322: (1,050+2,60)*6,70		24,45		
		pilíř u m.č. 213 a 310: (0,50+1,27+0,50)*6,70		15,21		
		kruhové sloupy na západní straně, 2 ks: 1,30*3,10*2		8,06		
		pás fasády mezi 2NP a 3NP: (21,00+14,52)*1,33		47,24		
		pás fasády nad okny 3NP/atika střechy...délka zaměřena CAD: 34,70*1,50		52,05		
		<i>Mezisoučet:</i>		220,00		
9	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	688,77	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 227,01100		227,01		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: 461,75920		461,76		
10	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	227,01	801-1	RTS 22/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 227,01100		227,01		
11	620991005R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,	m	437,00	801-1	RTS 22/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek				
	Výkaz výměr:	v úrovni 1NP:				
		východní fasáda...pouze nadpraží oken: 1,90+1,80+8,85+2,58+1,75+11,37		28,25		
		severní fasáda...pouze nadpraží oken: 1,80+20,50+1,80		24,10		
		západní fasáda...pouze nadpraží oken: 1,85+5,40+1,80+3,60+1,80+2,70+1,80		18,95		
		západní fasáda ostění okenních otvorů od dilatace po schodišť stěnu:				
		(2,20*2+1,75*2+2,65*2+1,75*2+1,75*2)		20,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		91,50		
		v úrovni 2NP:				
		východní fasáda: 12,57*2+1,75+1,75+(2,60+1,80+11,37)*2		60,18		
		severní fasáda: (1,80+20,50+1,80)*2		48,20		
		západní fasáda: 10,20*2+1,80*2+(4,70+5,15)*2+1,75+(14,50*2)+1,75*2		77,95		
		<i>Mezisoučet:</i>		186,33		
		v úrovni 3NP:				

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 104
Objekt:	S004	Oprava fasády	
Soupis:	1	Nový stav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		východní fasáda: 22,30*2		44,60		
		severní fasáda: (1,80+14,50+1,80)*2		36,20		
		západní fasáda: (6,31+1,75+2,50)*2+1,75+(14,50*2)+1,75		53,62		
		<i>Mezisoučet:</i>		134,42		
		prosklená stěna u schodiště: 9,50*2+5,75		24,75		
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	401,32	801-1	RTS 22/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
	Výkaz výměr:	otvory v úrovni 1NP odpovídající místnostem viz níže:				
		m.č. 123: 4,50*2,15		9,68		
		m.č. 122: 2,65*2,15		5,70		
		m.č. 120: 3,55*2,15		7,63		
		m.č. 103: (8,60+9,40+2,25)*2,50		50,63		
		m.č. 128: 2,23*2,15		4,79		
		m.č. 129: 2,23*2,15		4,79		
		m.č. 130: 2,23*2,15		4,79		
		m.č. 131: (2,10+1,65)*2,15		8,06		
		m.č. 132: 2,65*1,75		4,64		
		m.č. 133: 2,65*1,75		4,64		
		m.č. 134: 2,35*1,75		4,11		
		m.č. 114: 0,60*1,75		1,05		
		m.č. 116: 3,60*1,75		6,30		
		m.č. 117: 0,90*1,75		1,58		
		m.č. 119: 2,70*1,75+1,80*2,20		8,69		
		<i>Mezisoučet:</i>		127,07		
		otvory v úrovni 2NP odpovídající místnostem viz níže:				
		m.č. 216: 3,65*2,20		8,03		
		m.č. 217: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 218: 2,60*1,75		4,55		
		m.č. 219: 2,93*1,75		5,13		
		m.č. 224: (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*1,75		37,43		
		m.č. 225: 4,00*1,75		7,00		
		m.č. 226: 4,00*1,75		7,00		
		m.č. 228: 2,65*1,75		4,64		
		m.č. 229: 2,65*1,75		4,64		
		m.č. 230: (3,00+1,80+4,10)*1,75		15,58		
		m.č. 231: (6,00+1,70+3,30)*1,75		19,25		
		m.č. 232: 4,60*1,75		8,05		
		m.č. 233: 1,70*1,75		2,98		
		m.č. 213: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 214: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 215: 7,25*2,20		15,95		
		<i>Mezisoučet:</i>		158,59		
		otvory v úrovni 3NP odpovídající místnostem viz níže:				
		m.č. 310: 3,55*1,75		6,21		
		m.č. 311: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 312: 3,45*1,75		6,04		
		m.č. 313: 3,70*2,20		8,14		
		m.č. 316: 3,65*2,20		8,03		
		m.č. 317: 3,50*1,75		6,13		
		m.č. 318: 5,15*1,75		9,01		
		m.č. 319: 4,40*1,75		7,70		
		m.č. 320: (5,00+1,75+4,85)*1,75		20,30		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 105
Objekt:	S004	Oprava fasády	
Soupis:	1	Nový stav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		m.č. 321: 4,75*1,75		8,31		
		m.č. 322: (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*1,75		29,66		
		<i>Mezisoučet:</i>		115,66		
13	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	437,00	801-1	RTS 22/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.				
	Výkaz výměr:	v úrovni 1NP:				
		východní fasáda...pouze nadpraží oken: 1,90+1,80+8,85+2,58+1,75+11,37		28,25		
		severní fasáda...pouze nadpraží oken: 1,80+20,50+1,80		24,10		
		západní fasáda...pouze nadpraží oken: 1,85+5,40+1,80+3,60+1,80+2,70+1,80		18,95		
		západní fasáda ostění okenních otvorů od dilatace po schodišť stěnu: (2,20*2+1,75*2+2,65*2+1,75*2+1,75*2)		20,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		91,50		
		v úrovni 2NP:				
		východní fasáda: 12,57*2+1,75+1,75+(2,60+1,80+11,37)*2		60,18		
		severní fasáda: (1,80+20,50+1,80)*2		48,20		
		západní fasáda: 10,20*2+1,80*2+(4,70+5,15)*2+1,75+(14,50*2)+1,75*2		77,95		
		<i>Mezisoučet:</i>		186,33		
		v úrovni 3NP:				
		východní fasáda: 22,30*2		44,60		
		severní fasáda: (1,80+14,50+1,80)*2		36,20		
		západní fasáda: (6,31+1,75+2,50)*2+1,75+(14,50*2)+1,75		53,62		
		<i>Mezisoučet:</i>		134,42		
		prosklená stěna u schodiště: 9,50*2+5,75		24,75		
14	622421493R00	Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou	m	22,00	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	dilatační lišta východ: 11,00		11,00		
		dilatační lišta západ: 11,00		11,00		
15	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	192,27	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	v úrovni 1NP:				
		západní fasáda ostění okenních otvorů od dilatace po schodišť stěnu: (2,20*2+1,75*2+2,65*2+1,75*2+1,75*2)		20,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		20,20		
		v úrovni 2NP:				
		východní fasáda: 12,57*2+1,75+1,75+(2,60+1,80+11,37)		44,41		
		severní fasáda: (1,80+20,50+1,80)		24,10		
		západní fasáda: 10,20+1,80+(4,70+5,15)+(14,50)		36,35		
		<i>Mezisoučet:</i>		104,86		
		v úrovni 3NP:				
		východní fasáda: 22,30		22,30		
		severní fasáda: (1,80+14,50+1,80)		18,10		
		západní fasáda: (6,31+1,75+2,50)+1,75+(14,50)		26,81		
		<i>Mezisoučet:</i>		67,21		
16	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	461,76	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 461,75920		461,76		
17	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	1 088,27	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 437,00000		437,00		
		Odkaz na mn. položky pořadí 13: 437,00000		437,00		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14: 22,00000		22,00		

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 106
Objekt:	S004	Oprava fasády	
Soupis:	1	Nový stav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na mn. položky pořadí 15: 192,27000		192,27		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
18	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení.	m2	895,40	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	východní strana: (12,55*11,00)+(3,00+1,80+12,00)*7,00 severní strana: (2,10+21,00+2,10)*7,00 západní strana: (18,50*7,00)+(6,00+2,60)*11,00+(5,750*11,00)+16,00*11		255,65 176,40 463,35		
19	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použitý lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m předpoklad 2 měsíce: Odkaz na mn. položky pořadí 18: 895,40000*2	m2	1 790,80 1 790,80	800-3	RTS 22/ I
20	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 18: 895,40000	m2	895,40 895,40	800-3	RTS 22/ I
21	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro práce na atice z úrovně terasy 3NP, šířka 1,20 m: (9,20+2,10+14,50+2,10+6,30)*1,20	m2	41,04 41,04	800-3	RTS 22/ I
22	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku 3,50	t	3,50 3,50	800-3	RTS 22/ I

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	95001	Odstranění zakrytí dlažeb geotextilií popř. koberci vč. likvidace Odkaz na mn. položky pořadí 2: 425,21000	m2	425,21 425,21		Vlastní
24	95002	Zpětná montáž prvků na fasádu po dokončení, zapojení svítidel severní fasáda, svítidla podhledu 1NP...vstupu: 6 západní fasáda, čidlo ekviterm regulace: 1 západní fasáda, svítidlo u vstupu na parkoviště: 1 západní fasáda, CCTV v úrovni 2NP: 1	ks	9,00 6,00 1,00 1,00 1,00		Vlastní

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,57	801-4	RTS 22/ I

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
26	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových západní fasáda..obnovení dešť svodu vč. jímacího vedení: 3,50	m	3,50 3,50	800-764	RTS 22/ I
27	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm západní fasáda..dočasné odpojení dešť svodu vč. jímacího vedení: 3,50	m	3,50 3,50	800-764	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 107			
Objekt:	S004	Oprava fasády				
Soupis:	1	Nový stav				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

28	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00	800-764	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	------	---------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc	List č. 108
Soupis:	1	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
2	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Dále náklad na zajištění základních hygienických potřeb zaměstnanců, mobilní wc aj Výkaz výměr: doba výstavby: 3,00	měsíc	3,00		RTS 22/ I
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Včetně zajištění DIO a příslušné povolení	Soubor	1,00		RTS 22/ I
4	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
6	005122XR	Mimostaveništní doprava zaměstnanců Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	měsíc	3,00		Vlastní