

DPS - D.1.1.104 PSV - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ- **K**

poznámka:

Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.

V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.

Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích, spojovacích prvků a příslušenství.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

OZN.	ROZMĚRY - RŠ (mm), DÍLČÍ DÉLKA (bm)	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks, bm)	UCHYCENÍ	MATERIÁL, POVRCHU	ÚPRAVA	POZNÁMKA	PŘÍLOHA, ODKAZ
K01	d=100 mm	Děšťový svod kruhového průřezu d=100 mm včetně kotevních objímek, kolen, napojení, zaústění do vsakovací studny	5,6 m		titanzinkový plech v přírodním odstínu tl. Min 0,6 mm		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K02	d=100 mm	dtto K01	5 m		dtto K01		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K03	d=100 mm	dtto K01	5,1 m		dtto K01		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K04	d=100 mm	dtto K01	4,5 m		dtto K01		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K05	RŠ= 330 mm	Nástřešní žlab d =150 mm rozdělený na 2 části včetně čel, přechodu římsy a ostatních potřebných doplňků na stávajícím objektu	21 m	systémovými žlabovými háky opláštěnými, systémovými příponkami pevnými a posuvnými dilatačními, společně s podkladním okapovým plechem P02	titanzinkový plech v přírodním odstínu tl. Min 0,6 mm		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K06	RŠ= 330 mm	dtto K05	30 m		dtto K05		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K07	RŠ= 320 mm	Oplechování štítu střechy (závětrná lišta). Materiál: lakovaný pozinkovaný plech s ochranou folií	16,3 m		titanzinkový plech v přírodním odstínu tl. Min 0,6 mm		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	

OZN.	ROZMĚRY - RŠ (mm), DÍLČÍ DÉLKA (bm)	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks, bm)	UCHYCENÍ	MATERIÁL, POVRCHU	ÚPRAVA	POZNÁMKA	PŘÍLOHA, ODKAZ
K08	RŠ= 320 mm	dtto K07	15,8 m			dtto K07	jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K09	RŠ= 500 mm	Oplechování střešního světlíku OS23. Materiál: lakovaný pozinkovaný plech s ochranou folií	35 m		FeZn plech v tl. Min 0,6 mm konečná povlaková vrstva 50 µm (25 µm základový nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě polyamidem modifikovaného PUR-PA v barvě střešní krytiny - výběr na základě vzorkování)		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K10	RŠ 500, 330 mm	Lemování komínu se zadním dílem RŠ 500 mm celk. délky 1 bm, předním dílem a bočními díly RŠ 330 mm (celk. délky 2 bm) a dilatační lištou po celém obvodu	3m	systémovými příponkami pevnými a posuvnými dilatačními	titanzinkový plech v přírodním odstínu tl. Min 0,6 mm		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K11	šířka, 1000 mm, výška 500 mm	Oplechování štítu v čele světlíku Krycí hladké oplechování štítu v čele světlíku se stojatou drážkou ukončené závětrnou lištou a dotažením pod přítlačnou lištu světlíku			FeZn plech v tl. Min 0,6 mm konečná povlaková vrstva 50 µm (25 µm základový nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě polyamidem modifikovaného PUR-PA v barvě střešní krytiny - výběr na základě vzorkování)		jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	
K12	dtto K11	dtto K11					jednotlivě upřesnit tloušťky plechů a provádění dle ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí, prováděcích vyhlášek a technologických listů dodavatele	