

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 11/2017 ze dne 9. 3. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017

na dodávku stavby:

„Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Sídlo: Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem
IČ: 49440594
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatelů a dále z důvodu upřesnění doby plnění. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2018 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 1.200.567,- Kč vč. 21% DPH (viz. položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).


2. Čl. 4 Doba plnění, se doplňuje bodem 4.2.2. takto:

Ukončení díla – II. etapa - 2018: 30. 11. 2018

3. Ostatní články SOD č. 11/2017 ze dne 9. 3. 2017 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě 9. 4. 2018

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Kříže
ZNOJMO
Dolní Česká 3
669 02 Znojmo



za objednatele


STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OR: C 27272



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava krovů a střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě - II.etapa - 2018**
Znojmo

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.** **IČO:** 25340689
 Stará 18 **DIČ:** CZ25340689
 602 00 Brno

Objednatel: **Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo** **IČO:** 49440594
 Dolní Česká 312/3 **DIČ:**
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	113 810,4
PSV	850 227,1
MON	8 712,3
Vedlejší náklady	19 454,0
Ostatní náklady	0,0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	992 203,77 CZK
Základní DPH	21 %	208 363,00 CZK

Zaokrouhlení: **0,23 CZK**

Cena celkem: **1 200 567,00 CZK**

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Stará 98/18, 602 00 Brno
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 IČR C 27272

 Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Kříže
ZNOJMO
Dolní Česká 3
669 02 Znojmo



 Za objednatele

 Místo

8.4.2018

 Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 900,0	1,79900
62	Upravy povrchů vnější	HSV	0,0	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	46 168,6	0,00000
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	20 922,7	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	210,7	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	39 608,4	0,45613
711	Izolace proti vodě	PSV	0,0	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	439 765,8	14,17092
764	Konstrukce klempířské	PSV	89 754,2	0,18394
765	Krytiny tvrdé	PSV	255 426,5	15,61356
767	Konstrukce zámečnické	PSV	31 215,8	0,01644
783	Nátěry	PSV	34 064,8	0,11550
M21	Elektromontáže	MON	8 712,3	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	19 454,0	0,00000
Celkem:			992 203,8	32,35549

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 900,0
1	317 23-5811.RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	1,00	6 900,0	6 900,0
2	317 32-1321.R00	Beton překladů železový C 20/25 , vč.přesunu hmot	m3	0,00	2 856,7	0,0
3	317 35-1107.R00	Bednění překladů - zřízení, vč.přesunu hmot	m2	0,00	567,2	0,0
4	317 35-1108.R00	Bednění překladů - odstranění	m2	0,00	157,9	0,0
5	317 36-1821.R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0,00	33 439,1	0,0
6	349 23-4842.T	Doplnění zdiva kolem pozednic a vaznic, vč.přesunu hmot	m3	0,00	6 123,5	0,0
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				0,0
7	622 42-1146.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5, vč.přesunu hmot	m2	0,00	972,3	0,0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				46 168,6
8	941 94-1031.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	190,00	98,3	18 684,6
9	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT, vč.přesunu hmot	m2	400,00	29,7	11 884,0
10	941 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	m2	400,00	39,0	15 600,0
11	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, vč.přesunu hmot	m2	0,00	159,5	0,0
12	944 94-4101.R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů, vč.přesunu hmot	m2	0,00	16,3	0,0
13	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	0,00	6,3	0,0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				20 922,7
14	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	150,00	38,6	5 791,5
15	952 90-2121.R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	0,00	110,3	0,0
16	953 98-1205.R00	Chemické kotvy, M20 x 290	kus	80,00	189,1	15 131,2
Díl: 96		Bourání konstrukcí				210,7
17	964 03-5111.R00	Bourání cihelných klenbových pásů	m3	0,00	967,3	0,0
18	966 03-1314.R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	1,00	210,7	210,7
Díl: 97		Prorážení otvorů				39 608,4
19	975 04-3121.R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	18,60	475,8	8 849,7
20	976 97-4510.T00	Rozebirání zdiva při demontáži pozednic a vaznic	m3	1,30	1 270,1	1 651,1
21	979 09-2111.R00	Vyklízení tašek a suti z půdního prostoru - ručně	m3	0,00	1 646,4	0,0
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,60	255,8	6 036,4
23	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	94,40	60,0	5 662,1
24	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,60	173,5	4 093,7
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	165,20	14,7	2 428,4
26	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,60	222,9	5 261,6
27	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	188,80	24,9	4 699,2
28	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,00	132,3	926,1
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,0
29	711 13-1101.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	0,00	29,8	0,0
30	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00	911,4	0,0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				439 765,8
31	762 31-3114.T00	Dodávka a montáž svorník M16 + 2x matice a, podložka	kus	133,00	45,9	6 099,4
32	762 31-3115.T00	Dodávka a montáž, svorník M20 + 2x matice a, podložka	kus	0,00	64,3	0,0
33	762 31-1103.R00	Dodávka a montáž kotevních patek,, napojení sloupu plné vazby na v.trám	kus	13,00	365,0	4 745,0
34	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	37,40	248,4	9 291,3
35	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	37,40	65,3	2 441,1

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	50,00	341,5	17 076,5
37	762 33-2933.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	148,00	411,6	60 916,8
38	762 33-2934.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	72,00	611,5	44 029,4
39	762 33-2935.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	165,00	788,9	130 168,5
40	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	215,00	75,4	16 202,4
41	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	215,00	19,3	4 151,6
42	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	17,00	47,9	814,3
43	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	17,00	88,7	1 507,9
44	762 51-2245.R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	0,00	100,5	0,0
45	762 52-1104.R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	0,00	81,0	0,0
46	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,00	188,7	0,0
47	762 71-2110.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, zábradlí a nosná k-ce lávek	m	0,00	161,7	0,0
48	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,00	830,1	0,0
49	762 08-514Rpol	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	21,42	878,1	18 808,9
50	762 31-3117.T00	Dodávka a montáž, svorník M24 + 2x matice a, podložka	kus	0,00	74,1	0,0
51	762 31-3113.R00	Dodávka a montáž, závitová tyč dl. 80 cm M24 + 2x, matice	kus	0,00	83,5	0,0
52	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	50,00	140,1	7 007,0
53	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	2,70	173,0	467,0
54	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	37,00	156,5	5 790,5
55	762 33-1933.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	0,00	140,0	0,0
56	762 33-1934.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, nad dl.8 m	m	108,00	125,0	13 494,6
57	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	36,00	185,2	6 667,9
58	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	36,00	148,5	5 344,9
59	762 33-1944.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl.8 m	m	0,00	136,2	0,0
60	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	27,00	195,0	5 265,5
61	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	62,00	182,5	11 315,0
62	762 33-1953.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.8 m	m	0,00	162,0	0,0
63	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	76,00	138,2	10 501,7
64	762 33-211Rpol	Montáž prvků krovu - netopýří opatření	m	0,00	94,1	0,0
65	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,30	1 178,0	5 065,2
66	762 40Rpol	Tesařská úprava štíbkových prvků	m	24,00	174,4	4 186,6
67	762 501Rpol	D+M dubová podložka 40x200x300 mm pod pozednice	kus	0,00	84,3	0,0
68	762 88-8901	Úprava větracích tašek - vletová taška pro netopýr	kus	0,00	269,5	0,0
69	762 896522	Odvrtání zajišťovacích hřebů	kus	0,00	42,7	0,0
70	605 12003T	Příplatek za rozdíl řeziva SM hoblovaný / MD , hoblovaný	m3	0,92	2 656,0	2 454,3
71	605 12540R	Prkno SM/JD omit.II,jak,tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	0,00	4 361,0	0,0
72	605 15002R	Fošny SM/JD omit.II, tl. 40mm	m3	0,70	5 850,0	4 095,0
73	605 15001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2, dl. 200-350, vč.impregnace	m3	0,00	6 419,0	0,0
74	605 17103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč.impregnace	m3	3,60	6 816,9	24 540,8
75	607 25033R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	0,00	112,7	0,0
76	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	14,17	1 222,1	17 316,6
Díl:	764	Konstrukce klempířské				89 754,2
77	764 22-1220.R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 500 mm	m	0,00	1 279,9	0,0
78	764 22-1260.R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 1000 mm	m	0,00	1 984,5	0,0
79	764 23-1220.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	30,00	445,4	13 362,3
80	764 25-5201.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 500 mm	m	13,00	1 386,7	18 027,1
81	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	0,00	1 534,7	0,0
82	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	0,00	1 076,0	0,0
83	764 32-1821.R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	0,00	29,8	0,0
84	764 32-1861.R00	Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 45°	m	0,00	49,6	0,0

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
85	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	30,00	19,8	594,0
86	764 33-1861.R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 mm, do 45°	m	0,00	29,8	0,0
87	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	13,00	24,6	319,8
88	764 35-5801.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°	m	13,00	48,5	630,6
89	764 35-9811.R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	0,00	42,9	0,0
90	764 36-7801.R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45°	m2	0,00	85,8	0,0
91	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	0,00	32,6	0,0
92	764 2222.Rpol	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 950 mm	m	13,00	1 811,5	23 549,4
93	764 23126Rpol	Lemování z Cu plechu zdi se žlabem, atyp., rš 1000mm	m	12,00	2 695,0	32 340,0
94	764 31120T00	Stříška z pozink.plechu rš 384 mm, atyp, vč. spojů vrutů RAPID R	m	0,00	278,3	0,0
95	764 32283RPol	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 950 mm, do 45°	m	13,00	49,8	647,1
96	764999666	Výlezový vikýř 550x550 mm,	kus	0,00	5 635,0	0,0
97	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,18	1 576,8	283,8
Díl: 765		Krytiny tvrdé				255 426,5
98	765 31-1521.RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	215,00	675,2	145 172,3
99	765 31-1535.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	7,00	838,9	5 872,2
100	765 31-1545.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči	m	0,00	917,3	0,0
101	765 31-9131.R00	Přípl. za sklon pro m.zastř.bobrou přes 35° do 45°	m2	215,00	51,5	11 061,8
102	765 31-9415.R00	Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45°	m	7,00	18,1	126,9
103	765 31-9911.R00	Přířezání a uchycení jednostranné bobrovek, rovné	m	27,00	116,1	3 135,5
104	765 31994Rpol	Plošné kotvení bobrovky, každá taška vrutem, do latí	m2	215,00	192,8	41 452,0
105	765 31-181Rpol	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití, vč.paletování a uskladnění	m2	215,00	102,4	22 018,2
106	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití, vč.uskladnění	m	7,00	120,4	843,1
107	765 90-119Rpol	Zabezpečení střechy proti zatékáním plachtováním	m2	215,00	45,1	9 692,2
108	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	15,60	1 029,0	16 052,4
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 215,8
109	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	274,00	86,0	23 575,0
110	767 99-6000.T00	Příplatek za žárové zinkování	kg	0,00	27,4	0,0
111	133-31512R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,00	28 077,0	0,0
112	134-32650R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 200x200x14 mm	t	0,23	28 371,0	6 525,3
113	135-11126RT	Ocel pásová 15x1000 mm	t	0,04	24 941,0	1 097,4
114	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,02	1 131,9	18,1
Díl: 783		Nátěry				34 064,8
115	783 78-222T00	Ošetření zdiva a kleneb proti dřevokazným houbám, Lignofix Super 2x	m2	40,00	66,8	2 673,6
116	783 78-2209.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, nové řezivo	m2	380,00	28,9	10 963,0
117	783 78-2209.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x, stávající řezivo	m2	390,00	42,7	16 653,0
118	783 78-9200Rpo	Mechanické očištění dřevěných konstrukcí	m2	390,00	9,7	3 775,2
Díl: M21		Elektromontáže				8 712,3
119	M21101	Hromosvod PZ včetně uzemnění a revize	kpl	0,10	87 123,4	8 712,3
Díl: VN		Vedlejší náklady				19 454,0
120	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,00	9 727,0	19 454,0