



1. NOSNÍKY UMÍSTIT Z OBOU STRAN PODÉL PROSTUPŮ VE STROPĚ
2. PŘI MONTÁŽI NOSNÍKY PŘÍRAŽIT KE STROPU, PŘÍRAŽIT KE KOTEVNÍMU PRVKU
A DOKLADOVAT KE STROPU OCELOVÝMI KLÍNY. KLÍNY PŘÍRAŽIT K PŘÍRUBE NOSNÍKU.
3. VŠECHNY SVARY JSOU KOUTOVÉ PO CELÉM OBVODU, TL. SVARU MIN. 7 mm.

POZNÁMKA

- HORNÍ HRANY PRŮRAZŮ JSOU NA ÚROVNI SPODNÍ HRINY PRŮVLAKŮ
LEGENDA JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ VIZ PROJEKT STAVBY

OSTUPY PRACÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB A STAVBY !

1	U 160-3250	ks 4	253,8 kg
2	P15x100-200	ks 8	19,2 kg
3	P15x100-100	ks 8	9,6 kg
4	LEPENÁ KOTVA M16	ks 16	4,6 kg
	SPOJOVACÍ MATERIÁL		0,7 kg
	CELKEM		287,9 kg

LEGENDA

	ZDVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm NA LEPIČÍ MALTU
	ZDVO Z PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 mm NA LEPIČÍ MALTU
	PROSTÝ BETON C16/20
	ŽELEZOBETON C20/25
	ŠTĚRKOVÝ PODSYP
	ROSTLÝ TERÉN

VYPRACOVANÉ	ZODP. PROJEKTANT	HIP
	ING. PAVELKA	ING. ŽDICH
KOMPLEXNÍ REALIZACE STAVEB V UHROHAŘSKÉ NEM. 10, 130 00 PRAHA 3		
INVESTOR	MĚO LYŠA NAD LABEM, HUSOVO NÁM. 23/1	DATUM 04/2021
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚO HUSOVO NÁMĚSTÍ 23/1, LYŠA NAD LABEM	STUPEŇ DPS
CÁST PROJEKTU	1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ZAK.CÍSLO KS 187/21
NÁZEV VÝKRESU	OBJ. 002 NÁSTAVBA VZT STROJOVNY A STÚ PŮDDORYS 2NP	FÓRMAT 12 A4
		MĚŘITKO 1:50
		VÝKRES ČÍSLO S-002