DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9/2014

uzavřené dne 23. 4. 2014

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :	**MAS Nad Prahou o.p.s.**
Sídlo :	Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Statutární zástupce:	Ing. Iva Cucová, ředitelka
IČ :	013 98 717
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	19-2849045389/0800

a

1.2. Zhotovitel :	**Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.**
Sídlo :	U Luk 666, 277 11 Neratovice
Statutární zástupce :	Evženie Červenková, jednatelka společnosti
IČ :	27256464
DIČ :	CZ27256464
Peněžní ústav	ČSOB a.s.
Č. účtu	225220725/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 108083

se dohodly na změně odst. 4.2. výše uvedené smlouvy z důvodu změn projektu dle změnového listu č. 3 následovně:

Cena celkem bez DPH	6 949 800,00 Kč
DPH 21 %	1 459 458,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 409 258,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Příloha: rozpočet ke změnovému listu č. 3

V Líbeznicích dne: 14. 8. 2014

Zhotovitel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 27711 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

.....

Evženie Červenková
Jednatelka společnosti

Objednatel: MAS Nad Prahou o.p.s.

MAS Nad Prahou o.p.s.
Mělnická 275
250 65 Líbeznice
IČ: 013 98 717

.....

Ing. Iva Cucová
ředitelka

06. října 2014 9:45
CN=Iva Cucová
OU=3, serialNumber=25 27 132
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Nabídkový rozpočet ke změnovému listu č. 3

Stavba: **130911** **Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**

Objednatel: **MAS Nad Prahou o.p.s.**
Mělnická 275
25065 Líbeznice-Líbeznice
IČ: **01398717**
DIČ: **CZ01398717**

Zhotovitel: **Vyžral Marian, Ing.**
Svépomoc 691
39102 Sezimovo Ústí-Sezimovo Ústí
IČ: **76287831**
DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-40 839,92
PSV			-6 555,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-47 394,92**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-47394,92** CZK
Základní DPH	**21** %	**-9 952,93** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**-57 347,85 CZK**

v Líbeznicích dne **14.8.2014**

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 27711 NERATOVICE
tel.: 315 688 848-9, 315 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

Za zhotovitele

MAS Nad Prahou o.p.s.
Mělnická 275
250 65 Líbeznice
IČ 013 98 717

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO03	Autobusová zastávka Klíčany	0	-3 938	-827	-4 765	8
003	Autobusová zastávka Klíčany - méněprá	0	-3 938	-827	-4 765	8
SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem	0	-10 598	-2 226	-12 824	22
005	Autobus. zast. Kostelec nad Labem -Jiřic	0	-10 598	-2 226	-12 824	22
0051	Autobus. zast. Kostelec nad Labem-záv.	0	0	0	0	0
SO06	Autobusová zastávka Líbeznice	0	-25 829	-5 424	-31 254	54
006	Autobusová zastávka Líbeznice - pošta -	0	-9 670	-2 031	-11 701	20
0061	Autobusová zastávka Líbeznice - Líbezni	0	-16 159	-3 393	-19 553	34
SO09	Autobusová zastávka Přezletice	0	-7 029	-1 476	-8 505	15
009	Autobusová zastávka Přezletice - méněp	0	-7 029	-1 476	-8 505	15
Celkem za stavbu		0	-47 395	-9 953	-57 348	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-5 544,36	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-1 109,34	2
5	Komunikace	HSV			-25 764,37	54
91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	HSV			-5 982,59	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 887,09	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-552,17	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 555,00	14
Cena celkem					-47 394,92	100

Položkový rozpočet

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO03	Autobusová zastávka Klíčany
R:	003	Autobusová zastávka Klíčany - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-1 078,61
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-4,20000	49,70	-208,74
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	-4,20000	159,77	-671,03
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-0,42000	156,48	-65,72
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-0,21000	17,01	-3,57
		-0,42/2		-0,21000		
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-0,07000	25,48	-1,78
6	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-0,03500	17,01	-0,60
		-0,07/2		-0,03500		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,49000	126,00	-61,74
		-(0,07+0,42)		-0,49000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-0,49000	6,50	-3,19
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-4,20000	14,82	-62,24
Díl:	5	Komunikace				-1 896,72
10	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-4,20000	136,84	-574,73
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-4,20000	207,33	-870,79
12	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	-4,32600	104,30	-451,20
		-4,2*1,03		-4,32600		
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				-446,68
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	-1,50000	173,27	-259,91
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	-0,04500	2 107,58	-94,84
		-0,1*0,3*1,5		-0,04500		
15	592173060	Obrubník chodníkový beton. 1000/80/250 mm, šedý	kus	-1,54500	59,50	-91,93
		-1,5*1,03		-1,54500		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-451,46
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1.49100	54.45	-81,18
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-22,36500	5,10	-114,06
18	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-1,49100	56,84	-84,75
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,49100	115,00	-171,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-64,81
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-2,55547	25,36	-64,81

Celkem	**-3 938,28**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem
R:	005	Autobus. zast. Kostelec nad Labem -Jiřice - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-520,68
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,97650	37,65	-36,77
		-0,15*2,1*3,1		-0,97650		
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,34650	37,65	13,05
		0,15*1,1*2,1		0,34650		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,34650	256,48	88,87
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-0,97650	256,48	-250,45
		-0,15*2,1*3,1		-0,97650		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-0,48825	17,01	-8,31
		-0,9765/2		-0,48825		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,17325	17,01	2,95
		0,3465/2		0,17325		
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-2,00000	256,48	-512,96
		č.v.8, 9,10 :				
		patky pod přístřešky : -0,8*(0,5*1*4+0,5*0,5*2)		-2,00000		
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,60000	256,48	410,37
		0,8*(0,5*1*3+0,5*0,5*2)		1,60000		
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,80000	17,01	13,61
		1,6/2		0,80000		
10	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-1,00000	17,01	-17,01
		-2/2		-1,00000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-2,00000	126,00	-252,00
		-2		-2,00000		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,97650	126,00	-123,04
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,60000	126,00	201,60
		1,6		1,60000		
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,34650	126,00	43,66
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,34650	6,50	2,25
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,60000	6,50	10,40
		1,6		1,60000		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-0,97650	6,50	-6,35
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-2,00000	6,50	-13,00
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-6,51000	0,00	0,00
		-2,1*3,1		-6,51000		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-4,18000	0,00	0,00
		-(3,8+0,2*1,9)		-4,18000		
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2,31000	0,00	0,00
		1,1*2,1		2,31000		
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,34650	85,00	29,45
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,60000	85,00	136,00
		1,6		1,60000		
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-0,97650	85,00	-83,00
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-2,00000	85,00	-170,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-1 109,34
26	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	-0,25000	518,74	-129,69
		č.v.8,9,10 :				
		patky pod přístřešky : -0,1*(0,5*1*4+0,5*0,5*2)		-0,25000		
27	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,20000	518,74	103,75

		č.v.8,9,10 :				
		0,1*(0,5*1*3+0,5*0,5*2)		0,20000		
28	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	1,60000	2 500,59	4 000,94
		č.v.8,9,10 : 1,6		1,60000		
29	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	-2,00000	2 500,59	-5 001,18
		č.v.8,9,10 :				
		patky pod přístřešky : -0,8*(0,5*1*4+0,5*0,5*2)		-2,00000		
30	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	-1,60000	207,34	-331,74
		č.v.8,9,10 :				
		patky pod přístřešky : -0,1*(0,5*8+1*8+0,5*4*2)		-1,60000		
31	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,30000	207,34	269,54
		č.v.8,9,10 :				
		0,1*(0,5*6+1*6+0,5*4*2)		1,30000		
32	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-1,60000	69,89	-111,82
		-1,6		-1,60000		
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,30000	69,89	90,86
Díl:	5	Komunikace				-1 761,24
34	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,10000	136,84	287,36
		1,05*2		2,10000		
35	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-6,00000	136,84	-821,04
		pod nový přístřešek : -3*2		-6,00000		
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-6,00000	207,33	-1 243,98
		č.v8,9 :				
		-6		-6,00000		
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,10000	207,33	435,39
38	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	2,16300	104,30	225,60
		2,1*1,03		2,16300		
39	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	-6,18000	104,30	-644,57
		-6*1,03		-6,18000		
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				-559,19
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	-5,00000	173,27	-866,35
		č.v.8,9,10 :				
		chodníkový : -(3+2)		-5,00000		
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	3,00000	173,27	519,81
42	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	0,06000	2 107,58	126,45
		č.v.8,9,10 :				
		chodníkový : 0,1*0,2*3		0,06000		
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	-0,10000	2 107,58	-210,76
		č.v.8,9,10 :				
		chodníkový : -0,1*0,2*(3+2)		-0,10000		
44	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	-5,15000	62,30	-320,85
		chodníkový : -(3+2)*1,03		-5,15000		
45	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	3,09000	62,30	192,51
		(1+2)*1,03		3,09000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-92,52
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-3,64822	25,36	-92,52
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-6 555,00
47	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
48	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
49	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,5x4,5x2,6m, stěny-sklo, střecha oblouk.-laminát, vč. lavičky	kus	-1,00000	99 961,00	-99 961,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : -1		-1,00000		
50	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	-1,00000	286,10	-286,10
51	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10
52	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, V2/2VB,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 295,00	3 295,00

53	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,5x4,5x2,6m,sklo+laminát,vč. ukotvení do zákl.	kus	-1,00000	3 295,00	-3 295,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : -1		-1,00000		
54	66	Dodávka přístřešku V2/2BV+zinkování a lakování, vč. lavičky	kus	1,00000	93 406,00	93 406,00
		1		1,00000		
Celkem						**-10 597,97**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO05	Autobus. zast. Kostelec nad Labem
R:	0051	Autobus. zast. Kostelec nad Labem-záv. - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,60000	256,48	923,33
		situace - č.v.4,5,6,7 :				
		patky pro přístřešky : 0,8*((0,5*1*4)+1*0,5*4+0,5*0,5*2)		3,60000		
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-3,60000	256,48	-923,33
3	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-1,80000	17,01	-30,62
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,80000	17,01	30,62
		3,6/2		1,80000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,60000	126,00	453,60
		3,6		3,60000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-3,60000	126,00	-453,60
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-3,60000	6,50	-23,40
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,60000	6,50	23,40
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,60000	85,00	-306,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,60000	85,00	306,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	-0,45000	518,74	-233,43
12	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,45000	518,74	233,43
		č.v.6,7 :				
		patky pro přístřešky : 0,1*(0,5*1*4*2+0,5*0,5*2)		0,45000		
13	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	3,60000	2 500,59	9 002,12
		situace - č.v.6,7,4 :				
		patky pro přístřešky : 0,8*(0,5*1*4*2+0,5*0,5*2)		3,60000		
14	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	-3,60000	2 500,59	-9 002,12
15	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	-2,80000	207,34	-580,55
16	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,80000	207,34	580,55
		situace - č.v.4,6,7 :				
		patky pro přístřešky : 0,1*((0,5*8+1*8)*2+0,5*4*2)		2,80000		
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,80000	69,89	195,69
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-2,80000	69,89	-195,69
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
19	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	-2,00000	4 500,00	-9 000,00
20	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
21	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,5x4,5x2,6m, stěny-sklo, střecha oblouk.-laminát, vč. lavičky	kus	1,00000	99 953,00	99 953,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000		
22	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,5x4,5x2,6m, stěny-sklo, střecha oblouk.-laminát, vč. lavičky	kus	-1,00000	99 953,00	-99 953,00
23	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku1,25x4,5x2,6m, stěny-sklo,střecha oblouk.-lam,vč. lavičky-bez boč	kus	-1,00000	99 953,00	-99 953,00
24	8	Dodávka lehkého ocel. přístřešku1,25x4,5x2,6m, stěny-sklo,střecha oblouk.-lam,vč. lavičky-bez boč	kus	1,00000	99 953,00	99 953,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000		
25	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	2,00000	286,10	572,20
26	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	-2,00000	286,10	-572,20
27	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,5x4,5x2,6m,sklo+laminát,vč. ukotvení do zákl.	kus	-1,00000	3 295,00	-3 295,00

28	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,5x4,5x2,6m,sklo+laminát,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 295,00	3 295,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000		
29	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,25x4,5x2,6m,sklo+lam., bez boč,vč. ukot. do zák.	kus	1,00000	3 295,00	3 295,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000		
30	7	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,25x4,5x2,6m,sklo+lam., bez boč,vč. ukot. do zák.	kus	-1,00000	3 295,00	-3 295,00

Celkem	**0,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	006	Autobusová zastávka Líbeznice - pošta - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	5	Komunikace				-9 670,25
1	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	-11,75000	368,00	-4 324,00
		vyspravení plochy po dmtž přístřešku - č.v.4 : -2,5*4,7		-11,75000		
2	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-11,75000	455,00	-5 346,25
		vyspravení plochy po dmtž přístřešku - č.v.4 : -2,5*4,7		-11,75000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-4,31260		0,00

Celkem	**-9 670,25**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO06	Autobusová zastávka Líbeznice
R:	0061	Autobusová zastávka Líbeznice - Líbeznice II - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-3 009,36
1	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	-9,66000	105,88	-1 022,80
		-(10,5*0,8/2+15,6*0,35)		-9,66000		
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-3,13500	37,65	-118,03
		č.v.6 - rozšíření chodníku : -0,15*(1,1*5,2+1,1*13,8)		-3,13500		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-3,13500	256,48	-804,06
		č.v.6 - rozšíření chodníku : -0,15*(1,1*5,2+1,1*13,8)		-3,13500		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-1,56750	17,01	-26,66
		-3,135/2		-1,56750		
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-0,13200	256,48	-33,86
		č.v.6,7,8 :				
		rýhy pro obrubníky : -0,2*0,3*(1,1*2)		-0,13200		
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,51200	256,48	644,28
		č.v.6,7,8 :				
		základy pod přístřešek : 0,8*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,51200		
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-2,51200	256,48	-644,28
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-1,25600	17,01	-21,36
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,25600	17,01	21,36
		2,512/2		1,25600		
10	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-0,06600	17,01	-1,12
		-0,132/2		-0,06600		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-3,26700	126,00	-411,64
		-(3,135+0,132)		-3,26700		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,51200	126,00	316,51
		2,512		2,51200		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-2,51200	126,00	-316,51
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-2,51200	6,50	-16,33
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,51200	6,50	16,33
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-3,26700	6,50	-21,24
		-(3,135+0,132)		-3,26700		
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-19,72000	14,82	-292,25
		zámková dlažba - č.v.4 : -1,1*5,2		-5,72000		
		chodníkový beton. : -0,2*(1,1*2+19,5)		-4,34000		
		-(10,5*0,8/2+15,6*0,35)		-9,66000		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,26700	85,00	-277,70
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,51200	85,00	213,52
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-2,51200	85,00	-213,52
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
21	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	-0,31400	518,74	-162,88
22	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,31400	518,74	162,88
		základy pod přístřešek : 0,1*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		0,31400		
23	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2,04100	2 500,59	5 103,70
		č.v.6,7,8 :				
		základy pod přístřešek : 0,65*(0,6*1,1*4+0,5*0,5*2)		2,04100		
24	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	-2,04100	2 500,59	-5 103,70
25	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	-1,76000	207,34	-364,92

26	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,76000	207,34	364,92
		č.v.6,7,8 :				
		patky pro přístřešek : 0,1*(1,1*8+0,6*8+0,5*4*2)		1,76000		
27	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,76000	69,89	123,01
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-1,76000	69,89	-123,01
Díl:	5	Komunikace				-6 945,60
29	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-15,38000	136,84	-2 104,60
		č.v.6 : -1,1*5,2		-5,72000		
		-(10,5*0,8/2+15,6*0,35)		-9,66000		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-15,38000	207,33	-3 188,74
		č.v.6 : -15,38		-15,38000		
31	59245303	Dlažba beton."íčko" přírodní skladba 20x16,5x6	m2	-15,84140	104,30	-1 652,26
		Začátek provozního součtu				
		č.v.6 : -1,1*5,2		-5,72000		
		-(10,5*0,8/2+15,6*0,35)		-9,66000		
		Konec provozního součtu				
		-15,38*1,03		-15,84140		
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				-4 976,72
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C16/20	m	-17,80000	173,27	-3 084,21
		č.v.6,7- situace+řez :				
		chodníkový beton. : -(15,6+1,1*2)		-17,80000		
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	-0,35600	2 107,58	-750,30
		č.v.6,7 - situace+řez :				
		chodníkový beton. : -0,1*0,2*(15,6+1,1*2)		-0,35600		
34	59217421	Obrubník chodníkový beton. 1000/100/250 šedý	kus	-18,33400	62,30	-1 142,21
		+ztratné 3% : -(15,6+1,1*2)*1,03		-18,33400		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-915,12
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,05256	51,45	-157,05
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-45,78840	5,10	-233,52
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-3,05256	56,84	-173,51
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,05256	115,00	-351,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-312,34
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-12,31643	25,36	-312,34
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
40	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
41	3	Dodávka vitríny do přístřešků zastáv. z Al profilů, uzamykatelná, velikost 6xA4	kus	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
42	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,3x2,6m, celoprosklený,vč. lavičky	kus	-1,00000	99 961,00	-99 961,00
43	6	Dodávka lehkého ocel. přístřešku 1,9x4,3x2,6m, celoprosklený,vč. lavičky	kus	1,00000	99 961,00	99 961,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000		
44	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	1,00000	286,10	286,10
45	4	Montáž vitríny do přístřešků autobus. zastávek	kus	-1,00000	286,10	-286,10
46	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,3x2,6m,celoproskl..,vč. ukotvení do zákl.	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
47	5	Montáž lehkého ocel. přístřešku zastávky, 1,9x4,3x2,6m,celoproskl..,vč. ukotvení do zákl.	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		kompl. dle vzorového výkresu vč. ukotvení do základů : 1		1,00000		

Celkem	**-16 159,14**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	130911	Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
O:	SO09	Autobusová zastávka Přezletice
R:	009	Autobusová zastávka Přezletice - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-935,71
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-3,75000	89,70	-336,38
		situace - č.v.1 : -0,25*15		-3,75000		
2	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	-7,50000	45,00	-337,50
		situace - č.v.1 : -0,5*15		-7,50000		
3	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	-3,75000	55,00	-206,25
		situace - č.v.1 : -0,25*15		-3,75000		
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-3,75000	14,82	-55,58
		situace - č.v.1 :				
		komunikace : -0,25*15		-3,75000		
Díl:	5	Komunikace				-5 490,56
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-3,75000	186,15	-698,06
		situace - č.v.1 : -0,25*15		-3,75000		
6	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	-3,75000	368,00	-1 380,00
		situace - č.v.1 : -0,25*15		-3,75000		
7	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-7,50000	455,00	-3 412,50
		situace - č.v.1 : -0,5*15		-7,50000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-520,51
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,73625	51,45	-89,33
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-26,04375	5,10	-132,82
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-1,73625	56,84	-98,69
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,73625	115,00	-199,67
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-82,50
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-3,25309	25,36	-82,50
	Celkem					**-7 029,28**

Poznámky uchazeče k zadání