

Rekapitulace stavby

Stavba: Oprava MK Řehořov - Výpustek

Zadavatel: Městys Kamenice

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Oprava MK Řehořov - Výpustek

Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
SO01 Oprava MK	1 409 672,31 Kč	1 705 703,50 Kč

Oprava MK Řehořov - Výpustek

PČ	Kód	Popis	m.j.	Množství	cena/m.j.	Cena celkem
		Soupis celkem				1409672,3
1	113154538	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	kpl	1	100 386,88	100386,88
2	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	48	112,8	5414,4
3	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	48	213,08	10227,84
4	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1440	12,53	18043,2
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20	37,6	752
6	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	500	38,54	19270
7	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2000	10,22	20440
8	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	2000	15,67	31340
9	577154131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2000	486,58	973160
10	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	12	8 021,66	96259,92
11	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	15	4 574,85	68622,75
12	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	300	64,93	19479
13	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100	125,34	12534
14	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	100	80,22	8022
15	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	100	112,8	11280
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	288	50,14	14440,32