

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku:

„Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 - Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 36 - TV a ÚT, Lomená (Přípojky od VS k bloku 1, 2, 3, 4, 7, 8)“ (ev. č. zakázky: 631443),

ke kterým tímto uvádí následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů uchazečů a odpovědí zadavatele dotaz č. 3

Dotaz č. 3:

OTÁZKA: 1. Na prohlídce místa plnění bylo zástupcem zadavatele řečeno, že nevyužívané části železobetonového kolektoru budou vybourány vč. jeho likvidace. V přiložených výkazech výměr jsme nenašli položky, které by se týkaly bourání kolektoru a ani z dokumentace nevyplývá, v jakém rozsahu má k demolici kolektoru dojít.

- Dotaz: 1. V jakém rozsahu se bude kolektor bourat?
2. Bude dodán položkový rozpočet na bourání kolektoru?
3. Do jaké části cenové nabídky demolici kolektoru zahrnout?

Odpověď zadavatele:

Ad 1): Rozsah předmětu plnění zakázky je specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy a v projektové dokumentaci pro provádění stavby, kde je uvedeno a požadováno mj. **odstranění stavebních částí neprůlezných topných kanálů a vymístění rozvodů z obytných bloků.**

Pro upřesnění uvádí Zadavatel, že **budou bourány stavební části neprůlezných topných kanálů** v místě střetu stávajícího tělesa kanálu s trasou nově ukládaného předizolovaného potrubí. Vybourání tělesa bude provedeno kompletně, tzn. stěny včetně dna kanálu. Dle projektové dokumentace se zejména jedná o **část VS 36 do lomu L2**, tj. cca je 51 m, předpokládaný rozměr TK je 1500x700 mm s tím, že stěny a stropní desky mají tloušťku 150 mm. Dno TK by může být 200 mm. Podkladní beton pod TK bude mít tloušťku 100 mm a přizdívka 150 mm.

Stavební části kolektorů zůstanou zachovány a v těchto kolektorech bude potrubí uloženo v předizolovaném systému na podpěry usazené na pomocných ocelových konstrukcích dle projektové dokumentace.

Zbytek rozvodu je uložen do nové trasy.

Odpověď zadavatele:

Ad 2) a Ad 3): Položkový rozpočet na **bourání stavebních částí neprůlezných topných kanálů** dodán nebude. Ve výkazu výměr došlo k opomenutí této položky, ostatní položky, jež se týkají manipulací, jsou ve výkazu výměr zahrnuty. Uchazeči tedy stanoví množství bouraného topného kanálu (dle odpovědi Ad 1) a tuto položku doplní do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Zadavatel dále uvádí:

V rámci Cenové části nabídky – část B) Položkový rozpočet zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka doplněna uchazečem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*
- v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude uchazečem doplněna do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*

V Mostě Komořanech dne: 7.3.2016
Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a. s.