

SMLOUVA O DÍLO Č. 241113/9B

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Obec Novosedlice**
Obecní úřad Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 32 Novosedlice
Zastoupený: Mgr. Štěpán Tůrb – starosta obce
IČ: 00266531
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Teplice
číslo účtu: 2723501/0100
Telefon: 417 538 956
Email: podatelna@novosedlice.cz

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Mgr. Štěpán Tůrb – starosta obce, tel. +420 778 072 566
- b) v záležitostech provádění technického dozoru, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí:
Ing. František Martinec

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **NOWASTAV akciová společnost**
Provozovna a doruč. adresa: Malešická 49, 130 00 Praha 3/ Brandýská 763, 250 90 Jirny
Zastoupený: Radovanem Klímou- ředitelem
Danielem Grosmanem- předsedou představenstva
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha
číslo účtu: 2011908021/0100
Telefon, fax: +420 777 721 431
Mobil: +420 777 721 431
E-mail: info@nowastav.cz

- Pracovník pověřený jednáním
- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků: Daniel Grosman a Radovan Klíma
 - b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí: Radovan Klíma a Daniel Grosman

Článek 2

Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění VZ.
- 2.2 Název stavby: **Vybudování nové a revitalizace stávající tůně v katastru obce Novosedlice**
- 2.3 Místo stavby: Lokalita 1) Obec Novosedlice, parc. č. 366/17, 590/1, 596/1 v k.ú. Novosedlice (706876) a parc. č. 670 v k.ú. Dubí-Pozorka (633461); Lokalita 2) parc. č. 351, 342/1, 341/5, 350/1, 341/4 a 352/4, vše v k.ú. Novosedlice (706876).
- 2.4 Základní ustanovení:
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3 této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 smlouvy zavazuje provést dílo v rozsahu soupisu dodávek a prací a projektové dokumentace s názvem „Tůň Novosedlice“, zpracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v červnu 2024 a projektovou dokumentací „Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice“, zpracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v lednu 2024.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.5 Součástí plnění zhotovitele je úspěšné provedení provozních zkoušek, o kterých bude sepsán zápis, který se stane nedílnou součástí předávací dokumentace.

Článek 4

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel provede práce na své náklady a na vlastní nebezpečí podle smluvních podmínek.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a osob vstupujících na staveniště, pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č. 294/2015 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady,

kteře jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi. V opačném případě odstraní odpady objednatel na náklady zhotovitele.

- 4.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné ČSN (i ty, které nejsou závazné) a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel provede dílo v souladu s příkazy objednatel udělenými před nebo v průběhu provádění díla.
- 4.6 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol s podpisy obou stran.
- 4.7 Vlastnictví zhotoveného díla přechází ze zhotovitele na objednatel dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 4.8 Zhotovitel je povinen ode dne zahájení plnění vést stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací oproti předmětu díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupci objednatel na stavbě u pracovníka odpovědného za vedení stavebního deníku. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Záznamy ve stavebním deníku provádí:

- za objednatel: Mgr. Štěpán Tůrb, starosta obce; technický dozor stavebníka
- za zhotovitel: Ing. Petr Tětauer, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba

Článek 5 Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

Předpokládáný termín předání staveniště:

03/2025 (konkrétní termín na výzvu zadavatele)

Předpokládáný termín zahájení realizace zakázky:

03/2025

Termín dokončení všech stavebních akcí:

nejpozději do 8 kalendářních měsíců od převzetí staveniště dnem dokončení stavebních prací

Termín zahájení následné péče o vysazenou zeleň:

Délka realizace následné péče:

3 roky

- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 V případě, že v průběhu provádění díla bude zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteli provozní dobu v souladu se zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.), v platném znění tak, aby byly smluvní termíny plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze strany objednatel.

- 5.4 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména neplní termíny pro provádění díla sjednané ve smlouvě, provádí-li dílo vadně, nepředá objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby zjednal nápravu ve lhůtě, kterou k tomu určí. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v určené lhůtě, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti nebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho povinností.
- 5.5 Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
- 5.6 O případném přerušení nebo zastavení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku za účasti objednatele. O pokračování prací bude taktéž sepsán zápis.

Článek 6

Cena

- 6.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů pro provedení díla a činí:

2 599 414,66 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionypětsetdevadesátdevětisícčtyřistačtrnáctkorun a šedesátšesthaléřů bez daně z přidané hodnoty)

- 6.2 K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1, 2 a 3, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 6.4 Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen uvedený v příloze č. 1, 2 a 3 smlouvy neurčuje rozsah předmětu plnění, ale slouží pouze jako podklad pro určení jednotkových cen v případě změny rozsahu předmětu díla a pro účely ocenění prací fakturovaných na základě zjišťovacího protokolu.
- 6.5 Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku této smlouvy je cenou maximální. Pokud se sníží množství dodávek či prací oproti zadanému objemu dodávek a prací, sníží se cena díla o cenu dodávek a prací, jež nebyly provedeny nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán podle cenové nabídky zhotovitele, a to na základě dodatku uzavřeného k této smlouvě.
- 6.6 Veškeré vícepráce, změny nebo doplňky, které se týkají prací, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci nebo v zadání, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku nebo v zápise a následně oceněny jednotkovými nabídkovými cenami, kdy následně dojde k uzavření písemného dodatku k této smlouvě. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňovány dle cen v místě a čase obvyklých. Pokud objednatel s oceněním víceprací nebude souhlasit, nebudou vícepráce provedeny. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec předmětu plnění podle této smlouvy bez předchozího uzavření dodatku k této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na navýšení ceny o částky cen takových prací.
- 6.7 Veškeré vícepráce, změny nebo doplňky, které se týkají prací, které byly uvedeny v projektové dokumentaci nebo v zadání, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku nebo v zápise a následně oceněny jednotkovými nabídkovými cenami dané práce v položkovém rozpočtu, kdy následně dojde k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.8 Pokud se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu dodávek a prací,

a tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

- 6.9 Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.
- 6.10 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo, odvoz a likvidaci odpadů, úklid místa realizace a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla) a zisk zhotovitele, nutné k řádnému, úplnému a kvalitnímu ukončení dodávek v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 6.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu dodávek a prací, včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 7

Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo proběhne po odsouhlaseném předání díla v rozsahu skutečně provedených dodávek a prací. Přehled skutečně provedených dodávek a prací bude doložen v podrobnosti naplnění jednotlivých položek výkazu výměr (soupis dodávek a prací). Tento přehled bude odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem investora a bude přílohou faktury.
- 7.2 Splatnost faktur je stanovena na min. **30** dní.
- 7.3 Jednotlivé platební doklady budou obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis realizovaných dodávek a prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Soupis dodávek a prací, který bude obsahovat nejasnosti, nesprávné údaje nebo plnění, které zhotovitel neprovedl je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli.
- 7.5 Souhlas objednatele se soupisem provedených dodávek a prací, nenahrazují převzetí fakturovaných plnění objednatelem a nemohou být považovány za potvrzení, že plnění zhotovitele bylo poskytnuto řádně.
- 7.6 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.7 Daňové doklady k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
- Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, Mgr. Štěpán Türb – starosta**
- 7.8 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 5 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků, konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele. Z dokladu bude zřejmá celková cena, odpočet již provedené fakturace a částka zbývající k proplacení.

- 7.9 Z konečné faktury je objednatel oprávněn zadržet 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. Takto zadržená částka bude představovat jistotu za řádné provedení díla a splnění všech dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost první poloviny jistoty (5 % zadržené částky) nastane po uplynutí 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, kterou je zhotovitel oprávněn učinit po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení. Splatnost druhé poloviny jistoty, která slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla pouze po část záruční doby v rozsahu 12 měsíců ode dne předání díla (v případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělků, počíná běžet tato lhůta ode dne odstranění poslední vady a nedodělků), nastane po uplynutí 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele na úhradu této jistoty na adresu pro doručování objednatele, kterou je oprávněn zhotovitel učinit po uplynutí 12 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků (resp. ode dne odstranění poslední vady a nedodělků vytčeného v rámci přejímacího řízení).
- 7.10 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající mu z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem ukončení realizace stavebních prací na základě protokolárního předání a převzetí díla po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu 60 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů výrobce a výsadby. Po dobu 36 měsíců od ukončení realizace stavebních prací je zhotovitel povinen provádět následnou péči o provedené výsadby** dle rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy.
- 8.4 Objednatel je v rámci oznámení vady díla kryté zárukou oprávněn žádat:
- a) bezplatnou opravu vadné části díla,
 - b) bezplatnou výměnu vadné části díla
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději do 20 dnů od zahájení odstraňování těchto vad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.6 V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad krytých zárukou, nebo pokud zhotovitel odmítne reklamované vady odstranit, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 8.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 8.8 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle článku 1 této smlouvy.
- 8.9 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.

Článek 10
Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru.
- 10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.

Článek 11
Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.
- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Přípomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12
Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků. V opačném případě je povinen zaplatit objednateli pokutu 500 Kč za každý den prodlení.

Článek 13
Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku.
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14
Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.
- 14.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15
Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16
Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím z předmětu díla, vůči konečnému termínu sjednanému v této smlouvě o dílo.
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a bránily mu ve splnění závazku.
- 16.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.4 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17
Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18
Odstoupení od smlouvy

- 18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 18.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- bezdůvodné neplnění sjednaných termínů;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 18.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 18.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění, vyjma důvodu uvedeného v bodě 18.3, druhá odrážka.
- 18.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 18.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením NOZ v platném znění.

Článek 19
Ostatní ujednání

- 19.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.
- 19.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3 Tato „Smlouva o dílo“ byla schválena Radou obce Novosedlice dne 13.11.2024 svým usnesením číslo RO 241113/9b.

Článek 20
Závěrečná ujednání

- 20.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 20.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 20.3 Smlouva může být ukončena:
- a) splněním předmětu smlouvy,
 - b) dohodou smluvních stran,
 - c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, přičemž výpověď začíná běžet první den následujícího měsíce po jejím obdržení druhou stranou a výpovědní doba činí 1 měsíc.
- 20.4 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.5 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy.
- 20.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – lokalita 1

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – lokalita 2

V Jirnech dne: 16. 12. 2024


V Novosedlicích, dne: 16. 12. 2024

Zhotovitel:

Objednatel:



Radovan Klíma, ředitel



Mgr. Štěpán Tůb, starosta obce

OBEC NOVOSEDLICE
Trnovanská 208/16
417 31 Novosedlice
IČO: 00266531 DIČ: CZ00266531
-2-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 1 k SoD

Kód:
Stavba: Vybudování nové a revitalizace stávající tůně v katastru obce Novosedlice

KSO:
Místo: Novosedlice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice

IČ:
DIČ: CZ00266531

Uchazeč:
Nowastav akciová společnost

IČ:
DIČ: CZ00565679

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 599 414,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	545 877,08
snížená	21,00%	2 599 414,66	0,00
	12,00%	0,00	
Cena s DPH v CZK			3 145 291,74

Projektant Zp

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vybudování nové a revitalizace stávající tůně v katastru obce Novosedlice

Místo: Novosedlice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 599 414,66 3 145 291,74

A Novosedlice Tůň

572 202,10

692 364,54

B Revitalizace tůně s vytvořením místa enviromentální výchovy - p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice

2 027 212,56

2 452 927,20

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1382/006
Stavba: Novosedlice Tůň

KSO:
Místo: Novosedlice

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel:
Obec Novosedlice

IČ: 00266531
DIČ: CZ 00266531

Uchazeč:
Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:
Mgr. Slávek Podzimek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky urs.cz

Cena bez DPH			572 202,10
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	572 202,10	120 162,44
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			692 364,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1382/006

Stavba: Novosedlice Tůň

Místo: Novosedlice

Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel: Obec Novosedlice

Projektant: Mgr. Slávek Podzimek

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		572 202,10	692 364,54	
SO.01	Tůň	451 046,10	545 765,78	STA
SO.02	Kácení a mýcení křovin	34 716,00	42 006,36	STA
VON	VON	86 440,00	104 592,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosedlice Tůň

Objekt:

SO.01 - Tůň

KSO:

Místo: Novosedlice

Zadavatel:

Obec Novosedlice

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

Projektant:

Mgr. Slávek Podzimek

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2023

IČ:

00266531

DIČ:

CZ00266531

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Cena bez DPH			451 046,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	451 046,10	21,00%	94 719,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	545 765,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosedlice Tůň

Objekt:

SO.01 - Tůň

Místo:

Novosedlice

Datum:

18. 12. 2023

Zadavatel:

Obec Novosedlice

Projektant:

Mgr. Slávek
Podzimek

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

451 046,10

HSV - Práce a dodávky HSV

423 046,10

1 - Zemní práce

250 128,24

4 - Vodorovné konstrukce

114 672,40

5 - Komunikace pozemní

43 569,00

998 - Přesun hmot

14 676,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novosedlice Tůň
Objekt: SO.01 - Tůň

Místo: Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 18. 12. 2023
Projektant: Mgr. Slávek
Podzimek
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 451 046,10

1	K	R_1	Biologický dozor včetně provedení kontrolního přírodovědeckého průzkumu, komunikace s orgánem OP, vedení deníku, fotodokumentace a závěrečná zpráva z biologického dozoru	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
	PP		Biologický dozor včetně provedení kontrolního přírodovědeckého průzkumu, komunikace s orgánem OP, vedení deníku, fotodokumentace a závěrečná zpráva z biologického dozoru					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

D HSV Práce a dodávky HSV 423 046,10

D 1 Zemní práce 250 128,24

2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	622,000	12,00	7 464,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
	W		Sejmutí ornice pod plochou pro uložení zeminy		622,000			
	W		622		622,000			
	W		Součet					

3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,701	157,00	1 680,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	W		"Viz. D.1., D.2.2.5."					
	W		"Zásyp okolo přehrážky a prahu"					
	W		Celkový objem odkopávek - objem nových podzemních částí konstrukcí		10,701			
	W		22,014-(0,66*6,8)-(0,91*7,5)		10,701			
	W		Součet					

4	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	622,000	83,79	52 117,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	W		Rozproštění ornice na zeminu na ploše uložení zeminy					
	W		plocha		622,000			
	W		622		622,000			
	W		Součet					

5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	564,600	123,30	69 615,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105					
	W		Výkop hluboké části tůně					
	W		objem		425,000			
	W		425					
	W		Výkop mělké části tůně a výust' tůně					
	W		objem		72,000			
	W		72					
	W		Výkop pro cestu					
	W		objem		60,000			
	W		60					
	W		Výkop pro dlažbu a betonová práh					
	W		4*1,9		7,600			
	W		Součet		564,600			

6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	557,000	113,60	63 275,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
	W		Uložení výkopku do prostoru uložení sedimentu					
	W		objem		557,000			
	W		557					
	W		Součet		557,000			

7	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	25,000	215,10	5 377,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171153101					
	W		Úprava hrany odtoku z tůně					
	W		objem		25,000			
	W		25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			25,000			
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	50,000	67,04	3 352,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s požadovaným přemístěním výkopu při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111						
VV		Úprava koryta pod tůň k betonovému prahu						
VV		plocha						
VV		50						
VV		50,000						
VV		Součet						
VV		50,000						
9	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,880	6 990,00	13 141,20	CS ÚRS 2024 02
PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115						
VV		Podkladní beton pod práh						
VV		4*0,1*0,0,7						
VV		0,280						
VV		Betonový práh						
VV		4*0,5*0,8						
VV		1,600						
VV		Součet						
VV		1,880						
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	6,400	1 449,00	9 273,60	CS ÚRS 2024 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010						
VV		Bednění betonového prahu						
VV		Výška*délka*počet ploch						
VV		0,8*4*2						
VV		6,400						
VV		Součet						
VV		6,400						
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	6,400	235,80	1 509,12	CS ÚRS 2024 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010						
VV		Bednění betonového prahu						
VV		Výška*délka*počet ploch						
VV		0,8*4*2						
VV		6,400						
VV		Součet						
VV		6,400						
12	K	R_2	Osazení mrtvého dřeva	soubor	1,000	3 654,00	3 654,00	
PP		Osazení mrtvého dřeva						
VV		Rozmístění kmenů po pozemku staveniště dle technické zprávy						
VV		1						
VV		1,000						
VV		Součet						
VV		1,000						
13	K	R_3	Osazení mrtvého dřeva	soubor	1,000	19 669,00	19 669,00	
PP		Osazení kmenů a pilotů do tůně						
VV		Opracování kmenů a úřiznutí na požadovanou délku						
VV		Vložení mezi 2 části tůně a do výtoků z tůně						
VV		Opracování a úřiznutí větvi na piloty na požadovanou délku a jejich zatlučení do země						
VV		1						
VV		1,000						
VV		Součet						
VV		1,000						
D 4		Vodorovné konstrukce						
D 4		114 672,40						
14	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrku bez ztuhnutí frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	2,400	971,00	2 330,40	CS ÚRS 2024 02
PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrku bez ztuhnutí, frakce od 0-22 do 0-63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457541111						
VV		objem štěrku pod kamenou rovinou						
VV		plocha x tloušťka						
VV		18*0,1						
VV		1,800						
VV		objem štěrku pod dlažbou						
VV		6*0,1						
VV		0,600						
VV		Součet						
VV		2,400						
15	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	22,800	2 160,00	49 248,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511161						
VV		Kameny koryto pod tůň						
VV		plocha x tloušťka						
VV		20*0,25						
VV		5,000						
VV		Úprava přítoku do tůně						
VV		objem						
VV		17,8						
VV		17,800						
VV		Součet						
VV		22,800						
16	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líc	m3	4,600	4 290,00	19 734,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211152						
VV		Výplňové kameny přelivu						
VV		plocha x tloušťka						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		10*0,4		4,000			
	W		Kameny pro stabilizaci odtokového koryta					
	W		plocha x tloušťka					
	W		1.5*0,4		0,600			
	W		Součet		4,600			
17	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	4,000	4 960,00	19 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211153					
	W		Stabilizační kameny na výtok z tůně					
	W		plocha x tloušťka					
	W		8*0,5		4,000			
	W		Součet		4,000			
18	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	6,400	2 480,00	15 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513127					
	W		Dlažba mezi betonovým prahem a propustkem					
	W		plocha					
	W		6,4		6,400			
	W		Součet		6,400			
19	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	6,400	223,00	1 427,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
	W		Kari síť do betonu pod dlažbu mezi betonovým prahem a propustkem					
	W		plocha					
	W		6,4		6,400			
	W		Součet		6,400			
20	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	6,400	972,00	6 220,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985232112					
	W		Spárování dlažby mezi betonovým prahem a propustkem					
	W		plocha					
	W		6,4		6,400			
	W		Součet		6,400			
	D	5	Komunikace pozemní				43 569,00	
21	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	141,000	309,00	43 569,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111					
	W		Povrch teréni lavice					
	W		plocha					
	W		141		141,000			
	W		Součet		141,000			
	D	998	Přesun hmot				14 676,46	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	73,677	199,20	14 676,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosedlice Tůň

Objekt:

SO.02 - Kácení a mýcení křovin

KSO:

Místo: Novosedlice

GC-CZ:

Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel:

Obec Novosedlice

IČ: 00266531

DIČ: CZ00266531

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679

DIČ: CZ00565679

Projektant:

Mgr. Slávek Podzimek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

34 716,00

DPH základní
snížená

Základ daně
34 716,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
7 290,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 006,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosedlice Tůň

Objekt:

SO.02 - Kácení a mycení křovin

Místo:

Novosedlice

Datum:

18. 12. 2023

Zadavatel:

Obec Novosedlice

Projektant:

Mgr. Slávek
Podzimek

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 716,00

HSV - Práce a dodávky HSV

34 716,00

1 - Zemní práce

34 716,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novosedlice Tůň
Objekt: SO.02 - Kácení a mýcení křovin

Místo: Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost
Datum: 18. 12. 2023
Projektant: Mgr. Slávek
Zpracovatel: Podzimek
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 716,00

D HSV Práce a dodávky HSV 34 716,00

D 1 Zemní práce 34 716,00

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	159,20	2 228,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	285,60	2 284,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	781,60	2 344,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
4	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 456,00	4 368,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101104					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
5	K	112101107	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	3 176,00	3 176,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101107					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	29,000	514,40	14 917,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112111111					
	W		29		29,000			
	W		Součet		29,000			
7	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	404,00	2 828,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411					
	W		Odvoz kmenů k hlavní silnici					
	W		počet					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
8	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	856,00	2 568,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412					
	W		Odvoz kmenů k hlavní silnici					
	W		počet					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosedlice Tůň

Objekt:

VON - VON

KSO:

Místo: Novosedlice

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel:

Obec Novosedlice

IČ: 00266531

DIČ: CZ00266531

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679

DIČ: CZ00565679

Projektant:

Mgr. Slávek Podzimek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

86 440,00

DPH základní
snížená

Základ daně
86 440,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
18 152,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

104 592,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novosedlice Tůň

Objekt:

VON - VON

Místo:

Novosedlice

Datum:

18. 12. 2023

Zadavatel:

Obec Novosedlice

Projektant:

Mgr. Slávek
Podzimek

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

86 440,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

86 440,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 880,00

VRN3 - Zařízení staveniště

47 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novosedlice Tůň

Objekt:

VON - VON

Místo:

Novosedlice

Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel:

Obec Novosedlice

Projektant: Mgr. Slávek

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

Zpracovatel: Podziměk
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 440,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

86 440,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 880,00

1	K	R_4	Geodetické práce před stavbou	kpl	1,000	5 440,00	5 440,00	
---	---	-----	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

Geodetické práce před stavbou

2	K	R_5	Zpracování, aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP	soub.	1,000	800,00	800,00	
---	---	-----	---	-------	-------	--------	--------	--

PP

Zpracování, aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

3	K	R_6	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor	1,000	9 600,00	9 600,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

P

Poznámka k položce: - součástí geodetické části bude polohové a výškové geodetické zaměření pat a hran nového opevnění - zaměření bude provedeno dle ČSN 01 3410

4	K	R_7	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice)
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "B2", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norma stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

5	K	R_8	DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

DIO a související dopravní značení na staveništi po celou dobu výstavby

6	K	R_9	Zpracování, aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu	soub.	1,000	800,00	800,00	
---	---	-----	---	-------	-------	--------	--------	--

PP

Zpracování, aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

7	K	R_10	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.	soubor	1,000	6 240,00	6 240,00	
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.

8	K	R_11	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN3

Zařízení staveniště

47 560,00

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Informační tabule na staveništi

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby								
	P							
10	K	R_12	Zřízení a likvidace zařízení staveniště včetně uvedení pozemku pod ZS do původního stavu.	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
	PP		Zřízení a likvidace zařízení staveniště včetně uvedení pozemku pod ZS do původního stavu. Zařízení staveniště bude oploceno délce 60 m. Zařízení staveniště zpevněno silničními panely v ploše 200 m2. Silniční panely v majetku zhotovitele - uvazováno s 1/3 pořizovací ceny.					
11	K	R_13	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	soubor	1,000	11 160,00	11 160,00	
	PP		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1371/006

Stavba: Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice

KSO:
Místo: Obec NovosedliceCC-CZ:
Datum: 4. 1. 2024Zadavatel:
Obec NovosedliceIČ: 00266531
DIČ: CZ00266531Uchazeč:
Nowastav akciová společnostIČ: 00565679
DIČ: CZ00565679Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu nadminkv.urs.cz

Cena bez DPH			2 027 212,56
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 027 212,56	Výše daně 425 714,64
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 452 927,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1371/006		
Stavba:	Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice		
Místo:	Obec Novosedlice	Datum:	4. 1. 2024
Zadavatel:	Obec Novosedlice	Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Uchazeč:	Nowastav akciová společnost	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 027 212,56	2 452 927,20	
SO 1	Tůň	1 117 953,09	1 352 723,24	STA
SO 2	Vyhlídkové místo	399 401,68	483 276,03	STA
SO 3	Odbahnění	284 752,01	344 549,93	STA
SO 4	Kácení a mýcení křovin	62 198,80	75 260,55	STA
SO 5	Výsadba	52 986,98	64 114,25	STA
00	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	109 920,00	133 003,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 1 - Tůň

KSO: Místo: Obec Novosedlice

Zadavatel: Obec Novosedlice

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 4. 1. 2024
IČ: 00266531
DIČ: CZ00266531
IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH			1 117 953,09
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 117 953,09 0,00	21,00% 12,00%	234 770,15 0,00
Cena s DPH			1 352 723,24

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 1 - Tůň

Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 117 953,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 1 - Tůň
Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 117 953,09	
30	K	121151113	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	170,000	17,40	2 958,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113					
VV			Sejmutí omnice v okolí tůň a uplocení					
VV			170	170,000				
VV			Součet	170,000				
32	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,000	133,60	3 473,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			Naložení sejmuté omnice					
VV			objem					
VV			26	26,000				
VV			Součet	26,000				
44	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	26,000	88,80	2 308,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451105					
VV			Odvoz omnice na mezideponii					
VV			objem					
VV			26	26,000				
VV			Součet	26,000				
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	130,000	128,00	16 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
VV			Zemní práce v tůň a jejím okolí					
VV			130	130,000				
VV			Součet	130,000				
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	130,000	113,60	14 768,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
VV			Zemní práce v tůň a jejím okolí včetně kamenného opevnění u plotu					
VV			130	130,000				
VV			Součet	130,000				
4	K	182151111	Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svaňování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	100,000	67,04	6 704,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
VV			Svaňování tůň					
VV			"Viz.: D.					
VV			"plocha půdorysná"100					
VV			Součet	100,000				
19	K	457315814	Těsnící nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 250 mm	m2	0,912	1 520,00	1 386,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457315814					
VV			Těsnění odtoku z tůň					
VV			šířka * délka					
VV			0,38*2,4	0,912				
VV			Součet	0,912				
43	K	461211711R	Palka z lomového kamene na suchu bez výplně spár	m3	3,696	3 490,00	12 899,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/461211711R					
VV			Stabilizace svahu kamenem v patě svahu					
VV			Stabilizační kámen v patě svahu					
VV			U svahu v tůň					
VV			Plocha kamene * délka					
VV			0,22*8,8	1,936				
VV			U plotu					
VV			Plocha kamene * délka					
VV			0,22*8	1,760				
VV			Součet	3,696				
6	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody třídného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	34,224	1 860,00	63 656,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161					
VV			Stabilizace břehu tůň					
VV			plocha * mocnost 0,2 m					
VV			"plocha pravého břehu =" 80 "m2" * 0,2	16,000				
VV			"plocha pravého břehu u odtoku =" 11,3 "m2" * 0,2	2,260				
VV			"plocha levého horního břehu =" 40,2 "m2" * 0,2	8,040				
VV			"plocha levého horního břehu =" 36,5 "m2" * 0,2	7,300				
VV			Zához u oplocení					
VV			plocha v řezu * délka					
VV			0,078*8	0,624				
VV			Součet	34,224				
7	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného po podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene třídného, s urovňováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	3,888	4 560,00	17 729,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211142					
VV			Opevnění přítoku a odtoku					
VV			Přítok = plocha * mocnost					
VV			7 * 0,36	2,520				
VV			Odtok = plocha * mocnost					
VV			3,8 * 0,36	1,368				
VV			Součet	3,888				
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	216,942	199,20	43 214,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
9	K	339921153R	Osazování palisád dřevěných jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	88,000	244,80	21 542,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921153R					
VV			Počet palisád					
VV			88	88,000				
VV			Součet	88,000				
21	M	R26	Dřevěnná palisáda - dřevěný kul 10/250cm impregnovaný s nerezovým kotvicím tmem		88,000	595,00	52 360,00	
VV			Počet palisád					
VV			88	88,000				
VV			Součet	88,000				
56	K	871261211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svaňovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 d 125 x 11,4 mm	m	1,500	176,00	264,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871261211					
VV			Prodloužení výustního potrubí o 1,5 m					
VV			1,5	1,500				
VV			Součet	1,500				
41	M	28615976	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm	kus	1,000	562,00	562,00	CS ÚRS 2024 01
VV			napojení na stávající potrubí					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
42	M	28613117	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 125x11,4mm	m	1,500	511,00	766,50	CS ÚRS 2024 01
VV			potrubí					
VV			1,5	1,500				
VV			Součet	1,500				
53	K	966003818	Rozebření dřevěného oplocení se sloupky osově vzdáleností do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí	m	28,500	96,80	2 758,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003818					
VV			Rozbření oplocení na u pozemků 350/1 a 342/1					
VV			délka oplocení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		28,5		28,500			
	W		Součet		28,500			
54	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	28,500	63,52	1 810,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822					
	W		Rozebrání oplocení u pozemků 341/4 a 337/2					
	W		Délka oplocení		28,500			
	W		28,5		28,500			
	W		Součet		28,500			
55	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	182,40	182,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073810					
	W		Vrátka u odtoku		1,000			
	W		kus		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
40	K	R_31	Likvidace odstraněného oplocení a vrátek dle platné legislativy	m	56,000	250,60	14 033,60	
	W		Délka		56,000			
	W		28*28		56,000			
	W		Součet		56,000			
12	K	457572114	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrpkopísku se zhuťněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm	m3	16,212	912,00	14 785,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572114					
	W		Podpisy pod kamenné schody					
	W		plocha v řezu "šifka schodů					
	W		7,72*2,1		16,212			
	W		Součet		16,212			
11	K	465210113R	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, se zařízením spár, tl. kamene do 450 mm	m2	1,260	9 800,00	12 348,00	
	W		Kamenné schody					
	W		plocha v řezu " šifka					
	W		0,6*2,1		1,260			
	W		Součet		1,260			
13	K	R_23	Dřevěnné zábradlí - dodávka + montáž	m	9,400	2 800,00	26 320,00	
	W		Délka zábradlí					
	W		3,5+3,7+2,2		9,400			
	W		Součet		9,400			
14	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,600	101,00	1 878,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596911111					
	W		Plocha ze šlapáku					
	W		18,6		18,600			
	W		Součet		18,600			
15	M	R_24	Silný šlapák - tl. 4-8 cm	m2	18,600	3 800,00	70 680,00	
	W		Plocha šlapáku					
	W		18,6		18,600			
	W		Součet		18,600			
16	K	464571111R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkopísku, z terénu, frakce do 63 mm	m3	9,000	938,00	8 442,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464571111R					
	W		Oblázky na pláž a vstup do vody					
	W		Plocha * mocnost					
	W		60*0,15		9,000			
	W		Součet		9,000			
17	K	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžovacím včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	60,000	57,80	3 468,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971122					
	W		Geotextilie na pláž a vstup do vody					
	W		Plocha					
	W		60		60,000			
	W		Součet		60,000			
18	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	60,000	57,50	3 450,00	CS ÚRS 2024 01
	W		Geotextilie na pláž a vstup do vody					
	W		plocha					
	W		60		60,000			
	W		Součet		60,000			
20	K	R_25	Provedení dětské pojistky u stávající vstupní brány do areálu	kus	1,000	500,00	500,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
31	K	R_30	Osazení mrtvého dřeva	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
46	K	R_37	Opatření pro zamezení průchodu domácích zvířat plotem skrz koryto	kus	2,000	6 820,00	13 640,00	
	W		Na přítoku a odtoku					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
47	K	R_38	Osazení břecťanu podél nového oplocení	soubor	1,000	10 830,00	10 830,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
48	K	R_39	Jednokřídlá uzamykatelná branka o šířce 1 m - dodávka + montáž	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	R_40	Plotový sloupek včetně dodávky a montáže	kus	24,000	554,00	13 296,00	
	W		počet sloupků					
	W		4+2+2+6+7+3		24,000			
	W		Součet		24,000			
50	K	R_41	Výplň plotu plotovými panely a s osazením podhrabových desek v rovině včetně dodávky a montáže	m	47,000	3 500,00	164 500,00	
	W		Navržené oplocení v rovině					
	W		47		47,000			
	W		Součet		47,000			
52	K	R_42	Výplň plotu pletivem a s osazením upravených podhrabových desek ve svahu včetně dodávky a montáže	m	10,000	320,00	3 200,00	
	W		Navržené oplocení ve svahu					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
22	K	R27	Lavička - dodávka + montáž	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
23	K	R29	Naučná tabule- dodávka + montáž	kus	2,000	32 300,00	64 600,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
24	K	129951123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železobetonového nebo předpjatého	m3	11,380	6 520,00	74 197,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951123					
	W		Odstranění železobetonového výtoku žela					
	W		Výška * šířka * délka					
	W		1,1*0,3*2,2		7,260			
	W		Odstranění podezdívky plotu na hranici pozemků 341/4, 337/2					
	W		Výška * šířka * délka					
	W		0,6*0,3*18		3,240			
	W		Odstranění bet. základů sloupků na hranici pozemků 350/1 a 342,1					
	W		jeden sloupek = 0,08 m3					
	W		počet sloupků * objem jednoho sloupku					
	W		0,08*11		0,880			
	W		Součet		11,380			
25	K	997321211	Svislá doprava suti a vybraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m	t	2,853	256,00	730,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321211					
	W		Odstranění železobetonového výtoku žela					
	W		Výška * šířka * délka * objemová hmotnost železobetonu (0,25 t/m3)					
	W		1,1*0,3*2,2*0,25		1,815			
	W		Odstranění podezdívky plotu na hranici pozemků 341/4, 337/2					
	W		Výška * šířka * délka * objemová hmotnost železobetonu (0,25 t/m3)					
	W		0,6*0,3*18*0,25		0,816			
	W		Odstranění bet. základů sloupků na hranici pozemků 350/1 a 342,1					
	W		jeden sloupek = 0,08 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		počet sloupků * objem jednoho sloupku * objemová hmotnost železobetonu (0,25 t/m3)					
	W		0,08*11*0,252		0,222			
	W		Součet		2,853			
26	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,713	176,00	125,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
	W		Převoz odstraněného bet. objektu na skládku					
	W		(objem objektu * objemová hmotnost) / 1000 [převod na tuny]		0,713			
	W		(2,853*2500)/10000		0,713			
	W		Součet					
27	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	1,992	14,90	29,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	W		Převoz odstraněných betonových konstrukcí					
	W		Vzdálenost skládky = 1,7 km					
	W		((objem objektu * objemová hmotnost) / 1000 [převod na tuny])*(vzdálenost skládky - 1 km)		1,992			
	W		((11,38*2500)/10000)*0,7		1,992			
	W		Součet					
28	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,845	83,30	236,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551					
	W		Urovnání suti na skládce					
	W		B.8.9.					
	W		(objem objektu * objemová hmotnost) / 1000 [převod na tuny]		2,845			
	W		((11,38*2500)/10000)		2,845			
	W		Součet					
34	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,000	133,60	3 473,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	W		Naložení omnice z mezideponie		26,000			
	W		26		26,000			
	W		Součet					
45	K	162451105	Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	26,000	88,80	2 308,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451105					
	W		Přemístění omnice z mezideponie					
	W		objem		26,000			
	W		26		26,000			
	W		Součet					
37	K	182351027	Rozproštění a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	18,000	241,60	4 348,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351027					
	W		Zatrávření svahů					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
38	K	181351007	Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	21,000	182,40	3 830,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351007					
	W		Zatrávření ploch					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
39	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,555	139,00	77,15	CS ÚRS 2024 01
	W		Osetí omnice					
	W		Namíchaná směs osiva z geograficky původních a místě se vyskytujících trav.					
	W		potřeba osiva 0,015 kg na m2					
	W		plocha k osetí*potřeba osiva		0,555			
	W		37*0,015		0,555			
	W		Součet					
57	K	R_69	Ostatní opatření z důvody ochrany vzácné fauny a flory	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
58	K	R_72	Likvidace křídlatky japonské s projednáním s orgánem OP.	300000	1,000	27 000,00	27 000,00	
	W		1	0	1,000			
	W		Součet		1,000			
59	K	R_73	Opatření pro podporu hnízdních a úkrytových možností	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
60	K	R_74	Biologický dozor včetně provedení kontrolního přírodovědeckého průzkumu, komunikace s orgánem OP, vedení deníku, fotodokumentace a závěrečná zpráva z biologického dozoru	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
66	K	R_08	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
67	K	R_07	Převod vody pomocí potrubí na dřevěné konstrukci a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	85 450,00	85 450,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
68	K	R_12	Zajištění čištění vozidel staveništní dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
61	K	R_75	Opatření zamezující vstup živočichů do prostoru stavby	soubor	1,000	11 900,00	11 900,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
62	K	R_32	Sejmutí omnice v místě přístupové trasy, její deponie a uvedení přístupové trasy do původního stavu	soubor	1,000	55 227,90	55 227,90	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
63	K	R_33	Zřízení přístupové trasy ze štěrku a geotextilie a její zrušení	soubor	1,000	61 576,90	61 576,90	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
64	K	R_34	Dočasná demontáž stávajícího oplocení a včetně jeho obnovení	m	3,000	193,00	579,00	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
65	K	R_35	Dosypání přístupové trasy vytěženou zemínou včetně její odstranění	m3	10,000	366,40	3 664,00	
	W		objem		10,000			
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice

Objekt:

SO 2 - Vyhlídkové místo

KSO:

Místo: Obec Novosedlice

CC-CZ:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Obec Novosedlice

IČ: 00266531

DIČ: CZ00266531

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679

DIČ: CZ00565679

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH		399 401,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	399 401,68	21,00%	83 874,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	483 276,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 2 - Vyhlídkové místo

Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	399 401,68
N00 - Vyhlídkové místo	399 401,68
HSV - Práce a dodávky HSV	399 401,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 2 - Vyhliďkové místo
Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							399 401,68	
D N00 Vyhliďkové místo							399 401,68	
D HSV Práce a dodávky HSV							399 401,68	
15	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,090	230,40	711,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101					
W			Výkop pro základy					
W			Viz D.8.					
W			Základový pas					
W			plocha v příčném řezu * délka pasu					
W			0,55*3					
W			základová patka					
W			plocha v příčném řezu * délka pataka * počet patek					
W			0,6*1,2*2					
W			Součet					
			1,650					
			1,440					
			3,090					
17	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,037	50 200,00	1 857,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111					
W			Výztuž základového pasu					
W			Viz D.8.8.					
W			Hmotnost výztuže * 5 % rezerva					
W			0,035*1,05					
W			Součet					
			0,037					
			0,037					
18	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,058	46 200,00	2 679,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112					
W			Výztuž základového pasu					
W			Viz D8.8.					
W			Hmotnost výztuže * 5 % rezerva					
W			0,0553*1,05					
W			Součet					
			0,058					
			0,058					
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,013	48 200,00	626,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211					
W			Kari síť do základových patek					
W			Viz D.8.					
W			délka * šířka * počet patek * objemová hmotnost na m2 * rezerva 10 %					
W			1,6*1,2*2*0,0031*1,1					
W			Součet					
			0,013					
			0,013					
21	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2	5,726	1 449,00	8 296,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
W			Zřízení bednění základů					
W			Základové patky					
W			půdorysné rozměr * průměrná výška bednění * počet patek					
W			1,6*1,2*0,84*2					
W			Základový pas					
W			půdorysné rozměr * průměrná výška bednění					
W			1*3*0,75					
W			Bednění kalichů					
W			(obvod kalichu * výška kalichů) + dno * počet kalichů					
W			(0,6*0,25) + (0,25*0,2) * 2					
W			Součet					
			0,250					
			5,726					
20	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	7,608	7 410,00	56 375,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115					
W			Betonová základu					
W			Viz D.8.					
W			Základové patky					
W			rozměry patky * počet patek					
W			1,2*1,2*1,6*2					
W			Základový pas					
W			rozměry pasu					
W			1*1*3					
W			Součet					
			3,000					
			7,608					
22	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	5,726	235,80	1 350,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
W			Odstranění bednění základů					
W			základové patky					
W			půdorysné rozměr * průměrná výška bednění * počet patek					
W			1,6*1,2*0,84*2					
W			základový pas					
W			půdorysné rozměr * průměrná výška bednění					
W			1*3*0,75					
W			kalich					
W			(obvod kalichu * výška kalichů) + dno * počet kalichů					
W			(0,6*0,25) + (0,25*0,2) * 2					
W			Součet					
			0,250					
			5,726					
24	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	m2	0,092	1 010,00	92,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317123					
W			Podkladní beton pod dlažby					
W			Viz D.8.					
W			plocha jedné kostky * počet kostek * mocnost betonu					
W			0,2*0,2*23*0,1					
W			Součet					
			0,092					
			0,092					
23	K	465512127	Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	0,184	3 600,00	662,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465512127					
W			Dlažba u Lávký					
W			Viz D.8.					
W			objem jedné kostky * počet kostek					
W			(0,2*0,2*0,2)*23					
W			Součet					
			0,184					
			0,184					
28	M	13515130	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	0,002	38 100,00	76,20	CS ÚRS 2024 01
W			Kotvici deska					
W			Viz D.8.					
W			rozměry * objemová hmotnost oceli * počet desek					
W			0,3*0,2*0,0027*9*2					
W			Součet					
			0,002					
			0,002					
32	K	783304100	Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného	m2	14,064	114,00	1 603,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783304100					
W			Antikorozní nátěrový systém					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(plocha 1 m profilu 80*160 mm = 0,48 m2) * délka profilu					
	W		0,48*29,3		14,064			
	W		Součet		14,064			
30	K	R_49	Kotvení nosníků chemickou kotvou včetně vyvrtání otvoru	kus	4,000	598,00	2 392,00	
	W		Kotvení oc. konstrukce k zářadovým patkám					
	W		Viz D.8.					
	W		Počet chemických kotev					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
31	K	R_50	Svařování ocelových prvků a spojovací materiál	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
71	K	R_67	Manipulace s ocelovými prvky + montáž	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
36	M	R_51	Terasové prkno tl. 30 cm	m2	19,197	2 190,00	42 041,43	
	W		Terasová podlaha					
	W		Viz D.8.					
	W		plocha altánu + plocha lávky					
	W		(4,76*2,68)+(2,8*2,3)		19,197			
	W		Součet		19,197			
37	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	19,197	54,00	1 036,64	CS ÚRS 2024 01
	W		Online PSC					
	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762595001					
	W		Terasová podlaha					
	W		viz D.8.					
	W		plocha altánu + plocha lávky					
	W		(4,76*2,68)+(2,8*2,3)		19,197			
	W		Součet		19,197			
39	K	R_52	Položení terasové podlahy	m2	19,197	450,00	8 638,65	
	W		Terasová podlaha					
	W		viz D.8.					
	W		plocha altánu + plocha lávky					
	W		(4,76*2,68)+(2,8*2,3)		19,197			
	W		Součet		19,197			
43	K	R_55	Montáž spoje ocele a dřev. nosníku 160x160 mm včetně materiálu	kus	8,000	450,00	3 600,00	
	W		Připojení svislých sloupů k ocelové konstrukci					
	W		Viz D.8.					
	W		Počet spojů					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
35	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,247	8 570,00	2 116,79	CS ÚRS 2024 01
	W		Dřev. nosník 80/120 mm					
	W		Viz D.8.					
	W		objem 1 m = 0,0096					
	W		Hrany pro podlahu					
	W		délka * objem na 1 m					
	W		((2*8)+(1,22*8))*0,0096		0,247			
	W		Součet		0,247			
41	M	R_53	Tlakově impregnovaná frézovaná kulatina o průměr 120 mm	m	4,800	1 961,00	9 412,80	
	W		Dřev. sloupek zábradlí					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka jednoho sloupku * počet sloupků					
	W		1,2*4		4,800			
	W		Součet		4,800			
42	M	R_54	Tlakově impregnovaná frézovaná kulatina o průměr 100 mm	m	46,920	560,00	26 275,20	
	W		Svlaky zábradlí					
	W		Viz D.8.					
	W		délka v obvodu * počet řad					
	W		((1,16*2)+(1,14*2)+(1,14*4)+(1,16*4)+1,84)*3		46,920			
	W		Součet		46,920			
33	M	61223274	hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-240mm	m3	0,756	19 700,00	14 893,20	CS ÚRS 2024 01
	W		Dřev. nosník 160 x 160					
	W		Objem 1 m nosníku = 0,0256					
	W		Délka jednoho nosníku * počet nosníků * objem na 1 m					
	W		2,5*8*0,0256		0,512			
	W		Pozednice					
	W		Délka pozednice * počet pozednic * objem 1 m					
	W		4,760*2*0,0256		0,244			
	W		Součet		0,756			
44	K	R_57	Montáž spoje ocele a dřev. nosníku 80x120 mm podlahy včetně materiálu	kus	30,000	260,00	7 800,00	
	W		Připojení vodorovných dřev. nosníků podlahy k ocelové konstrukci					
	W		Viz D.8.					
	W		Počet spojů					
	W		Lávka + altán					
	W		6*(8*3)		30,000			
	W		Součet		30,000			
45	K	R_57	Montáž spoje ocele a dřev. nosníku 80x120 mm podlahy včetně materiálu	kus	4,000	260,00	1 040,00	
	W		Připojení sloupů zábradlí k ocelové konstrukci					
	W		Viz D.8.					
	W		Počet připojení					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
46	K	R58	Montáž dřevěných svlaků zábradlí z kulatiny o průměru 100 mm včetně materiálu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
47	K	R_59	Nátěr všech dřevěných prvků jako preventivní opatření proti dřevokazným houbám a hmyzu včetně materiálu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
48	K	R_60	Nátěr a lazura všech dřevěných prvků podle požadavků investora včetně materiálu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
72	K	R_68	Manipulace s hlavními dřevěnými konstrukčními prvky + montáž	soubor	1,000	48 000,00	48 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	R_61	Montáž spoje u zavětrování včetně materiálu a manipulace s trámem	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	
	W		Montáž zavětrování					
	W		Viz D.8.					
	W		počet spojů					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
40	M	61223269	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový	m3	0,082	18 100,00	1 484,20	CS ÚRS 2024 01
	W		Zavětrování					
	W		Viz D.8.					
	W		objem 1 m = 0,0064 m3					
	W		délka zavětrování * objem na 1 m					
	W		((1,6*4)+(1,51*4))*0,0064		0,080			
	W		Sřezový sloupek krovu					
	W		délka * počet * objem na 1 m					
	W		0,051 * 6 * 0,0064		0,002			
	W		Součet		0,082			
50	M	R_62	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x160 do délky 6 m pohledový	m3	0,187	18 100,00	3 384,70	
	W		Krov - Vazní trám 80x160mm					
	W		Viz D.8.					
	W		objem na 1 bm = 0,0128					
	W		délka * objem na 1 bm					
	W		(2,44*6)*0,0128		0,187			
	W		Součet		0,187			
51	M	R_63	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x120 do délky 6 m pohledový	m3	0,233	18 100,00	4 217,30	
	W		Konstrukce krovu					
	W		Viz D.8.					
	W		Objem na 1 bm = 0,0096					
	W		Vrcholová vaznice					
	W		délka * objem na 1 bm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4,76 * 0,0096		0,046			
	W		Krokve					
	W		délka krokve * počet kroví * objem na 1 bm					
	W		1,62*12 * 0,0096		0,187			
	W		Součet		0,233			
52	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	9,520	423,00	4 026,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332533					
	W		Montáž pozednic					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka pozednice					
	W		2*4,76		9,520			
	W		Součet		9,520			
54	K	762332542	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	14,640	327,00	4 787,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332542					
	W		Montáž vazních trámů					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka vazních trámů					
	W		6*2,44		14,640			
	W		Součet		14,640			
55	K	762332541	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	7,820	257,00	2 009,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332541					
	W		Montáž středového sloupku a vrcholové vaznice					
	W		Délka středového sloupku					
	W		0,51*8		3,080			
	W		Délka vrcholové vaznice					
	W		4,76		4,760			
	W		Součet		7,820			
58	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	19,800	232,00	4 593,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332531					
	W		Montáž krokví					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka krokve * počet kroví					
	W		1,65*12		19,800			
	W		Součet		19,800			
57	K	R_65	Spojovací materiál pro montáž krokví	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
56	M	R_64	Ocelové těmeny pozinkované včetně spojovacího materiálu	kus	50,000	76,00	3 800,00	
	W		Konstrukce krovu					
	W		viz D.8.					
	W		počet					
	W		50		50,000			
	W		Součet		50,000			
11	M	60726286	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	17,488	541,00	9 461,01	CS ÚRS 2024 01
	W		Konstrukce střešy - OSB deska					
	W		Viz D.8.					
	W		plocha střešy + 10 % rezervy					
	W		(1,67*2)*4,76*1,1		17,488			
	W		Součet		17,488			
13	M	13814060	okapní plech Pz	m	10,472	207,00	2 167,70	CS ÚRS 2024 01
	W		Konstrukce střešy					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka kraje střešy + 10 % rezervy					
	W		(2*4,76)*1,1		10,472			
	W		Součet		10,472			
14	M	55345028	lišta závětná Pz plech s povrchovou úpravou R 312mm	m	3,674	249,00	914,83	CS ÚRS 2024 01
	W		Konstrukce střešy					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka čel + 10 % rezerva					
	W		(1,67*2)*1,1		3,674			
	W		Součet		3,674			
12	M	ISV.5450208026 350	TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m², kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střešy a aplikací na bednění.	m2	17,488	63,97	1 118,71	
	W		Konstrukce střešy					
	W		Viz D.8.					
	W		Plocha střešy + 10 % rezervy					
	W		(1,67*2)*4,76*1,1		17,488			
	W		Součet		17,488			
27	M	62866511	šindel asfaltový zesílený na skelné vložce tvar bobrovka	m2	17,488	635,00	11 104,88	CS ÚRS 2024 01
	W		Konstrukce střešy					
	W		Viz D.8.					
	W		Plocha střešy + 10 % rezervy					
	W		(1,67*2)*4,76*1,1		17,488			
	W		Součet		17,488			
65	K	762341017	Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, lloušťky desky 25 mm	m2	17,488	578,00	10 108,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341017					
	W		Montáž OSB desek					
	W		Viz D.8.					
	W		Plocha střešy + 10 % rezerva					
	W		(1,67*2)*4,76*1,1		17,488			
	W		Součet		17,488			
59	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětnou listou	m	3,674	249,00	914,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764202105					
	W		Montáž střešy - klempířské práce					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka čel + 10 % rezerva					
	W		(1,67*2)*1,1		3,674			
	W		Součet		3,674			
63	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střešy větrané	m	4,760	85,00	404,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191051					
	W		Montáž střešy					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka hřebene					
	W		4,76		4,760			
	W		Součet		4,760			
64	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	10,472	37,80	395,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191071					
	W		Montáž střešy					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka kraje střešy + 10 % rezervy					
	W		(2*4,76)*1,1		10,472			
	W		Součet		10,472			
62	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	17,488	58,00	1 014,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191023					
	W		Konstrukce střešy					
	W		Viz D.8.					
	W		Plocha střešy + 10 % rezervy					
	W		(1,67*2)*4,76*1,1		17,488			
	W		Součet		17,488			
60	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	10,472	188,00	1 988,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764202134					
	W		Montáž střešy - klempířské práce					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka kraje střešy + 10 % rezervy					
	W		(2*4,76)*1,1		10,472			
	W		Součet		10,472			
61	K	765151002	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu přes 20 do 30°	m2	17,488	394,00	6 890,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765151002					
	W		Montáž střešní krytiny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz D.8.					
	W		Plocha střechy + 10 % rezerva					
	W		(1,67*2)*4,76*1,1		17,488			
	W		Součet		17,488			
66	K	765151021	Montáž krytiny bitumenové ze šindeľů okapové hrany na plech	m	10,472	242,00	2 534,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765151021					
	W		Montáž střešní krytiny					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka krajů střechy + 10 % rezervy		10,472			
	W		(2*4,76)*1,1		10,472			
	W		Součet		10,472			
67	K	765151061	Montáž krytiny bitumenové ze šindeľů šítové hrany plechem	m	10,472	212,00	2 220,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765151061					
	W		Montáž střešní krytiny					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka řel + 10 % rezerva		10,472			
	W		(2*4,76)*1,1		10,472			
	W		Součet		10,472			
68	K	765151041	Montáž krytiny bitumenové ze šindeľů hřebene oboustranně z hřebenového dílu	m	4,760	392,00	1 865,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765151041					
	W		Montáž střešní krytiny					
	W		Viz D.8.					
	W		Délka hřebene		4,760			
	W		4,76		4,760			
	W		Součet		4,760			
69	K	R_66	Spojovací materiál pro konstrukci střechy	soubor	1,000	3 840,00	3 840,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
70	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,976	199,20	194,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 3 - Odbahnění

KSO:
Místo: Obec Novosedlice

Zadavatel:
Obec Novosedlice

Uchazeč:
Nowastav akciová společnost

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2024
IČ: 00266531
DIČ: CZ00266531
IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH		284 752,01	
DPH základní snižená	Základ daně		Výše daně
	284 752,01	21,00%	59 797,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	344 549,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentalní výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 3 - Odbahnění

Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	284 752,01
HSV - Práce a dodávky HSV	284 752,01
1 - Zemní práce	284 752,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 3 - Odbahnění
Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							284 752,01	
D HSV Práce a dodávky HSV							284 752,01	
D 1 Zemní práce							284 752,01	
2	K	12270360R	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti pro všechny únosnosti dna	m3	160,000	270,40	43 264,00	
P			Poznámka k položce: Předpoklad: únosnost dna přes 60 kPa 80%, přes 40 kPa do 60 kPa 10% a do 40 kPa 10% Množství sedimentu vid B, 160					
VV			Součet					
VV			160,000					
VV			160,000					
4	K	1622531_R	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky pro všechny únosnosti dna, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	160,000	256,00	40 960,00	
P			Poznámka k položce: Předpoklad: únosnost dna přes 60 kPa 80%, přes 40 kPa do 60 kPa 10% a do 40 kPa 10% Objem sedimentu 160					
VV			Mezisoučet					
VV			160,000					
VV			Součet					
VV			160,000					
6	K	162253901R	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i započatých 40 m přes 60 m	m3	3 466,667	35,40	122 720,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253901R Převoz sedimentu na stavbu "Tůň Novosedlice" Celková vzdálenost = 1300 m Objem sedimentu = 160 m3 objem sediment (vzdálenost / 60 m) 160*(1300/60)					
VV			3 466,667					
VV			3 466,667					
3	K	R31_04	Odstranění odpadu ze sedimentu, větvi apod., včetně likvidace dle platné legislativy (předpoklad 1% objemu sedimentu)	m3	0,480	2 100,00	1 008,00	
P			Poznámka k položce: výkaz množství sedimentu k vyřízení, likvidace odpadu (předpoklad 1%), možná skládka Trhový Štěpánov 15 km Viz B					
VV			0,3 % z objemu sedimentu					
VV			160*0,3					
VV			Součet					
VV			48*0,01 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			48,000					
VV			48,000					
VV			0,480					
5	K	R31_06	Odstranění sedimentu z nádrže vč. finálního uložení sedimentu	soub	1,000	76 800,00	76 800,00	
P			Poznámka k položce: Jedná se o kompletní zajištění odstranění a uložení/likvidace sedimentu v souladu s legislativou. Navrhovaná řešení obsahuje: naklizení, vodorovné přemístění, uložení sedimentu vč. případných mezikopí (množství sedimentu 1215,672 m3), dle operace na cca 3,3 ha zemědělských pozemků: sběr kamene a odpadu, likvidace sebraného kamene a odpadu v souladu s legislativou (např. skládka Trhový Štěpánov 15 km), orba, výpění v dávce 6t/ha včetně materiálů a spínání podmínek zemědělského majitele pozemků - úhrada 40 000 Kč.					
VV			1					
VV			1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice

Objekt:

SO 4 - Kácení a mýcení křovin

KSO:

Místo: Obec Novosedlice

Zadavatel:

Obec Novosedlice

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 1. 2024

IČ:

00266531

DIČ:

CZ00266531

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Cena bez DPH

62 198,80

DPH základní
snížená

Základ daně

62 198,80

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

13 061,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

75 260,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 4 - Kácení a mýcení křovin
Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	62 198,80
HSV - Práce a dodávky HSV	62 198,80
1 - Zemní práce	62 198,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 4 - Kácení a mýcení křovin
Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 198,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 198,80	
D		1	Zemní práce				62 198,80	
14	K	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	251,000	49,20	12 349,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251202					
	W	251			251,000			
	W		Součet		251,000			
15	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	251,000	23,60	5 923,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111209111					
	W	251			251,000			
	W		Součet		251,000			
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	199,00	1 393,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101					
	W	7			7,000			
	W		Součet		7,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	357,00	1 071,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					
	W	3			3,000			
	W		Součet		3,000			
13	K	112101106	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101106					
	W	1			1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	111211241	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	7,000	113,00	791,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211241					
	W	7			7,000			
	W		Součet		7,000			
17	K	111211242	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	4,000	137,00	548,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211242					
	W	4			4,000			
	W		Součet		4,000			
7	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	11,000	643,00	7 073,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112111111					
	W	11			11,000			
	W		Součet		11,000			
18	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	398,00	2 388,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
	W	6			6,000			
	W		Součet		6,000			
19	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	753,00	3 012,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
	W	4			4,000			
	W		Součet		4,000			
22	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103					
	W	1			1,000			
	W		Součet		1,000			
20	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	2 590,00	5 180,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105					
	W	2			2,000			
	W		Součet		2,000			
21	K	112251108	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251108					
	W	1			1,000			
	W		Součet		1,000			
23	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	6,000	113,00	678,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251201					
	W	6			6,000			
	W		Součet		6,000			
24	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251202					
	W	4			4,000			
	W		Součet		4,000			
25	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251203					
	W	1			1,000			
	W		Součet		1,000			
26	K	174251205	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251205					
	W	2			2,000			
	W		Součet		2,000			
27	K	174251207	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251207					
	W	1			1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	6,000	251,00	1 506,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111					
	W	6			6,000			
	W		Součet		6,000			
9	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	4,000	483,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112					
	W	4			4,000			
	W		Součet		4,000			
10	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	3,000	1 040,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211113					
	W	3			3,000			
	W		Součet		3,000			
11	K	112211114	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 1,00 m	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211114					
	W	1			1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice

Objekt:

SO 5 - Výsadba

KSO:

Místo: Obec Novosedlice

CC-CZ:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Obec Novosedlice

IČ: 00266531

DIČ: CZ00266531

Uchazeč:

Novastav akciová společnost

IČ: 00565679

DIČ: CZ00565679

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH		52 986,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 986,98	21,00%	11 127,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 114,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: SO 5 - Výsadba
Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

52 986,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice

Objekt:

SO 5 - Výsadba

Místo: Obec Novosedlice

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel: Obec Novosedlice

Projektant: Vodohospodářský

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

rozvoj a výstavba a.

Zpracovatel: Vodohospodářský

rozvoj a výstavba a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 986,98	
20	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemíně skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101214	kus	8,000	193,00	1 544,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Výsadba stromů					
	W		počet stromů + následná péče					
	W		2+1		3,000			
	W		Výsadba keřů					
	W		4+1		5,000			
	W		Součet		8,000			
3	K	183101226	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemíně skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 5,00 do 6,00 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101226	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		počet skupin mokřadních rostlin					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m ³	2,952	1 330,00	3 926,16	CS ÚRS 2024 01
	W		počet keřů * koeficient množství					
	W		5 * 0,038					
	W		počet stromů * koeficient množství		0,190			
	W		3 * 0,0625					
	W		plocha mokřadních rostlin * mocnost substrátu * 10% (následná péče)		0,188			
	W		23,4*0,1*1,1		2,574			
	W		Součet		2,952			
21	K	184102114	Výsadba dřevin s balet do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102114	kus	3,000	361,00	1 083,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Počet stromů + následná péče					
	W		2+1		3,000			
	W		Součet		3,000			
22	M	02650483	vřba kroucená /Salix erythroleucosa/ 120-150cm	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2024 01
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
23	K	184215132	Ukrojení dřevin kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132	kus	3,000	228,00	684,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Výsadba 2 kusů stromu + 1 (obnova následné péče)					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
25	M	60591253	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	9,000	123,00	1 107,00	CS ÚRS 2024 01
	W		3 x počet stromů (Výsadba 2 kusů stromu + 1 (obnova následné péče))					
	W		3*(2+1)		9,000			
	W		Součet		9,000			
6	K	184102311	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102311	kus	56,480	45,10	2 547,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Výsadba 4 kusů keřů + 1 (obnova následné péče)					
	W		4+1		5,000			
	W		2 kusy mokřadních rostlin na 1 m ²					
	W		(plocha mokřadních * počet rostlin na m ²) * 1,1 (následná péče)					
	W		(23,4*2)*1,1		51,480			
	W		Součet		56,480			
7	M	R16	lištnatý keř o výšce 100-200 cm	kus	4,000	350,00	1 400,00	
	W		Výsadba 3 kusů keřů + 1 (obnova následné péče)					
	W		3+1		4,000			
	W		Součet		4,000			
8	K	183901118	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 5,00 do 7,00 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183901118	kus	1,000	11 100,00	11 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Počet skupin mokřadních rostlin					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
10	M	R17	mokřadní rostlina o výšce 100-200 cm	kus	51,480	280,00	14 414,40	
	W		2 kusy mokřadních rostlin na 1 m ²					
	W		(plocha mokřadních * počet rostlin na m ²) * 1,1 (následná péče)					
	W		(23,4*2)*1,1		51,480			
	W		Součet		51,480			
26	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířat ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121	kus	8,000	159,00	1 272,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Počet stromů + skupin keřů + skupin mokřadních rostlin + počet při následné péči					
	W		3+4+1		8,000			
	W		Součet		8,000			
12	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184816111	kus	59,000	21,60	1 274,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Počet stromů + počet keřů + počet mokřadních rostlin (včetně následné péče)					
	W		3+4+52		59,000			
	W		Součet		59,000			
13	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,750	47,80	179,25	CS ÚRS 2024 01
	W		0,10 kg na jeden keř					
	W		0,05 na jednu mokřadní rostlinu					
	W		0,25 kg na jeden strom					
	W		včetně následné péče					
	W		0,1*4		0,400			
	W		0,05*52		2,600			
	W		0,25*3		0,750			
	W		Součet		3,750			
14	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovacím kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421	m ²	3,050	46,70	142,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		0,13 m ² na jeden keř					
	W		0,8 m ² na jeden strom					
	W		včetně následné péče					
	W		0,13*5		0,650			
	W		0,8*3		2,400			
	W		Součet		3,050			
15	M	10391100	kůra mulčovací VL	m ³	0,500	2 480,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 01
	W		plochu mulče * mocnost mulče					
	W		5*0,1		0,500			
	W		Součet		0,500			
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312	m ³	7,200	396,00	2 851,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		10 l na jeden strom					
	W		5 l na jeden keř					
	W		včetně následné péče (6 x ročně po dobu 3 let)					
	W		6*0,1*6		3,600			
	W		12*0,050*6		3,600			
	W		Součet		7,200			
24	K	184806112	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netritých, o průměru koruny přes 2 do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806112	kus	7,000	192,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W		Počet stromů a keřů včetně následné péče					
	W		3+4		7,000			
	W		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,372	1 280,00	476,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411					
		W	hmotnost jednoho stromu = 40 kg					
		W	hmotnost jednoho keře = 20 kg					
		W	hmotnost jedné mokršední rostliny = 1 kg					
		W	včetně následné péče					
		W	3*0,08		0,240			
		W	4*0,02		0,080			
		W	52*0,001		0,052			
		W	Součet		0,372			
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,746	199,20	347,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
27	K	184804117	Odstranění ochrany proti okusu zvířat v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z drátěného pletiva	kus	8,000	9,24	73,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184804117					
		W	Počet stromů + skupin keřů + skupin mokršedních rostlin + počet při následné péči					
		W	3+4+1		8,000			
		W	Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace tůně s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

KSO:

Místo: Obec Novosedlice

CC-CZ:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Obec Novosedlice

IČ:

00266531

DIČ:

CZ00266531

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH		109 920,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 920,00	21,00%	23 083,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 003,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby
Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	109 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	109 920,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 620,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p.p.č. 351, k.ú. Novosedlice
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Místo: Obec Novosedlice
Zadavatel: Obec Novosedlice
Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 4. 1. 2024
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							109 920,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					109 920,00	
21	K	R_46	Komunikace s vodoprávním úřadem	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
22	K	R_47	Sledování hydrologické situace	soubor	1,000	800,00	800,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					70 620,00	
1	K	R_01	Geodetické práce před stavbou	kpl	1,000	5 440,00	5 440,00	
20	K	R_45	Písemné oznámení orgánu ZPF	soubor	1,000	400,00	400,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
23	K	R_09	Zpracování, aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu	soub.	1,000	800,00	800,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
2	K	R_02	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.	soubor	1,000	5 760,00	5 760,00	
3	K	R_03	Informování vlastníkú stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
4	K	R_04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce - součástí geodetické částí bude položová a výšková geodetická zaměření pal a hran nového opavření - zaměření bude provedeno dle ČSN 01 3410						
9	K	R_13	Výhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
15	K	R_14	Zaměření skutečného provedení stavby	soub.	1,000	6 240,00	6 240,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
12	K	R_11	Zpracování, aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP	soub.	1,000	800,00	800,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
13	K	R_15	Archeologický dohled + související ohlášení	soub.	1,000	16 000,00	16 000,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
25	K	R_70	Zpracování, aktualizace, doplnění a potvrzení dopravně inženýrského opatření	soubor	1,000	16 200,00	16 200,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
26	K	R_71	Ostatní inženýrská činnost a smluvní dojednání	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště					36 500,00	
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000						
P		Poznámka k položce: - zajištění umístění na podkladní desku OSB, šrotu o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastrému inspektorátu práce, informační tabule stavby						
6	K	R_05	Zřízení a likvidace zařízení staveniště včetně uvedení pozemku pod ZS do původního stavu.	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	