

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:.....

číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0001

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Milenov

Milenov 120, 753 61 Hranice 4

00301582

CZ00301582

Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce

581 616 280, 724 182 822

starosta@milenov.cz

Komerční banka a.s.

6826831/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

KS v Čes. Budějovicích, C/8032

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

48035599

CZ 48035599

Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný, na základě
pověření

587 418 810

j.hriva@swietelsky.cz

ČSOB, a.s.

212269343/0300

Ing. Jakub Hřiva, aut. osoba v oboru DS

587 419 810

j.hriva@swietelsky.cz

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Oprava místní komunikace v obci Milenov**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: NELL PROJEKT s. r. o., IČ: 29209081, Ing. Karel Kuchař, ČKAIT č. 1201499, obor dopravní stavby.
3. Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá MMR ČR v rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
4. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatel.
 11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
 12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
 13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatel předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
 14. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatel v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
 15. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatel za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**

Zahájení: 3. 4. 2023

Ukončení: 31. 10. 2023

2. **Místo plnění:** k. ú. Milenov, parc. č. 2014/10, 54, st. 18, 3060, 41/1, 40, 41/2

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **90 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.

4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH 2 288 000,- Kč

Výše DPH (21 %) 480 480,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 2 768 480,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny díla je přípustná jestliže

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdánitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení kompletní realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených pracích vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto odsouhlaseného protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **3. 4. 2023**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených

zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,

- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 10 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
7. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také

smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.

12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 10 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Milenově dne 6.2.2023


OBEC MILENOV
Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČO: 301582

Ing. Zdenka Šafránková

starostka obce

Zhotovitel:

V Olomouci dne 31-01-2023



Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný

na základě pověření

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava místní komunikace v obci Milenov“

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Milenov
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
Zástupce zadavatele:	Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce
IČ:	00301582
DIČ:	CZ00301582
Tel.:	581 616 280, 724 182 822
E-mail:	starosta@milenov.cz


1.2. Účastník

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
Sídlo/místo podnikání:	Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Spisová značka v obchodním rejstříku:	OR u KS v Čs. Budějovicích, C/8032
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný, na základě pověření
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Tel.:	587 419 810
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Jakub Hřiva, ředitel oblasti
Tel.:	587 419 810
E-mail:	j.hriva@swietelsky.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	2 288 000,00	480 480,00	2 768 480,00

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný, na základě pověření
Funkce:	Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Olomouc
Datum, místo:	V Olomouci dne 3. 1. 2023

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby s.r.o.
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 103_1 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 480 35 599

Jahodova ulice 60

DIČ: CZ48035599

620 00

Brno

Vypracoval:

Ing. Karel

Kuchař

Rozpis ceny

Celkem

HSV

2 174 628,39

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

113 371,61

Ostatní náklady

0,00

Celkem

2 288 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

2 288 000,00 CZK

Základní DPH

21 %

480 480,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 768 480,00 CZK

v

Olomouci

dne

31-01-2023



Za zhotovitele

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Gal' Zdravka

Za objednatele

OBEC MILENOV
Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČO: 301582

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	113 371,61	23 808,04	137 179,65	5
1	Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé náklady	0,00	61 099,61	12 830,92	73 930,53	3
2	Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé náklady	0,00	52 272,00	10 977,12	63 249,12	2
	Stavební objekt			0,00		
2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV	0,00	2 174 628,39	456 671,96	2 631 300,35	95
1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady	0,00	1 163 620,47	244 360,30	1 407 980,77	51
2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - nezpůsobilé	0,00	1 011 007,92	212 311,66	1 223 319,58	44
Celkem za stavbu		0,00	2 288 000,00	480 480,00	2 768 480,00	100

Popis stavby: 103_1 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé náklady

Popis rozpočtu: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé náklady

Popis objektu: 2 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV

Popis rozpočtu: 1 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady

Popis rozpočtu: 2 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - nezpůsobilé náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			500 515,64	21,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 180,00	0,4
5	Komunikace	HSV			776 732,32	33,9
8	Trubní vedení	HSV			148 064,50	6,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			337 054,00	14,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 920,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			900,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			399 261,93	17,5
VN	Vedlejší náklady	VN			113 371,61	5,0
Cena celkem					2 288 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cent.
Díl: VN		Vedlejší náklady				61 099,61		
1	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 682,00	5 682,00		RTS 22/ II
		Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	R4	Uklid staveniště před protokolárními předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	3 144,61	3 144,61		Vlastní
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	22 727,00	22 727,00		RTS 22/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	6 818,00	6 818,00		RTS 22/ II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 682,00	5 682,00		RTS 22/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování přírodních měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energii v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchu po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						
6	R1	Kompletační a koordináční činnost	soubor	1,00000	5 682,00	5 682,00		Vlastní
7	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	11 364,00	11 364,00		Vlastní
		Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleně, příkopy, propusky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby						
Celkem						61 099,61		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 2	Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady							52 272,00
1	005111020R	Vytčení stavby	Soubor	1,00000	5 682,00	5 682,00		RTS 22/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytčení stavby se seznamem souřadnic vytčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	22 727,00	22 727,00		RTS 22/ II
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 682,00	5 682,00		RTS 22/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

- 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě

4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	17 045,00	17 045,00		RTS 22/ II
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednateltem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TKP 18 Beton pro konstrukce

ČSN EN 206 Beton

atd.

5	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 136,00	1 136,00		Vlastní
---	---	------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.

Zhotovitel zaznamená průběh prací. Folky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 2	Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							52 272,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113202111R00	Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	124,00000	68,00	8 432,00	822-1	RTS 22/ II
				124,00000		157 756,42		
2	113107643R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 430 mm	m2	226,80000	150,00	34 020,00	822-1	RTS 22/ II
				60,00000				
				166,80000				
3	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	60,00000	17,00	1 020,00	800-1	RTS 22/ II
				60,00000				
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	26,75000	119,00	3 183,25	800-1	RTS 22/ II
				26,75				
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	26,75000	57,00	1 524,75	800-1	RTS 22/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	26,75000	17,00	454,75	800-1	RTS 22/ II
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	26,75000	398,00	10 646,50	800-1	RTS 22/ II
8	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	26,75000	375,00	10 031,25	800-1	RTS 22/ II
				22,50000				
				4,25000				
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, 25*2*1,5	m2	75,00000	74,00	5 550,00	800-1	RTS 22/ II
				75,00000				
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	75,00000	17,00	1 275,00	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV		
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV		
R: 1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	174101101R00	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	20,50000	227,00	4 653,50	800-1	RTS 22/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

přípojka : 25*0,8*0,6*1,5

UV : 5*0,5

12	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	9,02000	225,00	2 029,50	SPCM	RTS 22/ I
13	58344198R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	36,08000	299,00	10 787,92	SPCM	RTS 22/ I
14	113151315R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 60 mm	m2	784,00000	58,00	45 472,00	822-1	RTS 22/ II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných plochy, opořebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,

Plocha ze situace : 784

15	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	210,00000	24,00	5 040,00	823-1	RTS 22/ II
16	120901123RT3	s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	4,00000	3 409,00	13 636,00	800-1	RTS 22/ II

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

skryté betony : 4

Díl: 5	Komunikace			445 830,00
17	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprosením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	267,00
	ACO 11, plocha ze situace : 784			209 328,00
				822-1
				RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	57323111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	784,00000	11,00	8 624,00	822-1	RTS 22/ I
bez posypu kamenivem								
19	565131211RT221	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2, ACP 16	m2	784,00000	241,00	188 944,00		Vlastní
plocha ze situace : 784								
20	573111113R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	784,00000	16,00	12 544,00	822-1	RTS 22/ II
21	567411115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm	m2	50,00000	313,00	15 650,00	822-1	RTS 22/ II
podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1								
rozšíření vozovky : 50								
22	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	60,00000	179,00	10 740,00	822-1	RTS 22/ II
rozšíření vozovky : 50*1,2								
Díl: 8 Trubní vedení								
23	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	8,00000	3 977,00	31 816,00	822-1	RTS 22/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
24	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	8,00000	3 409,00	27 272,00	822-1	RTS 22/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
25	89923111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	5,00000	3 409,00	17 045,00	822-1	RTS 22/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
26	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	5,00000	2 045,00	10 225,00	827-1	RTS 22/ II
včetně zřízení lože ze šterkopísku,								
Z výkresu Situace : 5								
27	592238510R	dno uliční vpustí beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	5,05000	258,00	1 302,90	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	5,05000	319,00	1 610,95	SPCM	RTS 22/ II
29	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	5,05000	188,00	949,40	SPCM	RTS 22/ II
30	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	5,05000	228,00	1 151,40	SPCM	RTS 22/ II
31	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg včetně rámu a košů na bahno.	kus	5,00000	682,00	3 410,00	827-1	RTS 22/ II
32	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	5,00000	2 351,00	11 755,00	SPCM	RTS 18/ II
33	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; vysoký; pro rám 500/300 mm	kus	5,00000	630,00	3 150,00	SPCM	RTS 22/ II
34	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	5,00000	182,00	910,00	827-1	RTS 22/ II
35	59223864R	prsteneц do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	5,05000	157,00	792,85	SPCM	RTS 22/ II
36	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	1,00000	3 239,00	3 239,00	827-1	RTS 22/ II
37	877395121R00	z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Výřez a montáž obočkové tvarovky z trub z plastů DN 400 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	5,00000	682,00	3 410,00	827-1	RTS 22/ II
38	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	5,00000	2 869,00	14 345,00	SPCM	RTS 20/ II
39	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	25,00000	114,00	2 850,00	827-1	RTS 22/ II
40	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	25,00000	258,00	6 450,00	SPCM	RTS 22/ II
41	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	20,00000	80,00	1 600,00	827-1	RTS 22/ II
42	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	20,00000	97,00	1 940,00	SPCM	RTS 22/ II
43	895941311R002	Demontáž vpusti uliční z dílců	ks	5,00000	568,00	2 840,00		Vlastní
				5,00000				

Demontáž stávajících UV, Z výkresu Situace : 5

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				186 753,00		
44	917932131R00	Osazení silniční přídlážby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlážby	m	278,00000	273,00	75 894,00	822-1	RTS 22/ II
45	592162117R	přídlážba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní	kus	572,00000	88,00	50 336,00	SPCM	RTS 22/ II
		286*2		572,00000				
46	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	75,00000	57,00	4 275,00	822-1	RTS 22/ II
47	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	50,00000	284,00	14 200,00	822-1	RTS 22/ II
48	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	378,00000	91,00	34 398,00	822-1	RTS 22/ II
		napojení : 75		75,00000				
		pro osazení přídlážby : 278+25		303,00000				
49	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytů s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	75,00000	102,00	7 650,00	822-1	RTS 22/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 920,00		
50	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živiničného, betonového nebo dlaždeného	m2	784,00000	5,00	3 920,00	822-1	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				221 296,55		
51	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	350,94000	125,00	43 867,50	822-1	RTS 22/ II
		108,19+18,6+214,55+9,6		350,94000				
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	350,94000	57,00	20 003,58	822-1	RTS 22/ II
53	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 158,46000	7,00	22 109,22	822-1	RTS 22/ II
		350,94*9		3 158,46000				
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	350,94000	11,00	3 860,34	800-6	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky s hrubým urovnáním,	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	108,19000	114,00	12 333,66	801-3	RTS 22/ II
56	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	18,60000	568,00	10 564,80	801-3	RTS 22/ II
57	979089001R00	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení pro vodorovnou dopravu	t	214,55000	227,00	48 702,85	822-1	RTS 22/ II
58	979990108R00	Poplatek za skládku za uložení, železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,60000	909,00	8 726,40	801-3	RTS 22/ II
59	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	91,30000	114,00	10 408,20	822-1	RTS 22/ II
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	27,80000	511,00	14 205,80	822-1	RTS 22/ II
61	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodorovně do 200 m	t	1,25000	1 136,00	1 420,00	827-1	RTS 22/ II
62	998225111R00	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	144,26000	170,00	24 524,20	822-1	RTS 22/ II
63	998274101R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	5,00000	114,00	570,00	827-1	RTS 22/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,						
Celkem						1 163 620,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				342 759,22		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	20,00000	57,00	1 140,00	822-1	RTS 22/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		20		20,00000				
2	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	80,00000	125,00	10 000,00	822-1	RTS 22/ II
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	273,60000	75,00	20 520,00	822-1	RTS 22/ II
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	150,16000	375,00	56 310,00	800-1	RTS 22/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		zpevněné plochy : 273,6*0,5		136,80000				
		sanace : 273,6*0,3		82,08000				
		-273,6*0,2-70*0,2		-68,72000				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	273,60000	17,00	4 651,20	800-1	RTS 22/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		273,6		273,60000				
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	150,16000	119,00	17 869,04	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		150,16		150,16000				
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	150,16000	57,00	8 559,12	800-1	RTS 22/ II
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	150,16000	17,00	2 552,72	800-1	RTS 22/ II
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	150,16000	398,00	59 763,68	800-1	RTS 22/ II
10	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	210,00000	51,00	10 710,00	800-1	RTS 22/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	21,00000	511,00	10 731,00	SPCM	RTS 22/ II
		210*0,1		21,00000				
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	210,00000	24,00	5 040,00		RTS 22/ II
13	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	210,00000	7,00	1 470,00	823-1	RTS 22/ II
14	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	210,00000	2,00	420,00	823-1	RTS 22/ II
15	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podn.	kg	5,25000	182,00	955,50	SPCM	RTS 22/ II
		210*0,025		5,25000				
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	20,40000	1 250,00	25 500,00	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		kabely NN, SK : 51*0,8*0,5		20,40000				
17	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	20,40000	341,00	6 956,40	800-1	RTS 22/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		kabely NN, SK : 51*0,8*0,5		20,40000				
18	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	82,08000	97,00	7 961,76	800-1	RTS 22/ II
		sanace v případě neúnosného podloží komunikace : 273,6*0,3		82,08000				
19	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj	t	180,57600	275,00	49 658,40		Vlastní
		82,08*2,2		180,57600				
20	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	273,60000	40,00	10 944,00	822-1	RTS 22/ II
21	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	1 411,20000	22,00	31 046,40	SPCM	RTS 22/ II
		1176*1,2		1 411,20000				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					8 180,00		
22	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	20,00000	409,00	8 180,00	821-1	RTS 22/ II
		napojení na stávající vjezdy a vchody : 10*2		20,00000				
Díl: 5	Komunikace					330 902,32		
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtí tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,00000	295,00	2 950,00	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
předláždění napojení : 10								
24	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	4,00000	114,00	456,00	822-1	RTS 22/ II
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	238,00000	295,00	70 210,00	822-1	RTS 22/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
Plocha ze Situace : 228								
předláždění vjezdů : 10								
26	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	234,84000	343,00	80 550,12		Vlastní
228*1,03								
27	56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	250,80000	261,00	65 458,80	822-1	RTS 22/ II
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
Plocha ze Situace : 228*1,1								
28	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	273,60000	179,00	48 974,40	822-1	RTS 22/ II
228*1,2								
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	80,00000	148,00	11 840,00	822-1	RTS 22/ II
30	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	423,00	1 692,00	SPCM	RTS 22/ II
31	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	423,00	1 692,00	SPCM	RTS 22/ II
32	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	21,00000	163,00	3 423,00	SPCM	RTS 22/ II
33	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	30,00000	142,00	4 260,00	SPCM	RTS 22/ II
34	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	268,00000	147,00	39 396,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						150 301,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
35	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	6,00000	227,00	1 362,00	822-1	RTS 22/ II
36	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	4,00000	2 273,00	9 092,00	822-1	RTS 22/ II
37	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	4,00000	795,00	3 180,00	SPCM	RTS 22/ II
38	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	12,00000	63,00	756,00	SPCM	RTS 22/ II
39	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	4,00000	1 136,00	4 544,00	SPCM	RTS 22/ II
40	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	6,00000	1 136,00	6 816,00	SPCM	RTS 22/ II
3+3								
41	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	341,00	682,00	SPCM	RTS 22/ II
42	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	4,00000	11,00	44,00	SPCM	RTS 22/ II
43	91571111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm	m	16,00000	114,00	1 824,00	822-1	RTS 22/ II
16								
44	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	16,00000	114,00	1 824,00	822-1	RTS 22/ II
45	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volné, ručně	m	51,00000	34,00	1 734,00		RTS 22/ II
kabely NN, SK : 51								
46	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	51,00000	63,00	3 213,00		RTS 22/ II
kabely NN, SK : 51								
47	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	61,20000	350,00	21 420,00	SPCM	RTS 22/ II
51*1,2								
48	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 20/25	m	318,00000	295,00	93 810,00		Vlastní
318								
Díl: 96						Bourání konstrukcí		
						900,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 103_1	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
O: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV
R: 2	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI MILENOV - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem téženným	m2	20,00000	45,00	900,00	822-1	RTS 22/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					177 965,38		
50	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	398,15000	114,00	45 389,10	822-1	RTS 22/ II

vodorovně do 200 m

51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu	t	83,74000	511,00	42 791,14	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

vodorovně do 200 m

52	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	158,78000	125,00	19 847,50	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

pro vodorovnou dopravu

38,4+120,38

53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	158,78000	57,00	9 050,46	822-1	RTS 22/ II
54	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 429,02000	7,00	10 003,14	822-1	RTS 22/ II

158,78*9

55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	158,78000	11,00	1 746,58		RTS 22/ II
56	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	38,40000	568,00	21 811,20	801-3	RTS 22/ II
57	979089001R00	Poplatek za uložení	t	120,38000	227,00	27 326,26	822-1	RTS 22/ II

Celkem						1 011 007,92		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava místní komunikace v obci Milenov“

Zadavatel	
Název:	Obec Milenov
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČ:	00301582
Účastník	
Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
Sídlo/místo podnikání:	Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný, na základě pověření
IČ:	48035599

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Olomouci dne 31-01-2023

.....
Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný, na základě pověření

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599