

I. PŮVODNÍ OKENNÍ OTVORY BUDOU ZAJIŠŤENY V MÍSTĚ PŮVODNÍHO OTVORU BUDE OSÁZENO VZT POTRUBÍM Ø150mm. NA POTRUBÍ BUDE NARPOLEN NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR, KTERÝ ZAJISTÍ ODVOD VZDUCHU MR. 480m³/h. OVLAŽOVÁNÍ VENTILÁTORU BUDE SPOJENÉ S OSVĚTLENÍM A VENTILÁTOR BUDE OPATŘEN DOBĚHEM. Z VNITŘNÍ STRANY BUDE NA POTRUBÍ OSÁZENA KRYTÁ MŘÍŽKA A ZE STRANY EXTERÉRU BUDE OSÁZENA PROTISEČOVÁ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMYZU.

II. V PRŮBĚHU PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE OKÉŘENO, ŽDA JE TATO ELEKTRO SKŘÍNĚ VYUŽÍVÁNA. V PŘÍPADĚ, ŽE VYUŽÍVÁNA NENI, BUDE ZRUŠENA. POKUD VYUŽÍVÁNA JE, BUDOU ZDE DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OSÁZENY NOVÁ DÍRKÁ POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ.

III. V PRŮBĚHU PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE OKÉŘENO, ŽDA JE TATO ELEKTRO SKŘÍNĚ VYUŽÍVÁNA. V PŘÍPADĚ, ŽE VYUŽÍVÁNA NENI, BUDE ZRUŠENA. POKUD VYUŽÍVÁNA JE, BUDE PULŤEK ELEKTRO NA STĚNÁCH OPATŘEN LEPICÍ SÍTKOU A NÁSLEDNĚ NOVOU FASÁDNÍ OMIŤKOU. STARÁ NEVÝHODLIVÁ DÍRKÁ BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ. SÍŘSKÁ PULŤKA BUDE NOVĚ OPLECHOVÁNA.

IV. V MÍSTĚ OSTĚNÍ U PROSKLENĚ HLINIKOVÉ STĚNY BUDE V ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU PROVEDEN PRŮH TEPELNÉ IZOLACE Z PIR DESEK TL.60mm Z DŮVODU, ABY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NEZASAHOVAL DO PROSKLENĚ PLOCHY.

V. ZPĚTNÝ ZÁSPR VÝKOPU NEPROPUSTNOU ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH TL. 200mm. PŮDOL OBJEKTU BUDE PROVEDEN OKAPOVÝ CHODÍČEK Ø.350mm Z "KACÍRKU", OCHRANĚNÝ ZAHRADNÍM BETONOVÝM OBRUBNÍKEM, USÁZENÝM DO SUCHÉ BETONOVÉ SMĚSI.

VI. ZPĚTNÝ ZÁSPR VÝKOPU NEPROPUSTNOU ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH TL. 200mm. ZPĚNĚ BUDE PROVEDEN CHODNÍK Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV Z DŘEVĚNÉHO KAMENIVA.

VII. NA ZIDKU U HLAVNÍHO VSTUPU Z BETONOVÝCH TVAROVEK BUDOU OSÁZENY NOVĚ BETONOVÉ KRYCÍ DESKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE, OBECNĚ – typ dle skladby konstrukcí

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 140mm (λ=0.035W/m.K)

K

NOVÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY – popis viz tabulky prvků PSV

Z

NOVÉ ZÁMEČNÍČKÉ PRVKY – popis viz tabulky prvků PSV

SI1

OBVODOVÁ STĚNA - EPS tl. 160mm
(skladba od interiéru)

Vnitřní omítka 20mm

Obvodové závo z CP 300mm

Vnější fasádní omítka 30mm

Lepicí síťka

Teplená izolace z EPS s příměsí z grafitu (λd=0.032 W/m.K) 160mm

Výztužná síťka

Sklepná síťovina

Výztužná síťka + penetrace

Fasádní silikátová omítka (tr.1,5mm)

certifikovaný systém ETICS

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHY
1.11	TELOCVĚNA	729,09	PVC – SPORTOVNÍ POKRCH
2.01	CHODBA	23,57	PVC – LINOLEUM
2.02	SKLAD	5,61	PVC – LINOLEUM
2.03	WC MUŽ	5,46	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.04	WC ŽENY	5,23	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.05	TRUBUNA	118,90	LTÁ PODLAHA
2.06	CHODBA	2,19	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.07	WC	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,13	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.09	KLUBOVNA	22,04	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.10	BYT – CHODBA	12,57	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.11	BYT – POKOJ	16,87	VÝSOVÁ LAM. PODLAHA
2.12	BYT – POKOJ	7,10	VÝSOVÁ LAM. PODLAHA
2.13	BYT – WC	2,19	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.14	BYT – KOUPELNA	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.15	BYT – POKOJ	10,10	VÝSOVÁ LAM. PODLAHA
2.16	BYT – POKOJ	13,77	VÝSOVÁ LAM. PODLAHA

Původní skladby konstrukcí byly určeny odborným odhadem. Do konstrukcí nebyly prováděny destruktivní sondy z důvodu užívání objektu. Současně skladby konstrukcí se mohou od předpokládaného stavu mírně lišit.

UPOZORNĚNÍ:
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO ÚČELY VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2008SB PO NOVELE OD ROKU 2018 VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 62/2013SB. A OBSAHUJE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI. TATO DOKUMENTACE NEHRAZUJE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY!

Objekt:	Ing. arch. Luboš Hruška
Vypracoval:	Ing. arch. Jakub Stránský
Město:	Ústecký
Obec:	Libouchec
Objednatel:	Obec Libouchec Libouchec 211, 403 35 Libouchec IČ: 002 66 833
Objekt:	D.1.1. Architektonicko – stavební řešení
Město:	
Výkres:	SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SPORTOVNÍ HALY LIBOUCHEC
Výkres:	PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV
Č. přílohy:	11
Č. nález:	Č. par.: Stavet: Datum: Měřítko:
DPS	červen 2023
Měřítko:	1 : 100

