



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“

Objednatel: Městys Lomnice

se sídlem: Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
zastoupená starostkou obce: Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D.
IČ: 00280577, DIČ: CZ00280577
Telefon: + 420 607 013 025, e-mail: mestys@lomnice.cz
Bankovní spojení: 11329514/0600

Zhotovitel:

Izolservis, spol. s r.o.

Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Roman Musil, jednatel společnosti





Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„**Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice**“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „**Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné nadlimitní veřejné zakázky na dodávku. Předmět díla může být spolufinancován ze **Státního fondu životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - Tato smlouva
 - Platné technické a právní normy
 - Projektová dokumentace
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky + nabídka předložená zhotovitelem do zadávacího řízení
 - Podrobný položkový rozpočet – výkaz výměr (příl. č. 1 této smlouvy)
 - Časový a finanční harmonogram realizace díla (příl. č. 2 této smlouvy)
 - Pravidla poskytovatele dotace
- 2.2 Pokud Objednatel nestanoví jinak, **veškeré dodávky a materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité a budou odpovídat 1. jakostní třídě.** Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil, je povinen na vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Součástí předmětu smlouvy a ceny díla je zejména:



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- vytýčení veškerých inženýrských sítí, zodpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
- doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemísťování na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.),
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

2.5 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s platnými předpisy a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí;
- **Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- **3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)** vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.6 smlouvy.
- Dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;
- Pořízení fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací;



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

- **Součinnost Zhotovitele při jednáních se stavebním úřadem nebo dotčenými orgány veřejné správy, stane-li se relevantním.**

2.6 Dokumentace DSPS bude provedena podle následujících zásad:

- V DSPS musí být zřetelně vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla nebo zřetelné označení „beze změn“. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné dílenské, montážní nebo jakékoliv výkresy, pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a Objednatelům odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní nebo přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

- 2.7 **Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla** o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo **jednostranně změnit rozsah předmětu díla** (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
- 2.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele. **Závazné podmínky při vzniku víceprací či méněprací se řídí dle čl. 13 smlouvy.**
- 2.9 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 8 této smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu průběhu realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského nebo technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3 Termíny a místo plnění

- 3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Předání a převzetí staveniště:	Možno od podpisu smlouvy, nejpozději do 7 dnů od výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště
---------------------------------------	---



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

Limitní termíny pro dokončení díla:	Nejpozději do 15.09.2025* **
* Dokončením stavebních prací dle tohoto ustanovení se rozumí dokončení stavebních prací a požadované dokumentace typu stavební deník, revize, atesty, doklad o uložení odpadu apod. a vyklizení té části staveniště nezbytné pro řádné užívání příslušné části díla. Na vyklizení a odevzdání té části staveniště, které nebrání řádnému užívání díla, se vztahují termíny dle čl. 7.6 této smlouvy. ** Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržením limitního termínu pro dokončení díla bude mít za příčinu nemožnost objednatele zahájení provozu školního stravování od počátku školního roku což může vést k uplatnění práva objednatele na náhradu škody dle čl. 6.7 této smlouvy.	

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, pokud zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl působení vyšší moci předvídat a ani při vynaložení zvýšeného úsilí takovou překážku překonat. Termín plnění se prodlužuje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle pro dodržení technických norem a požadované kvality díla. Překážky v provádění díla při působení vyšší moci nebo jiných událostí, při splnění definice dle předchozích vět tohoto ustanovení, mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodně, povětrnostní podmínky v místě a čase neobvyklé, onemocnění nebo objektivní překážky pro výkon práce významného počtu pracovníků apod. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky při působení vyšší moci nebo jiných událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje dále o dobu, po kterou byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (může se jednat např. o zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, dále v případě objevení vad projektové dokumentace nebo potřeby změny technického řešení díla a s tím spojenými důsledky v nutnosti objednání jiného druhu materiálu, pozdržení z důvodu vyjednávání o změnách technického řešení díla apod.), jedná-li se o překážky v provedení díla, které jsou způsobeny výhradně ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodržení smlouvy nebo pochybení ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v případě překážek k provedení díla způsobených výhradně ze strany Objednatele není v prodlení s termínem provedení díla. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní takové nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky v důsledku událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.6 Místem plnění jsou pozemky vymezené v projektové dokumentaci.



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	17.843.252,04,- Kč
DPH (21 %):	3.747.082,93,- Kč
Cena s DPH:	21.590.334,97,- Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. **Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Zhotovitel se zavazuje nenárokovat zvýšení ceny sjednané dle této smlouvy pro časové nebo jiné vlivy vztahující se k plnění dle této smlouvy (s výjimkou ustanovení dle čl. 4.3 této smlouvy).**

4.3 **Cenu je možné překročit:**

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
 - Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy).
 - V případě zjištění skutečností při realizaci, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod).;

4.4 V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.8 **Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava URS platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě. V případě změn podrobné položkové kalkulace dle příl. č. 1 této smlouvy bude postupováno v souladu s čl. 13 této smlouvy.**

4.9 Jakékoliv změny v předmětu díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatel.

5 Platební podmínky

- 5.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky **1x měsíčně dílčími fakturami**. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.9 a 5.10 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatel.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn zaplatit z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících **10 % (zádržné)** bude uhrazeno ve výši 5 % po řádném předání a převzetí díla a zbylých 5 % po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebránících řádnému užívání díla.
- 5.3 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.4 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.4 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.5 **Zadavatel neuhradí poslední fakturu dříve, než bude provedeno řádné předání a převzetí díla a zároveň musí být naplněny podmínky dle ust. 5.6 a 5.7 této smlouvy.**
- 5.6 Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu. Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Další podmínkou úhrady poslední faktury je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči Zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění Zhotovitele, že je oprávněn pohledávku (nebo její část) poddodavatele neuhradit (např. porušení smlouvy ze strany poddodavatele na vrub Zhotovitele, požadavek na uplatnění sankcí nebo náhrady škody vůči poddodavateli apod.) a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko Zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 5.8 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.9 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů.**

5.10 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3.1 smlouvy ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **15 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) – dle čl. 7.6 smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při provádění díla do 10 pracovních dnů (dle čl. 8.14 smlouvy) nebo do 10 pracovních dnů při předání díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatel v záruční době v požadovaném termínu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu, v souladu dle čl. 10.6 smlouvy.
- 6.5 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši **5 % z ceny díla bez DPH**.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.5 této smlouvy (blíže viz čl. 6.7 nebo 6.10 této smlouvy).**
- 6.7 **Zhotovitel v souladu s čl. 6.6 této smlouvy odpovídá v plném rozsahu mj. i za škodu způsobenou Objednateli v důsledku nemožnosti provozovat školní stravování od začátku školního roku nebo neposkytnutím dotace nebo její části na realizaci tohoto díla (dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, dále již „zákon o rozpočtových pravidlech“), za škodu způsobenou sankcemi udělenými ze strany orgánů veřejné správy za porušení rozpočtové kázně nebo za škodu způsobenou nemožností čerpání dotace z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele, majících za následek vznik uvedených škod, jakožto i případných dalších škod v tomto článku taxativně neuvedených. Zhotovitel se může vzniku škody v souvislosti s povinností provozovatele školského zařízení nebo s čerpáním dotace dopustit zejména nedodržením termínu realizace dle čl. 3.1 smlouvy, nezhotovením díla v souladu s projektovou dokumentací apod. V případě neposkytnutí dotace nebo její části dle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech nebo v případě nemožnosti čerpání dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany Zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých**



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

dotačních finančních prostředků jako náhradu škody tím vzniklé objednateli.

- 6.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.9 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

7 Předání a převzetí staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyzvání Zhotovitele staveniště. Vytyčení obvodu staveniště zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.4 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušení provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.5 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.6 **Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nebránící řádnému užívání díla do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Příslušná část staveniště, která je nezbytná pro řádné užívání díla, musí být vyklizena nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla.** Při nedodržení stanovených termínů je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 7.7 **Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb osob omezit nebo vyloučit.** Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované správními orgány a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„**Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice**“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

byly Zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

- 8.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 8.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty**. Provedení kontroly Objednatel případně potvrdí zápisem ve stavebním deníku.
- 8.5 Zhotovitel je povinen prokazatelně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci Objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce Objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit na nevhodnost nebo nesprávnost navrženého technického postupu prací dle projektové dokumentace.
- 8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.10 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.**
- 8.11 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 8.13 Zhotovitel ode dne převzetí staveniště je **povinen vést na stavbě stavební deník** v souladu s platnými předpisy, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá Zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
- 8.14 **Objednatel při předání staveniště předá Zhotoviteli informace o osobě pověřené správcem stavby, odpovědným za výkon stavebního dozoru.** Technický dozor objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitel neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit Zhotoviteli lhůtu 10 pracovních dnů pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankční opatření uvedené v čl. 6.4 smlouvy. Zhotovitel je povinen vyjádřit se vždy do 3 pracovních dnů ke všem zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

- 8.15 Kontrolní dny budou probíhat dle uvážení a na pokyn Objednatele. **Zhotovitel je povinen počítat s minimálně 1x měsíční kontrolou provedených prací, přičemž Objednatel je oprávněn požadovat kontrolní prohlídku až do rozsahu 1x týdně u významných prací.** Skutečnosti ujednané při technických a kontrolních dnech, které budou zaneseny v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak budou podléhat schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dnů po obdržení zápisu, obdobně dle čl. 8.14 smlouvy.
- 8.16 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.**
- 8.17 **Je zakázáno provádění stavebních prací, které jsou hlučné nebo prašné, v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.**
- 8.18 Zhotovitel není oprávněn obtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
- 8.19 **Prokazoval-li Zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku určitou část kvalifikace prostřednictvím jiných osob,** je Zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Změna poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval Zhotovitel patřičnou část kvalifikace v zadávacím řízení je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokazuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel dle předložené nabídky v zadávacím řízení a při splnění oznamovací povinnosti této změny dle čl. 7.7 této smlouvy.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 2 pracovní dny předem.
- 9.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O přejímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol,** v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami.
- 9.3 **Dílo je možné předávat i po částech,** tvoří-li tyto části samostatný technologický celek.



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

Ust. dle čl. 9.2, 9.4 nebo čl. 5 smlouvy se použijí analogicky.

- 9.4 Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů.
Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:
- dokumentace skutečného provedení stavby
 - atesty o použitých materiálech;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky;
 - stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - fotodokumentace stavby od zahájení po předání;
 - zkušební, záruční listy a dodací listy;
 - doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech;
 - dokumentace skutečného provedení stavby;
 - případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména související se stavebním zákonem a platnými normami.
- 9.5 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

10 Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 10.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.5 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace – s ohledem na možné limity k odstranění vady (např. klimatologické podmínky nebo zvýšená náročnost na odstranění vady) může Zhotovitel lhůtu pro odstranění vady prodloužit. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 15 000 Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

- 10.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 10.9 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11 Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

12 Pojištění díla

- 12.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. **Limit pojistného plnění je požadován ve výši min celkové hodnoty díla dle čl. 4.1 této smlouvy.**
- 12.2 Zhotovitel je povinen předložit kopie dokladů o pojištění Objednateli, a to na jeho žádost.
- 12.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo,



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

13 Změna závazků ze smlouvy

- 13.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou by došlo k naplnění podmínek dle § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona (č. 134/2016 Sb). Umožněny mohou být pouze změny v souladu s § 222 odst. 4 až 7 citovaného zákona, do výše limitů dle § 222 zákona (méněpráce i vícepráce).
- 13.2 Zhotovitel je povinen respektovat požadavek objednatele o snížení rozsahu požadovaných prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu položek, které na díle nebudou provedeny. Objednatel je povinen takové rozhodnutí sdělit Zhotoviteli písemně před zahájením prací, které nemají být provedeny.
- 13.3 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odečtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech dle příl. č. 1 smlouvy. Méněpráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 13.4 Vícepráce, kterými jsou práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, musí být ze strany Objednatele odsouhlaseny, jinak nevzniká Zhotoviteli právo na jejich uhrazení. Požadavek na provedení víceprací musí Zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. **Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.**
- 13.5 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy); v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 13.6 Požadavku Objednatele na provedení víceprací nebo změn díla je Zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to Zhotoviteli nárok na změnu smluvních termínů realizace díla.
- 13.7 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona bude tato změna odsouhlasena Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 14.2 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
- prodloužení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
- opakované prodloužení Zhotovitele s průběžným plněním dílčích termínů zhotovení díla (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
- prodloužení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy).
- neplnění oznamovací povinnosti dle čl. 7.7 nebo 8.12 této smlouvy o pohybu jiných osob na staveništi než zaměstnanců Zhotovitele,
- úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo zánik Zhotovitele likvidací,
- neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou, v jejích mezích nesplní Zhotovitel příkazy Objednatele nebo postupuje v rozporu s příslušnými předpisy anebo normami – nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne.
- činností Zhotovitele dochází k poškození práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

14.3 Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy, za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání dotace na předmět plnění této smlouvy nebo podstatné snížení přiznané dotace, výpadek v plánovaných příjmech příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.

14.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem). V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 15.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatel. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 15.7 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.9 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 15.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.11 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Podrobný položkový rozpočet
2. Harmonogram provádění prací (časový a finanční harmonogram)
3. Prohlášení o poddodavatelích

V Lomnici dne 12.7.25

Za Objednatel

V Lomnici dne 12.7.2025

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO ÚKONU
Uzavření této smlouvy

bylo schváleno v souladu s ustanovením
§ 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů na zasedání
Zastupitelstva městyse Lomnice,
konaném dne: 11.8.2025
usnesením č.: 17/14/2025

Časový a finanční harmonogram - "Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice"

Časový + finanční harmonogram - "Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice"															
Popis prací/týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

V Brně, dne 30.5.2025

Ing. Roman Musil, jednatel společnosti





Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, otevřené řízení

„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno:	Izolservis, spol. s r.o.
Sídlo:	Srbská 2741/53, 612 00 Brno

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči uchazeči. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.


Obchodní jméno - název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
GAST-PROFIT s.r.o. Pobřežní 249/46, Praha Karlín, 186 00	01769863	Vybavení	45%
			%
			%
CELKEM:			45%

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše
uvedení poddodavatelé.

NEBO:

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spolupodílet žádní
poddodavatelé a dílo provede společnost vlastní kapacitou.

Místo a datum podpisu Brno,



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/09
Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

KSO:
Místo: Tišnovská 362

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:
Městys Lomnice

IČ:
DIČ:

Účastník:
Izolservis, spol. s r.o.

IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832

Projektant:
Proiectura Dana s.r.o.

IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Zpracovatel:
Proiectura Dana s.r.o.

IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

17 843 252,04

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	17 843 252,04
	12,00%	0,00

Výše daně
3 747 082,93
0,00

Cena s DPH v CZK

21 590 334,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/09

DIC-CESTO18240101033

813 00 8100 - Západo Sava1123

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Bourací práce a demontáže - Uznatelné	2 131 256,82	2 578 820,75	STA
02	Bourací práce a demontáže - Neuznatelné	377 565,92	456 854,76	STA
03	ASŘ - Uznatelné	2 489 707,23	3 012 545,75	STA
04	ASŘ - Neuznatelné	236 674,70	286 376,39	STA
05	ZTI - Uznatelné	510 290,00	617 450,90	STA
06	Osvětlení - Uznatelné	20 298,40	24 561,06	STA
07	Eletro - Uznatelné	600 936,87	727 133,61	STA
08	VZT - Uznatelné	3 031 792,00	3 668 468,32	STA
09	Vybavení - Uznatelné	6 551 835,00	7 927 720,35	STA
10	Vybavení - Neuznatelné	1 534 533,00	1 856 784,93	STA
11	Plyn - Uznatelné	233 362,10	282 368,14	STA
12	VRN	125 000,00	151 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 01 - Bourací práce a demontáže - Uznatelné

KSO: Město Lomnice
Místo: Tříšnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izol servis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URŠ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	2 131 256,82	
DPH základní snížená	Základ daně 2 131 256,82 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 447 563,93 0,00
Cena s DPH	2 578 820,75	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice		
Objekt:	01 - Bourací práce a demontáže - Uznatelné		
Místo:	Tišnovská 362	Datum:	25. 4. 2025
Zadavatel:	Městys Lomnice	Projektant:	Příruční Ústřední
Účastník:	Izolservis, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Příruční Ústřední
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		2 131 256,82
HSV - Práce a dodávky HSV		1 299 174,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		462 914,96
997 - Přesun sutě		836 259,08
PSV - Práce a dodávky PSV		832 082,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		14 694,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		75 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		75 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		100 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		175 000,00
766 - Konstrukce truhlářské		4 362,00
771 - Podlahy z dlaždic		82 747,50
781 - Dokončovací práce - obklady		188 515,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		4 764,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		111 999,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: 01 - Bourací práce a demontáže - Uznatelné

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: FUTUREURIA DALIA

Zpracovatel: FUTUREURIA DALIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

				2 131 256,82				
						1 299 174,04		
						462 914,96		
1	K	962031013	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Online PSC								
VV				m2	47,306	955,00	45 177,23	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013								
(5,716+7,5+0,3)*3,5					47,306			
Součet					47,306			
2	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC								
VV				m3	5,409	21 225,00	114 806,03	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141								
108,18*0,05					5,409			
Součet					5,409			
3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
Online PSC								
VV				m2	24,860	925,00	22 995,50	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111								
150,45-(108,18+17,41)					24,860			
Součet					24,860			
4	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC				m2	6,440	2 805,00	18 064,20	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455								
0,9*2,0+0,8*2,0*2,0+1,2*1,2					6,440			
Součet					6,440			
5	K	968072865	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích z vnitřního plechu, plochy do 2 m2					
Online PSC				m2	7,200	847,50	6 102,00	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072865								
6	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC				kus	19,000	607,50	11 542,50	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033331								
Prostupy 2.NP								
VV					14,000			
14,0								
Prostupy Podkrovní								
VV					5,000			
5,0					19,000			
Součet								
7	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
Online PSC				kus	2,000	1 035,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033341								
Prostupy podkrovní								
VV					2,000			
2,0								
Součet								
8	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC				kus	13,000	607,50	7 897,50	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033431								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Prostupy 2.NP		3,000			
	W		3.0					
	W		Prostupy podkrovní		10,000			
	W		10.0		13,000			
	W		Součet					
9	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	2 132,50	8 530,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033441					
	W		Prostupy podkrovní		4,000			
	W		4.0		4,000			
	W		Součet					
10	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	2,000	1 615,00	3 230,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521					
	W		Prostupy podkrovní		2,000			
	W		2.0		2,000			
	W		Součet					
11	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	10,000	11 900,00	119 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124					
12	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	200,000	517,50	103 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332122					
D	997		Přesun sutě				836 259,08	
13	K	997013111	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	37,803	1 845,00	69 746,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
14	K	997013219	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvýšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	37,803	1 955,00	73 904,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,803	1 652,50	62 469,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	340,227	141,00	47 972,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	W		37,803*9 Přepočtené koeficientem množství		340,227			
17	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	37,803	15 400,00	582 166,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				832 082,78	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 694,03	
18	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	125,590	117,00	14 694,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811					
	W		150,45-24,86		125,590			
	W		Součet					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				75 000,00	
19	K	721001.R	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				75 000,00	
20	K	722001.R	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty						
21	K	725001.R	Demontáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						
22	K	741001.R	Demontáž stávajících rozvodů elektro	soubor	1,000	175 000,00	175 000,00	
D	766	Konstrukce truhlářské						
23	K	766691914	Ostění práce vyvšení nebo zavěšení křidel dřevěných dvířních, plochy do 2 m2	kus	6,000	727,00	4 362,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
D	771	Podlahy z dlaždic						
24	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	150,450	550,00	82 747,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	W		167,85-17,4		150,450			
	W		Součet		150,450			
D	781	Dokončovací práce - obklady						
25	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	203,800	925,00	188 515,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	W		(120,85-18,95)*2,0		203,800			
	W		Součet		203,800			
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
26	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,275	1 114,50	4 764,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801					
	W		Odstranění nátěrů ze zárubní		2,115			
	W		0,15*(2,0*2,0+0,7)*3,0		2,160			
	W		0,15*(2,0*2,0+0,8)*3,0		4,275			
	W		Součet					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	427,480	262,00	111 999,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					
	W		536,015-108,535		427,480			
	W		Součet		427,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 02 - Bourací práce a demontáže - Neuznatelné

KSO:
Místo: Tříšnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832

IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	377 565,92	
DPH základní snížená	Základ daně 377 565,92 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 79 288,84 0,00
Cena s DPH	v CZK	456 854,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt:

02 - Bourací práce a demontáže - Neuznatelné

Místo:

Tišnovská 362

Zadavatel:

Městys Lomnice

Účastník:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

25. 4. 2025

Projektant:

FUTUREUM a.s.

Zpracovatel:

FUTUREUM a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 446,75
997 - Přesun sutě	69 550,00

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	50 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	37 500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	50 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	50 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	9 575,50
781 - Dokončovací práce - obklady	35 057,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 436,17

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: 02 - Bourací práce a demontáže - Neuznatelné

Místo: Tříšnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: Příruční úřad

Zpracovatel: Příruční úřad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

377 565,92

D HSV Práce a dodávky HSV

116 996,75

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 446,75	
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	17,410	925,00	16 104,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
		VV	17,41					
		VV	Součet					

2	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	9,000	607,50	5 467,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033331					

3	K	977332122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	50,000	517,50	25 875,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332122					

D	997		Přesun sutě				69 550,00	
4	K	997013111	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,144	1 845,00	5 800,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					

5	K	997013219	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	3,144	1 955,00	6 146,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,144	1 652,50	5 195,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	28,296	141,00	3 989,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		VV	3,144*9 "Přepočtené koeficientem množství					

8	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,144	15 400,00	48 417,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					

D PSV Práce a dodávky PSV

260 569,17

D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				50 000,00	
9	K	721001.R	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	

D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				37 500,00	
10	K	722001.R	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu	soubor	1,000	37 500,00	37 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				50 000,00	
11	K	725001.R	Demontáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				50 000,00	
12	K	741001.R	Demontáž stávajících rozvodů elektro	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				9 575,50	
13	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810 6,26+1,62+2,07+0,98+0,98+5,5 Součet	m2	17,410	550,00	9 575,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			17,410			
		VV			17,410			
		VV						
D	781		Dokončovací práce - obklady				35 057,50	
14	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810 18,95*2,0 Součet	m2	37,900	925,00	35 057,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			37,900			
		VV			37,900			
		VV						
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				28 436,17	
15	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001 17,41+39,7*3,25-37,9 Součet	m2	108,535	262,00	28 436,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			108,535			
		VV			108,535			
		VV						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 03 - ASŘ - Uznatelné

KSO: Místo: Třišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ: DIČ:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	2 489 707,23	
DPH základní snížená	Základ daně 2 489 707,23 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Vyše daně 522 838,52 0,00
Cena s DPH	3 012 545,75	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 03 - ASŘ - Uznatelné
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Píšťecová Dana
Zpracovatel: Píšťecová Dana

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 489 707,23
HSV - Práce a dodávky HSV		769 859,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		69 028,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		575 672,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		54 237,12
998 - Přesun hmot		70 921,30
PSV - Práce a dodávky PSV		1 652 347,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		66 728,65
766 - Konstrukce truhlářské		168 908,88
767 - Konstrukce zámečnické		178 960,00
771 - Podlahy z dlaždic		430 300,18
781 - Dokončovací práce - obklady		672 706,05
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 174,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		132 569,42
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		67 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: 03 - ASŘ - Uznatelné

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: Příruční údržba

Zpracovatel: Příruční údržba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 2 489 707,23

769 859,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 028,20

1	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168013								

2	K	317168017	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500 mm	kus	1,000	779,00	779,00	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168017								

3	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	58,788	1 006,00	59 140,73	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244111								

Online PSC 3 575*(3.625+3.025+3.889+2.611+4.025+0.5)-2.2*2.0

VV Součet					58,788	58,788		
4	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	21,450	117,00	2 509,65	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121

VV 6 0*3.575					21,450	21,450		
VV Součet					5,528	1 083,00	5 986,82	CS ÚRS 2025 01

5	K	346272236	Prizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdivky 100 mm	m2	5,528	1 083,00	5 986,82	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272236								
Online PSC								
VV Stavební sokl								
VV 0.15*(4.282+0.63)*4.0+2.77+0.63)*2.0+(1.846+0.63)*2.0+(2.095+0.63)*2.0)					5,528			
VV Součet					5,528			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 575 672,88

6	K	60001.R	Rezerva pro vyspravení po provedení prostupů do stávajících konstrukcí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravené plochy do 10%	m2	140,240	141,50	19 843,96	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325416								
Online PSC								
VV 157.65-17.41					140,240			
VV Součet					140,240			

8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	117,576	137,83	16 205,50	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131								
Online PSC								
VV 117.576					117,576			
VV Součet					117,576			

9	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	117,576	188,00	22 104,29	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321321								
Online PSC								
VV 58.788*2.0					117,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuksu do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	307,271	613,00	188 357,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325416					
	W		171,855*3,575-215,986		398,396			
	W		(39,7*3,25-37,9)*-1		-91,125			
	W		Součet		307,271			
11	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	48,020	3 775,40	181 294,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
	W		0,45*106,71		48,020			
	W		Součet		48,020			
12	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	48,020	2 315,00	111 166,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319203					
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	4,000	1 297,00	5 188,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
14	M	55331489.R1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	1 647,00	1 647,00	
	W		D05					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	M	55331489.R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970, 2100mm	kus	1,000	2 065,00	2 065,00	
	W		D01					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	M	55331489.R2	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	2,000	1 657,00	3 314,00	
	W		D02					
	W		2,0		2,000			
17	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000	1 530,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942221					
	W		D06					
	W		1,0		1,000			
	W		D07					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		2,000			
18	M	55331751	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 01
19	M	55331750	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1550/1970, 2100mm	kus	1,000	1 483,00	1 483,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 096,00	1 096,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642946112					
	W		D04					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	M	55331616	pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří s 1200mm v do 2100mm	kus	1,000	11 088,00	11 088,00	CS ÚRS 2025 01
	D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
22	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	150,000	197,50	29 625,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
23	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	140,240	175,50	24 612,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	W		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	W		157,65-17,41		140,240			
	W		Součet		140,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot 70 921,30								
24	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	135,346	524,00	70 921,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998011008								
D PSV Práce a dodávky PSV 1 652 347,73								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 728,65								
25	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	117,381	25,70	3 016,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/711111011								
VV 106,71**1,1								
VV Součet								
26	M	11163346	suspence hydroizolační asfaltová	t	0,123	44 720,00	5 500,56	CS ÚRS 2025 01
VV 117,381*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství								
VV 0,123								
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	117,381	158,00	18 546,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/711141559								
28	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	136,808	280,00	38 306,24	CS ÚRS 2025 01
VV 117,381*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství								
VV 136,808								
29	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,909	1 495,00	1 358,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998711111								
D 766 Konstrukce truhlářské 168 908,88								
30	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	964,00	2 892,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/766660002								
31	M	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
VV D05								
VV 1,0								
VV Součet								
32	M	61162076	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2025 01
VV D02								
VV 1,0								
VV Součet								
33	M	61162077 R	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	
VV D01								
VV 1,0								
VV Součet								
34	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	1 574,00	1 574,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/766660011								
VV D07								
VV 1,0								
VV Součet								
35	M	61162115	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm	kus	1,000	41 500,00	41 500,00	CS ÚRS 2025 01
VV D06								
VV 1,0								
VV Součet								
36	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/766660012								
VV D06								
VV 1,0								
VV Součet								
VV 1,000								
VV 1,000								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	61162118	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm		kus	1,000	48 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do dveřního pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm		kus	1,000	1 786,00	1 786,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660312									
W	D04								
W	1,0								
W	Součet								
39	M	55329110.R	dveře vnitřní posuvné 1200x2000 mm		kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
40	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového		kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660713									
41	M	54915214	plech okopový nerez 0,6mm		kus	3,000	619,00	1 857,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou		kus	7,000	576,00	4 032,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729									
43	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika		kus	7,000	786,00	5 502,00	CS ÚRS 2025 01
44	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		t	0,262	1 282,00	335,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766111									
Konstrukce zámečnické									
D	767							178 960,00	
45	K	7670001.	D03 vnitřní roleta dle PD		ks	1,000	17 500,00	17 500,00	
46	K	7670002.R	O01 Vnitřní roleta dle PD		ks	2,000	21 500,00	43 000,00	
47	K	7670003.R	O02 Vnitřní roleta dle PD		ks	1,000	28 900,00	28 900,00	
48	K	7670004.R	Vyrovňovací rampa		ks	1,000	89 560,00	89 560,00	
D 771									
Podlahy z dlaždic									
49	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah		m2	140,240	9,90	1 388,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011									
W	157,65-17,41								
W	Součet								
50	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu		m2	140,240	48,51	6 803,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011									
51	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm		m2	140,240	260,15	36 483,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151023									
52	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2		m2	140,240	1 028,00	144 166,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574415									
53	M	59761174	dlažba keramická smlutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2		m2	154,264	1 035,00	159 663,24	CS ÚRS 2025 01
W									
140,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství									
54	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		m2	140,240	331,10	46 433,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112									
55	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování sliikonem		m	126,943	69,40	8 809,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115									
56	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu		m	126,943	163,24	20 722,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264									
57	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		t	6,580	886,00	5 829,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771111									
D 781									
Dokončovací práce - obklady									
58	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny		m2	215,986	25,00	5 399,65	CS ÚRS 2025 01
Dokonalost									
672 706,05									

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 04 - ASŘ - Neuznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Projectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Projectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	236 674,70	
DPH základní snížená	Základ daně 236 674,70 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 49 701,69 0,00
Cena s DPH	v CZK 286 376,39	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 04 - ASŘ - Neuznatelné
Místo: Tříšnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.
Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Píštecká Dana
Zpracovatel: Píštecká Dana
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		236 674,70
HSV - Práce a dodávky HSV		30 118,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		23 566,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 017,96
998 - Přesun hmot		534,48
PSV - Práce a dodávky PSV		197 555,74
771 - Podlahy z dlaždic		54 164,43
781 - Dokončovací práce - obklady		117 929,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		25 462,31
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt:
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Píštecká Udrta
Zpracovatel: Píštecká Udrta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 674,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 118,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 566,52

1	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	91,125	141,50	12 894,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325416					
W			39,7*3,25-37,9		91,125			
W			Součet		91,125			

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325416					
2	K	612325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. šluku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	17,410	613,00	10 672,33	CS ÚRS 2025 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 017,96

3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,000	197,50	2 962,50	CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111								
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	17,410	175,50	3 055,46	CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

534,48

5	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	1,020	524,00	534,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008					

D PSV

Práce a dodávky PSV

197 555,74

D 771 Podlahy z dlaždic

54 164,43

6	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	17,410	9,90	172,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
W			6,26+1,62+2,07+0,98+0,98+5,5					
W			Součet					
					17,410			
					17,410			

W Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

7	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	17,410	48,51	844,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					

W Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

8	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	17,410	260,15	4 529,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151023					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574415	m2	17,410	1 028,00	17 897,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
10	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	19,151	1 035,00	19 821,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		17,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,151			
11	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112	m2	17,410	331,00	5 762,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
12	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115	m	18,950	69,40	1 315,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
13	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264	m	18,950	163,24	3 093,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
14	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771111	t	0,822	886,00	728,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D 781					117 929,00			
15	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011	m2	37,900	25,00	947,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
	VV		18,95*2,0		37 900			
	VV		Součet		37 900			
16	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011	m2	37,900	60,20	2 281,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
17	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112	m2	37,900	355,00	13 454,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
18	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215	m2	37,900	1 451,00	54 992,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
19	M	597617178	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	37,900	446,00	16 903,40	CS ÚRS 2025 01
20	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním lepidlem ukončovacího https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251	m	18,950	294,00	5 571,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
21	M	19416013	lišta ukončovací nerezová 12,5mm	m	22,000	1 038,00	22 836,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
22	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781111	t	1,063	886,00	941,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D 784					25 462,31			
23	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001	m2	108,535	12,40	1 345,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
	VV		17,41+39,7*3,25-37,9		108,535			
	VV		Součet		108,535			
24	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101	m2	108,535	84,20	9 138,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
25	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101	m2	108,535	138,00	14 977,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D HZS					9 000,00			
26	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491	hod	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 05 - ZTI - Uznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Projectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Projectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URŠ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	510 290,00	
DPH základní snížená	Základ daně 510 290,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 107 160,90 0,00
Cena s DPH	v CZK 617 450,90	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice		
Objekt:	05 - ZTI - Uznatelné		
Místo:	Tišnovská 362	Datum:	25. 4. 2025
Zadavatel:	Městys Lomnice	Projektant:	Fúřetura Dana
Účastník:	Izolservis, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Fúřetura Dana
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Naklady stavby celkem		510 290,00
PSV - Práce a dodávky PSV		510 290,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		339 801,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		170 489,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: 05 - ZTI - Uznatelné

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: FUTUREUM DALIA

Zpracovatel: FUTUREUM DALIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
1	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 32	m	0,000	455,00	0,00	
2	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 40	m	3,000	512,00	1 536,00	
3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50	m	33,000	631,00	20 823,00	
4	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	38,000	794,00	30 172,00	
5	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	38,000	855,00	32 490,00	
6	K	721174046	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	10,000	1 171,00	11 710,00	
7	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 - splašková a dešťová kanalizace	m	122,000	25,00	3 050,00	
8	K	722181119	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 200 mm - splašková a dešťová kanalizace	m	10,000	452,00	4 520,00	
9	K	721 R01	Přivzdušňovací ventil DN 40 s krytkou (např. HL 905)	kus	2,000	1 382,00	2 764,00	
10	K	721 R02	nerezová dvířka 150/150 mm	kus	3,000	555,00	1 665,00	
11	K	72127315R03	Úprava prostupu střechou (odvětrání)	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	
12	K	721 R04	těsnící manžety pro prostupy hydroizolací	kus	3,000	1 390,00	4 170,00	
13	K	721 R05	nerezové vpusti a žláby	kus	25,000	1 985,00	49 625,00	
14	K	Pol1	Dvoudílná vpust' (např. MEA R0200) s čtvercovým rámečkem pro mřížkový rošt, odtok svislý DN100, mřížkový rošt s protiskluzovou úpravou.	kus	2,000	20 085,00	40 170,00	
15	K	Pol2	Krabicový žlab MEA R3200 otevířený, mřížkový rošt oka 23x23 mm s protiskluzovou úpravou + dvoudílná vpust' – odtok svislý DN 100 (vnější průměr 110 mm), vpust' uprostřed žlabu, délka 800mm, šířka 300mm (stavební rozměry) , podlaha - dlažba	m	3,000	25 115,00	75 345,00	
16	K	Pol3	Krabicový žlab MEA R3200 otevířený, mřížkový rošt oka 23x23 mm s protiskluzovou úpravou + dvoudílná vpust' – odtok svislý DN 100 (vnější průměr 110 mm), vpust' uprostřed žlabu, délka 600mm, šířka 400mm (stavební rozměry) , podlaha - dlažba	kus	2,000	23 883,00	47 766,00	
17	K	721 R06	napojení na stávající litinové potrubí	kus	5,000	1 850,00	9 250,00	
18	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	2 985,00	2 985,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							170 489,00	

19	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m	46,000	445,00	20 470,00	
20	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm	m	69,000	529,00	36 501,00	
21	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm	m	60,000	632,00	37 920,00	
22	K	722 R07	Podpurné žlábký z pozinkovaného plechu - studená a teplá voda - profil 20 = 19,0 m; pr. 25 = 50; pr. 32 = 56; celkem 125,0 m	m	125,000	135,00	16 875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 - studená a teplá voda	m	175,000	32,00	5 600,00	
24	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 - studená a teplá voda	m	175,000	25,00	4 375,00	
25	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C - studená a teplá voda	kus	12,000	295,00	3 540,00	
26	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C - studená a teplá voda	kus	20,000	330,00	6 600,00	
27	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C - studená a teplá voda	kus	10,000	450,00	4 500,00	
28	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s vypouštěním	kus	2,000	552,00	1 104,00	
29	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C s vypouštěním - studená a teplá voda	kus	1,000	702,00	702,00	
30	K	722 R08	Ventil rohový kulový s filtrem 1/2 x 3/8" - studená a teplá voda	kus	18,000	385,00	6 930,00	
31	K	722 R09	Ventil výtokový G 3/4 s napojením na hadici	kus	10,000	230,00	2 300,00	
32	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy lepené 1x D do 100 mm	m	175,000	35,00	6 125,00	
33	K	722 R10	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně příslušenství tl. 22/13	m	25,000	73,00	1 825,00	
34	K	722 R11	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně příslušenství tl. 28/13	m	40,000	79,00	3 160,00	
35	K	722 R12	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně příslušenství tl. 35/13	m	44,000	85,00	3 740,00	
36	K	722 R13	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně příslušenství tl. 22/19	m	21,000	89,00	1 869,00	
37	K	722 R14	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně příslušenství tl. 28/19	m	29,000	96,00	2 784,00	
38	K	722 R15	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně příslušenství tl. 35/25	m	16,000	99,00	1 584,00	
39	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,000	1 985,00	1 985,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 06 - Osvětlení - Uznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URŠ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	20 298,40	
DPH základní snížená	Základ daně 20 298,40 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 4 262,66 0,00
Cena s DPH	24 561,06	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Datum:		
Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice		25. 4. 2025		
Objekt:	06 - Osvětlení - Uznatelné	Projektant:		
		Fúteuura Uaria		
		Zpracovatel:		
Místo:		Fúteuura Uaria		
Zadavatel:		Fúteuura Uaria		
Účastník:		Fúteuura Uaria		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		20 298,40
PSV - PSV		20 298,40
D1 - Osvětlení		20 298,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: 06 - Osvětlení - Uznatelné

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: Píštecká Jarka

Zpracovatel: Píštecká Jarka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		PSV				20 298,40	
D	D1		Osvětlení				20 298,40	
1	K	00	Montáž svítidel	komple	1,000	9 430,00	9 430,00	
2	M	01	DWN CCT - podhledové svítidlo, 24W, CCT, bílý rámeček	ks	7,000	3,00	21,00	
3	M	02	PANER 258 - prachotěsné svítidlo, 150cm, 50W, 4000K	ks	32,000	311,40	9 964,80	
4	M	03	NOUZOVÉ PLUTO - přisazené nouzové svítidlo, 4W, IP65, 3h NM	ks	2,000	441,30	882,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 07 - Eletro - Uznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URŠ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	600 936,87	
DPH základní snížená	Základ daně 600 936,87 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 126 196,74 0,00
Cena s DPH	v CZK 727 133,61	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 07 - Eletro - Uznatelné
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: FUTURECUIA DALIA
Zpracovatel: FUTURECUIA DALIA

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		600 936,87
D1 - Elektroinstalační materiál		52 179,27
D2 - Osvětlení		38 701,75
D3 - Kabeláž		291 238,20
D4 - RACK		8 636,23
D5 - Zvonek		1 349,03
D6 - SR-Kuch		72 764,67
D7 - HSR doplnění		14 388,06
D8 - SR-TB doplnění		5 716,18
D9 - RP-VZT.nový		18 963,48
D10 - Výškové práce		90 500,00
D11 - Ostatní		6 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 07 - Eletro - Uznatelné
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Fúteuuia Ualia
Zpracovatel: Fúteuuia Ualia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
600 936,87								
52 179,27								
Elektroinstalační materiál								
1	K	Pol4	ABB Swing (L) zásuvka jasně bílá 5518G-A02359 B1 s clonkami+elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	13,000	309,38	4 021,94	
2	K	Pol5	ABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	22,000	403,03	8 866,66	
3	K	Pol6	2xABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+2xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L dvojrámeček jasně bílá 3901J-A00020 B1	ks	3,000	860,36	2 581,08	
4	K	Pol7	3xABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+3xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L trojrámeček jasně bílá 3901J-A00030 B1	ks	2,000	1 016,50	2 033,00	
5	K	Pol8	4xABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+4xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L čtyřrámeček jasně bílá 3901J-A00040 B1	ks	3,000	1 722,60	5 167,80	
6	K	Pol9	2xABB Swing (L) zásuvka jasně bílá 5518G-A02359 B1 s clonkami+ABB Swing (L) kryt datové zásuvky jasně bílá 5014G-A02018 B1+2xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L trojrámeček jasně bílá 3901J-A00030 B1+ABB záslepka pro datovou zásuvku bílá 2CHX291000A4500+Konektor keystone bílý Solarix SXKJ-6-UTP-WH-SA CAT6 UTP RJ45	ks	1,000	838,79	838,79	
7	K	Pol10	ABB Swing (L) zásuvka jasně bílá 5518G-A02359 B1 s clonkami+ABB Swing (L) kryt datové zásuvky jasně bílá 5014G-A02018 B1+2xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L trojrámeček jasně bílá 3901J-A00030 B1+ABB záslepka pro datovou zásuvku bílá 2CHX291000A4500+Konektor keystone bílý Solarix SXKJ-6-UTP-WH-SA CAT6 UTP RJ45	ks	1,000	545,21	545,21	
8	K	Pol11	ABB Swing (L) vypínač č. 1 jasně bílá 3557G-A01340 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	12,000	293,85	3 526,20	
9	K	Pol12	ABB Swing (L) vypínač č. 1 IP44 jasně bílá 3557G-A01940 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	1,000	375,86	375,86	
10	K	Pol13	ABB Swing (L) vypínač č. 6 jasně bílá 3557G-A06340 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	2,000	300,17	600,34	
11	K	Pol14	ABB Swing (L) vypínač č. 6 IP44 jasně bílá 3557G-A06940 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	4,000	384,21	1 536,84	
12	K	Pol15	2xABB Swing (L) vypínač č. 6 IP44 jasně bílá 3557G-A06940 B1+2xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L dvojrámeček jasně bílá 3901J-A00020 B1	ks	2,000	822,72	1 645,44	
13	K	Pol16	ABB Swing (L) vypínač č. 7 jasně bílá 3557G-A07340 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	1,000	355,62	355,62	
14	K	Pol17	ABB Swing (L) vypínač č. 7 IP44 jasně bílá 3557G-A07940 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1	ks	1,000	431,62	431,62	
15	K	Pol18	ABB Zoni žaluziové tlačítko č. 1/0+1/0 IP44 bílá 3559T-A88940 500 (2CHT598894Ae500)+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Zoni rámeček bílá 3901T-A00010 500 (2CHT010010Ae500)	ks	1,000	443,46	443,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	Pol49	CUDY 16-Port 10/100M PoE+ Switch with 1Gigabit Uplink and 1 Gigabit Combo SFP Port 200W	ks	1,000	3 915,64	3 915,64	
50	K	Pol50	Patch Panel 12-portový stíněný - pro 10" serverové racky - 1U kat. 6 FTP - černý - Lanberg PPF6-9012-B	ks	1,000	248,18	248,18	
51	K	Pol51	AlzaPower Patch CAT6 UTP 0,5m černý	ks	1,000	17,80	17,80	
52	K	Pol52	Napájecí panel ACAR S8 PDU 8x230V 3m přepětová ochrana 19" 1U vypínač	ks	1,000	884,09	884,09	
53	K	Pol53	Montážní sada do racku; 1U; š.380	ks	1,000	240,00	240,00	
54	K	Pol54	Spojovací materiál	Soubor	1,000	100,00	100,00	
D D5 Zvonek							1 349,03	
55	K	Pol55	Domovní zvonek Bittorf 2000 8V	ks	2,000	471,44	942,88	
56	K	Pol56	Tlačítko zvonekové ZAMEL PDJ-213 250V/1A IP44	ks	1,000	206,15	206,15	
57	K	Pol57	Spojovací materiál	ks	1,000	200,00	200,00	
D D6 SR-Kuch							72 764,67	
58	K	Pol58	Rám s dveřmi, zámeček Doppelbart (motýlek 3mm), IP54, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x2060 BPM-U-3S-600/20-W		1,000	14 906,00	14 906,00	
59	K	Pol59	Bočnice ProfiPLUS, V=1950, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP BPZ-MSW-20/SNAP		1,000	1 366,22	1 366,22	
60	K	Pol60	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x2060x240 BPZ-WB3S-600/20/2		1,000	2 650,59	2 650,59	
61	K	Pol61	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=635x2060 BPZ-RP-600/20		1,000	1 194,37	1 194,37	
62	K	Pol62	Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4		1,000	161,25	161,25	
63	K	Pol63	Montážní sada NZM1 vertikální montáž, na bočníci MSW, bílá, Š=600, V=300 BPZ-NZM1/MSW-600-MV-W		1,000	935,64	935,64	
64	K	Pol64	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) BPZ-DINR24-600		9,000	82,68	744,12	
65	K	Pol65	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená) BEL01		6,000	129,33	775,98	
66	K	Pol66	Upevňovací úchytky celoplastové (bílá) BEL12		6,000	84,31	505,86	
67	K	Pol67	Krycí deska ProfiPLUS, bez výřezu, plechová, bílá, V=200, skříň Š=600 BPZ-FP-600/200-BL-W		1,000	334,80	334,80	
68	K	Pol68	Krycí deska ProfiPLUS, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň Š=600 BPZ-FP-600/150-45-W		8,000	293,86	2 350,88	
69	K	Pol69	Krycí deska ProfiPLUS, bez výřezu, plechová, bílá, V=150, skříň Š=600 BPZ-FP-600/150-BL-W		1,000	275,99	275,99	
70	K	Pol70	Krycí deska ProfiPLUS, bez výřezu, plechová, bílá, V=100, skříň Š=600 BPZ-FP-600/100-BL-W		1,000	220,19	220,19	
71	K	Pol71	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý NBP-1000-W		1,000	153,06	153,06	
72	K	Pol72	Výkonový vypínač, 3pól, In=125A LN1-125-I		1,000	3 335,23	3 335,23	
73	K	Pol73	Svodící přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C SPBT12-280/3		1,000	2 464,24	2 464,24	
74	K	Pol74	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=63A PL7-B63/3		1,000	917,95	917,95	
75	K	Pol75	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=50A PL7-B50/3		1,000	765,85	765,85	
76	K	Pol76	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=32A PL7-B32/3		2,000	402,32	804,64	
77	K	Pol77	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=20A PL7-B20/3		1,000	293,99	293,99	
78	K	Pol78	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=16A PL7-B16/3		7,000	261,25	1 828,75	
79	K	Pol79	Jistič PL7, char C, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A PL7-C16/1		1,000	98,17	98,17	
80	K	Pol80	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A PL7-B16/1		10,000	60,60	606,00	
81	K	Pol81	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A PL7-B10/1		1,000	62,00	62,00	
82	K	Pol82	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, ldn=0.03A, In=16A PFL7-16/1N/B/003-A		25,000	914,02	22 850,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	Pol83	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, ldn=0.03A, In=10A PFL7-10/IN/C/003-A		4,000	1 066,13	4 264,52	
84	K	Pol84	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003-A		5,000	677,67	3 388,35	
85	K	Pol85	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=6A PL7-B6/1		3,000	87,08	261,24	
86	K	Pol86	Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/= NZM1-XA208-250AC/DC		2,000	931,44	1 862,88	
87	K	Pol87	Jednotka pom. kontaktů průchozí 1p. pro PL,PFL,ZP-A,Z-MS ZP-WHK		3,000	287,92	863,76	
88	K	Pol88	Zvukový transformátor Un2=8V, 8VA TR-G/8		1,000	682,45	682,45	
89	K	Pol89	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=6A PL7-B6/3		1,000	339,20	339,20	
90	K	Pol54	Spojovací materiál	Soubor	1,000	500,00	500,00	
D D7							14 388,06	
91	K	Pol90	Jistič Eaton LZMC1-A125-I 125A 111896 LZMC1-A125-I	ks	2,000	7 181,53	14 363,06	
92	K	Pol91	Spojovací materiál	Soubor	1,000	25,00	25,00	
D D8							5 716,18	
93	K	Pol92	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=50A PL7-B50/3	ks	1,000	982,98	982,98	
94	K	Pol93	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=125A, lcu=15kA (ČSN EN 60947-2) AZ-3-B125	ks	1,000	4 683,20	4 683,20	
95	K	Pol91	Spojovací materiál	Soubor	1,000	50,00	50,00	
D D9							18 963,48	
96	K	Pol94	Montážní rám, ŠxV=600x760 BP-MF-600/7	ks	1,000	6 828,72	6 828,72	
97	K	Pol95	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=600 BP-TBP-600-CE	ks	1,000	927,46	927,46	
98	K	Pol96	Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 BP-FLP-600-2K	ks	1,000	412,56	412,56	
99	K	Pol97	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 BP-FLP-600-BL	ks	1,000	207,10	207,10	
100	K	Pol98	Boční panel při užití bočnice MSW, šedá, V=760 BP-SP-7-PSN	ks	1,000	782,57	782,57	
101	K	Pol99	Držák krycích desek ProfiSNAP, výška 650, sada 1 pár PSN-FPS/7	ks	1,000	222,65	222,65	
102	K	Pol100	Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=600x760 BP-DS-600/7	ks	1,000	934,00	934,00	
103	K	Pol101	Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4	ks	1,000	161,25	161,25	
104	K	Pol102	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 BPZ-TSB-600	ks	1,000	181,25	181,25	
105	K	Pol103	Nosič svorkovnice KL-7... KL-60 na lištu, horizontální KT-3	ks	2,000	89,92	179,84	
106	K	Pol104	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 KL-29	ks	3,000	437,31	1 311,93	
107	K	Pol105	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) BPZ-DINR24-600	ks	4,000	82,68	330,72	
108	K	Pol106	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár) BPZ-TF/2	ks	3,000	72,03	216,09	
109	K	Pol107	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=50, skříň Š=600 PSN-FP-600/050-BL	ks	1,000	203,00	203,00	
110	K	Pol108	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600 PSN-FP-600/150-BL	ks	1,000	252,13	252,13	
111	K	Pol109	Krycí deska ProfiSNAP, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600 PSN-FP-600/150-45	ks	3,000	262,77	788,31	
112	K	Pol110	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý NBP-1000	ks	1,000	153,06	153,06	
113	K	Pol111	Vypínač, 3-pól, In=63A ZP-A63/3	ks	1,000	575,00	575,00	
114	K	Pol112	Svodíč přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C SPBT12-280/3	ks	1,000	2 464,24	2 464,24	
115	K	Pol113	Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A PL7-B25/3	ks	2,000	305,14	610,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	Pol114	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A PL7-C20/3	ks	1,000	377,23	377,23	
117	K	Pol115	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1	ks	1,000	87,08	87,08	
118	K	Pol116	Zdroj spínaný na DIN lištu 12V/15W GETI GPS1215 GETI GPS1215	ks	1,000	257,01	257,01	
119	K	Pol54	Spojovací materiál	Soubor	1,000	500,00	500,00	
D D10 Výškové práce							90 500,00	
120	K	Pol117	Výšek rýhy do hl. 30 mm, šířky do 30 mm	m	900,000	85,00	76 500,00	
121	K	Pol118	Výšek rýhy do hl. 50 mm, šířky do 70 mm	m	100,000	95,00	9 500,00	
122	K	Pol119	Přesun hmot	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
123	K	Pol120	Odvoz sutí	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
D D11 Ostatní							6 500,00	
124	K	Pol121	Revize	Soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
125	K	Pol122	Kontrola zapojení datových zásuvek	Soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
126	K	Pol123	Měření osvětlení	Soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 08 - VZT - Uznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH		3 031 792,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 031 792,00 0,00	21,00% 12,00%	636 676,32 0,00
Cena s DPH		3 668 468,32	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt:

08 - VZT - Uznateľné

Misto:

Tišnovská 362

Zadavatel:

Městys Lomnice

Účastník:

Izolservis, spol. s r.o.

Datum:

25. 4. 2025

Projektant:

ג'וינטאליזאציע

Zpracovatel:

Fully Valid

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 031 792,00

D1 - Zařízení č.1

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ

2 448 722,00

D2 - SÁNI

20 036.00

D3 - PŘÍVOD

101 410,00

D4 - ODTAH+VÝFUK

405 667,00

D5 - CHLAZENÍ

535 881,00

D6 - Tepelná izolace

720 918,00

D7 - Zařízení č.2

ODVĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ

8 699.00

D8 - Elektro a MaR

15 400.00

D9 - Vytápění

11 000.00

D10 - Ostatní náklady

297 720.00

D11 - Spiro a kruhové potrubí-výpis dle průměrů

99 291,00

D12 - Hranaté potrubí-výpis dle obvodů průřezu

150 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: 08 - VZT - Uznatelné

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: Pířetecská Valda

Zpracovatel: Pířetecská Valda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 031 792,00

VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ

2 448 722,00

D D1 Zařízení č.1

1	K	Pol227	Větrací jednotka 10100 - shodné vlastnosti s referenčním výrobkem; specifikace viz příloha "TECHNIKA 1.1a" 1.1a	ks	1,000	653 424,00	653 424,00	
P			Poznámka k položce: DUPLEX 10100 Basic Area					
2	K	Pol228	Čidlo kouře do potrubí ---	ks	1,000	11 386,00	11 386,00	
P			Poznámka k položce: VDK-10 detektor kouře Elektrodesign					

D D2 SÁNÍ

20 036,00

3	K	Pol229	Výfukový kus 710x710 se sítím 10x10 1.3	ks	1,000	2 896,00	2 896,00	
4	K	Pol230	Požární klapka 710x710; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.4	ks	1,000	9 085,00	9 085,00	
P			Poznámka k položce: FDS-3G-710x710-H0 Systemair					
5	K	Pol231	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.5	ks	1,000	8 055,00	8 055,00	
P			Poznámka k položce: SLRS-200-133-1000-500-1000 Lindab					

D D3 PŘÍVOD

101 410,00

6	K	Pol232	Požární klapka 700x500 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.6	ks	1,000	6 296,00	6 296,00	
P			Poznámka k položce: FDS-3G-700x500-H0 Systemair					
7	K	Pol233	Uzavírací klapka těsná 700x500 se servopohonem s havarijní funkcí 1.7	ks	1,000	13 032,00	13 032,00	
P			Poznámka k položce: RKT-700x500-S+servopohon s havar.funkcí Systemair					
8	K	Pol234	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.8	ks	3,000	8 055,00	24 165,00	
P			Poznámka k položce: SLRS-200-133-1000-500-1000 Lindab					
9	K	Pol235	Uzavírací klapka těsná 630x630 se servopohonem s havarijní funkcí 1.9	ks	1,000	13 836,00	13 836,00	
P			Poznámka k položce: RKT-630x630-S+servopohon s havar.funkcí Systemair					
10	K	Pol236	Požární klapka 630x630 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.10	ks	1,000	8 073,00	8 073,00	
P			Poznámka k položce: FDS-3G-630x630-H0 Systemair					
11	K	Pol237	Uzavírací klapka těsná pr.500 - ovládání ruční 1.11	ks	2,000	3 020,00	6 040,00	
P			Poznámka k položce: Systemair					
12	K	Pol238	Perforovaná spiro trouba pr. 500; volná plocha min. 0.72m2 1.12	ks	2,000	4 875,00	9 750,00	
P			Poznámka k položce: SRPERF 500 Lindab					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol239	Uzavírací klapka těsná pr. 160 - ovládání ruční 1.13	ks	1,000	1 198,00	1 198,00	
P Poznámka k položce: Systemair								
14	K	Pol240	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr. 160mm; délka 900mm; tloušťka izolace 50mm 1.13.1	ks	1,000	2 383,00	2 383,00	
P Poznámka k položce: SLU 160 900 50 Lindab								
15	K	Pol241	Přívodní vyústka 300x100, dvouráďá, s regulací 1.14	ks	2,000	1 903,00	3 806,00	
P Poznámka k položce: NOVA-C-2-300x100-R1-H Systemair								
16	K	Pol242	Uzavírací klapka těsná pr. 125 - ovládání ruční 1.15	ks	1,000	2 081,00	2 081,00	
P Poznámka k položce: Systemair								
17	K	Pol243	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr. 125mm; délka 900mm; tloušťka izolace 50mm 1.15.1	ks	1,000	2 081,00	2 081,00	
P Poznámka k položce: SLU 125 900 50 Lindab								
18	K	Pol244	Stěnový difuzor pr. 125 1.16	ks	1,000	1 903,00	1 903,00	
P Poznámka k položce: BOR-S pr. 125 Systemair								
19	K	Pol245	Uzavírací klapka těsná pr. 400- ovládání ruční 1.17	ks	1,000	2 416,00	2 416,00	
P Poznámka k položce: Systemair								
20	K	Pol246	Perforovaná spiro trouba pr. 400; volná plocha min. 0.50m2 1.18	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
P Poznámka k položce: SRPERF 400 Lindab								
21	K	Pol247	Přepouštěcí mřížka 225x225 bez regulace 1.18.1	ks	2,000	550,00	1 100,00	
P Poznámka k položce: NOVA-E 225/225 Systemair								
D D4 ODTAH+VÝFUK								
22	K	Pol248	Odtahový ventil pr. 125 1.19	ks	1,000	204,00	204,00	405 667,00
23	K	Pol249	Odtahová vyústka 225x75, jednořáďá, s regulací 1.20	ks	10,000	548,00	5 480,00	
P Poznámka k položce: NOVA-C-1-225x75-R1 Systemair								
24	K	Pol250	Odtahová vyústka 425x125, jednořáďá, s regulací 1.22	ks	5,000	865,00	4 325,00	
P Poznámka k položce: NOVA-C-1-425x125-R1 Systemair								
25	K	Pol251	Digestoř nástěnná 1750(š)x900(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru 1.23	ks	1,000	49 560,00	49 560,00	
26	K	Pol252	Uzavírací klapka těsná pr. 250 - ovládání ruční 1.24	ks	5,000	1 456,00	7 280,00	
P Poznámka k položce: Systemair								
27	K	Pol253	Digestoř nástěnná 2800(š)x1000(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru 1.25	ks	1,000	67 833,00	67 833,00	
28	K	Pol254	Digestoř nástěnná 1200(š)x1700(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru 1.26	ks	1,000	40 139,00	40 139,00	
29	K	Pol255	Digestoř nástěnná 1150(š)x1350(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru 1.27	ks	1,000	31 779,00	31 779,00	
30	K	Pol256	Digestoř nástěnná 1150(š)x1350(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru 1.29	ks	1,000	31 779,00	31 779,00	
31	K	Pol257	Digestoř nástěnná 3200(š)x1050(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru 1.31	ks	1,000	53 274,00	53 274,00	
32	K	Pol258	Uzavírací klapka těsná pr. 200 - ovládání ruční 1.32	ks	2,000	1 244,00	2 488,00	
P Poznámka k položce: Systemair								
33	K	Pol259	Požární klapka 630x630 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.33	ks	1,000	8 073,00	8 073,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce: FDS-3G-630x630-H0 Systemair								
34	K	Pol260	Uzavírací klapka těsná 630x630 se servopohonem s havarijní funkcí 1.34	ks	1,000	13 836,00	13 836,00	
P								
Poznámka k položce: RKT-630x630-S+servopohon s havar.funkcí Systemair								
35	K	Pol261	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl. 1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.35	ks	2,000	8 054,00	16 108,00	
P								
Poznámka k položce: SLRS-200-133-1000-500-1000 Lindab								
36	K	Pol262	Uzavírací klapka těsná 700x500 se servopohonem s havarijní funkcí 1.36	ks	2,000	13 033,00	26 066,00	
P								
Poznámka k položce: RKT-700x500-S+servopohon s havar.funkcí Systemair								
37	K	Pol263	Požární klapka 700x500 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.37	ks	2,000	6 034,00	12 068,00	
P								
Poznámka k položce: FDS-3G-700x500-H0 Systemair								
38	K	Pol265	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.38	ks	2,000	8 054,00	16 108,00	
P								
Poznámka k položce: SLRS-200-133-1000-500-1000 Lindab								
39	K	Pol266	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.500; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.39	ks	1,000	8 054,00	8 054,00	
P								
Poznámka k položce: SLRS-200-133-1000-500-500 Lindab								
40	K	Pol267	Výfuková hlavice pr. 800 1.40	ks	1,000	11 213,00	11 213,00	
P								
Poznámka k položce: HF 800 Lindab								
D D5 CHLAZENÍ								
41	K	Pol268	Venkovní jednotka 20kW - shodné vlastnosti s referenčním výrobkem; chladiivo R410A; specifikace viz příloha "TECHNIKA_1.1b" 1.1b	ks	2,000	206 593,00	413 186,00	
P								
Poznámka k položce: SDV5-200EAS Sinclair								
42	K	Pol269	AHU KIT pro venkovní jednotku pro chladiivo R410, ovladač 0-10V dle teploty nebo dle výkonu - shodné vlastnosti s referenčním výrobkem	ks	2,000	20 000,00	40 000,00	
P								
Poznámka k položce: SAHK-01 Sinclair								
43	K	Pol270	Cu potrubí parotěsné izolované Ø9.52 (AHUKIT - VZT)	m	2,000	320,00	640,00	
44	K	Pol271	Cu potrubí parotěsné izolované Ø12.7 (KJ-AHUKIT)	m	87,000	335,00	29 145,00	
45	K	Pol272	Cu potrubí parotěsné izolované Ø22.2 (KJ-VZT)	m	89,000	410,00	36 490,00	
46	K	Pol273	Ochrana rozvodů proti degradaci ve venkovním prostoru (UV záření, povětrnostní podmínky, zvěř apod.)	kpl	1,000	7 313,00	7 313,00	
47	K	Pol274	Propojovací komunikační kabeláž	m	89,000	55,00	4 895,00	
48	K	Pol275	Atyp konzole pro uchycení kondenzačních jednotek na fasádu	kpl	1,000	4 212,00	4 212,00	
D D6 Tepelná izolace								
49	K	Pol276	Syntetický kaučuk a Al polepem 40mm TI_sání	m2	11,000	2 500,00	27 500,00	
P								
Poznámka k položce: Kaliflex Duct								
50	K	Pol277	Tepelná izolace min.40mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_sání_PDK	m2	2,000	534,00	1 068,00	
P								
Poznámka k položce: Orslech 45H								
51	K	Pol278	Syntetický kaučuk a Al polepem 40mm TI_výfuk	m2	45,000	2 500,00	112 500,00	
P								
Poznámka k položce: Kaliflex Duct								
52	K	Pol279	Tepelná izolace min.40mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_výfuk_PDK	m2	4,000	534,00	2 136,00	
P								
Poznámka k položce: Orslech 45H								
53	K	Pol280	Syntetický kaučuk a Al polepem 60mm TI_přívod	m2	100,000	2 950,00	295 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Kaliflex Duct								
54	K	Pol281	Tepelná izolace min.60mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_přívod_PDK	m2	2,000	616,00	1 232,00	
P Poznámka k položce: Orstech 45H								
55	K	Pol282	Syntetický kaučuk a Al polepem 60mm TI_odtah	m2	95,000	2 950,00	280 250,00	
P Poznámka k položce: Kaliflex Duct								
56	K	Pol283	Tepelná izolace min.60mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_odtah_PDK	m2	2,000	616,00	1 232,00	
P Poznámka k položce: Orstech 45H								
D D7 Zařízení č.2 ODVĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ								
57	K	Pol284	Potrubní ventilátor pr. 160; montážní konzole; Vlastnosti shodné s referenčním výrobkem. 2.1	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	8 699,00
P Poznámka k položce: ICM-150-160/530M Rekuvent								
58	K	Pol285	Odtahový ventil plastový pr. 125 2.2	ks	3,000	204,00	612,00	
59	K	Pol286	Odtahový ventil plastový pr. 160 2.3	ks	1,000	260,00	260,00	
60	K	Pol287	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr.125mm; délka 600mm; tloušťka izolace 50mm 2.4	ks	1,000	1 364,00	1 364,00	
P Poznámka k položce: SLU 125 600 50 Lindab								
61	K	Pol288	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr.160mm; délka 900mm; tloušťka izolace 50mm 2.5	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	
P Poznámka k položce: SLU 160 900 50 Lindab								
62	K	Pol289	Žaluziová klapka samotížná pr.160 2.6	ks	1,000	893,00	893,00	
D D8 Elektro a MaR								
63	K	Pol290	Kabeláž	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	15 400,00
D D9 Vytápění								
64	K	Pol291	Dopojení stávajících rozvodů vytápění na regulační uzel VZT jednotky	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	11 000,00
D D10 Ostatní náklady								
65	K	Pol292	Montáž	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
66	K	Pol293	Dopravné, přesuny hmot	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
67	K	Pol294	Spotřební materiál	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00	
68	K	Pol295	Úprava prostupů tras VZT v prostoru podkrovní	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
69	K	Pol296	Rezerva na případné kolize a úpravy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
70	K	Pol297	Závěsový materiál	kpl	1,000	27 300,00	27 300,00	
71	K	Pol298	Oživení a zprovoznění systému	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
72	K	Pol299	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
73	K	Pol300	Jeřáb/ nůžková plošina	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
D D11 Spiro a kruhové potrubí-výpis dle průměrů								
74	K	Pol301	Kruhové potrubí 125 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 125	m	18,000	573,00	10 314,00	99 291,00
P Poznámka k položce: Lindab safe								
75	K	Pol302	Kruhové potrubí 160 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 160	m	21,000	653,00	13 713,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Lindab safe								
76	K	Pol303	Kruhové potrubí 200 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 200	m	12,000	711,00	8 532,00	
Poznámka k položce: Lindab safe								
77	K	Pol304	Kruhové potrubí 250 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 250	m	18,000	882,00	15 876,00	
Poznámka k položce: Lindab safe								
78	K	Pol305	Kruhové potrubí 315 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 315	m	3,000	1 137,00	3 411,00	
Poznámka k položce: Lindab safe								
79	K	Pol306	Kruhové potrubí 400 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 400	m	15,000	1 378,00	20 670,00	
Poznámka k položce: Lindab safe								
80	K	Pol307	Kruhové potrubí 450 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 450	m	6,000	1 620,00	9 720,00	
Poznámka k položce: Lindab safe								
81	K	Pol308	Kruhové potrubí 500 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 500	m	15,000	1 137,00	17 055,00	
Poznámka k položce: Lindab safe								
D D12 Hranaté potrubí-výpis dle obvodů průřezu							150 960,00	
82	K	Pol309	Hranaté potrubí 2630 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 2630	m2	220,000	655,00	144 100,00	
Poznámka k položce: Lindab Rect								
83	K	Pol310	Hranaté potrubí 3500 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 3500	m2	10,000	686,00	6 860,00	
Poznámka k položce: Lindab Rect								

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 09 - Vybavení - Uznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH		6 551 835,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 551 835,00 0,00	21,00% 12,00%	1 375 885,35 0,00
Cena s DPH		7 927 720,35	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 09 - Vybavení - Uznatelné
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Příjezdová ulice
Zpracovatel: Příjezdová ulice

Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem	6 551 835,00
PSV - PSV	6 551 835,00
D1 - Vybavení	6 551 835,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: **09 - Vybavení - Uznatelné**

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: IZOLSERVIS, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: Friedrich Vahl

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	PSV				6 551 835,00	
	D	D1	Vybavení				6 551 835,00	
1	K	01	Vybavení je součástí zvláštního listu který je součástí tohoto rozpočtu - Nevyplňovat - Uznatelná rást	komple t	1,000	6 551 835,00	6 551 835,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 10 - Vybavení - Neuznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	1 534 533,00	
DPH základní snižená	Základ daně 1 534 533,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 322 251,93 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 856 784,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 10 - Vybavení - Neuznatelné
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Příjezdová ulice
Zpracovatel: Příjezdová ulice

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - PSV	1 534 533,00
D1 - Vybavení	1 534 533,00
	1 534 533,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 10 - Vybavení - Neuznatelné
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Fútecuia Ualia
Zpracovatel: Fútecuia Ualia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		PSV				1 534 533,00	
D	D1		Vybavení				1 534 533,00	
1	K 01		Vybavení je součástí zvláštního listu který je součástí tohoto rozpočtu - Nevypíňovat - Neuznatelná část	komple t	1,000	1 534 533,00	1 534 533,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 11 - Plyn - Uznatelné

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 25. 4. 2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	233 362,10	
DPH základní snižena	Základ daně 233 362,10 0,00	Výše daně 21,00% 12,00% 49 006,04 0,00
Cena s DPH	282 368,14	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 11 - Plyn - Uznatelné
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: Písecká Valda
Zpracovatel: Písecká Valda

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		233 362,10
100 - NTL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU		123 100,10
101 - NTL plynovod		80 652,30
9 - Zemní práce		17 246,30
20 - Zemní práce		17 515,00
202 - Zakončení NTL areálového rozvodu plynu		14 500,00
203 - Komunikace		27 947,80
300 - NTL vnitřní rozvod plynu		110 262,00
1 - Rozvodné potrubí		64 155,00
2 - Ochranná trubka - průstup stěnou		5 775,00
3 - Armatury		6 050,00
4 - Ostatní práce a přípomoc		34 282,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt: 11 - Plyn - Uznatelné

Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant: FIORELLA DALLA

Zpracovatel: FIORELLA DALLA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 362,10

123 100,10

NTL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU

D 100

NTL plynovod								
1	K	1	Trubka PE d50 (SDR 11 MRS100) dle ČSN 64 3041 a TP 01-89/A, mat LITIEN GL 10 - plynovod	bm	6,000	2 715,00	16 290,00	
2	K	2	Ochranná trubka - Trubka PE d90 (SDR 17.6 MRS100) dle ČSN 64 3041 a TP 01-89/A, mat LITIEN GL 10 - chránička	bm	4,000	1 450,00	5 800,00	
3	K	3	Elektrospojka d50	ks	1,000	3 589,00	3 589,00	
4	K	4	Elektrokoleno d50	ks	2,000	2 356,00	4 712,00	
5	K	6	Pomocný a spojovací materiál	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
6	K	7	Tlaková zkouška	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
7	K	8	Revize plynovodu	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	

Zemní práce								
8	K	10	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m	m3	0,600	102,50	61,50	
9	K	11	Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm	m3	6,000	1 288,00	7 728,00	
10	K	12	Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2	m3	1,000	1 350,00	1 350,00	
11	K	13	Zřízení příložného pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m + osdtrnění	m2	4,000	780,00	3 120,00	
12	K	14	Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	1,200	374,00	448,80	
13	K	15	Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	1,200	213,50	256,20	
14	K	16	Uložení výkopu na skládku + poplatek	m3	1,200	1 250,00	1 500,00	
15	K	17	Zásyp jam se zhutněním	m3	6,000	168,30	1 009,80	
16	K	18	Úprava pláně se zhutněním	m2	2,000	156,00	312,00	
17	K	19	Konečná povrchová úprava vč. ozelenění	m2	4,000	365,00	1 460,00	

Zemní práce								
18	K	21	Ložení a obsyp potrubí pískem	m3	1,500	750,00	1 125,00	
19	K	22	Položení výstražné folie PE	bm	7,000	55,00	385,00	
20	K	23	Signalizační vodič CYY 2.5mm, vč. montáže	m	7,000	65,00	455,00	
21	K	24	Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace)	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
22	K	25	Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
23	K	26	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 1000 l/min.	hod.	3,000	850,00	2 550,00	
24	K	27	Dočasné zajištění potrubí PE, ocelového nebo litinového DN do 200	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	28	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 202 Zakončení NTL areálového rozvodu plynu								
26	K	1.1	Potrubi opláštěné IPE-ROBUSTPIPE d40	bm	2,000	2 500,00	5 000,00	
27	K	2.1	Ukončovací přechod - GASCO	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
28	K	3.1	Kulový kohout KK-DN40	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
29	K	4.1	Zásleka DN40	ks	1,000	950,00	950,00	
30	K	5	Plynová skříň 500x500x350	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
							14 500,00	
D 203 Komunikace								
31	K	1.2	Odstranění stávajících povrchů		0,000	6 500,00	0,00	
32	K	2.2	Řezání komunikace	bm	10,000	189,00	1 890,00	
33	K	3.2	Odstranění asfaltového povrchu, vč. stávající konstrukční vrstvy	m2	3,000	850,00	2 550,00	
34	K	4.2	Uložení ASF na skládku + odvoz na skládku + reciklační poplatek	t	1,000	4 890,00	4 890,00	
35	K	5.1	Uložení a odvoz vytěženého materiálu na skládku + reciklační poplatek	m3	1,000	3 856,00	3 856,00	
36	K	6.1	Uvedení do původního stavu - komunikace		0,000	8 500,00	0,00	
37	K	7.1	Štěrkodrt' ŠD	m3	0,500	956,00	478,00	
38	K	8.1	Vrstva směsi stmelené cementem	m3	0,500	2 890,00	1 445,00	
39	K	9	Infiltrační postřik emulzí	m2	2,400	562,00	1 348,80	
40	K	10.1	Obalované kamenivo APS	m3	0,500	4 500,00	2 250,00	
41	K	11.1	Spojovací postřik asf. emulzí	m2	2,400	185,00	444,00	
42	K	12.1	Asfaltový beton ACO	m3	1,000	6 596,00	6 596,00	
43	K	13.1	Betonový obrubník silniční 1000/150/200mm	ks	4,000	550,00	2 200,00	
							27 947,80	
D 300 NTL vnitřní rozvod plynu								
							110 262,00	
D 1 Rozvodné potrubí								
44	K	Pol208	Potrubi ocelové ČSN 425715 - DN40	bm	35,000	1 085,00	37 975,00	
45	K	Pol209	Potrubi ocelové ČSN 425715 - DN32	bm	4,000	1 040,00	4 160,00	
46	K	Pol210	Potrubi ocelové ČSN 425715 - DN25	bm	14,000	945,00	13 230,00	
47	K	Pol211	Potrubi ocelové ČSN 425715 - DN20	bm	10,000	879,00	8 790,00	
							5 775,00	
D 2 Ochranná trubka - prostup stěnou								
48	K	Pol212	Potrubi ocelové ČSN 425715 - DN65	bm	2,000	2 080,00	4 160,00	
49	K	Pol213	Potrubi ocelové ČSN 425715 - DN50	bm	1,000	1 615,00	1 615,00	
D 3 Armatury								
50	K	Pol214	Kulový kohout KK-DN20	ks	1,000	330,00	330,00	
51	K	Pol215	Kulový kohout KK-DN25	ks	1,000	450,00	450,00	
52	K	Pol216	Kulový kohout KK-DN40	ks	1,000	860,00	860,00	
53	K	Pol217	Nástavec - DN20	ks	1,000	650,00	650,00	
54	K	Pol218	Zátka - DN20	ks	1,000	160,00	160,00	
55	K	Pol219	Manometr 160, TČ 0.0 - 6 kPa + přípojovací sada	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
56	K	Pol220	Odvzdušnění plynového potrubí	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Ostatní práce a připojce								
57	K	Poi221	Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická základní antikorozi	bm	63,000	129,00	8 127,00	
58	K	Poi222	Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická konečná antikorozi - odstín žlutá	bm	63,000	185,00	11 655,00	
59	K	Poi223	Kotvení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
60	K	Poi224	Kolena, příruby, těsnění, pomocný a spojovací materiál	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
61	K	Poi225	Stavební připojce (prostupy, drážky, výklenky)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
62	K	Poi226	Tlaková zkouška a revize plynového potrubí	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
							34 282,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 12 - VRN

KSO: Místo: Tišnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: Datum: 25. 4. 2025
IČ: DIČ:
IČ: 44016832 DIČ: CZ44016832
IČ: 17219787 DIČ: CZ17219787
IČ: 17219787 DIČ: CZ17219787

Cena bez DPH	125 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 125 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 26 250,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 151 250,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 12 - VRN
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: FIORELLA DALLA
Zpracovatel: FIORELLA DALLA

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt: 12 - VRN
Místo: Tišnovská 362
Zadavatel: Městys Lomnice
Účastník: Izolservis, spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: FUTUREUR DALIA
Zpracovatel: FUTUREUR DALIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				125 000,00	
D		VRN2	Příprava staveniště				20 000,00	
1	K	020001000	Příprava staveniště		kpl	1,000	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/020001000			20 000,00	CS ÚRS 2025 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				55 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště		kpl	1,000	55 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000			55 000,00	CS ÚRS 2025 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				25 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost		kpl	1,000	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000			25 000,00	CS ÚRS 2025 01
D		VRN7	Provozní vlivy				25 000,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy		kpl	1,000	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000			25 000,00	CS ÚRS 2025 01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST