

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7/2018 resp. BB-463/2018 ze dne 7. 3. 2018

na akci: „Areál Rosa Coeli - obnova ohradních zdí – jižní a východní zahrada“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o., Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 25340689
DIČ: CZ 25340689
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno
zastoupeným: Mons. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem
IČ: 00445142
DIČ: CZ00445142
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu rozšíření rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
cena díla dle SoD	3 628 016,49 Kč	761 883,46 Kč	4 389 899,95 Kč
etapa v roce 2018 dle SoD	799 567,66 Kč	167 909,21 Kč	967 476,87 Kč
rozšíření etapy v roce 2018 dle Dodatku č.1	319 383,72 Kč	67 070,58 Kč	386 454,30 Kč
Celkem etapa v roce 2018	1 118 951,38 Kč	234 979,79 Kč	1 353 931,17 Kč
k dokončení díla zbývá	2 509 065,11 Kč	526 903,67 Kč	3 035 968,78 Kč

Cena díla včetně DPH je uvedena pouze pro účely dotace, přenesená daňová povinnost na objednatele zůstává zachována.

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č. 1 pro rozšíření etapy 2018

V Brně, dne ...*11. 6. 2018*.....

V Brně, dne ...*11. 6. 2018*.....


.....
za objednatele:




.....
za zhotovitele:

STŘECHY - 1, Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
IČP: C 27272

Č.j: BB – 1156/2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18_2 **Rekonstrukce kláštera ROSA COELI - Dolní Kounice**
Objekt: 01 **Rosa coeli - obnova ohradních zdí - jižní a východní zahrada**
Rozpočet: 02 **Obnova ohradních zdí-j jižní a východ.zahrada (etapa 2018-2.část)**

Objednatel: Biskupství brněnské IČO: 00445142
 Petrov 269/8 DIČ: CZ00445142
 60143 Brno

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. IČO: 25340689
 Stará 98/18 DIČ: CZ25340689
 60200 Brno-Zábrdovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			308 583,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 800,41
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 383,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 383,72 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **319 383,72 CZK**

v

dne

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Stará 98/18, 602 00 Brno
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 OR: C 27279

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 425,00	21
62	Upravy povrchů vnější	HSV			208 790,00	65
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 125,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 242,81	9
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			10 800,41	3
Cena celkem					319 383,72	100

Položkový rozpočet

S:	18_2	Rekonstrukce kláštera ROSA COELI - Dolní Kounice
O:	01	Rosa coeli - obnova ohradních zdí - jižní a východní zahrada
R:	02	Obnova ohradních zdí-j jižní a východ. zahrada (etapa 2018-2.část)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000	1 000,00	0,00
2	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	0,00000	245,60	0,00
3	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	0,00000	145,00	0,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	111,00	0,00
5	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	0,00000	96,00	0,00
6	151823161RAC	Záporové pažení v hor.3, záporny HEB 160, hl.do 5 m, pažiny dř.fošny,kotvy tyčové,napnutí,injektáž	m2	0,00000	4 850,00	0,00
7	180400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva	m2	0,00000	21,00	0,00
8	181050010RA0	Terénní modelace	m2	0,00000	126,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00
9	273323411RV1	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2	m3	0,00000	2 884,00	0,00
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,00000	715,00	0,00
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,00000	110,00	0,00
12	274323411R00	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30	m3	0,00000	2 673,00	0,00
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000	525,30	0,00
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,00000	110,00	0,00
15	274354033R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m	kus	0,00000	425,00	0,00
16	274361921R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,00000	34 041,50	0,00
17	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), dle statiky	t	0,00000	34 591,80	0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						68 425,00
18	3-1	Zdivo nadzákl. smíšené, lícované, spárované, neopracovaný kámen, cihla plná	m3	0,00000	5 850,00	0,00
19	3-2	Zdivo nadzákl. cihelné, lícované, spárované, cihla plná zvonivka	m3	0,00000	4 950,00	0,00
20	3-3	Zdivo nadzákl. kamenné, lícované, spárované, neopracovaný kámen	m3	11,90000	5 750,00	68 425,00
jihovýchodní úsek "D" : 18,9-7,0				11,90000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						208 790,00
21	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	0,00000	125,00	0,00
22	62.1	Hydrofobizace koruny zdi (dvojnásobným nátěrem)	m2	0,00000	58,00	0,00
23	62-1	Doplnění a spárování zdiva, smíšené/kamenné/cihelné zdivo	m2	80,00000	568,00	45 440,00
jihovýchodní úsek "D" : 106 -26,0				80,00000		
24	62-2	Cihelná koruna zdi - římsa z cihel plných, běhounové zdivo 2-3 řady, spárování, vč. materiálu	m3	33,00000	4 950,00	163 350,00
jihovýchodní úsek "D" (š.0,8m) : 37,5*0,8*0,8				24,00000		
jihovýchodní úsek "D" (š.0,6m) : 37,5*0,6*0,4				9,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 125,50
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,50000	99,00	1 831,50
jihovýchodní úsek "D" : 37,5*1,0 - 19,0				18,50000		
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,50000	124,00	2 294,00
jihovýchodní úsek "D" : 37,5*1,0 - 19,0				18,50000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
27	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,00000	818,00	0,00
28	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného	m3	0,00000	1 210,00	0,00
29	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených	m3	0,00000	778,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	18_2	Rekonstrukce kláštera ROSA COELI - Dolní Kounice
O:	01	Rosa coeli - obnova ohradních zdí - jižní a východní zahrada
R:	02	Obnova ohradních zdí-j jižní a východ. zahrada (etapa 2018-2.část)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním, včetně cihel	m3	0,00000	2 250,00	0,00
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	200,00	0,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	15,00	0,00
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00000	264,00	0,00
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,00000	24,00	0,00
35	97999999	Poplatek za skládku	t	0,00000	318,00	0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 242,81

36	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do v. 20 m	t	87,31670	312,00	27 242,81
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00

37	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	0,00000	46,00	0,00
38	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	0,00000	289,00	0,00
39	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	0,00000	242,00	0,00
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,00000	3,85	0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00

41	766-1	D+M Dřevěná vrátka - branka, kování, zámek, kompl. nátěr	ks	0,00000	12 500,00	0,00
42	766-2	D+M Dřevěná vrata, dvoukřídlá, ocel. výztuž, kování, zámek, kompl.nátěr	ks	0,00000	32 000,00	0,00
43	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	1,05	0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 10 800,41

44	005121 R	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	10 800,41	10 800,41
----	----------	---------------------	----	---------	-----------	-----------

Celkem 319 383,72