



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Obec Průhonice

se sídlem Obecního úřadu Květnové náměstí 73, Průhonice, PSČ: 252 43

IČO: 00241563

zastoupena PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

PhDr. Hana Borovičková, starostka, 602 619 720

starosta@pruhonice-obec.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Milan Černý, vedoucí investičního oddělení, 734 312 166

Obecní úřad Průhonice

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost: M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem a.s., na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 1080015329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Hrnčíř, obchodní náměstek oblastního závodu SEVER, tel. 495 847 106, 724 826 244, premysl.hrncir@msilnice.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER, tel. 495 847 121, 602 120 822, josef.kunt@msilnice.cz

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tuto

smlouvu o dílo



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

(dále jen „smlouva“):

ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V rámci objednatelem realizovaného zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku v Průhonicích“ předložil Zhotovitel v souladu se všemi podmínkami veřejné zakázky nabídku ze dne 26. 06. 2014, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, přičemž tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.
- 1.2 Výše uvedená zakázka zahrnuje mimo jiné projekt „Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná“, který byl doporučen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Registrační číslo projektu je CZ.1.15/1.1.00/74.01739.
- 1.3 Na základě této smlouvy poté vzniká dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci rekonstrukce výše uvedených ulic, a to v rozsahu stanoveném zpracovanými projektovými dokumentacemi k provedení stavby.

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí především rekonstrukce stávajících pozemních komunikací, jejich rozšíření a odvodnění, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení a prodloužení stávajícího vodovodu a kanalizace, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a projektovými dokumentacemi k provedení stavby zpracovanými obchodní společností Tebodín Czech Republic, s.r.o., které zhotovitel od objednatele již obdržel (Podrobná specifikace díla je obsažena v projektových dokumentacích k provedení stavby).
- 2.3 Předmětem díla je také:
 - provedení revizí dle projektových dokumentací k provedení stavby,
 - zajištění výkopového povolení a dopravně inženýrských opatření,
 - zajištění bezpečného průchodu přes prostor staveniště a zajištění přístupu k sousedním nemovitostem,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření díla v listinné podobě (3 ks) a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 2 kusů,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů a vytyčení stávajících inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech BOZP,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních a technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění apod.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a jiné doklady, pokud jsou právními předpisy vyžadovány,
- vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu dle příslušných prováděcích předpisů.
- zhotovení velkoplošný reklamního panelu, na kterém bude uveden symbol Evropské unie v souladu s předepsanými grafickými normami a odkaz na Evropskou unii, odkaz na Evropský fond regionálního rozvoje, prohlášení „Investice do naší budoucnosti“ a logo ROP NUTS II Střední Čechy (dále jen „reklamní panel“).
- zhotovení upomínkové desky (předpokládá se z kovového materiálu), která bude splňovat podmínky Pravidel povinné publicity na základě Manuálu jednotného vizuálního stylu pro ROP Střední Čechy pro výzvu č.74 (www.ropstrednicechy.cz).

2.4 Dílo bude prováděno v ulicích U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku, v katastrálním území Průhonice a Hole u Průhonic, obec Průhonice.

ČL. III PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

3.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že:

- a) se před podpisem této smlouvy seznámil se stavem dotčených ulic a stavebních objektů a seznámil se s projektovými dokumentacemi k provedení stavby a stavebním povolením, a to včetně všech případných změn (dále jen „dokumentace“),



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- b) dokumentace je pro něj srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení předmětu díla, a že dokumentace je dostatečná pro provedení díla a plně umožňuje dokončení předmětu díla,
- c) není předlužen a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení,
- d) disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla, jakožto i potřebným počtem kvalifikovaných osob.

ČL. IV DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo (tj. řádně dokončit a předat objednateli) nejpozději do 31. srpna 2015, a to v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. První část díla týkající se ulic Příčná, U Parku a V Jezírku, která je předmětem spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, však bude provedena (tj. řádně dokončena a předána Objednateli) nejpozději do 15. listopadu 2014.

4.2 Práce na díle týkající se první části díla, tj. ulic Příčná, U Parku a V Jezírku budou Zhotovitelem zahájeny okamžitě po podpisu smlouvy a převzetí staveniště, cca 1. 8. 2014. Práce na první části díla budou však nutně koordinovány s přeložkou telefonního vedení prováděnou spol. Telefonica Czech Republic, a.s. v ul. V Jezírku. Práce na druhé části díla týkající se ulice Tovární budou Zhotovitelem zahájeny v koordinaci se stavbou inženýrských sítí, kterou bude v této ulici provádět jiný investor pro lokalitu „Nové Průhonice“ (dešťová kanalizace, sdělovací vedení, 4 přípojky splaškové kanalizace, 5 přípojek vody, propojení NN vedení, telekomunikační vedení, stl plynovodu) – zahájení prací cca květen 2015.

4.3 Termíny uvedené v tomto článku smlouvy jsou závazné a překročitelné pouze na základě souhlasu objednatele zpracovaného formou dodatku k této smlouvě.

4.4 Místem plnění jsou ulice U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku, vše v katastrálním území Průhonice a Hole u Průhonic, obec Průhonice.

ČL. V CENA ZA DÍLO

5.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou ve výši 12 428 409,43 Kč (slovy: dvanáctmilionů čtyřicetadvacetisíc čtyřicetdevět 43/100 korun českých). Cena za dílo je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Cena díla je členěna dle termínů dokončení a předání díla uvedených v článku IV této smlouvy následovně:

- a) **První část díla – termín dokončení a předání do 15. 11. 2014:**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dílčí část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH (21%)
Rekonstrukce ulice Příčná	1 835 162,21 Kč	2 220 546,27 Kč
Rekonstrukce ulice U Parku	2 994 270,03 Kč	3 623 066,74 Kč
Rekonstrukce ulice V Jezírku	5 986 642,31 Kč	7 243 837,19 Kč
Reklamní panel	9 917,00 Kč	11 999,57 Kč
Upomínková deska	12 396,00 Kč	14 999,16 Kč
Celková cena - první část díla	10 838 387,55 Kč	13 114 448,94 Kč

b) Druhá část díla – termín dokončení a předání do 31. 8. 2015

Rekonstrukce ulice Tovární	1 590 021,88 Kč	1 923 926,48 Kč
----------------------------	-----------------	-----------------

5.2 Zhotovitel souhlasí s tím, aby rozpočet, který je součástí této smlouvy, byl považován za úplný, neboť i poté, co se s ním seznámil a co se seznámil s faktickým stavem věcí, mu není známa žádná okolnost, která by si pro zhotovení a dokončení díla vyžádala další úsilí či náklady, jež nejsou ve smlouvě resp. v rozpočtu uvedeny.

5.3 Cena za dílo v odst. 5.1 tohoto článku smlouvy je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn k uvedené ceně za dílo připočíst daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

5.4 V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do ceny za dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).

5.5 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo či její části je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byt jen započatý den prodlení.

**ČL. VI
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

6.1 Část ceny za dílo, maximálně do výše 95 % ceny za dílo, bude uhrazena v pravidelných platbách na základě faktur vystavených zhotovitelem po uplynutí zúčtovacích období, a to na základě oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Délka zúčtovacích období se může lišit, trvá však vždy minimálně jeden kalendářní měsíc a je závislá na spolufinancování díla z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

6.2 První faktura může být zhotovitelem vystavena nejdříve po uplynutí dvou měsíců ode dne předání staveniště a následně poté pravidelně za každý uplynulý měsíc. Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na způsobu poskytování finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy jednostranně rozhodnout o posunutí jednotlivých fakturačních termínů, termín fakturace však nemůže být objednatelem posunut více než o dva měsíce.

6.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za dílo.

6.4 Zhotovitel předloží objednateli vždy do tří pracovních dnů následujících po příslušném zúčtovacím období písemný soupis provedených prací s uvedenými cenami za jednotlivé práce. Zhotoviteli vzniká právo na cenu za provedenou část díla, jakož i právo tuto cenu fakturovat, okamžikem odsouhlasení soupisu prací za předpokladu, že tyto práce budou provedeny bez vad. Objednatel se zavazuje odsouhlasit soupis provedených prací do 7 dnů od jeho obdržení.

6.5 Odděleně budou fakturovány práce týkající se první části díla (tj. ulic V Jezírku, U Parku a Příčná, které jsou předmětem výše uvedeného spolufinancování) a následně budou odděleně fakturovány práce týkající se druhé části díla (tj. ulice Tovární). Vystavované faktury týkající se první části díla musí také obsahovat větu: Projekt „Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná“ (CZ.1.15/1.1.00/74.01739) je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.

6.6 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet zhotovitelem dodatečně písemně oznámený objednateli a doplněný příslušným dodatkem k této smlouvě, a to nejpozději ke dni doručení příslušné faktury.

6.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.8 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. Veškerá peněžitá plnění musí být rozdělena dle sazby DPH.

6.9 Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, a to dle jednotlivých položek rozpočtu, jakož i vyjádření oprávněné osoby objednatele, že fakturované práce byly provedeny bez zjevných vad.

6.10 Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě, příslušné přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či práce, které nebyly odsouhlaseny objednatelem), nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat). V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

6.11 Část ceny za dílo ve výši 5% z celkové ceny za provedení díla je pozastávka. Pozastávka ve výši 5% z celkové ceny za zhotovení první části díla (vč. DPH) sjednané dle čl. V odst. 5.1 písm. a) této smlouvy bude zadržena z poslední fakturované částky týkající se první části díla spolufinancované z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy (tj. ulic V Jezírku, U Parku a Příčná). Pozastávka ve výši 5% z celkové ceny za zhotovení druhé části díla (vč. DPH) sjednané dle čl. V odst. 5.1 písm. b) této smlouvy bude zadržena z poslední fakturované částky týkající se druhé části díla (tj. ulice Tovární).

6.12 Pozastávka bude vyplacena zhotoviteli vždy po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se zcela povoluje užívání té které části předmětu díla (kolaudační souhlas) a současně až po odstranění veškerých vad vytknutých zhotoviteli a splnění veškerých závazků zhotovitele dle této smlouvy (především poskytnutí bankovní záruky v souladu s touto smlouvou), a to po případném snížení částky o nároky objednatele vyplývající z vad předmětu díla, náhrady škody, smluvní pokuty či obdobného právního titulu. Nepožádá-li objednatel o vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) nejpozději do 15 dnů od předání příslušné části díla, prostého vad, bude pozastávka uhrazena do 30 dnů od předání příslušné části díla objednateli dle článku 15.1.

ČL. VII

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

7.3 Odpad zhotovitel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

7.4 Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů, a pokyny koordinátora BOZP.

ČL. VIII

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době plnění.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FUNDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s:

- projektovými dokumentacemi k provedení stavby,
- stavebním povolením,
- touto smlouvou,
- platnými právními předpisy,
- příslušnými technickými normami platnými v České republice.

V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.

8.3 Zhotovitel bere na vědomí, že provedení díla je spolufinancováno z Operačního fondu ROP NUTS II Střední Čechy a že je při provádění díla zavázán postupovat také v souladu s právními předpisy Evropské unie a s postupy závaznými pro objednatele, jež vyplývají z příslušného rozhodnutí (smlouvy) o poskytnutí dotace. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace smlouvy dodržovat závazná pravidla publicity projektu a dodržet též příslušnou dobu archivace všech vzniklých podkladů.

8.4 Zhotovitel poskytne objednateli veškerou nutnou součinnost při ověřování plnění povinností spojených s provedením díla oprávněnými orgány veřejné správy, kterými jsou především poskytovatel dotace, řídicí orgány, územní finanční orgány, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další. Zhotovitel se zavazuje oprávněným osobám poskytnout veškeré doklady vážící se k provedení díla, umožnit jim ověření souladuvšech údajů se skutečným stavem a poskytnout jim součinnost ke kontrole všem oprávněným osobám. Závazky zhotovitele vyplývající z tohoto odstavce trvají i po skončení právního vztahu založeného touto smlouvou.

8.5 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v rámci jeho postavení osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, včetně auditu dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem této smlouvy, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, zároveň však minimálně do 31. prosince 2025, způsobem daným pravidly Regionálního operačního programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

8.7 Reklamní panel zhotovený dle této smlouvy je Zhotovitel povinen umístit vždy viditelně v blízkosti realizace stavby a přemísťovat jej společně s místem realizace stavby tak, že bude po celou dobu umístěn na viditelném a frekventovaném místě.

8.8 Na reklamním panelu musí informace dle odst. čl. II odst. 2.3 předposlední odrážky zabírat nejméně 30 % plochy. Reklamní panel bude dále obsahovat název projektu „Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná“ a název Objednatele. Doporučený rozměr reklamního panelu je standardní euroformát 2.4 x 5.1 m. V případě jiného rozměru musí být skutečná velikost reklamního panelu přiměřená velikosti stavby (místa realizace díla), nejméně však 1.5 x 2 m s poměrem stran 4:3. Technické provedení reklamního panelu



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

a nosné konstrukce bude takové, že jejich vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace díla zachovány v nezměněné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržet při tvorbě reklamního panelu Pravidla povinné publicity a Manuálu jednotného vizuálního stylu pro ROP Střední Čechy pro výzvu č.74 (www.ropstrednicechy.cz), která jsou v tomto případě nadřazena příslušným ujednáním této smlouvy. Konečnou podobu reklamního panelu před jeho zhotovením je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelům a vyčkat jeho souhlasu s konečnou podobou reklamního panelu.

8.9 Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelům také konečnou podobu upomínkové desky a vyčkat jeho souhlasu s konečnou podobou této upomínkové desky před jejím zhotovením.

8.10 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla zabezpečí přes staveniště bezpečný a nepřetržitý přístup ke všem nemovitostem, jež jsou na ulici dotčené prováděním díla navázány přístupovými cestami.

8.11 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro řádnou kolaudaci díla. Zhotovitel zajistí při místním šetření realizovaném v rámci kolaudačního řízení přítomnost alespoň jednoho odpovědného pracovníka.

8.12 Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie než vyplývající z projektové dokumentace k provedení stavby či stavebního povolení, leda by byly vyšší jakosti. Zhotovitel objednateli zaručuje, že při provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je škodlivý lidskému zdraví. Zhotovitel před zabudováním výrobků a materiálů předloží objednateli, autorskému dozoru a TDI odsouhlasovací list výrobku nebo materiálu, jehož přílohou bude certifikát výrobku, technický list, prohlášení o shodě případně dílenská (výrobní) dokumentace, vše v českém jazyce.

8.13 Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla důvodné pokyny objednatel.

8.14 Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob (subdodavatel), vždy však odpovídá jako by plnil sám.

8.15 Jakékoli práce provedené na základě požadavku objednatel nad rámec plnění dohodnutého v této smlouvě se považují za vícepráce. Ohledně provedení víceprací musí být vždy sepsán písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut alespoň rozsah víceprací, termín jejich provedení a cena. Pokud budou vícepráce zhotovitelem provedeny bez sepsaného a oběma smluvními stranami podepsaného písemného dodatku k této smlouvě, nemá zhotovitel právo na náhrady jakýchkoliv nákladů spojených s provedením víceprací.

8.16 Jakékoli práce, které na základě pokynu objednatel nebudou oproti původnímu záměru realizovány, se považují za méněpráce. O hodnotu méněprací bude ponížena konečná cena za dílo.

8.17 Vícepráce nejsou samostatným dílem, nýbrž jen změnou stávajícího závazku.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

8.18 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotlivých cen uvedených v položkovém rozpočtu a ceny neuvedené v položkovém rozpočtu se musí stanovit dohodou smluvních stran.

8.19 Objednatel požaduje provádění díla v koordinaci se stavbami prováděnými v předmětné lokalitě následovně:

- a) Práce na díle týkající se ulice Tovární budou Zhotovitelem zahájeny v koordinaci se stavbou inženýrských sítí, které bude v této ulici provádět jiný investor pro lokalitu „Nové Průhonice“ (dešťová kanalizace, sdělovací vedení, 4 přípojky splaškové kanalizace, 5 přípojek vody, propojení NN vedení, telekomunikační vedení, stl. plynovodu).
- b) Práce týkající se ulice V Jezírku budou zhotovitelem realizovány v koordinaci s přeložkou telefonního vedení, kterou bude zajišťovat společnost Telefonica Czech Republic, a.s.

ČL. IX SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

9.1 Objednatel se zavazuje při provádění díla poskytnout zhotoviteli ke všem jeho závazkům plynoucím z této smlouvy vyžadujícím spolupůsobení objednatele řádnou a včasnou součinnost.

ČL. X STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, a to v 08:00 a 14:00 hod., o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, dále záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob (subdodavatelů). Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů veřejné moci, které mají oprávnění dozírat na provádění díla podle obecně závazných právních předpisů. Do deníku musí být zapisováno čitelně tak, aby nedocházelo k poškozování předešlých zápisů, nebo těch stran, jež jsou určeny k budoucímu zápisu.

10.2 Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

10.3 Vedení deníku končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

ČL. XI TECHNICKÝ DOZOR

11.1 Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Odpovědná osoba zhotovitele je povinna předložit technickému dozoru objednatele denní záznam v deníku nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3 pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v termínu předání předmětu díla.

11.2 Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovými dokumentacemi k provedení stavby, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.

11.3 Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

11.4 Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele či uživatele zabezpečit nezbytnou účast a součinnost svých pracovníků při provádění technického dozoru.

ČL. XII KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím oprávněných osob (např. technického dozoru objednatele) kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

12.2 Kontrolní dny provádění díla budou konány minimálně jedenkrát týdně v dohodnutém čase a zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a případně na žádost objednatele zajistit účast užitých třetích osob (subdodavatelů).



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

12.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu (jakost) prováděného díla a přizvat k nim objednatele minimálně 3 dny před jejich provedením.

12.4 Zhotovitel se zavazuje minimálně 5 dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole prací, zhotovitel může pokračovat v dalším provádění díla a příslušné práce zakrýt.

12.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že kontroly provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.

ČL. XIII

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ

13.1 Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny věci potřebné k provedení díla. Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí dopravu a skladování strojů potřebných k provedení díla.

13.2 Zhotovitel se zavazuje opatřit pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná chemická, biologická, mechanická pevnost nebo stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

13.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů od uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis o předání a převzetí, který potvrdí obě smluvní strany. V případě pozdějšího předání staveniště zhotoviteli se o dobu pozdního předání, prodlouží doba plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy dostatečně seznámil se stavem staveniště.

13.4 Veškeré základní energie a média potřebná pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.

13.5 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště a jeho okolí. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob.

13.6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, o čemž bude sepsán zápis o vyklizení staveniště, který potvrdí obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad uvést staveniště a jeho okolí do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl při provádění díla, nevyužitý stavební materiál apod.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

ČL. XIV

VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA

14.1 Vzniknou-li v důsledku provádění díla samostatné věci v právním slova smyslu je jejich vlastníkem od počátku objednatel.

14.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku řádného provedení té které části díla a jejího předání bez jakýchkoliv vad.

14.3 Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (subdodavatel), a to do výše způsobené škody, alespoň ve výši celkové ceny díla včetně DPH.

14.4 V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.

ČL. XV

PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEVZETÍ

15.1 Závazek zhotovitele provést dílo, či jeho část, je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla nebo jeho části objednateli v místě plnění a vyklizením staveniště. Objednatel je povinen předmět díla nebo jeho část převzít, je-li prosto vad. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno.

15.2 Podmínkou dokončení díla je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných obecně závaznými právními předpisy a technickými normami (ČSN). O všech provedených zkouškách a revizích vyhotoví zhotovitel zápis, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu díla, či jeho části. Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek zajišťuje zhotovitel výhradně na své náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. Písemné pozvání k účasti na zkouškách je zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 3 dny předem.

15.3 O předání a převzetí předmětu díla, či jeho části, se sepíše předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného předmětu díla;
- soupis předaných dokladů;
- soupis vad, pokud je předávaný předmět díla vykazuje;
- způsob odstranění případných vad;
- lhůta k odstranění případných vad;
- datum vyhotovení;
- podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

15.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu díla nebo jeho části v okamžiku převzetí, a to včetně všech dokumentů zpracovaných zhotovitelem ve smyslu činností uvedených v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

15.5 Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí předmětu díla či jeho části odmítnout, jestliže předmět díla vykazuje zjevné vady nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu zhotovování díla; objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Jestliže objednatel dílo převezme, ač k tomu nebyl povinen, je zhotovitel povinen uvést předmět díla nebo jeho část do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu a/nebo kolaudačním rozhodnutí do 14 dnů od převzetí předmětu díla nebo jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení smlouvy o smluvní pokutě.

15.6 Až do okamžiku odstranění poslední vady se dílo nebo jeho část nepovažují za řádně dokončené.

15.7 Pokud zhotovitel neuzná některou z vad vytčených objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady zhotovitel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.

15.8 Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo dokončit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část díla vady, jež zhotovitel v přiměřené lhůtě po jejich vytčení neodstranil.

ČL. XVI ZÁRUKA ZA JAKOST

16.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude předmět díla způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

16.2 Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí a bezvadného dokončení té které části díla objednatelem a končí uplynutím 72 měsíců.

16.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.4 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že předmět díla vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí v písemném oznámení vad (dále „reklamace“) zhotovitele o zjištěných vadách.

16.5 V reklamaci je objednatel povinen specifikovat vadu předmětu díla, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči zhotoviteli uplatňuje. V případě nároku objednatele na



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

odstranění vady se za přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady zhotovitelem považuje lhůta 14 dnů ode dne uznání příslušné reklamace, leda by se smluvní strany písemně dohodly na jiné lhůtě.

16.6 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po doručení příslušné reklamace, písemně potvrdit její přijetí a písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.

16.7 Neodstraní-li zhotovitel vadu předmětu díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu předmětu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.

16.8 Objednatel po zhotoviteli požaduje bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny za zhotovení první části díla (vč. DPH) sjednané dle čl. V odst. 5.1 písm. a) této smlouvy, a to po celou dobu trvání záruční doby vztahující se k první části díla. Tato bankovní záruka bude zajišťovat povinnosti zhotovitele spojené s řádným a včasným odstraněním vad týkajících se první části díla uplatněných dle této smlouvy objednatel. Originál bankovní záruky je zhotovitel povinen předložit objednateli před tím, než bude první část díla převzata. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn převzetí příslušné části díla odmítnout.

16.9 Objednatel dále po zhotoviteli požaduje bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny za zhotovení druhé části díla (vč. DPH) sjednané dle čl. V odst. 5.1 písm. b) této smlouvy, a to po celou dobu trvání záruční doby vztahující se k druhé části díla. Tato bankovní záruka bude zajišťovat povinnosti zhotovitele spojené s řádným a včasným odstraněním vad týkajících se druhé části díla uplatněných dle této smlouvy objednatel. Originál bankovní záruky je zhotovitel povinen předložit objednateli před tím, než bude druhá část díla převzata. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn převzetí příslušné části díla odmítnout.

ČL. XVII OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST (VYŠŠÍ MOC)

17.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa. Za okolnosti vylučující odpovědnost se zejména považují války, invaze, občanské války, povstání a občanské nepokoje, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, generální stávky.

17.2 Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

17.3 Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

17.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastaly okolnosti vylučující odpovědnost je ve lhůtě bez zbytečného odkladu povinna písemně oznámit druhé straně, že tyto okolnosti nastaly.

ČL. XVIII ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

18.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,3 % z ceny díla za každý byt jen započatý den prodlení s provedením díla (tj. nedodržení termínu plnění 15. listopadu 2014 pro ulice Příčná, U Parku, V Jezírku nebo nedodržení termínu plnění 31. srpna 2015 pro ulici Tovární)
- za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady předmětu díla v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 0,3% z ceny díla za každou vadu a za každý byt jen započatý den prodlení,
- za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště v dohodnuté lhůtě, a to ve výši 0,3% z ceny díla za každý byt jen započatý den prodlení,
- za nesplnění závazku zabezpečit nepřetržitý bezpečný přístup k navazujícím nemovitostem ve smyslu čl. VIII. odst. 8.10 smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každé porušení tohoto závazku u jednotlivých nemovitostí a za každý byt jen započatý den, v němž k tomuto porušení dochází,
- za nesplnění závazku udržovat čistotu ve smyslu čl. XIII. odst. 13.5 smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každé porušení tohoto závazku u jednotlivých nemovitostí a za každý byt jen započatý den, v němž k tomuto porušení dochází,
- za nesprávné vedení stavebního deníku (rozpor s čl. X této smlouvy), za neposkytnutí součinnosti při technickém dozoru (rozpor s čl. XI této smlouvy) nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole provádění stavby (rozpor s čl. XII této smlouvy), a to ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností zhotovitele,
- za porušení předpisů a zákonů v rámci BOZP, na které zhotovitele písemně upozorní koordinátor BOZP zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne BOZP, a to ve výši 10.000 Kč za každé porušení.

18.2 Nad rámec výše uvedených smluvních sankcí je zhotovitel v případě prodlení s provedením částí díla v ulicích Příčná, U Parku a V Jezírku spolufinancovaných z ROP NUTS II Střední Čechy objednateli povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající sankcím, které budou objednateli v souvislosti s tímto prodlením uloženy poskytovatelem dotace.

18.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

18.3 Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli po té, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30. dne po doručení faktury povinné smluvní straně.

ČL. XIX ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

19.1 Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, již je určeno. Odstoupením se ruší smlouva s účinky *ex nunc* (viz odst. 19.4 a násl. této smlouvy).

19.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů.

19.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Zhotovitel je opožděn (tj. nesplnil svou povinnost řádně a včas) více jak patnáct dnů s plněním jakékoliv své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
- Zhotovitel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy.

19.4 Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na předání rozpracovaného předmětu díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání předmětu díla. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.

19.5 Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:

- Zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací formou rozpočtu a zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného předmětu díla; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle předpisů a postupů při řešení bezdůvodného obohacení.
- Zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, jež vlastní, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného předmětu díla a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení rozpracovaného předmětu díla.
- Společně s rozpracovaným předmětem díla předá zhotovitel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s prováděním díla.

ČL. XX ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

20.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

20.2 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

20.3 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami občanským zákoníkem. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na provedení díla přednost před nabídkou zhotovitele, přičemž zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je zpracována v souladu s vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., a č. 231/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20.4 Tato smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou smluvních stran pouze v písemné formě.

20.5 Kontaktní osoby oprávněné jednat za smluvní strany v jím svěřených oblastech jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Jejich změna je účinná doručením písemného oznámení některé ze smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že tato strana mění kontaktní osobu. V případě, že z oznámení bude vyplývat, že smluvní strana pouze odvolala svoji kontaktní osobu, aniž by zároveň určila novou, je oprávněn v dané oblasti jednat za tuto smluvní stranu její statutární zástupce.

20.6 Projev vůle kontaktních osob, pokud by se jím měly měnit smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy, jsou bez podpisu oprávněných osob (statutárních zástupců smluvních stran) neúčinná (nepřihlíží se k nim).

20.7 Nestanoví-li tato smlouva jinak, považují se veškeré písemnosti, oznámení a dokumenty podle této smlouvy za řádně předané nebo doručené, pokud budou:

- doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy budou doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou druhé smluvní straně;
- zaslány pomocí elektronické sítě Internet, a to ve chvíli, kdy budou odeslány z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce;
- zaslány prostřednictvím datové schránky – poštovní datové zprávy; doručeno je okamžikem, kdy je zpráva uložena v datovém úložišti příjemce.

20.8 Všechny spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

20.9 Přílohy ke smlouvě (přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy):

- příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 26. 06. 2014
- příloha č. 2: Časový harmonogram prací zhotovitele dle nabídky
- příloha č. 3: Rozpočet dle jednotlivých položek díla oceněných zhotovitelem dle nabídky
- příloha č. 4: Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na provedení díla
- příloha č. 5: Pojistná smlouva zhotovitele o odpovědnosti za škodu



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

20.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

20.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Průhonicích dne 31. 4. 2014

Jménem objednatele:

obec Průhonice
PhDr. Hana Borovičková, starostka



V Hradci Králové dne 24. 07. 2014

Jménem zhotovitele

M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín


ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku v Průhonicích

popis prací a dodávek	ulice U Parku, Příčná, V Jezírku 1.8.2014 - 15.11.2014				ulice Tovární květen 2015 - 31.08.2015			
	8.14	9.14	10.14	11.14	5.15	8.15	7.15	8.15
REKONSTRUKCE ULIC U PARKU, PŘÍČNÁ, TOVÁRNÍ A V JEZÍRKU V PRŮHONICÍCH								
REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ								
Komunikace								
Veřejné osvětlení								
Odvodnění komunikace								
REKONSTRUKCE ULICE U PARKU								
Komunikace								
Veřejné osvětlení								
Odvodnění komunikace								
REKONSTRUKCE ULICE V JEZÍRKU								
Komunikace								
Veřejné osvětlení								
Odvodnění komunikace								
REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ								
Stavba								
Veřejné osvětlení								

Termíny realizace:

Předpoklad zahájení akce - 1.část	● 01.08.2014
Předpoklad zahájení - 2.část	● květen 2015
Termín dokončení - 1.část	● 15.11.2014
Dokončení stavby - 2.část	● 31.08.2015

V Hradci Králové dne 24. 07. 2014
za M - SILNICE a.s.


Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 888
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Sumarizace všech dílčích rozpočtů

Ulice: U Parku, Příčná, V Jezírku, Tovární

		cena bez DPH	DPH - 21%	cena včetně DPH
Příčná:	01 komunikace	1 169 986,76 Kč	245 697,22 Kč	1 415 683,98 Kč
	02 osvětlení	40 902,20 Kč	8 589,46 Kč	49 491,66 Kč
	03, 04, 05 odvod, vodovod, kanalizace	624 273,25 Kč	131 097,38 Kč	755 370,63 Kč
	Příčná - celkem	1 835 162,21 Kč	385 384,06 Kč	2 220 546,27 Kč
Tovární:	01, 02 komunikace, osvětlení	1 590 021,88 Kč	333 904,60 Kč	1 923 926,48 Kč
	Tovární - celkem	1 590 021,88 Kč	333 904,60 Kč	1 923 926,48 Kč
U Parku:	01 komunikace	2 545 938,02 Kč	534 646,98 Kč	3 080 585,00 Kč
	02 osvětlení	325 037,78 Kč	68 257,93 Kč	393 295,72 Kč
	03 odvodnění	123 294,23 Kč	25 891,79 Kč	149 186,02 Kč
	U Parku - celkem	2 994 270,03 Kč	628 796,71 Kč	3 623 066,74 Kč
V Jezírku:	01 komunikace (veřejná parkovací stání, vjezdy, parkování, chodníky)	5 237 093,64 Kč	1 099 789,66 Kč	6 336 883,31 Kč
	02 osvětlení	497 139,28 Kč	104 399,25 Kč	601 538,53 Kč
	03 odvodnění	252 409,39 Kč	53 005,97 Kč	305 415,36 Kč
	V Jezírku - celkem	5 986 642,31 Kč	1 257 194,88 Kč	7 243 837,19 Kč

celkem	12 406 096,43 Kč	2 605 280,25 Kč	15 011 376,69 Kč
---------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Reklamní panel:	9 917,00 Kč	2 082,57 Kč	11 999,57 Kč
Upomínková deska:	12 396,00 Kč	2 603,16 Kč	14 999,16 Kč

celkem - stavba	12 428 409,43 Kč	2 609 965,98 Kč	15 038 375,42 Kč
------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

První část díla - do 15. 11. 2014	10 838 387,55 Kč	2 276 061,39 Kč	13 114 448,94 Kč
Druhá část díla - do 31. 08. 2015	1 590 021,88 Kč	333 904,60 Kč	1 923 926,48 Kč
	12 428 409,43 Kč	2 609 965,98 Kč	15 038 375,42 Kč

V Hradci Králové dne 24. 07. 2014
za M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Babka

ab

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná



Tebodín Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 000

autor: Zdenka Sychrová

Rekapitulace stavebních objektů

Pol.	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena v Kč
1.	SO 01.1 - Komunikace	IK	890 104,58
2.	SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky	SA	256 941,26
	Celkem 1:		1 147 045,84
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>		
	<u>Vedlejší rozpočtové náklady VRN</u>		
4.	Zařízení staveniště 2 % z pol. 1	kpl	22 940,92
	<u>Výpočet dle honorářového řádu ČKAIT - III. honorářová zóna</u>		
5.	Výkonová fáze 9 - Profesní výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)	kpl	0,00
	Celkem 2:		22 940,92
	Mezisoučet 1+2 - konečná cena bez DPH		1 169 986,76
	DPH 21 %		245 697,22
	Konečná cena v Kč včetně DPH		1 415 683,98
Prohlášení nabízejícího:			

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

TEBODIN CR, s.r.o.

kolektiv autorů

kontrolní rozpočet

datum:

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868
 oblastní závod SEVER
 Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodín Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 001

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

autor: Zdenka Sychrová

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		Poznámka: a) veškeré položky na přípomocce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Zemní práce				318 047,80
2		Komunikace				409 903,81
3		Doplňující konstrukce a práce na komunikacích				112 347,63
4		Trubní vedení				29 821,73
5		Přesun hmot				19 983,61
6		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						890 104,58
1	Zemní práce					
1.1	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	46,10	51,50	2 374,15
		4+11+27,3+2,25+1,55	46,1			
1.2	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic - betonový žlab	m2	14,10	20,60	290,46

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 001

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

autor: Zdenka Sychrová

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		$(5,74+12,79+4,97)*0,6$	14,10			
1.3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	540,25	36,05	19 475,95
		$(241,01+3+4,03+118,54+3+130,65)*1,08$	540,25			
1.4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	500,23	25,75	12 880,92
		$241,01+3+4,03+118,54+3+130,65$	500,23			
1.5	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	310,24	41,20	12 781,74
1.6	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	310,24	10,30	3 195,44
1.7	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 4 km	t	1 240,95	10,30	12 781,74
1.8	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,60	103,00	370,34
1.9	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	90,54		
1.10	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	216,10	164,80	35 613,17
1.11	122207111	Sanace podloží v tl. 300 mm - Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3	m3	165,10	154,50	25 507,32
		$(241,01+3+4,03+118,54+3+130,65)*0,3*1,1$	165,10			
1.12	564911311	Sanace podloží v tl. 50 mm - Podklad z betonového recyklátu tl 50 mm	m2	550,25	32,96	18 136,34
		$(241,01+3+4,03+118,54+3+130,65)*1,1$	550,25			
1.13	564971315	Sanace podloží v tl. 250 mm - Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	550,25	133,90	73 678,88
		$(241,01+3+4,03+118,54+3+130,65)*1,1$	550,25			
1.14	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	540,25	12,36	6 677,47
		$(241,01+3+4,03+118,54+3+130,65)*1,08$	540,25			
1.15	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	575,26	10,30	5 925,22
		$(241,01+3+4,03+118,54+3+130,65)*1,15$	575,26			
1.16	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	585,00	18,54	10 845,88
		$(241,01+3+4,03+118,54+3+130,65)*1,17$	585,00			
1.17	132203302	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3	m	108,50	51,50	5 587,75
		$50,1+5,56+5,27+26,48+21,09$	108,50			
1.18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	185,72	123,60	22 954,37
		$0,19*108,5+165,1$	185,72			

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 001

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

autor: Zdenka Sychrová

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.19	171201211	Skládkovné pro zeminu	t	297,15	164,80	48 970,65
		185,72*1,6	297,15			
CELKEM						318 047,80
2	Komunikace					
		Konstrukce živičné komunikace				
2.1	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	390,24	113,30	44 214,53
		(130,65+241,01)*1,05	390,24			
2.2	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	379,09	206,00	78 093,20
		(130,65+241,01)*1,02	379,09			
2.3	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	371,66	321,90	119 637,35
		(130,65+241,01)	371,66			
2.4	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	371,66	11,10	4 125,43
		(130,65+241,01)	371,66			
2.5	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	371,66	210,90	78 383,09
		(130,65+241,01)	371,66			
2.6	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	46,10	51,50	2 374,15
		4+11+27,3+2,25+1,55	46,1			
2.7	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou - zalití spár mezi stávající a novou komunikací	m	46,10	51,50	2 374,15
		4+11+27,3+2,25+1,55	46,1			
		Konstrukce komunikace - dlážděná křižovatka D2-D-1-V				
2.8	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	123,28	92,70	11 428,20
		118,54*1,04	123,28			
2.9	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,91	92,70	11 208,43
		118,54*1,02	120,91			
2.10	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 tl. od 50 do 100 mm ze šterkopísku	m2	71,12	41,20	2 930,31
		118,54*0,6	71,12			
2.11	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	118,54	154,50	18 314,43
		118,54	118,54			
2.12	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	120,91	164,80	19 926,10
		118,54*1,02	120,91			
		Konstrukce komunikace z kamenných kostek				
2.13	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné 50 mm ze šterkopísku	m2	10,03	38,11	382,24
		3+3+4,03	10,03			
2.14	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	10,03	226,60	2 272,80

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 001

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

autor: Zdenka Sychrová

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		3+3+4,03	10,03			
2.15	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	10,03	535,60	5 372,07
		3+3+4,03	10,03			
2.16	583801590	Dodávka - kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	3,38	2 626,50	8 867,32
		(10,03*1,02)*0,33	3,38			
CELKEM						409 903,81
3 Doplnující konstrukce a práce na komunikacích						
3.1	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,82	195,70	15 033,67
		4,56+5,27+3,86+6,87+11,34+2,23+5,0+3,59+6,5+6,5+3,96+4,87+7,22+5,05	76,82			
3.2	592174600	Dodávka materiálu obrubníku rozměr 150/250/1000 mm, barva přírodní	ks	78,36	87,55	6 860,10
		(4,56+5,27+3,86+6,87+11,34+2,23+5,0+3,59+6,5+6,5+3,96+4,87+7,22+5,05)*1,02	78,36			
3.3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - zapuštěný	m	21,08	195,70	4 125,36
		6,56+8,15+1,24+5,13	21,08			
3.4	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	180,11	195,70	35 247,53
		6,52+5,28+9,9+19,45+5,02+20,2+2,25+16,1+8,33+4,2+3,0+13,83+4,95+7,66+24,15+4,68+3,42+15,03+5,14+1,0	180,11			
3.5	592174600	Dodávka materiálu obrubníku rozměr 150/250/1000 mm, barva přírodní	ks	205,21	87,55	17 966,47
		(21,08+180,11)*1,02	205,21			
3.6	914111111	Osazení a montáž silničních svislých dopravních značek na sloupky, sloupky konzoly nebo objekty	ks	7,00	360,50	2 523,50
3.7	404452010	sférické zrcadlo	ks	1,00	3 605,00	3 605,00
3.8	404442310	IP2	ks	2,00	566,50	1 133,00
3.9	404440040	A7b	ks	1,00	566,50	566,50
3.10	404441030	B20a	ks	1,00	741,60	741,60
3.11	404442470	IP4b	ks	1,00	566,50	566,50
3.12	404442570	IP11c	ks	1,00	618,00	618,00
3.13	911331111	D+M silničního svodidla, včetně osazení do betonu	m	7,20	3 244,50	23 360,40
CELKEM						112 347,63
4 Trubní vedení						
4.1	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	2,17	824,00	1 788,08
		0,02*108,5	2,17			
4.2	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože - s napojením do vpusti	m	108,50	51,50	5 587,75

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodín Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 001

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

autor: Zdenka Sychrová

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		50,1+5,56+5,27+26,48+21,09	108,50			
4.3	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	218,36	10,30	2 249,07
		1,75*108,5*1,15	218,36			
4.4	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2	m2	229,30	13,39	3 070,38
		1,75*108,5*1,15*1,05	229,30			
4.5	174203301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m	m	108,50	72,10	7 822,85
		50,1+5,56+5,27+26,48+21,09	108,50			
4.6	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	30,11	309,00	9 303,60
		(50,1+5,56+5,27+26,48+21,09)*0,15*1,85	30,11			
CELKEM						29 821,73
5 Přesun hmot						
5.1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	200,22	10,30	2 062,24
5.2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	497,13	36,05	17 921,37
CELKEM						19 983,61
6 Ostatní						
6.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						890 104,58



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Zákazník:

Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo:6577-201-55/7424 002

Objekt:

SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky

autor: Zdenka Sychrová

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		Poznámka:				
		a) veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč.poplátku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Zemní práce				67 935,63
2		Chodníky a vjezdy				150 917,87
3		Doplňující konstrukce a práce na komunikacích				35 308,52
4		Přesun hmot				2 779,25
5		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						256 941,26
1	Zemní práce					
1.1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	235,90	20,60	4 859,54
		48+107,24+7,75+23,42+13,95+35,55	235,90			
1.2	113107223	Odstranění podkladu pi přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	254,74	36,05	9 183,36
		(48+107,24+7,75+23,42+13,95+35,55)*1,08	254,74			



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Zákazník:

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo:6577-201-55/7424 002

autor: Zdenka Sychrová

Objekt:

SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.3	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	163,23	41,20	6 725,07
1.4	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	163,23	10,30	1 681,27
1.5	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 4 km	t	652,92	10,30	6 725,07
1.6	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,33	103,00	6 317,40
1.7	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	101,90	154,50	15 742,91
1.8	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	254,74	12,36	3 148,58
1.9	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů - dosyp krajnice (33,8+58,3+26,8+16,8)*0,5*2*0,2	m3 27,14	27,14	14,42	391,36
1.10	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (33,8+58,3+26,8)*0,5*2+16,8*0,5	m2 127,30	127,30	23,69	3 015,74
1.11	R103111	Nákup ornice ((33,8+58,3+26,8)*0,5*2+16,8*0,5)*0,1	m3 12,73	12,73	618,00	7 867,14
1.12	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (33,8+58,3+26,8)*0,5*2+16,8*0,5	m2 127,30	127,30	14,42	1 835,67
1.13	005724800	osivo směs jetelotrávní (((33,8+58,3+26,8)*0,5*2+16,8*0,5)/100)*2,5	kg 3,18	3,18	139,05	442,53
CELKEM						67 935,63
2	Chodníky a vjezdy					
		Konstrukce chodníků k pozemkům				
2.1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (47,99+0,63+2,71)*1,02	m2 52,36	52,36	92,70	4 853,46
2.2	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 tl. od 50 do 100 mm ze štěrkopísku (47,99+0,63+2,71)*1,02	m2 52,36	52,36	41,20	2 157,09
2.3	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 (47,99+0,63+2,71)	m2 51,33	51,33	154,50	7 930,49
2.4	592450380	dodávka materiálu zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní beton (47,99+0,63+2,71)*1,02	m2 52,36	52,36	123,60	6 471,28
		Konstrukce parkovacích míst a vjezdů na pozemky				
2.5	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm (107,24+7,75+5,74+6,92+23,42+60,23+8,42+13,95+35,56)*1,02	m2 274,61	274,61	133,90	36 770,89

Ray

AS



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Zákazník:

Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice Příčná

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 002

Objekt:

SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky

autor: Zdenka Sychrová

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
2.6	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (107,24+7,75+5,74+6,92+23,42+60,23+8,42+13,95+35,56)	m2	269,23	154,50	41 596,04
2.7	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní (107,24+7,75+5,74+6,92+23,42+60,23+8,42+13,95+35,56)*1,02	m2	274,61	164,80	45 256,49
2.8	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných (7,94+8,52+3,45+3,25+19,45+28,22-4,56)*0,6*0,15	m3	5,96	14,42	86,01
2.9	583374010	Kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16 (7,94+8,52+3,45+3,25+19,45+28,22-4,56)*1,02*0,6*0,15*1,85	t	11,25	515,00	5 796,14
CELKEM						150 917,87
3 Doplnující konstrukce a práce na komunikacích						
3.1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (67,72-1,55-1-18,37-1,56)	m	45,24	195,70	8 853,47
3.2	592174600	Dodávka materiálu obrubníku rozměr 150/250/1000 mm, barva přírodní (67,72-1,55-1-18,37-1,56)*1,02	ks	46,14	87,55	4 039,98
3.3	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (1,82+1,09+1,15+0,53+0,63+0,63+2,79+2,67+1,6+1,63+1,63+1,6+1,31+3,1+13+2,99+1,29+2,48+1,86+9,24+3,73+2,83+4,78+8,6+3,8+1,83+1,57+1,45+0,86+1,57+1,03+1,5)	m	86,59	195,70	16 945,66
3.4	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm (1,82+1,09+1,15+0,53+0,63+0,63+2,79+2,67+1,6+1,63+1,63+1,6+1,31+3,1+13+2,99+1,29+2,48+1,86+9,24+3,73+2,83+4,78+8,6+3,8+1,83+1,57+1,45+0,86+1,57+1,03+1,5)*1,02*2	ks	177,00	30,90	5 469,41
CELKEM						35 308,52
4 Přesun hmot						
4.1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	269,83	10,30	2 779,25
CELKEM						2 779,25
5 Ostatní						
5.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						256 941,26

Ray

AS

Zákazník/Client: OBEC PRŮHONICE



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-55/4124 001
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 2/2014

Projekt/Project: REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ

Část/Part: SO 02 - Veřejné osvětlení

Profese/Discipline: Silnoproud

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
		Poznámka: a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nálety, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případné opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Elektro část pro venkovní osvětlení				15 030,71
2		Zemní Práce				21 764,88
5		Revize				4 106,61
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						40 902,20
1		Elektro část pro venkovní osvětlení				
		Sloupy VO				
1.1	316740660	Stožár KLL 5,5-114/76/60 Z výška 5,5m - stožár pro veřejné osvětlení bezpaticový	ks	1,00	3 939,75	3 939,75
		Svítlidla				
1.2	D	Svítlidlo venkovní sodíkové Malaga SGS101 70W vč. světelného zdroje	ks	1,00	2 615,17	2 615,17
		Kabely VO				
1.3	341110760	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 (40)*1,2	m	48,00	80,34	3 856,32
1.4	341110300	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 6*1	m	6,00	10,30	61,80
		Chráničky				
1.6	345713530	Trubka korug. ohebná KORUFL.75 červ.50M 1+3	m	4,00	21,63	86,52
		Montáž				
1.7	210100014	Ukončení a zapojení vodiče CU 10 mm2 2*1	ks	2,00	15,45	30,90
1.8	460260001	Zalážení lana do kanálku-tvárníc 1+3	m	4,00	10,30	41,20
1.9	210810013	Montáž měděných kabelů 4x10mm2 uložených volně (40)*1,2	m	48,00	18,54	889,92
1.10	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených pevně 6*1	m	6,00	13,39	80,34

Zákazník/Client: OBEC PRŮHONICE

Projekt/Project: REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ

Část/Part: SO 02 - Veřejné osvětlení

Profese/Discipline: Silnoproud



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-55/4124 001
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 2/2014

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
1.11	460510021	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE	m	4,00	15,45	61,80
1.12	210204011	Montáž stožáru osvětlení samostatně stojících do 12m	kus	1,00	432,60	432,60
1.13	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení, 1okruh	kus	1,00	360,50	360,50
1.14	345627750	Výzbroj stožárová SV 9.16.4,	ks	1,00	391,40	391,40
1.15	210202013	Montáž venkovních svítilen výbojkových na výložník se zapojením vodičů	kus	1,00	288,40	288,40
1.16	100032778	Fólie výstražná s bleskem 330x0.4 Červená 125M	ks	1,00	5,56	5,56
1.17	461440012	Zajištění kabelu při křížení	ks	4,00	10,30	41,20
1.18	461440011	Zajištění kabelu při souběhu	m	20,00	1,03	20,60
1.19	D	Ochranná manžeta stožáru VO	ks	1,00	360,50	360,50
1.21	354420620	Uzemnění Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn 20*1*0,95	kg	19,00	28,84	547,96
	210220020	Montáž uzemňovacího vedení v zemi páskou FeZn do 120mm2 v městské zástavbě 20*1	m	20,00	20,60	412,00
1.22	354410730	Ocelový drát FeZn pr.10 (0,18+0,5)*1*0,62	kg	0,42	39,14	16,50
1.23	354420360	Konstrukční svorka SP01	ks	1,00	24,72	24,72
1.24	354420390	Zemnicí svorka SR03a	ks	1,00	40,17	40,17
1.25	210220010	Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá	m	75,00	5,15	386,25
1.26	219220017	Gurnoasfalt SA k izol.nátěr a spojů.	kg	7,50	5,15	38,63
CELKEM						15 030,71
2		Zemní Práce				
2.1	460200063	Výkop pro volný terén - kabely VO Výkop kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 48-4	m	44,00	115,36	5 075,84
2.2	460560063	Zához kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 48-4	m	44,00	14,42	634,48
2.3	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,08*0,35*44	m3	1,23	396,55	488,55
2.4	460650012	Podklad.vrstva 8 cm - štěrkopísek FR.0-32 0,35*44	m2	15,40	29,87	460,00
2.5	460620006	Osetí povrchu travou 0,35*44	m2	15,40	6,18	95,17
2.6	460120082	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,6*0,35*44	m3	9,24	51,50	475,86
2.7	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,6*0,35*44	m3	9,24	10,30	95,17
2.8	460200303	Překop přes komunikaci - kabely VO Výkop kabel.rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.3 1+3	m	4,00	247,20	988,80
	460560303	Zához kabel. rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř. 3 1+3	m	4,00	30,90	123,60
2.9	461080013	Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr 0,5*0,05*4	m3	3,35	1 854,00	6 210,90
2.10	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,3*0,5*4	m3	20,10	293,55	5 900,36
2.13	460260001	Zatažení lana do kanálku-tvárníc 1+3	m	134,00	1,03	138,02
2.14	460510021	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE 1+3	m	4,00	15,45	61,80
2.16	460120082	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,54*0,35*4	m3	0,76	51,50	38,93
2.17	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,54*0,35*4	m3	0,76	10,30	7,79
2.18	210220020	Výkop pro uzemnění Výkop a zához kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3 20*1	m	20,00	4,17	83,40
2.20	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,1*0,1*20	m3	0,20	2,06	0,41

Zákazník/Client: **OBEC PRŮHONICE**



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-55/4124 001
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 2/2014

Projekt/Project: **REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ**

Část/Part: **SO 02 - Veřejné osvětlení**

Profese/Discipline: **Silnoproud**

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
		Základy pro stožáry VO				
2.21	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení v hornině třídy 3	ks	1,00	412,00	412,00
2.22	460080034	Základové konstrukce z monolitického železobetonu bez výztuže tř.C20/25(pro stožáry osvětlení) (0,5*0,5*0,8)*1	m3	0,20	2 369,00	473,80
				0,2		
CELKEM						21 764,88
5		Revize				
5.1	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,00	1 016,61	1 016,61
5.2	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka	ks	1,00	3 090,00	3 090,00
CELKEM						4 106,61
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						40 902,20

Boj

Boj



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73**



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-200-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Rekapitulace stavebních objektů

Pol.	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena v Kč
1.	SO 03 Odvodnění komunikace	6577-203-55-1924 001	57 063,17
2.	SO 04 Vodovod	6577-204-55-1924 001	311 013,75
3.	SO 05 Splašková kanalizace	6577-205-55 1924 001	243 955,68
	Celkem 1:		612 032,60
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>		
	<u>Vedlejší rozpočtové náklady VRN</u>		
4.	Zařízení staveniště 2 % z pol. 1	kpl	12 240,65
	<u>Výpočet dle honorářového řádu ČKAIT - III. honorářová zóna</u>		
5.	Výkonová fáze 9 - Profesní výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)	kpl	0,00
	Celkem 2:		12 240,65
	Mezisoučet 1+2 - konečná cena bez DPH		624 273,25
	DPH 21 %		131 097,38
	Konečná cena v Kč včetně DPH		755 370,63
Prohlášení nabízejícího:			

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

TEBODIN CR, s.r.o.

kolektiv autorů

kontrolní rozpočet

datum: 5.3.2014

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 421 96 868 ⑦

oblastní závod SEVER

Hradecká 415, 506 01 Jičín



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73**

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	Poznámka:				
	a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
	REKAPITULACE				
1	Zemní práce				11 346,11
2	Vodorovné konstrukce				2 141,29
3	Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení				27 179,31

Bar

21



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73**

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodín Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
4		Ostatní konstrukce, přesun hmot				16 396,47
5		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						57 063,17
1	Zemní práce					
	Pozn.:	Od hloubky výkopů je odečteno 45 cm tl. komunikace				
1.1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 uvažováno 100 % výkopku v hornině 3- podrobný výpočet - tabulka kubatur výkopů 11,1 (viz tabulka kubatur)- přípojky k UV a vpust	m3	11,10	311,06	3 452,77
1.2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 11,1*0,2	m3	2,22	50,57	112,27
1.3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 100% z objemu výkopu 11,1	m3	9,20	55,52	510,78
1.4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (meziskládka) zemina na zásyp tam a zpět 11,1-4,1=7 m3+7,0	m3	14,00	57,08	798,84
1.5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 naložení výkopku zpět na zásyp 7,00	m3	7,00	123,60	865,20
1.6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 4,1 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura	m3	4,10	231,75	950,18
1.7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 7,00	m3	7,00	65,10	455,70
1.8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu podrobný výpočet viz tabulka výkopů - obsyp bez roury 2,60	m3	2,60	255,44	664,14
1.9	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 třída A pr. 2,6*2 přepočet 2 t/m3	t	5,20	426,42	2 217,38
1.10	171201201	Uložení sypaniny na skládky 4,1 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura	m3	4,10	12,67	51,95



Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.11	171201211	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,10	309,00	1 266,90
		4,1 (viz tabulka kubatur)- vytačená kubatura	4,10			
CELKEM						11 346,11
2 Vodorovné konstrukce						
2.1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,24	639,63	793,14
		štěrkopiskové lože pod potrubí, šachty - podrobný výpočet tabulka výkopů -1,24 m3	1,24			
2.2	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,06	2 430,80	154,05
		podkladní deska pod vpusti - 1 ks				
		(0,65*0,65*0,15)*1	0,06			
2.3	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,39	270,89	105,65
		podkladní deska pod vpusti - 1 ks				
		0,65*4*0,15*1	0,39			
2.4	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,00	128,75	386,25
		osazení vyrovnávacích prstenců k šachtám - při úpravě vstupů				
		"výška 100 mm"3	3,00			
2.5	592241770	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	3,03	231,75	702,20
		"výška 100 mm"3*1,01	3,03			
CELKEM						2 141,29
3 Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení						
3.1	871315221r001	Kanalizační potrubí z HDPE tuhost třídy SN8 DN150	m	5,20	526,33	2 736,92
		5,2	5,20			
3.2	877 31-0001	Montáž tvarovek z plastu jednoosé DN 150	kus	1,00	114,33	114,33
		oblouk OS 45o 160/45o - uliční vpusti - 1 ks	1,00			
3.3	286148710r002	Oblouk OS 45o 160/45o pro potrubí HDPE SN8 DN 150	kus	1,02	2 116,44	2 148,19
		oblouk OS 45o 160/45o - uliční vpusti - 1 ks	1,02			
3.4	28653430r003	Průchodka PO pro potrubí HDPE SN8 DN 150	kus	1,02	1 972,45	2 002,04
		průchodka PO - uliční vpusti - 1 ks*1,015	1,02			
3.5	28653430r004	Vložka do průchodky pro potrubí HDPE SN8 DN 150	kus	1,02	615,94	625,18
		vložka do průchodky VP - uliční vpusti - 1 ks*1,015	1,02			



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73**

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
3.6	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 <i>dle tabulky přípojek - 1 ks</i>	kus 1,00	1,00	1 143,30	1 143,30
3.7	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm - ztratiné 1 %	kus	1,01	535,60	540,96
3.8	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm - ztratiné 1 %	kus	1,01	609,76	615,86
3.9	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,01	367,71	371,39
3.10	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,00	2 685,21	2 685,21
3.11	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm - ztratiné 1 %	kus	1,01	221,45	223,66
3.12	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	166,86	166,86
3.13	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,00	2 400,83	2 400,83
3.14	592238751r005	koš pozink. kulatý A4 pro mříž 500x500 dl. 600 mm	kus	1,00	777,24	777,24
3.15	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže <i>stávající vpust - 1 ks</i>	kus 1,00	1,00	1 586,20	1 586,20
3.16	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže <i>stávající vpust - 1 ks</i>	kus 1,00	1,00	1 102,10	1 102,10
3.17	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu <i>šachta dešťové kanalizace - 4 ks</i>	kus 4,00	4,00	882,71	3 530,84
3.18	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu <i>šachta dešťové kanalizace - 2 ks</i>	kus 2,00	2,00	809,58	1 619,16
3.19	899623159r006	Navrtávka do potrubí DN 300 PVC, utěsnění otvoru kolem potrubí DN 150 <i>dle tabulky přípojek - 1ks</i>	kus 1,00	1,00	1 287,50	1 287,50
3.20	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu <i>obetonování kolem mříže vpustí (0,5*4*0,1*0,1)*1</i>	m3 0,02	0,30	2 750,10	814,03
		<i>obetonování šterbinového žlabu 0,06 m3 *4,6 m</i>		0,28		
3.21	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop <i>bednění kolem mříže (0,5*4*0,1)*1</i>	m2 0,20	2,50	275,01	687,53
		<i>bednění pro obetonování kolem odvodňovacího žlabu 4,6*0,0,25*2</i>		2,30		

Boy

ak



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73**

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodín Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		CELKEM				27 179,31
4	Ostatní konstrukce, přesun hmot					
4.1	935114112r007	Demontáž stávajícího odvodňovacího žlabu	m	4,60	360,50	1 658,30
4.2	935114111r008	Osazení odvodňovacího žlabu po přespádování komunikace - žlab se použije původní	m	4,60	1 751,00	8 054,60
4.3	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,28	2 317,50	639,63
		vybourání původního základu odvodňovacího žlabu 0,06 m3*4,6=0,276 m3		0,28		
4.4	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,55	319,30	176,25
4.5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (do 10 km)	t	4,96	257,50	1 277,20
		příplatek za odvoz do 10 km 0,552 t*9=4,96 t		4,96		
4.6	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,552	103,00	56,86
4.7	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,822	778,68	4 533,63
		CELKEM				16 396,47
5	Ostatní					
5.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
		CELKEM				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						57 063,17



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 04 - Vodovod



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-204-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	Poznámka:				
	a) veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
	REKAPITULACE				
1	Zemní práce				153 306,04
2	Zakládání				9 335,92
3	Vodorovné konstrukce				10 558,59
4	Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení				134 696,20



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 04 - Vodovod



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-204-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
5		Přesun hmot				3 116,99
6		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						311 013,75
1	Zemní práce					
	Pozn.:	<i>Od hloubky výkopů je odečteno 45 cm tl. komunikace</i>				
1.1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,00	28,43	4 776,24
1.2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,00	20,60	144,20
1.3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	152,70	182,31	27 838,74
		<i>uvažováno 100 % výkopku v hornině 3- podrobný výpočet - tabulka kubatur výkopů</i>				
		<i>152,7 (viz tabulka kubatur)</i>		<i>152,70</i>		
1.4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,54	50,57	1 544,41
		<i>152,7*0,2</i>		<i>30,54</i>		
1.5	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m zapažení rýh 230,7 (viz tabulka kubatur)	m2	230,70	43,05	9 931,64
1.7	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m zapažení rýh 230,7 (viz tabulka kubatur)	m2	230,70	7,26	1 674,88
1.8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	76,35	55,52	4 238,95
		<i>50% z objemu výkopu</i>				
		<i>152,7*0,5</i>		<i>76,35</i>		
1.9	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (meziskládka)	m3	195,00	57,06	11 126,70
		<i>zemina na zásyp tam a zpět 152,7-55,2=97,5+97,5</i>		<i>195,00</i>		
1.10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	88,30	123,60	10 913,88
		<i>naložení výkopku zpět na zásyp</i>				
		<i>97,50</i>		<i>88,30</i>		
1.11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	55,20	231,75	12 792,60
		<i>55,2 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura</i>		<i>55,20</i>		
1.12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	97,50	65,10	6 347,25
		<i>97,50</i>		<i>97,50</i>		



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 04 - Vodovod



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-204-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu <i>podrobný výpočet viz tabulka výkopů - obsyp bez roury</i> 39,90	m3	39,90	255,44	10 192,06
1.14	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 třída A pr. 39,9*2 přepočít 2 t/m3	t	79,80	426,42	34 028,32
1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládky 55,2 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura	m3	55,20	12,67	699,38
1.16	171201211	Poplatek za skládku zeminy 55,2 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura	m3	55,20	309,00	17 056,80
CELKEM						153 306,04
2 Zakládání						
2.1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop řad V1- 82,4 m	m	82,40	113,30	9 335,92
CELKEM						9 335,92
3 Vodovodné konstrukce						
3.1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku šterkopískové lože pod potrubí, šachty - podrobný výpočet tabulka výkopů - 15,3 m3	m3	15,30	639,63	9 786,34
3.2	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop 0,03*4	m3	0,12	2 369,00	284,28
3.3	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop (0,3*4*0,3)*4	m2	1,44	338,87	487,97
CELKEM						10 558,59
4 Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení						
		pozn.: výpis, potrubí, tvarovek a armatur - viz kladěčský plán výkres arch.č.: 6577-200-55 1954 007				
4.1	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	386,25	386,25
4.2	552532471r001	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1200 mm	kus	1,00	5 783,45	5 783,45



**Zákazník: Obec Průhonice, Květnové
náměstí 73**

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 04 - Vodovod



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-204-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
4.3	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,00	346,08	346,08
4.4	552522010	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,20 m	kus	1,00	2 502,90	2 502,90
4.5	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00	255,44	255,44
4.6	319463201r002	speciální příruba pro potrubí PVC DN 100 obj.č. 0400	kus	1,00	2 064,33	2 064,33
4.7	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,00	562,38	1 124,76
4.8	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou pr.epoxid tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,00	3 065,90	3 065,90
4.9	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	1,00	2 960,53	2 960,53
4.10	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	14,00	181,28	2 537,92
4.11	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	14,21	47,38	673,27
4.12		potrubí 1,5 % ztratiné -14*1,015	14,21			
4.13	286535940	nákrůžek tlakový lemový IPE D 40 mm	kus	2,00	40,27	80,54
4.14	286535990	nákrůžek tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	2,00	93,11	186,22
4.15	286148980r003	oblouk 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	kus	1,00	221,45	221,45
4.16	286543630	příruba volná k lemovému nákrůžku z PE potrubí D40	kus	2,00	235,87	471,74
4.17	286544100	příruba volná k lemovému nákrůžku z PE potrubí D110	kus	2,00	593,28	1 186,56
4.18	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	82,00	49,34	4 045,88
4.19	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	83,23	186,43	15 516,57
		potrubí 1,5 % ztratiné -82*1,015	83,23			
4.20	562511040	iso spojky pro přípojky	kus	6,00	947,19	5 683,14
4.21	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	3,00	490,28	1 470,84
4.22	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	3,00	338,87	1 016,61
4.23	422211030	šoupátko domovní, voda, kat.č.: 2800 1 1/4" mm PN 16	kus	3,00	3 841,90	11 525,70
4.24	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	412,00	412,00
4.25	422211160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16	kus	1,00	5 685,60	5 685,60
4.26	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	186,43	186,43
4.27	891247111R	Demontáž stávajících hydrantů a montáž nových hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	375,95	375,95
4.28	422736020	hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm	kus	1,00	12 992,11	12 992,11



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 04 - Vodovod



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-204-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
4.29	348200000	podkladová deska pod hydrant	kus	1,00	201,37	201,37
4.30	891268111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	3,00	699,37	2 098,11
4.31	42273551r002	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4" obj.č. 5270	kus	3,00	668,47	2 005,41
4.32	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,00	579,89	1 739,67
4.33	422211170	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN 16	kus	3,00	6 674,40	20 023,20
4.34	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	14,00	20,91	292,74
4.35	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	14,00	11,43	160,02
4.36	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	82,00	11,54	946,28
4.37	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	96,00	28,02	2 689,92
4.38	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,00	576,80	1 153,60
4.39	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00	344,02	2 064,12
4.40	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	6,00	607,70	3 646,20
4.41	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,00	882,71	882,71
4.42	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	702,46	702,46
4.43	422007201r004	poklop ze šedé litiny hydrantový obj.č. 1950	kus	1,00	1 536,35	1 536,35
4.44	422007201r005	poklop ze šedé litiny hydrantový obj.č. 1750	kus	6,00	607,70	3 646,20
4.45	348100000	podkladová deska univerzální	kus	6,00	261,62	1 569,72
4.46	422910720	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm při Rd 1,5 m - pro přípojky	kus	3,00	564,44	1 693,32
4.47	422910730	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,00	567,53	567,53
4.48	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	kus	3,00	574,74	1 724,22
4.49	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus		172,01	
4.50	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	96,50	16,38	1 580,67
4.51	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	96,50	10,51	1 014,22
CELKEM						134 696,20
4	Přesun hmot					
4.2	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,00	778,68	3 116,99
CELKEM						3 116,99

Bay

del



**Zákazník: Obec Průhonice, Květnové
náměstí 73**

Název: Rekonstrukce ulice Příčná

Objekt: SO 04 - Vodovod



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-204-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
5		<i>Ostatní</i>				
5.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						311 013,75



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73
Název: Rekonstrukce ulice Příčná**

Objekt: SO 05 - Splašková kanalizace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-205-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	Poznámka:				
	a) veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobné náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
	REKAPITULACE				
1	Zemní práce				132 082,97
2	Zakládání				4 305,40
3	Vodorovné konstrukce				9 500,62
4	Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení				92 447,24
5	Přesun hmot				5 619,46
6	Ostatní				



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73
Název: Rekonstrukce ulice Příčná**

Objekt: SO 05 - Splašková kanalizace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-205-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						243 955,68
1	Zemní práce					
	Pozn.:	<i>Od hloubky výkopů je odečteno 45 cm tl. komunikace</i>				
1.1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,00	28,43	4 776,24
1.2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,00	20,60	144,20
1.3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	126,00	182,31	22 971,06
		<i>uvažováno 100 % výkopku v hornině 3- podrobný výpočet - tabulka kubatur výkopů</i>				
		<i>126,0 (viz tabulka kubatur)</i>	<i>126,00</i>			
1.4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	25,20	50,57	1 274,36
		<i>126*0,2</i>	<i>25,20</i>			
1.5	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	48,50	49,54	2 402,69
		<i>zapažení rýh 48,5 (viz tabulka kubatur)</i>	<i>48,50</i>			
1.6	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	48,50	47,17	2 287,75
		<i>zapažení rýh 48,5 (viz tabulka kubatur)</i>	<i>48,50</i>			
1.5	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m ²	87,30	103,00	8 991,90
		<i>zapažení rýh 87,3 (viz tabulka kubatur)</i>	<i>87,30</i>			
1.7	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m ²	151,10	155,63	23 515,69
		<i>zapažení rýh 87,3 (viz tabulka kubatur)</i>	<i>87,30</i>			
1.8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	67,85	55,52	3 767,03
		<i>50% z objemu výkopu</i>				
		<i>126*0,5</i>	<i>67,85</i>			
1.9	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (mezískládka)	m ³	157,40	57,06	8 981,24
		<i>zemina na zásyp tam a zpět 126-47,3=78,7+78,7</i>	<i>157,40</i>			
1.10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	88,30	123,60	10 913,68
		<i>naložení výkopku zpět na zásyp</i>				
		<i>78,70</i>	<i>88,30</i>			
1.11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	47,30	231,75	10 961,78
		<i>47,3 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura</i>	<i>47,30</i>			



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73
Název: Rekonstrukce ulice Příčná**

Objekt: SO 05 - Splašková kanalizace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-205-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 78,70	m3	78,70	65,10	5 123,37
1.13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu podrobný výpočet viz tabulka výkopů - obsyp bez roury 28,70	m3	28,70	255,44	7 331,13
1.14	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 třída A pr. 28,7*2 přepočít 2 t/m3 57,40	t	57,40	59,12	3 393,49
1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládky 47,3 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura 47,40	m3	47,40	12,67	600,56
1.16	171201211	Poplatek za skládku zeminy 47,3 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura 47,40	m3	47,40	309,00	14 646,60
CELKEM						132 082,97
2 Zakládání						
2.1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop stoka SA -38 m 38,00	m	38,00	113,30	4 305,40
CELKEM						4 305,40
3 Vodorovné konstrukce						
3.1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku štěrkopískové lože pod potrubí, šachty - podrobný výpočet tabulka výkopů - 13,3 m3 13,30	m3	13,30	639,63	8 507,08
3.2	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm osazení vyrovnávacích prstenců k šachtám - při úpravě vstupů "výška 100 mm"1 1,00 "výška 40 mm"1 1,00	kus	2,00	128,75	257,50
3.3	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm - ztrátne 1% "výška 100 mm"1*1,01 1,01	kus	1,01	221,45	223,66
3.4	592241740	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm "výška 40 mm"1*1,01 1,01	kus	1,01	252,35	254,87
3.5	627633192r001	Podmazání vyrovnávacích prstenců, výšky do 100 mm vodotěsnou cementovou maltou	kus	1,00	257,50	257,50



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73
Název: Rekonstrukce ulice Příčná**

Objekt: SO 05 - Splašková kanalizace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-205-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		CELKEM				9 500,62
4		Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení				
4.1	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 Přípojky SP1+SP2 - 2 ks	kus 2,00	2,00	376,98	753,96
4.2	871355221r002	Kanalizační potrubí z HDPE tuhost třídy SN8 DN200 Přípojky SP1+SP2 - 10,3+4,3	m 14,60	14,60	837,39	12 225,89
4.3	871365221r003	Kanalizační potrubí z HDPE tuhost třídy SN8 DN250 Stoka SA-38 m	m 38,00	38,00	869,32	33 034,16
4.4	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým tlaková zkouška u přípojek SP1, SP2 - 2 úseky	úsek 2,00	2,00	651,99	1 303,98
4.5	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým tlaková zkouška u stoky SA ST.Š-SŠ1; ŠS1-ŠS2 - 2 úseky	úsek 2,00	2,00	876,53	1 753,06
4.6	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS skruž výška 250 mm - 2 ks skruž výška 500 mm - 2 ks	kus 2,00 2,00	4,00	515,00	2 060,00
4.7	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS- Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm skruž výška 250 mm - 2 ks*1,01 ztrátne 1 %	kus 2,02	2,02	777,65	1 570,85
4.8	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS- Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm skruž výška 500 mm - 2 ks*1,01	kus 2,02	2,02	942,45	1 903,75
4.9	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 dno - 2 ks, rovné skruže - 4 ks	kus 6,00	6,00	176,13	1 056,78
4.10	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové skruž přechodová - 2 ks	kus 2,00	2,00	515,00	1 030,00
4.11	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm skruž přechodová - 2 ks*1,01	kus 2,02	2,02	2 245,40	4 535,71
4.12	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže základové Šachtové dno TBZ-Q 250-700 - 2 ks	kus 2,00	2,00	2 410,20	4 820,40
4.13	592243370r004	Šachtové dno TBZ-Q 250-700 - 2 ks Šachtové dno TBZ-Q 250-700 - 2 ks*1,01	kus 2,02	2,02	3 697,70	7 469,35



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73
Název: Rekonstrukce ulice Příčná**

Objekt: SO 05 - Splašková kanalizace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-205-55 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
4.14	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg Šachta ŠS1, ŠS2 - 2 ks	kus 2,00	2,00	624,18	1 248,36
4.15	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D Šachta ŠS1, ŠS2 - 2 ks	kus 2,00	2,00	2 523,50	5 047,00
4.16	899623159r005	Navrtávka do potrubí DN 300 PVC, utěsnění otvoru kolem potrubí DN 150	kus	9,00	978,50	8 806,50
4.17	877365211r006	Montáž tvarovek z HDPE SN8 jednoosé DN 250 šachtové vložka - 3 ks	kus 3,00	3,00	177,16	531,48
4.18	286116601r007	šachtová vložka kanalizace plastové HDPE DN 250 s těsněním	kus	3,00	607,70	1 823,10
4.19	877355211r008	Montáž tvarovek z HDPE SN8 jednoosé DN 200 šachtové vložka - 2 ks	kus 2,00	2,00	159,65	319,30
4.20	286116581r009	šachtová vložka kanalizace plastové HDPE DN 200 s těsněním	kus	2,00	576,80	1 153,60
CELKEM						92 447,24
4 Přesun hmot						
4.2	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,22	778,68	5 619,46
CELKEM						5 619,46
5 Ostatní						
5.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						243 955,68

Bou

ah

Zákazník



**Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73**



Soupis výkonů

Projekt

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424 001A
autor: kolektiv autorů
datum zpracování: 8/2013

Část

REKAPITULACE CENY

SO	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena CZK
SO 01	SO 01 - Stavba	SA	1 426 258,39
SO 02	SO 02 - Veřejné osvětlení	EL	153 763,50
	Celkem 1:		1 580 021,88
	Zařízení staveniště dodavatele		10 000,00
	Celkem 2:		10 000,00
	Cena celkem /CZK/ bez DPH		1 590 021,88
	DPH 21%		333 904,60
	Konečná cena /CZK/ vč. DPH		1 923 926,48
	Prohlášení nabízejícího:		

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zákazník:

Investor:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Objekt:

SO 01 - Stavba



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic,

s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424

001A

autor: Z.Sychrová

datum: srpen 2013

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	Poznámka:				
	a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
	REKAPITULACE				
1	Zemní práce				351 064,26
2	Základy, základové konstrukce				22 991,29
3	Komunikace				769 849,78
4	Doplňující práce na komunikaci				56 331,09
5	Provizorní oplocení				26 584,30
6	Svislé a vodorovné dopravní značení				8 302,83

Zákazník:

Investor:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Objekt:

SO 01 - Stavba



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic,

s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424

001A

autor: Z.Sychrová

datum: srpen 2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
7		Přesun hmot				122 972,01
8		Trubní vedení				36 729,80
9		Bourací práce				31 433,03
10		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						1 426 258,39
1	Zemní práce					
1.1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,90	20,60	18,54
		0,90	0,90			
1.2	113 10-7243.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.15 cm	m2	573,99	36,05	20 692,34
		573,99	573,99			
1.3	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	585,47	20,60	12 060,68
		573,99*1,02	585,47			
1.4	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.17 cm	m2	602,69	25,75	15 519,25
		573,99*1,05	602,69			
1.5	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	80,21	113,30	9 087,97
		(764,97-573,99)*0,42	80,21			
1.6	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	40,11	14,42	578,33
		(764,97-573,99)*0,42*0,5	40,11			
1.7	123 20-2101.R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 - drenáž	m3	14,05	288,40	4 053,03
		93,69*0,15	14,05			
1.8	123 20-2109.R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	2,81	14,42	40,53
		93,69*0,15*0,2	2,81			
1.9	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - odkop pro uložení recyklátu tl.300 mm	m3	255,39	92,70	23 674,65
		851,3*0,3	255,39			
1.10	457 97-1122.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	851,30	10,30	8 768,39
		851,3	851,30			
1.11	693-65102	Dodávka Geotextilie 60/60 5,25x100 m	m2	920,00	30,90	28 428,12
		851,3*1,08	920,00			
1.12	564 11-2230.R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutnění tl.30 cm	m2	851,30	133,90	113 989,07
		851,3	851,30			
1.13	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 uliční vpust'	m3	1,20	566,50	679,80
		1,0*1,0*1,2	1,20			
1.14	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	350,86	41,20	14 455,23
		80,21+14,05+255,39+1,2	350,85			
1.15	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	350,86	103,00	36 138,08
		80,21+14,05+255,39+1,2	350,85			
1.16	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	350,86	14,42	5 059,33
		80,21+14,05+255,39+1,2	350,85			
1.17	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	350,86	164,80	57 820,92
		80,21+14,05+255,39+1,2	350,85			

Zákazník:

Investor:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Objekt:

SO 01 - Stavba



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic,

s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424

001A

autor: Z.Sychrová

datum: srpen 2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
CELKEM						351 064,26
2	Základy, základové konstrukce					
2.1	212 81-0010.RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	m	93,7	51,50	4 825,55
		93,7	93,7			
2.2	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 8-16 mm	m3	10,31	741,60	7 643,67
		93,7*0,11	10,31			
2.3	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží - minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy $E_{def,2min}=45MPa$.	m2	851,30	12,36	10 522,07
		851,3	851,30			
CELKEM						22 991,29
3	56	Komunikace				
		Komunikace živičná				
3.1	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku dle tloušťky 20 cm	m2	893,87	113,30	101 274,90
		851,3*1,05	893,87			
3.2	567 12-2113.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm	m2	876,84	206,00	180 628,83
		851,3*1,03	876,84			
3.3	565 15-1211.RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	868,33	321,90	279 514,14
		851,3*1,02	868,33			
3.4	573 21-1111.R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	868,33	11,10	9 638,42
		851,3*1,02	868,33			
3.5	577 11-2123.RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2	m2	851,30	210,90	179 539,17
		851,3	851,30			
3.6	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,50	55,50	971,25
		3,5+1,9+5,1+7	17,50			
3.7	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	17,50	55,50	971,25
3.8	919 72-3211.R00	Zalítí spár za studena	m	17,50	55,50	971,25
		Doplnění povrchu vjezdu				
3.9	573 21-1111.R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,50	11,10	283,08
		24,76*1,03	25,50			
3.10	577 11-3126.RT3	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,7 cm plochy 101-200 m2	m2	25,50	321,90	8 209,35
		24,76*1,03	25,50			
3.11	573 21-1111.R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,26	11,10	280,33
		24,76*1,02	25,26			
3.12	577 11-2123.RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	24,76	210,90	5 221,88
		24,76	24,76			
		Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby - varovný pás				
3.13	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrku dle ŠDa po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,80	92,70	74,16

Zákazník:

Investor:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Objekt:

SO 01 - Stavba



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic,

s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424

001A

autor: Z.Sychrová

datum: srpen 2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		0,80	0,80			
3.14	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	0,77	123,60	95,17
		0,77	0,77			
3.15	592-45267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	0,78	453,20	352,45
		0,77*1,01	0,78			
		Úprava území				
3.16	181 30-1111.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	38,50	23,69	912,07
		38,50	38,50			
3.17	180 40-0010.RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	38,50	18,54	713,79
		38,50	38,50			
3.18	185 80-3111.R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	38,50	5,15	198,28
		38,50	38,50			
CELKEM						769 849,78
4	91	Doplňující práce na komunikaci				
4.1	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 - (nášlap 10 cm)	m	108,02	195,70	21 139,51
		93,84+14,18	108,02			
4.2	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B12,5 - zapuštěný (nášlap 2 cm) - vjezdy	m	21,00	195,70	4 109,70
		21,00	21,00			
4.3	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 (nášlap 2 cm)	m	68,72	195,70	13 448,50
		68,72	68,72			
4.4	592-17472	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	200,00	87,55	17 509,77
		(93,84+14,18+21+68,72)*1,01	200,00			
4.5	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	3,00	41,20	123,60
CELKEM						56 331,09
5		Provizorní oplocení				
5.1	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C20/25	m3	1,44	2 060,00	2 966,40
		(3+11+6)*0,3*0,3*0,8	1,44			
5.2	338 17-1122.R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	ks	14,00	463,50	6 489,00
5.3	338 17-1112.R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	ks	6,00	412,00	2 472,00
5.4	553-42344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	ks	2,00	329,60	659,20
5.5	553-42340	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	12,00	288,40	3 460,80
5.6	553-42346	Vzpěra plotová komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	6,00	185,40	1 112,40

Zákazník:

Investor:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Objekt:

SO 01 - Stavba



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic,

s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424

001A

autor: Z. Sychrová

datum: srpen 2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
5.7	767 91-1130.R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát, vč.napojení na stávající oplocení	m	30,00	206,00	6 180,00
5.8	313-27503	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mm	m	30,00	108,15	3 244,50
CELKEM						26 584,30
6 Svislé a vodorovné dopravní značení						
6.1	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C20/25	m3	0,36	2 060,00	741,60
		3*0,3*0,3*0,8	0,22			
6.2	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky - použití stávajících značek	kus	3,00	360,50	1 081,50
6.3	404-45960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	9,00	412,00	3 708,00
		3*3	9,00			
6.4	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky	kus	2,00	360,50	721,00
6.5	404-45341	Značka dopravní informativní IP1-IP7 500x500 mm	kus	2,00	566,50	1 133,00
6.6	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisu	m2	11,00	1,03	11,33
6.7	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar, zeber atd.	m2	11,00	82,40	906,40
Celkem svislé a vodorovné dopravní značení						8 302,83
7 Přesun hmot						
7.1	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 516,77	10,30	15 622,70
		509,95+57,53+901,76+47,53	1 516,77			
7.2	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	416,89	41,20	17 175,89
		0,2025+181,3808+93,6752+141,632	416,89			
7.3	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	416,89	30,90	12 881,92
		0,2025+181,3808+93,6752+141,632	416,89			
7.4	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km	t	416,89	30,90	12 881,92
		(0,2025+181,3808+93,6752+141,632)	416,89			
7.5	979 99-0101.R00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	416,89	154,50	64 409,58
		0,2025+181,3808+93,6752+141,632	416,89			
CELKEM						122 972,01
8 Trubní vedení						
8.1	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 236,00	1 236,00

Zákazník:

Investor:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Objekt:

SO 01 - Stavba



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic,

s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424

001A

autor: Z.Sychrová

datum: srpen 2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
8.2	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	515,00	3 090,00
8.3	891 18-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	6,00	515,00	3 090,00
8.4	895 94-1111.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	9 270,00	18 540,00
8.5	831 26-3195.R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00	824,00	1 648,00
8.6	871315221R	Kanalizační potrubí z HDPE tuhost třídy SN8 DN150 včetně tvarovek	m	8,80	978,50	8 610,80
8.7	452 38-6111.R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	2,00	123,60	247,20
8.8	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	2,00	133,90	267,80
CELKEM						36 729,80
9	Bourací práce					
9.1	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého 30*0,4*0,8+0,3*0,3*0,6*3	m3 9,76	9,76	978,50	9 552,12
9.2	962 05-1116.R00	Bourání podezdívky z železobetonu tl. 15 cm 30*0,8	m2 24,00	24,00	566,50	13 596,00
9.3	767 91-1822.R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	30,00	41,20	1 236,00
9.4	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	27,37	154,50	4 229,34
9.5	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	27,37	103,00	2 819,56
CELKEM						31 433,03
10	Ostatní					
10.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						1 426 258,39

Projekt **REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ**

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/4124
001A

Část **SO 02 - Veřejné osvětlení**

autor: **Zdeněk Svoboda**
datum zpracování: **8/2013**

Poř. č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
	Poznámka:				
	a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení				
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.				
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
	REKAPITULACE				
1	Elektro část pro venkovní osvětlení				90 770,91
2	Zemní Práce				59 284,59
3	Revize				3 708,00
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					153 763,50
1	Elektro část pro venkovní osvětlení				
	Sloupy VO				
1.1	Stožár STO 60/50/3 Z výška 5m osvětlovací osmihranný žárový zinek	ks	5,00	6 291,24	31 456,20
	Jednoramenný výložník SK1 - 1000	ks	2,00	997,04	1 994,08
	Svitidla				
1.2	Svitidlo venkovní sodíkové Malaga SGS101 70W vč. světelného zdroje	ks	3,00	2 903,57	8 710,71
1.3	Svitidlo venkovní halogenové Malaga SGS101 70W vč. světelného zdroje	ks	2,00	2 903,57	5 807,14
	Kabely VO				
1.3	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 (40+49+42+43+20+20)*1,2	m	256,80	98,88	25 392,38
			256,8		



OBEC PRŮHONICE
Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Projekt **REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ**

Část **SO 02 - Veřejné osvětlení**

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/4124
001A
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 8/2013

Poř. č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
1.4	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ² 6*4	m	24,00	23,69	568,56
	Chráničky				
1.5	Trubka korug. ohebná KORUFL 110 červ.50M	m	48,00	43,26	2 076,48
1.6	Trubka korug. ohebná KORUFL 75 červ.50M	m	53,00	37,08	1 965,24
	Montáž kabely VO				
1.7	Ukončení a zapojení vodiče CU 10 mm ² 2+2+2+2+2	ks	10,00	15,45	154,50
1.8	Zatažení lana do kanálku-tvárnice 6+11+13+13	m	17,00	10,30	175,10
1.9	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE	m	24,00	43,26	1 038,24
1.10	Výzbroj stožárová SV 9.16.4,	ks	5,00	793,10	3 965,50
1.11	Fólie výstražná s bleskem 330x0,4 Červená 125M	ks	2,00	5,56	11,12
1.12	Zajištění kabelu při křížení	ks	8,00	10,30	82,40
1.13	Zajištění kabelu při souběhu	m	48,00	1,03	49,44
1.14	Ochranná manžeta stožáru VO	ks	5,00	360,50	1 802,50
	Uzemnění				
1.15	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn 20*5	m	100,00	49,44	4 944,00
1.16	Ocelový drát FeZn pr.10 (0,18+0,5)*5	m	3,00	37,08	111,24
			3,40		
1.17	Konstrukční svorka SP01	ks	5,00	24,72	123,60
1.18	Zemnicí svorka SR03a	ks	5,00	40,17	200,85
1.19	Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá	m	25,00	5,15	128,75
1.20	Gumoasfalt SA k izol.nátěr a spojů.	kg	2,50	5,15	12,88
CELKEM					90 770,91
2	Zemní Práce				
	Výkop pro volný terén - kabely VO				
2.1	Výkop kabel.rýhy 35x70 cm ručně, zem. tř.3 80+48+13	m	128,00	100,94	12 920,32
2.2	Zához kabel.rýhy 35x70 cm ručně, zem. tř.3 80+48	m	128,00	12,67	1 621,76
2.3	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,08*0,35*80	m ³	2,24	293,55	657,55
2.4	Podklad.vrstva 8 cm - štěrkopísek FR.0-32 0,35*80	m ²	28,00	20,60	576,80
2.5	Osetí povrchu travou (0,9+1,3+7,2+48)*0,35	m ²	20,09	6,18	124,16
2.6	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,6*0,35*128	m ³	26,88	51,50	1 384,32
2.7	Hutnění zemin stroj., vrstva 20 cm 0,6*0,35*128	m ³	26,88	10,30	276,86
	Překop přes komunikaci - kabely VO				
2.8	Výkop kabel.rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.4 6+11+13	m	30,00	247,20	7 416,00
2.9	Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr 0,5*0,05*30	m ³	0,75	2 369,00	1 776,75
2.10	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,3*0,5*30	m ³	4,50	293,55	1 320,98
2.11	DEM+MONT.vozovka asfalt. Kryt nad výkop 0,5*30	m ²	15,00	666,41	9 996,15



Zákazník

OBEC PRŮHONICE
Květnové náměstí 73

Soupis výkonů

Projekt

REKONSTRUKCE ULICE TOVÁRNÍ

Část

SO 02 - Veřejné osvětlení**Tebodin Czech Republic, s.r.o.**
archivní číslo: 6577-201-51/4124
001A
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 8/2013

Poř. č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
2.12	DEM+MONT.vozovka asphalt. Kryt mimo výkop 0,3*0,5*30	m2	4,50 4,5	666,41	2 998,85
2.13	Zatažení lana do kanálku-tvárníc 6+11+13+13	m	43,00 43	1,03	44,29
2.14	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE 6+11+13+13	m	43,00 43	43,26	1 860,18
2.15	Demontáž+Montáž obrubníku vozovka 2*0,5	m	1,00 1	213,21	213,21
2.16	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,54*0,35*30	m3	5,67 5,67	51,50	292,01
2.17	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,54*0,35*30	m3	5,67 5,67	10,30	58,40
2.18	Výkop pro uzemnění Výkop kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3 20*5	m	100,00 100	4,12	412,00
2.19	Zához kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3 20*5	m	100,00 100	0,52	52,00
2.20	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,1*0,1*100	m3	1,00 1	10,30	10,30
2.21	Základy pro stožáry VO č.01, 02,03 Výkop jámy pro sloup, kotvu-ručně, tř.3-4 (0,9*0,6*2)*3	m3	3,24 3,24	412,00	1 334,88
2.22	Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr 3,24-2*(3,14 * 0,2 * 0,2 * 0,8)	m3	3,04 3,03904	2 369,00	7 199,49
2.23	Základy pro stožáry VO č.04, 05 Výkop jámy pro sloup, kotvu-ručně, tř.3-4 (0,9*0,465*2)*2	m3	1,67 1,674	412,00	689,69
2.24	Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr 2,674-2*(3,14 * 0,2 * 0,2 * 0,8)	m3	2,47 2,47304	2 369,00	5 858,63
2.25	Ocelová trubka tr.19/7	m	0,74	255,44	189,03
CELKEM					59 284,59
3	Revize				
3.1	Výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy	set	1,00	3 090,00	3 090,00
3.2	Zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 31 01	set	1,00	103,00	103,00
3.3	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	set	1,00	515,00	515,00
CELKEM					3 708,00
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					153 763,50

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-55/7424 050
autor: Zdenka Sychrová

Rekapitulace stavebních objektů

Pol.	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena v Kč
1.	SO 01.1 - Komunikace	IK	2 231 219,34
2.	SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky	SA	264 798,32
	Celkem 1:		2 496 017,66
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>		
	<u>Vedlejší rozpočtové náklady VRN</u>		
4.	Zařízení staveniště 2 % z pol. 1	kpl	49 920,35
	<u>Výpočet dle honorářového řádu ČKAIT - III. honorářová zóna</u>		
5.	Výkonová fáze 9 - Profesní výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)	kpl	0,00
	Celkem 2:		49 920,35
	Mezisoučet 1+2 - konečná cena bez DPH		2 545 938,02
	DPH 21 %		534 646,98
	Konečná cena v Kč včetně DPH		3 080 585,00
Prohlášení nabízejícího:			

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

TEBODIN CR, s.r.o.

kolektiv autorů
kontrolní rozpočet
datum:

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-55/7424 052
autor: Zdenka Sychrová

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		Poznámka:				
		a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Zemní práce				830 861,82
2		Komunikace				1 122 539,90
3		Doplňující konstrukce a práce na komunikacích				175 691,00
4		Trubní vedení				78 740,67
5		Přesun hmot				23 385,96
6		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						2 231 219,34
1	Zemní práce					
1.1	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	35,80	51,50	1 843,70
		15,1+5+15,7	35,8			
1.2	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - betonový žlab	m2	35,22	20,60	725,53

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo:6577-201-55/7424 052
autor: Zdenka Sychrová

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		58,7*0,6	35,22			
1.3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (614,62+645,52)*1,1	m2 1 386,15	1 386,15	36,05	49 970,85
1.4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm 614,62+645,52	m2 1 260,14	1 260,14	30,90	38 938,33
1.5	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	791,53	72,10	57 069,17
1.6	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	791,53	10,30	8 152,74
1.7	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 4 km	t	3 166,11	10,30	32 610,96
1.8	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,98	103,00	925,05
1.9	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	228,09		
1.10	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	554,46	154,50	85 664,32
1.11	122207111	Sanace podloží v tl. 300 mm - Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3 (628,89+652,75)*0,3*1,1	m3 422,94	422,94	154,50	65 344,42
1.12	564911311	Sanace podloží v tl. 50 mm - Podklad z betonového recyklátu tl 50 mm (628,89+652,75)*1,1	m2 1 409,80	1 409,80	32,96	46 467,14
1.13	564911315	Sanace podloží v tl. 250 mm - Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm (628,89+652,75)*1,1	m2 1 409,80	1 409,80	133,90	188 772,76
1.14	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním (628,89+652,75)*1,1	m2 1 409,80	1 409,80	12,36	17 425,18
1.15	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (628,89+652,75)*1,15	m2 1 473,90	1 473,90	5,15	7 590,56
1.16	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm (628,89+652,75)*1,17	m2 1 499,60	1 499,60	18,54	27 802,56
1.17	132203302	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3 12,73+48,23+121,28+63,64+55,93	m 301,90	301,90	51,50	15 547,85
1.18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0,19*301,9+422,94	m3 480,30	480,30	123,60	59 365,20
1.19	171201211	Skládkovné pro zeminu	t	768,48	164,80	126 645,50



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo:6577-201-55/7424 052
autor: **Zdenka Sychrová**

Objekt:

SO 01,1 - Komunikace

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		480,3*1,6	768,48			
CELKEM						830 861,82
2	Komunikace					
		Konstrukce živičné komunikace				
2.1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (628,89+652,75)*1,05	m2 1 345,72	1 345,72	113,30	152 470,30
2.2	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm (628,89+652,75)*1,02	m2 1 307,27	1 307,27	206,00	269 298,20
2.3	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m (628,89+652,75)	m2 1 281,64	1 281,64	321,90	412 559,92
2.4	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2 (628,89+652,75)	m2 1 281,64	1 281,64	11,10	14 226,20
2.5	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (628,89+652,75)	m2 1 281,64	1 281,64	210,90	270 297,88
2.6	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm 15,1+5+15,7	m 35,8	35,80	51,50	1 843,70
2.7	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou - zalití spáry mezi stávající a novou komunikací 15,1+5+15,7	m 35,8	35,80	51,50	1 843,70
CELKEM						1 122 539,90
3	Doplňující konstrukce a práce na komunikacích					
3.1	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (9,65+6,15+6,12+6,25+6,7+5,0+1,0+1,0+6,1+1,0+10,5+9,6)	m 69,10	69,10	195,70	13 522,87
3.2	592174600	Dodávka materiálu obrubníku rozměr 150/250/1000 mm, barva přírodní (9,65+6,15+6,12+6,25+6,7+5,0+1,0+1,0+6,1+1,0+10,5+9,6)*1,02	ks 71,00	71,00	86,52	6 143,04
3.3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 14,88+9,31+3,19+1,62+5,87+41,46+4,72+23,87+7,54+8,82+9,16+4,59+18,58+2+20,32+7,82+33,64+17,46+4,78+3,14+20,51+35,52+6,65+9,12+8,61+10,1+17,2+0,55+21,75+12,07+6,59+10,54+27,28+3,54+22,18+7,77+21,55+0,85+40,15+22,98+1,02	m 549,30	549,30	195,70	107 498,01
3.4	592174600	Dodávka materiálu obrubníku rozměr 150/250/1000 mm, barva přírodní (14,88+9,31+3,19+1,62+5,87+41,46+4,72+23,87+7,54+8,82+9,16+4,59+18,58+2+20,32+7,82+33,64+17,46+4,78+3,14+20,51+35,52+6,65+9,12+8,61+10,1+17,2+0,55+21,75+12,07+6,59+10,54+27,28+3,54+22,18+7,77+21,55+0,85+40,15+22,98+1,02)*1,02	ks 560,00	560,00	86,52	48 450,85

Ray

OK

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-55/7424 052
autor: Zdenka Sychrová

Objekt:

SO 01.1 - Komunikace

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
3.5	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů	ks	2,00	38,11	76,22
CELKEM						175 691,00
4 Trubní vedení						
4.1	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm (12,73+48,23+121,28+63,64+55,93)*0,02	m3	6,04	772,50	4 662,96
4.2	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože - s napojením do vpusti (12,73+48,23+121,28+63,64+55,93)	m	301,81	51,50	15 543,22
4.3	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 1,75*301,81*1,15	m2	607,40	10,30	6 256,25
4.4	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2 1,75*301,81*1,15*1,05	m2	637,76	13,39	8 539,64
4.5	174203301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m (12,73+48,23+121,28+63,64+55,93)	m	301,81	64,89	19 584,45
4.6	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 (12,73+48,23+121,28+63,64+55,93)*0,15*1,85	t	83,75	288,40	24 154,16
CELKEM						78 740,67
5 Přesun hmot						
5.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 594,14	14,67	23 385,96
CELKEM						23 385,96
6 Ostatní						
6.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						2 231 219,34

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku

Tebodín Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo:6577-201-55/7424 052
autor: Zdenka Sychrová

Objekt:

SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		Poznámka:				
		a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Zemní práce				38 932,78
2		Chodníky a vjezdy				189 285,31
3		Doplňující konstrukce a práce na komunikacích				19 908,93
4		Přesun hmot				16 671,30
5		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						264 798,32
1	Zemní práce					
1.1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 11,2+2,44+11,22+11,45+12,69+35,64+8,21+18,18	m2	111,03	20,60	2 287,22
1.2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (11,2+2,44+11,22+11,45+12,69+35,64+8,21+18,18)*1,08	m2	119,90	36,05	4 322,48

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo:6577-201-55/7424 052

autor: Zdenka Sychrová

Objekt:

SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.3	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	76,83	72,10	5 539,35
1.4	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	76,83	10,30	791,34
1.5	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 4 km	t	307,32	10,30	3 165,34
1.6	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,87	103,00	2 973,38
1.7	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	47,96	164,80	7 903,97
1.8	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	119,90	12,36	1 481,99
1.9	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů - dosyp krajnice (5,87+41,46+28+7,54+8,82+9,16+4,59+21,7+20,23+33,64+18,75+58,2)*0,5*0,2	m3	25,80	14,42	371,98
1.10	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (5,87+41,46+28+7,54+8,82+9,16+4,59+21,7+20,23+33,64+18,75+58,2)*0,5*1,05	m2	135,43	20,60	2 789,84
1.11	R103111	Nákup ornice (((5,87+41,46+28+7,54+8,82+9,16+4,59+21,7+20,23+33,64+18,75+58,2)*0,5*1,05)*0,1	m3	13,54	360,50	4 882,22
1.12	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (5,87+41,46+28+7,54+8,82+9,16+4,59+21,7+20,23+33,64+18,75+58,2)*0,5*1,05	m2	135,43	14,42	1 952,89
1.13	005724800	osivo směs jetelotrávní (((5,87+41,46+28+7,54+8,82+9,16+4,59+21,7+20,23+33,64+18,75+58,2)*0,5*1,05)/100)*2,5	kg	3,39	139,05	470,79
CELKEM						38 932,78
2 Chodníky a vjezdy						
Konstrukce chodníků						
2.7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (2,56+2,44+2,64+10,01+81,34+28,97+96,86+36,74)*1,02	m2	266,80	92,70	24 732,47
2.8	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 tl. od 50 do 100 mm ze štěrkopísku (2,56+2,44+2,64+10,01+81,34+28,97+96,86+36,74)*1,02	m2	266,80	30,90	8 244,16
2.9	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 (2,56+2,44+2,64+10,01+81,34+28,97+96,86+36,74)	m2	261,56	154,50	40 411,02
2.10	592450380	dodávka materiálu zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní beton	m2	266,80	123,60	32 976,63

Zákazník:



Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Soupis výkonů

Název:

Rekonstrukce ulice U Parku

Tebodín Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-55/7424 052

autor: Zdenka Sychrová

Objekt:

SO 01.2 - Vjezdy, park.místa, chodníky

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		(2,56+2,44+2,64+10,01+81,34+28,97+96,86+36,74)*1,02	266,80			
2.11	564871111	Konstrukce parkovacích míst a vjezdů na pozemky Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm (18,18+14,26+8,21+12,69+15,84+11,22+45,59+11,2+27,4)*1,02	m2	167,88	133,90	22 479,37
2.13	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 jednotlivě (18,18+14,26+8,21+12,69+15,84+11,22+45,59+11,2+27,4)	m2	164,60	154,50	25 430,70
2.14	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní (18,18+14,26+8,21+12,69+15,84+11,22+45,59+11,2+27,4)*1,02	m2	167,90	175,10	29 399,61
	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných (9,25+28,12+21,1+12,1+6,28)*0,6*0,15	m3	6,92	14,42	99,74
	583374010	Kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16 (9,25+28,12+21,1+12,1+6,28)*1,02*0,6*0,15*1,85	t	13,05	422,30	5 511,62
CELKEM						189 285,31
3 Doplňující konstrukce a práce na komunikacích						
3.1	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 0,82+0,4+1,27+2,58+2,64+2,61+2,61+2,57+2,57+3,27+2,65+2,9+2,92+2,94+3,01+2,92+3,03+2,93+3,51+3,32+2,65+2,28+3,19+1,65+1,62+4,78+3,94+5,33+3,14	m	80,05	185,40	14 841,27
3.2	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm (0,82+0,4+1,27+2,58+2,64+2,61+2,61+2,57+2,57+3,27+2,65+2,9+2,92+2,94+3,01+2,92+3,03+2,93+3,51+3,32+2,65+2,28+3,19+1,65+1,62+4,78+3,94+5,33+3,14)*1,02*2	ks	164,00	30,90	5 067,66
CELKEM						19 908,93
4 Přesun hmot						
4.1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	323,71	51,50	16 671,30
CELKEM						16 671,30
5 Ostatní						
5.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						264 798,32

Zákazník/Client: OBEC PRŮHONICE

Projekt/Project: REKONSTRUKCE ULICE U PARKU

Část/Part: SO 02 - Veřejné osvětlení

Profese/Discipline: Silnoproud



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-54/4124 001
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 2/2014

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
		Poznámka: a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice". f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případné opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Elektro část pro venkovní osvětlení				197 575,87
2		Zemní Práce				105 368,34
3		Demontáž veřejného osvětlení				18 106,57
5		Revize				3 987,00
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						325 037,78
1		Elektro část pro venkovní osvětlení				
		Sloupy VO				
1.1	316740660	Stožár KLL 5,5-114/76/60 Z výška 5,5m - stožár pro veřejné osvětlení bezpaticový	ks	16,00	3 825,00	61 200,00
		Svitidla				
1.2	D	Svitidlo venkovní sodíkové Malaga SGS101 70W vč. světelného zdroje	ks	16,00	2 539,00	40 624,00
		Kabely VO				
1.3	341110760	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 (70,4+190,2+34+20)*1,2	m	377,52	78,00	29 446,56
1.4	341110300	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 6*16	m	96,00	10,00	960,00
		Chráničky				
1.5	345713550	Trubka korug. ohebná KORUFL 110 červ.50M (6+7+7)*2	m	40,00	37,00	1 480,00
1.6	345713530	Trubka korug. ohebná KORUFL 75 červ. 50M 10+5+4+6+5+32+22+22+8	m	114,00	21,00	2 394,00
		Montáž				
1.7	210100014	Ukončení a zapojení vodiče CU 10 mm2 2*16	ks	32,00	15,00	480,00
1.8	460260001	Zařazení lana do kanálku-tvárnice 10+5+4+6+5+32+22+22+8	m	266,00	10,00	2 660,00

Zákazník/Client: OBEC PRŮHONICE



Projekt/Project: REKONSTRUKCE ULICE U PARKU

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-54/4124 001
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 2/2014

Část/Part: SO 02 - Veřejné osvětlení

Profese/Discipline: Silnoproud

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
1.9	210810013	Montáž měděných kabelů 4x10mm2 uložených volně (70,4+190,2+34+20)*1,2	m	377,52 377,52	18,00	6 795,36
1.10	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených pevně 6*16	m	96,00 96	13,00	1 248,00
1.11	460510021	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE	m	134,00	15,00	2 010,00
1.12	210204011	Montáž stožáru osvětlení samostatně stojících do 12m	kus	16,00	420,00	6 720,00
1.13	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení, 1okruh	kus	16,00	350,00	5 600,00
1.14	345627750	Výzbroj stožárová SV 9.16.4,	ks	16,00	380,00	6 080,00
1.15	210202013	Montáž venkovních svítidel výbojkových na výložník se zapojením vodičů	kus	16,00	280,00	4 480,00
1.16	100032778	Fólie výstražná s bleskem 330x0,4 Červená 125M	ks	4,00	5,40	21,60
1.17	461440012	Zajištění kabelu při křížení	ks	47,00	10,00	470,00
1.18	461440011	Zajištění kabelu při souběhu	m	377,52	1,00	377,52
1.19	D	Ochranná manžeta stožáru VO	ks	16,00	350,00	5 600,00
1.20	354360240	Spojka 1KV SMH4 6-35/V+šř.spojovače	ks	3,00	780,00	2 340,00
1.21	354420620	Uzemnění Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn 20*16*0,95	kg	304,00 304	28,00	8 512,00
	210220020	Montáž uzemňovacího vedení v zemi páskou FeZn do 120mm2 v městské zástavbě 20*16	m	320,00 320	20,00	6 400,00
1.22	354410730	Ocelový drát FeZn pr.10 (0,18+0,5)*16*0,62	kg	6,75 6,7456	38,00	256,33
1.23	354420360	Konstruktivní svorka SP01	ks	16,00	24,00	384,00
1.24	354420390	Zemnicí svorka SR03a	ks	16,00	39,00	624,00
1.25	210220010	Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá	m	75,00	5,00	375,00
1.26	219220017	Gumoasfalt SA k izol.nátěr a spojů.	kg	7,50	5,00	37,50
CELKEM						197 575,87
2	Zemní Práce					
2.1	460200063	Výkop pro volný terén - kabely VO Výkop kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 377,52-134	m	243,52 243,52	112,00	27 274,24
2.2	460560063	Zához kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 377,52-134	m	243,52 243,52	14,00	3 409,28
2.3	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,08*0,35*243,52	m3	6,82 6,81856	285,00	1 943,29
2.4	460650012	Podklad.vrstva 8 cm - štěrkopísek FR.0-32 0,35*243,52	m2	85,23 85,232	29,00	2 471,73
2.5	460620006	Osetí povrchu travou 0,35*243,52	m2	85,23 85,232	6,00	511,39
2.6	460120082	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,6*0,35*243,52	m3	51,14 51,1392	50,00	2 556,96
2.7	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,6*0,35*243,52	m3	51,14 51,1392	10,00	511,39
2.8	460200303	Překop přes komunikaci - kabely VO Výkop kabel.rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.3 10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8	m	134,00 134	240,00	32 160,00
	460560303	Zához kabel. rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř. 3 10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8	m	134,00 134	30,00	4 020,00
2.9	461080013	Zákl.beton c12/15 do 5m3 do bedn.bez dopr 0,5*0,05*134	m3	3,35 3,35	1 800,00	6 030,00
2.10	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,3*0,5*134	m3	20,10 20,1	285,00	5 728,50
2.13	460260001	Zatažení lana do kanálku-tvárníc 10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8	m	134,00 134	1,00	134,00
2.14	460510021	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE 10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8	m	134,00 134	15,00	2 010,00
2.16	460120082	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,54*0,35*134	m3	25,33 25,326	50,00	1 266,30
2.17	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,54*0,35*134	m3	25,33 25,326	10,00	253,26

Zákazník/Client: OBEC PRŮHONICE



Projekt/Project: REKONSTRUKCE ULICE U PARKU

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-54/4124 001
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 2/2014

Část/Part: SO 02 - Veřejné osvětlení

Profese/Discipline: Silnoproud

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
		Výkop pro uzemnění				
2.18	210220020	Výkop a zához kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3 20*16	m	320,00	4,05	1 296,00
2.20	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,1*0,1*320	m3	3,20	10,00	32,00
				3,2		
		Základy pro stožáry VO				
2.21	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení v hornině třídy 3	ks	16,00	400,00	6 400,00
2.22	460080034	Základové konstrukce z monolitického železobetonu bez výztuže tř.C20/25(pro stožáry osvětlení) 0,5*0,5*0,8)*16	m3	3,20	2 300,00	7 360,00
				3,2		
CELKEM						105 368,34
3		Demontáž veřejného osvětlení				
3.1	210040001-D	Stožár osvětl.sad.pozink.5m - dem.	ks	16,00	300,00	4 800,00
3.2	210202013-D	Svítilno venkovní sodíkové - dem.	ks	16,00	100,00	1 600,00
3.3	210204123-D	Stožárová patice - dem.	ks	16,00	50,00	800,00
3.4	220960021-D	Výzbroj stožárová - dem.	ks	16,00	100,00	1 600,00
3.5	210810013-D	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 - dem. (70,4+190,2+34+20)	m	314,60	5,00	1 573,00
				314,6		
3.6	210810045-D	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 - dem. 6*16	m	96,00	5,00	480,00
				96		
		Zemní práce				
3.7	460080101	Rozbourání betonového základu (0,7*0,7*0,9)*16	m3	7,06	978	6 900,77
				7,056		
3.8	460120002	Zához jámy pro sloup, ručně tř. 3-4 (0,7*0,7*0,9)*16	m3	7,06	50	352,80
				7,056		
CELKEM						18 106,57
5		Revize				
5.1	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,00	987,00	987,00
5.2	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
CELKEM						3 987,00
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						325 037,78



**Zákazník: Obec Průhonice,
Květnové náměstí 73**



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-54-1924 051
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Název: Rekonstrukce ulice U Parku

Rekapitulace stavebních objektů

Pol.	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena v Kč
1.	SO 03 Odvodnění komunikace	6577-203-51-1924 001	120 876,70
	Celkem 1:		120 876,70
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>		
	<u>Vedlejší rozpočtové náklady VRN</u>		
2.	Zařízení staveniště 2 % z pol. 1	kpl	2 417,53
	<u>Výpočet dle honorářového řádu ČKAIT - III. honorářová zóna</u>		
3.	Výkonová fáze 9 - Profesní výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)	kpl	0,00
	Celkem 2:		2 417,53
	Mezisoučet 1+2 - konečná cena bez DPH		123 294,23
	DPH 21 %		25 891,79
	Konečná cena v Kč včetně DPH		149 186,02
Prohlášení nabízejícího:			

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah popřávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplnou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah popřávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplnou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní popřávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

TEBODIN CR, s.r.o.

kolektiv autorů

kontrolní rozpočet

datum: 5.3.2014



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice U Parku

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-54 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		Poznámka:				
		a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Zemní práce				33 901,39
2		Vodorovné konstrukce				3 855,65
3		Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení				80 008,34
4		Přesun hmot				3 111,32
5		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						120 876,70



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice U Parku

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-54 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1		Zemní práce				
	Pozn.:	Od hloubky výkopů je odečteno 45 cm tl. komunikace				
1.1	130901121	Bourání kóí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně vybourání stávající vpusti 560 kg/2,2 t	m3 0,25	0,25	5 356,00	1 363,35
1.2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 uvažováno 100 % výkopku v hornině 3- podrobný výpočet - tabulka kubatur výkopů 32,9 (viz tabulka kubatur)- přípojky k UV	m3 32,90	32,90	309,00	10 166,10
1.3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 32,9*0,2	m3 6,58	6,58	20,60	135,55
1.4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m zapažení u UV4 1,54*2,6*2 (viz tabulka kubatur)	m2 8,01	8,01	82,40	659,86
1.5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m zapažení u UV4 1,54*2,6*2 (viz tabulka kubatur)	m2 8,01	8,01	15,45	123,72
1.6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 100% z objemu výkopu 32,9	m3 32,90	32,90	63,86	2 100,99
1.7	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m vybourání stávající vpusti 560 kg/2,2 t	m3 0,25	0,25	92,70	23,60
1.8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (meziskládka) zemina na zásyp tam a zpět 32,9-10,5=22,4 +22,4	m3 44,80	44,80	72,10	3 230,08
1.9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 naložení výkopku zpět na zásyp 22,40	m3 22,40	22,40	123,60	2 768,64
1.10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 10,5 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura	m3 10,50	10,50	226,60	2 379,30
1.11	162301151	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 vybourání stávající vpusti 560 kg/2,2 t	m3 0,25	0,25	82,40	20,97
1.12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,20	72,10	2 177,42

Ber

ant



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice U Parku

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-54 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		22,40	30,20			
1.13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,22	309,00	1 921,98
		podrobný výpočet viz tabulka výkopů - obsyp bez roury				
		6,22	6,22			
1.14	583336500	kamenivo téžené hrubé frakce 8-16 třída A pr.	t	12,44	370,80	4 612,75
		6,22*2 přepočet 2 t/m3	12,44			
1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,50	15,45	162,23
		10,5 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura	10,50			
1.16	171201211	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,50	195,70	2 054,85
		10,5 (viz tabulka kubatur)- vytlačená kubatura	10,50			
CELKEM						33 901,39
2 Vodorovné konstrukce						
2.1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,92	741,60	2 165,47
		štěrkopískové lože pod potrubí, šachty - podrobný výpočet tabulka výkopů				
2.2	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,32	2 060,00	652,76
		podkladní deska pod vpusti - 5 ks				
		(0,65*0,65*0,15)*5	0,32			
2.3	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,95	309,00	602,55
		podkladní deska pod vpusti - 5 ks				
		0,65*4*0,15*5	1,95			
2.4		Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,00	206,0	206,00
		osazení vyrovnávacích prstenců k šachtám - při úpravě vstupu				
		"výška 100 mm"1	1,00			
2.5		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,01	226,6	228,87
		"výška 100 mm"1*1,01	1,01			
CELKEM						3 855,65
3 Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení						
3.1	871315221r001	Kanalizační potrubí z HDPE tuhost třídy SN8 DN150	m	12,30	978,50	12 035,55



Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice U Parku

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-54 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		2,3+2,6+2,6+2,5+2,3=12,3	12,30			
3.2	877 31-0001	Montáž tvarovek z plastu jednoosé DN 150	kus	1,00	463,50	463,50
		oblouk OS 45o 160/45o - uliční vpusti - 1 ks	1,00			
3.3	286148710r002	Oblouk OS 45o 160/45o pro potrubí HDPE SN8 DN 150	kus	1,02	515,00	522,73
		oblouk OS 45o 160/45o - uliční vpusti - 1 ks	1,02			
3.4	28653430r003	Průchodka PO pro potrubí HDPE SN8 DN 150	kus	5,08	515,00	2 613,63
		průchodka PO - uliční vpusti - 5 ks*1,015	5,08			
3.5	28653430r004	Vložka do průchodky pro potrubí HDPE SN8 DN 150	kus	5,08	515,00	2 613,63
		vložka do průchodky VP - uliční vpusti - 5 ks*1,015	5,08			
3.6	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB 50	kus	5,00	2 575,00	12 875,00
		dle tabulky přípojek - 5 ks	5,00			
3.7	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm - ztratiné 1 %	kus	5,05	298,70	1 508,44
3.8	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm - ztratiné 1 %	kus	5,05	288,40	1 456,42
3.9	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	5,00	824,00	4 120,00
3.10	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm - ztratiné 1 %	kus	5,05	247,20	1 248,36
3.13	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	5,00	195,70	978,50
3.14	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	5,00	1 854,00	9 270,00
3.15	592238751r005	koš pozink. kulatý A4 pro mříž 500x500 dl. 600 mm	kus	5,00	412,00	2 060,00
3.16	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,00	412,00	412,00
		demontáž mříže u zrušené vpusti	1,00			
3.17	r006	Odvoz vybourané mříže do šrotu	kus	1,00	206,00	206,00
3.18	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	1,00	824,00	824,00
		dle stavební situace arch.č.6577-201-54 1954 001				
		UV3 - 1 ks	1,00			
3.19	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,00	1 030,00	4 120,00
		dle stavební situace arch.č.6577-201-54 1954 001				
		šachta splaškové kanalizace - 2 ks	2,00			
		šachta dešťové kanalizace - 2 ks	2,00			
3.20	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	11,00	1 030,00	11 330,00
		šachta splaškové kanalizace - 6 ks	6,00			

Bay

Ar



**Zákazník: Obec Průhonice, Květnové
náměstí 73**

Název: Rekonstrukce ulice U Parku

Objekt: SO 03 - Odvodnění komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-54 1924 001
autor: Dana Beranová
datum: 5.3.2014

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		šachta dešťové kanalizace - 5 ks	5,00			
3.21	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,00	515,00	4 120,00
3.22	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,00	618,00	4 944,00
3.23	899623159r006	Navrtávka do potrubí DN 300 PVC, utěsnění otvoru kolem potrubí DN 150	kus	5,00	360,50	1 802,50
3.24		dle tabulky přípojek - 5 ks	5,00			
3.25	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,10	2 266,00	226,60
		obetonování kolem mříže vpustí (0,5*4*0,1*0,1)*5	0,10			
3.26	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	1,00	257,50	257,50
		bednění kolem mříže (0,5*4*0,1)*5	1,00			
CELKEM						80 008,34
4	Přesun hmot					
4.1	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,56	1 030,00	576,80
4.2	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,40	154,50	2 534,52
CELKEM						3 111,32
5	Ostatní					
5.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						120 876,70

Ber

Paul

Zákazník: Obec Průhonice



Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-001
autor: Kolektiv autorů
datum: 26.11.2013

Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku

Rekapitulace stavebních objektů

Pol.	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena v Kč
1.	SO 01.1 Komunikace		4 280 966,07
2.	SO 01.2 Veřejná parkovací místa		347 570,39
3.	SO 01.3 Vjezdy, neveřejná parkovací stání a chodníky		558 557,18
	Celkem 1:		5 187 093,64
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>		
	<u>Vedlejší rozpočtové náklady VRN</u>		
9.	Zařízení staveniště	kpl	50 000,00
	Zařízení staveniště dodavatele, tzn: náklady na zhotovení, provoz a demontáž zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí, DIO, DIR, dodávky a práce spojené s přesunem, osazením a provozem mechanizace včetně zajištění BOZP.		
	Ostatní náklady/popsat vč.specifikace (určí zhotovitel)		
	Celkem 2:		50 000,00
	Mezisoučet 1+2 - konečná cena bez DPH		5 237 093,64
	DPH 21 %		1 099 789,66
			6 336 883,31

Prohlášení nabízejícího:

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

TEBODIN CR, s.r.o.

kolektiv autorů

datum:

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku

Objekt: SO 01.1 Komunikace



TEBODÍN
Číslo účtu: 6577-201-51/7424-001

Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424-

001

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	Poznámka:				
	a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
	REKAPITULACE				
1	Zemní práce				1 346 313,46
2	Základy, základové konstrukce				73 754,08
3	Komunikace				2 481 172,96
4	Ostatní				127 271,23
5	Dopravní značení				12 360,00
6	Zemní práce				3 268,97
7	Trubní vedení				236 825,36
8	Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					4 280 966,07
1	Zemní práce				

Boy

Ad

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku

Objekt: SO 01.1 Komunikace



TEBODÍN

Soupis výkonů

Tebodín Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424-

001

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.1	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	25,02	309,00	7 731,18
		5,86+13,21+5,95	25,02			
	113107243	Odstranění podkladu nebo krytu pl přes 200 m2 živičných do tl 150 mm	m2	1 805,00	36,05	65 070,25
		1 805,00	1 805,00			
	113107223	Odstranění podkladu nebo krytu pl přes 200 m2 z kameniva do tl 300 mm	m2	1 805,00	36,05	65 070,25
		1 805,00	1 805,00			
	113107162	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 200 m2 z kameniva do tl 200 mm	m2	76,94	30,90	2 377,45
		10,86+66,08+5,56	76,94			
	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikace pro pěší a vozovek ze zámkové dlažby	m2	190,56	20,60	3 925,54
		12,17+23,4+67,4+7,12+4,07+8,46+6,4+10,46+6,4+9,4+10,33+4,2+10,35+5,6+4,8	190,56			
	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců komunikace pro pěší a vozovek z drobných kostek	m2	2,30	20,60	47,38
		2,30	2,30			
	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikace pro pěší a vozovek ze z betonových tvarovek	m2	16,04	20,60	330,42
		16,04	16,04			
	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	68,62	61,80	4 240,72
		44+2,25+2,25+2,25+2,25+1,52+1,56+1,52+1,48+0,68+1,55+0,65+1,5+0,72+1,54+0,68+1,54+0,68	68,62			
	111201101	Odstranění křovin a stromu s odstraněním kořenu do plochy 1000 m2	m2	42,00	61,80	2 595,60
		3*12	42,00			
	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 390,36	72,10	100 244,96
		1 390,36	1 390,36			
	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 390,36	10,30	14 320,71
		1 390,36				
	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	12 513,24	4,12	51 554,55
		1390,36*9	12 513,24			
	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	740,82	154,50	114 456,21
		722+18,08+0,73	740,82			
	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchu na skládce (skládkovné)	t	570,38		
		570,38	570,38			
	997221815	Poplatek za uložení odpadu z bet.povrchu na skládce (skládkovné)	t	79,17	154,50	12 231,01
		5,62+49,54+4,09+19,89	79,17			

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**Objekt: **SO 01.1 Komunikace**

TEBODÍN

Činnost v oboru

Soupis výkonů

Tebodín Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424-

001

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 $(0,37+0,64)*17,09+(((0,37+0,64)+(0,37+0,46))/2*17,6)+(((0,37+0,46)+(0,68+0,22))/2*23,33+(((0,68+0,22)+1,62))/2*25,32)+((1,62+0,49)/2*49,84)+((0,49+1,08)/2*16,63)+((1,08+0,64)/2*16,63)+((0,64+1,17)/2*30,33)+((1,17+1,01)/2*41,26)+((1,01+0,35)/2*25,75)+((0,35+0,62)/2*18,12+((0,62+1,84)/2*51,94)+((1,84+0,98)/2*25,33+((0,98+0,8)/2*27,49)+(0,8*23,12)$	m3	406,76	61,80	25 137,77
122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost $(0,37+0,64)*17,09+(((0,37+0,64)+(0,37+0,46))/2*17,6)+(((0,37+0,46)+(0,68+0,22))/2*23,33+(((0,68+0,22)+1,62))/2*25,32)+((1,62+0,49)/2*49,84)+((0,49+1,08)/2*16,63)+((1,08+0,64)/2*16,63)+((0,64+1,17)/2*30,33)+((1,17+1,01)/2*41,26)+((1,01+0,35)/2*25,75)+((0,35+0,62)/2*18,12+((0,62+1,84)/2*51,94)+((1,84+0,98)/2*25,33+((0,98+0,8)/2*27,49)+(0,8*23,12)$	m3	406,76	16,48	6 703,40
123302101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 - drenáž 403,83*0,15*1,15	m3	69,66	257,50	17 937,45
123302109	Příplatek za lepidlost - výkop zářezů v hor.4 403,83*0,15*1,15	m3	69,66	16,48	1 148,00
133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 0,3*0,3*0,8*6	m3	0,43	566,50	244,73
131333102	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně v hor. tř.4 $(406,76/100)*10$	m3	40,68	638,60	25 975,69
131333109	Příplatek za lepidlost hor.4 $(406,76/100)*10$	m3	40,68	16,48	670,34
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř.1-4 do 100 m3 406,76+69,66	m3	476,85	41,20	19 646,30
162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku 476,42	m3	476,85	103,00	49 115,76
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	476,85	14,42	6 876,21
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	476,85	164,80	78 585,21
R97999-0001	Sanace podloží v tl. 300 mm - výkop 2484*0,3	m3	745,20	154,50	115 133,40
R97999-0002	Sanace podloží v tl. 300 mm - vhodná hrubozrnná sypanina míra zhutnění min.98% PS 745,2*1,9	t	1 415,88	164,80	233 337,02
919726203	Geotextilie tkaná pro ochranu, separaci atd. pevnost v tahu min.50 kN/m2 2484*1,05	m2	2 608,20	30,90	80 593,38
181102302	Úprava pláň hor.1-4 se zhut. 2 484,00	m2	2 484,00	12,36	30 702,24
162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	745,20	103,00	76 755,60

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**Objekt: **SO 01.1 Komunikace**

TEBODÍN

Čestná společnost s r.o.

Soupis výkonů

Tebodín Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424-

001

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	745,20	14,42	10 745,78
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t - <u>DI č. 3: m3</u>	745,20	164,80	122 808,96
CELKEM						1 346 313,46
2 Základy, základové konstrukce						
2.1	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	403,83	41,20	16 637,80
		403,83	403,83			
2.2	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	666,32	10,30	6 863,09
		403,83*1,5*1,1	666,32			
2.3	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) 60 230 g/m2	m2	699,64	13,39	9 368,12
		403,83*1,5*1,1*1,05	699,64			
2.4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - drenáž	m3	61,54	211,15	12 995,15
		69,66-(403,83*0,08*0,08*3,14)	61,54			
2.5	583373010	šterkopásek frakce 0-22 třída A	t	108,31	257,50	27 889,93
		61,54*1,76	108,31			
CELKEM						73 754,08
3 Komunikace						
3.1	215901101	Zhutnění podloží komunikace. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží je Edef,2,min = 45 MPa, poměr Edef,2 : Edef,1 < 2, při použití jemnozrnných zemin, resp. < 2,5, při použití hrubozrnných zemin, na vrstvě šterkodrti je požadováno Edef,2,min = 80 MPa.	m2	2 484,00	12,36	30 702,24
		2 484,00	2 484,00			
	577134111	Asfaltový beton střednězrný tl.40 mm ACO 11	m2	2 484,00	210,90	523 875,60
		2 484,00	2 484,00			
	573211111	Spojovací asf.postřik PS,EK 0,5 kg/m2	m2	2 484,00	11,10	27 572,40
		2 484,00	2 484,00			
	565155111	Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl.70 mm	m2	2 484,00	321,90	799 599,60
		2 484,00	2 484,00			
	567122113	Směs stmelená cementem 0/32 SC C8/10 tl.140 mm	m2	2 484,00	206,00	511 704,00
		2 484,00	2 484,00			
	564861111	Šterkodrt ŠDA tl.200 mm	m2	2 484,00	113,30	281 437,20
		2 484,00	2 484,00			
	916131213	Osazení silničního obrubníku v bet.loži a boční bet.opěře	m	906,95	195,70	177 490,12
		2,63+422,91+8,5+12,87+237,8+11+133,04+8,9+23+12,8+11,5+22	906,95			
	592R pol	Obrubník betonový silniční	m	952,30	86,52	82 392,78

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**Objekt: **SO 01.1 Komunikace**

Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-001

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		(2,63+422,91+8,5+12,87+237,8+11+133,04+8,9+23+12,8+11,5+22)*1,05	952,30			
91R pol		D + M varovný pás ze speciální dlažby š=400 mm 5,5+6,5	m 12,00	12,00	350,20	4 202,40
231R pol		D+M okrasné kameny 1+1	ks 2,00	2,00	2 060,00	4 120,00
919735112		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm 12,13+4+18,27	m 34,40	34,40	51,50	1 771,60
919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm 12,13+4+18,27	m 34,40	34,40	51,50	1 771,60
591241111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože cementové malty 9,6+9,6+6,2+6,2	m2 31,60	31,60	515,00	16 274,00
583801200		kostka dlažební drobná, žula (31,6/5)*1,1	t 6,95	6,95	2 626,50	18 259,43
CELKEM						2 481 172,96
4	Ostatní					
4.1	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 (27,65+9,83+24,62+52,97+3,78+8,42+7,34+15,31+15,23+33,43+11,09+6,45+54,09+9,05+10,78+3,57+14,04+22,47+2,48+43,85+28,39+7,15+46,38+40,79+13,03+5,58+7,24+3,35+6,18+124,92+56,37+32,37+102,77+54,58)*2	m2 1 811,10	1 811,10	39,14	70 886,45
	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (27,65+9,83+24,62+52,97+3,78+8,42+7,34+15,31+15,23+33,43+11,09+6,45+54,09+9,05+10,78+3,57+14,04+22,47+2,48+43,85+28,39+7,15+46,38+40,79+13,03+5,58+7,24+3,35+6,18+124,92+56,37+32,37+102,77+54,58)	m2 905,55	905,55	23,69	21 452,48
	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (27,65+9,83+24,62+52,97+3,78+8,42+7,34+15,31+15,23+33,43+11,09+6,45+54,09+9,05+10,78+3,57+14,04+22,47+2,48+43,85+28,39+7,15+46,38+40,79+13,03+5,58+7,24+3,35+6,18+124,92+56,37+32,37+102,77+54,58)	m2 905,55	905,55	18,54	16 788,90
	005724100	osivo směs travní parková 905,55*0,06	kg 54,33	54,33	139,05	7 555,00
	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,42889	km 0,42889	0,43	10 300,00	4 408,40
	358R pol	Zrušení kanalizační vpustě vč. likvidace odpadu	ks	2,00	3 090,00	6 180,00
	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živичným, betonovým, z kameniva	t	6 021,71		
	998225191	Příplatek k ceně za zvětšený přesun do 1000 m	t	6 021,71		
CELKEM						127 271,23

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**Objekt: **SO 01.1 Komunikace**

TEBODÍN

Číslo účtu: 6577-201-51/7424-001

Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

archivní číslo: 6577-201-51/7424-

001

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
5	Dopravní značení					
5.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	360,50	2 163,00
	404442760	obdélníková značka IP26a reflexní	kus	2,00	566,50	1 133,00
	404442760	obdélníková značka IP26b reflexní	kus	2,00	566,50	1 133,00
	404442570	svislá značka reflexní IP2	kus	2,00	566,50	1 133,00
	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,00	772,50	4 635,00
	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,00	360,50	2 163,00
CELKEM						12 360,00
6	Zemní práce					
	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkopy pro úpravy výšky poklopů nad 20 cm, 7 ks do hl. 0,5 m	m3 7,88	8,70	257,50	2 240,25
		výkopy pro úpravy výšky poklopů u šoupátek - výměna zemních souprav do hl. 1,5 m - 3 ks do hl. 1,1 m	0,83			
	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 30 % 8,7*0,3	m3 2,61	2,61	16,48	43,01
	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m svislý přesun do 100 m3 - 100 % - 8,7 m3	m3 8,70	8,70	61,80	537,66
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zpětný zásyp kolem původních konstrukcí	m3 8,70	8,70	51,50	448,05
	Poznámka:	Od hloubky výkopů je odečteno 40 cm - odstranění vrstev komunikace je započítáno v soupisu výkonů na komunikace.				
CELKEM						3 268,97
7	Trubní vedení					
	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	515,00	3 605,00
	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	7,000	669,50	4 686,50
		počet kusů a hmotnost je počítána orientačně - přesné množství bude specifikováno dle skutečnosti - je uvažováno u úprav poklopů nad 20 cm - dle výkresu arch. č. 6577-203-52-1954-001				
	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	7,000	576,80	4 037,60
	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	7,000	1 442,00	10 094,00
		počet kusů a hmotnost je počítána orientačně - přesné množství bude specifikováno dle skutečnosti - je uvažováno u úprav poklopů nad 20 cm - dle výkresu arch. č. 6577-203-52-1954-001				
	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg u všech poklopů pro úpravu výšky	kus 22,000	22,000	257,50	5 665,00
	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	22,000	4 583,50	100 837,00

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku

Objekt: SO 01.1 Komunikace



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-001

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	<i>u všech poklopů pro úpravu výšky - opětovné osazení poklopů zpět</i>	22,000			
R001	Demontáž nebo vybourání stávajících podkladních prstenců, rovných skruží nebo přechodových skruží	kus	6,000	257,50	1 545,00
	<i>počet kusů a hmotnost je počítána orientačně - přesné množství bude specifikováno dle skutečnosti - je uvažováno u úprav poklopů nad 20 cm - dle výkresu arch.č. 6577-203-52-1954-001</i>				
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,000	1 493,50	22 402,50
	<i>dle výkresu arch.č. 6577-203-52-1954-001 15 ks</i>	15,000			
899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	7,000	1 493,50	10 454,50
	<i>dle výkresu arch.č. 6577-203-52-1954-001 7 ks</i>	7,000			
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	57,000	772,50	44 032,50
	<i>úprava poklopů domovního šoupěte - 24 ks</i>	24,000			
	<i>úprava poklopů šoupátka DN 80- 1ks</i>	1,000			
	<i>úprava poklopů šoupátka DN 150- 1ks</i>	1,000			
	<i>úprava poklopu podzemního hydrantu DN 80- 1ks</i>	1,000			
	<i>úprava poklopu šoupátka na plynovodu</i>	30,000			
R002	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy	kus	57,000	159,65	9 100,05
899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	772,50	5 407,50
	<i>dle výkresu arch.č. 6577-203-52-1954-001 7 ks</i>	7,000			
997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	195,70	587,10
	<i>vybouraný materiál ze stávajících šachet - přesné množství bude specifikováno dle skutečnosti</i>				
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	8,24	24,72
	<i>příplatek 9x</i>				
997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	3,000	103,00	309,00
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	34,071	412,00	14 037,39
CELKEM					236 825,36
8	Ostatní				

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku

Objekt: SO 01.1 Komunikace



TEBODIN

Soupis výkonů
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-001

autor: Pavlíš
datum: 26.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
8.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						4 280 966,07

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku



Soupis výkonů

Tebodín Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-002
autor: Pavliš
datum: 26.11.2013

Objekt: SO 01.2 Veřejná parkovací místa

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		Poznámka:				
		a) veškeré položky na přímopomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Zemní práce				156 252,35
2		Komunikace				182 857,07
3		Přesun hmot				8 460,97
7		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						347 570,39
1		Zemní práce				
1.1	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	126,90	97,85	12 417,45

Boh

Arch

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-002
autor: Pavliš
datum: 26.11.2013

Objekt: **SO 01.2 Veřejná parkovací místa**

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		14,42*0,37+6,1*0,2+7,83*0,37+14,2*0,3+14,23*0,37+14,12*0,37+13,63*0,37+12,85*0,37+12,71*0,37+14,16*0,37+14,92*0,37+15,1*0,37+14,83*0,37+16,37*0,37+16,72*0,37+15,42*0,37+40*0,37+15,17*0,37+28,86*0,37+14,44*0,37+14,43*0,37+17,96*0,37	126,90			
122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horně tř. 4 za lepidlost	m3	126,90	16,48	2 091,36
R97999-0001		14,42*0,37+6,1*0,2+7,83*0,37+14,2*0,3+14,23*0,37+14,12*0,37+13,63*0,37+12,85*0,37+12,71*0,37+14,16*0,37+14,92*0,37+15,1*0,37+14,83*0,37+16,37*0,37+16,72*0,37+15,42*0,37+40*0,37+15,17*0,37+28,86*0,37+14,44*0,37+14,43*0,37+17,96*0,37 Sanace podloží v tl. 300 mm - výkop	m3	104,54	154,50	16 151,58
R97999-0002		(14,42+6,1+7,83+14,2+14,23+14,12+13,63+12,85+12,71+14,16+14,92+15,1+14,83+16,37+16,72+15,42+40+15,17+28,86+14,44+14,43+17,96)*0,3	t	198,63	164,80	32 733,56
919726203		Geotextilie tkaná pro ochranu, separaci atd. pevnost v tahu min. 50 kN/m2	m2	365,89	50,47	18 466,64
181102302		(14,42+6,1+7,83+14,2+14,23+14,12+13,63+12,85+12,71+14,16+14,92+15,1+14,83+16,37+16,72+15,42+40+15,17+28,86+14,44+14,43+17,96)*1,05 Úprava pláně hor. 1-4 se zhut.	m2	348,47	12,36	4 307,09
162701105		(14,42+6,1+7,83+14,2+14,23+14,12+13,63+12,85+12,71+14,16+14,92+15,1+14,83+16,37+16,72+15,42+40+15,17+28,86+14,44+14,43+17,96) Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	231,44	123,60	28 605,98
171201201		104,54+126,9 Uložení sypaniny na skládky	m3	231,44	14,42	3 337,36
171201211		104,54+126,9 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t - DI č. 3: m3	231,44	164,80	38 141,31
CELKEM						156 252,35
2	Komunikace					
2.1	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.80 mm s ložem z kameniva do tl.50 mm	m2	348,47	154,50	53 838,62
		(14,42+6,1+7,83+14,2+14,23+14,12+13,63+12,85+12,71+14,16+14,92+15,1+14,83+16,37+16,72+15,42+40+15,17+28,86+14,44+14,43+17,96)	348,47			
	592452130	Dlažba zámková barva přírodní	m2	365,89	175,10	64 067,95
		(14,42+6,1+7,83+14,2+14,23+14,12+13,63+12,85+12,71+14,16+14,92+15,1+14,83+16,37+16,72+15,42+40+15,17+28,86+14,44+14,43+17,96)*1,05	365,89			
	564871111	Štěrkodrt' tl.250 mm	m2	348,47	133,90	46 660,13

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku



Soupis výkonů

Tebodín Czech Republic, s.r.o.
 archivní číslo: 6577-201-51/7424-002
 autor: Pavliš
 datum: 26.11.2013

Objekt: SO 01.2 Veřejná parkovací místa

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		(14,42+6,1+7,83+14,2+14,23+14,12+13,63+12,85+12,71+14,16+14,92+15,1+14,83+16,37+16,72+15,42+40+15,17+28,86+14,44+14,43+17,96)	348,47			
916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do bet.lože	m	62,00	175,10	10 856,20
		2,17+6,75+2,1+2,18+7+2,1+2,3+2,3+2,2+2,3+2,5+2,6+2,3+2,4+6,8+2,3+6,8+2,2+2,7	62,00			
592172200		Obrubník betonový parkový šedá barva	kus	66,00	47,38	3 127,08
		(2,17+6,75+2,1+2,18+7+2,1+2,3+2,3+2,2+2,3+2,5+2,6+2,3+2,4+6,8+2,3+6,8+2,2+2,7)*1,05+0,9	66,00			
215901101		Zhutnění podloží komunikace. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží je Edef,2,min = 45 MPa, poměr Edef,2 : Edef,1 < 2, při použití jemnozrnných zemin, resp. < 2,5, při použití hrubozrnných zemin, na vrstvě štěrku je požadováno Edef,2,min = 80 MPa.	m2	348,47	12,36	4 307,09
		(14,42+6,1+7,83+14,2+14,23+14,12+13,63+12,85+12,71+14,16+14,92+15,1+14,83+16,37+16,72+15,42+40+15,17+28,86+14,44+14,43+17,96)	348,47			
CELKEM						182 857,07
3	Přesun hmot					
3.1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	205,36	41,20	8 460,97
CELKEM						8 460,97
7	Ostatní					
7.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						347 570,39

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

Rekonstrukce ulice V Jezírku

Objekt:

SO 01.3 Vjezdy, neveřejná parkovací stání a chodníky



TEBODÍN
Consulting & Design

Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: **6577-201-51/7424-003**

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		Poznámka:				
		a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Zemní práce				220 799,77
2		Komunikace				324 612,58
3		Přesun hmot				13 144,82
4		Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						558 557,18
1	Zemní práce					
1.1	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	170,30	97,85	16 664,08

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**

Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-003

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Objekt: **SO 01.3 Vjezdy, neveřejná parkovací stání a chodníky**

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		9,91*0,37+41,86*0,1+4,24*0,24+13,59*0,2+8,6*0,1+9,91*0,3+4*0,24+10,51*0,3+4,4*0,15+15,2*0,3+13,4*0,37+5,51*0,15+14,44*0,37+14,2*0,3+3,13*0,24+19,94*0,3+48,4*0,37+2,1*0,24+11,34*0,37+13,62*0,37+14,65*0,37+2,02*0,24+15,7*0,37+25*0,37+2,7*0,24+11*0,37+14,03*0,37+18,1*0,37+16,63*0,37+2,3*0,2+26,7*0,3+12,32*0,37+8*0,3+27,5*0,37+4,31*0,24+17*0,37+19,3*0,37+14*0,37+18,4*0,37	170,30			
	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	170,30	16,48	2 806,58
		9,91*0,37+41,86*0,1+4,24*0,24+13,59*0,2+8,6*0,1+9,91*0,3+4*0,24+10,51*0,3+4,4*0,15+15,2*0,3+13,4*0,37+5,51*0,15+14,44*0,37+14,2*0,3+3,13*0,24+19,94*0,3+48,4*0,37+2,1*0,24+11,34*0,37+13,62*0,37+14,65*0,37+2,02*0,24+15,7*0,37+25*0,37+2,7*0,24+11*0,37+14,03*0,37+18,1*0,37+16,63*0,37+2,3*0,2+26,7*0,3+12,32*0,37+8*0,3+27,5*0,37+4,31*0,24+17*0,37+19,3*0,37+14*0,37+18,4*0,37	170,30			
	R97999-0001	Sanace podloží v tl. 300 mm - výkop	m3	154,64	154,50	23 891,57
		(9,91+41,86+13,59+8,6+9,91+10,51+4,4+15,2+13,4+5,51+14,44+14,2+19,94+48,4+11,34+13,62+14,65+15,7+25+11+14,03+18,1+16,63+2,3+26,7+12,32+8+27,5+17+19,3+14+18,4)*0,3	154,64			
	R97999-0002	Sanace podloží v tl. 300 mm - vhodná hrubozrnná sypanina míra zhuštění min.98% PS	t	293,82	164,80	48 420,88
		154,64*1,9	293,82			
	919726203	Geotextilie tkaná pro ochranu, separaci atd. pevnost v tahu min.50 kN/m2	m2	541,23	50,47	27 316,03
		(9,91+41,86+13,59+8,6+9,91+10,51+4,4+15,2+13,4+5,51+14,44+14,2+19,94+48,4+11,34+13,62+14,65+15,7+25+11+14,03+18,1+16,63+2,3+26,7+12,32+8+27,5+17+19,3+14+18,4)*1,05	541,23			
	181102302	Úprava pláňe hor.1-4 se zhut.	m2	537,96	12,36	6 649,19
		9,91+41,86+4,24+13,59+8,6+9,91+4+10,51+4,4+15,2+13,4+5,51+14,44+14,2+3,13+19,94+48,4+2,1+11,34+13,62+14,65+2,02+15,7+25+2,7+11+14,03+18,1+16,63+2,3+26,7+12,32+8+27,5+4,31+17+19,3+14+18,4	537,96			
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	324,94	113,30	36 815,70
		170,3+154,64	324,94			
	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	324,94	14,42	4 685,63
		170,3+154,64	324,94			
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t - DI č. 3: m3	324,94	164,80	53 550,11
CELKEM						220 799,77
2 Komunikace						
2.1	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.80 mm s ložem z kameniva do tl.50 mm	m2	502,89	154,50	77 696,51
		9,91+41,86+13,6+8,6+9,91+10,51+15,2+13,4+14,44+14,2+19,94+48,4+11,34+13,62+14,7+15,7+25+11+14,03+18,1+16,63+26,64+12,32+7,9+27,5+17+19,3+13,9+18,34	502,89	537,60		

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název:

Rekonstrukce ulice V Jezírku

Objekt:

SO 01.3 Vjezdy, neveřejná parkovací stání a chodníky



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-003

autor: Pavliš

datum: 26.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	592452030	Dlažba zámková barevná tl.80 mm (9,91+41,86+13,6+8,6+9,81+10,51+15,2+13,4+14,44+14,2+19,94+48,4+11,34+13,62+14,7+15,7+25+11+14,03+18,1+16,63+26,64+12,32+7,9+27,5+17+19,3+13,9+18,34)*1,05	m2 528,03	528,03	226,60	119 652,62
	564871111	Štěrkodrt' tl.250 mm 9,91+41,86+13,6+8,6+9,81+10,51+15,2+13,4+14,44+14,2+19,94+48,4+11,34+13,62+14,7+15,7+25+11+14,03+18,1+16,63+26,64+12,32+7,9+27,5+17+19,3+13,9+18,34	m2 502,89	502,89	133,90	67 336,97
	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.60 mm s ložem z kameniva do tl.40 mm	m2	34,71	154,50	5 362,70
	592452020	Dlažba zámková barevná tl.60 mm (4,24+4+4,4+5,51+3,13+2,1+2,02+2,7+2,3+4,31)*1,05	m2 36,45	36,45	195,70	7 132,38
	564851111	Štěrkodrt' tl.150 mm 4,24+4+4,4+5,51+3,13+2,1+2,02+2,7+2,3+4,31	m2 34,71	34,71	92,70	3 217,62
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do bet.lože 1,83+2,44+2,12+1,91+1,91+6,75+2,2+2,2+2,04+2,04+2+2,3+2,3+2,02+2,3+6,75+2,4+2,03+2,2+2,2+2,03+2,2+2,1+18,6+3,8+4,9+2,13+2,15+2,3+5,1+2,42+2,5+2,2+2,2+2,03+2,08+2,1+2,51+2,5+2,35+2,35+11,9+2,01+2,01+2,24+2,24+2,7+3,6+3+10+2,72	m 166,91	166,91	175,10	29 225,94
	592172200	Obrubník betonový parkový šedá barva (1,83+2,44+2,12+1,91+1,91+6,75+2,2+2,2+2,04+2,04+2+2,3+2,3+2,02+2,3+6,75+2,4+2,03+2,2+2,2+2,03+2,2+2,1+18,6+3,8+4,9+2,13+2,15+2,3+5,1+2,42+2,5+2,2+2,2+2,03+2,08+2,1+2,51+2,5+2,35+2,35+11,9+2,01+2,01+2,24+2,24+2,7+3,6+3+10+2,72)*1,05+0,74	kus 176,00	176,00	47,38	8 338,67
	215901101	Zhutnění podloží komunikace. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží je Edef,2,min = 45 MPa, poměr Edef,2 : Edef,1 < 2, při použití jemnozrnných zemin, resp. < 2,5, při použití hrubozrnných zemin, na vrstvě štěrkodrti je požadováno Edef,2,min = 80 MPa.	m2	537,96	12,36	6 649,19
		9,91+41,86+4,24+13,59+8,6+9,91+4+10,51+4,4+15,2+13,4+5,51+14,44+14,2+3,13+19,94+48,4+2,1+11,34+13,62+14,65+2,02+15,7+25+2,7+11+14,03+18,1+16,63+2,3+26,7+12,32+8+27,5+4,31+17+19,3+14+18,4	537,96			
CELKEM						324 612,58
3 Přesun hmot						
3.1	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlaždovým	t	319,05	41,20	13 144,82
CELKEM						13 144,82
4 Ostatní						

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**

**SO 01.3 Vjezdy, neveřejná parkovací stání a
chodníky**

Objekt:



TEBODIN
Consultants & Engineers

Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-
003

autor: Pavliš
datum: 26.11.2013

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
4.1	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM					
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					558 557,18

Zákazník: Obec Průhonice

Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku

Rekapitulace stavebních objektů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-201-51/7424-001
autor: Kolektiv autorů
datum: 26.11.2013

Pol.	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena v Kč
1.	SO 02 - Veřejné osvětlení		482 139,28
	Celkem 1:		482 139,28
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>		
	<u>Vedlejší rozpočtové náklady VRN</u>		
9.	Zařízení staveniště	kpl	15 000,00
	Zařízení staveniště dodavatele, tzn: náklady na zhotovení, provoz a demontáž zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí, DIO, DIR, dodávky a práce spojené s přesunem, osazením a provozem mechanizace včetně zajištění BOZP.		
	Ostatní náklady/popsat vč.specifikace (určí zhotovitel)		
	Celkem 2:		15 000,00
	Mezisoučet 1+2 - konečná cena bez DPH		497 139,28
	DPH 21 %		104 399,25
			601 538,53
Prohlášení nabízejícího:			

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

TEBODIN CR, s.r.o.

kolektiv autorů

datum:

Zákazník/Client: OBEC PRŮHONICE



Soupis výkonů

Projekt/Project: REKONSTRUKCE ULICE V JEZÍRKU

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-52/4124 101
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 11/2013

Část/Part: SO 02 - Veřejné osvětlení

Profese/Discipline: Silnoproud

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
		Poznámka:				
		a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení				
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štičky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátery, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.				
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
		REKAPITULACE				
1		Elektro část pro venkovní osvětlení				331 289,99
2		Zemní Práce				139 075,94
3		Demontáž veřejného osvětlení				7 666,74
4		Revize				4 106,61
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						482 139,28
1		Elektro část pro venkovní osvětlení				
		Sloupy VO				
1.1	316740660	Stožár KLL 5,5-114/76/60 Z výška 5,5m - stožár pro veřejné osvětlení bezpatřicový	ks	15,00	3 939,75	59 096,25
		Svítidla				
1.2	D	Svítidlo venkovní LEDkové OXANE S 28W/BP8-50 SW INT EFL CL2	ks	15,00	10 431,84	156 477,60
		Kabely VO				
1.3	341110760	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 (432+15*4)*1,2	m	590,40	80,34	47 432,74
1.4	341110300	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 6*15	m	90,00	10,30	927,00
		Chráničky				
1.5	345713550	Trubka korug. ohebná KORUFL 110 červ.50M 6+6	m	12,00	38,11	457,32
1.6	345713530	Trubka korug. ohebná KORUFL 75 červ.50M 27+2+15+5+2+5+16+15+16+9+10+34+20+15+15+18+1	m	225,00	21,63	4 866,75
		Montáž				
1.7	210100014	Ukončení a zapojení vodiče CU 10 mm2 2*15	ks	30,00	15,45	463,50
1.8	460260001	Zatažení lana do kanálu-tvámic 27+2+15+5+2+5+16+15+16+9+10+34+20+15+15+18+1	m	225,00	10,30	2 317,50
1.9	210810013	Montáž měděných kabelů 4x10mm2 uložených volně	m	590,40	18,54	10 946,02

Zákazník/Client: OBEC PRŮHONICE



Soupis výkonů

Projekt/Project: REKONSTRUKCE ULICE V JEZÍRKU

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-202-52/4124 101
autor: Zdeněk Svoboda
datum zpracování: 11/2013

Část/Part: SO 02 - Veřejné osvětlení

Profese/Discipline: Silnoproud

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
		(432+15*4)*1,2		590,4		
1.10	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených pevně 6*15	m	90,00	13,39	1 205,10
1.11	460510021	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE	m	12,00	15,45	185,40
1.12	210204011	Montáž stožáru osvětlení samostatně stojících do 12m	kus	15,00	432,60	6 489,00
1.13	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení, 1okruh	kus	15,00	360,50	5 407,50
1.14	345627750	Výzbroj stožárová SV 9.16.4.	ks	15,00	391,40	5 871,00
1.15	210202013	Montáž venkovních svítidel výbojkových na výložník se zapojením vodičů	kus	15,00	288,40	4 326,00
1.16	100032778	Fólie výstražná s bleskem 330x0,4 Červená 125M	ks	4,00	5,56	22,24
1.17	461440012	Zajištění kabelu při křížení	ks	34,00	10,30	350,20
1.18	461440011	Zajištění kabelu při souběhu	m	391,00	5,15	2 013,65
1.19	D	Ochranná manžeta stožáru VO	ks	15,00	360,50	5 407,50
1.20	354360240	Spojka 1KV SMH4 6-35/V+šř.spojovače	ks	1,00	803,40	803,40
		Uzemnění				
1.21	354420620	Páska zemní 30 x 4 mm FeZn 20*15*0,95	kg	285,00	28,84	8 219,40
	210220020	Montáž uzemňovacího vedení v zemi páskou FeZn do 120mm2 v městské zástavbě 20*15	m	300,00	20,60	6 180,00
1.22	354410730	Ocelový drát FeZn pr.10 (0,18+0,5)*15*0,62	kg	6,32	24,72	156,33
1.23	354420360	Konstrukční svorka SP01	ks	15,00	40,17	602,55
1.24	354420390	Zemní svorka SR03a	ks	15,00	5,15	77,25
1.25	210220010	Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá	m	75,00	5,15	386,25
1.26	210220017	Gumová páska SA k izol.nátěr a spojů.	kg	7,50	80,34	602,55
CELKEM						331 289,99
2		Zemní Práce				
		Výkop pro volný terén - kabely VO				
2.1	460200063	Výkop kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 432-231	m	201,00	115,36	23 187,36
2.2	460560063	Zához kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 432-231	m	201,00	14,42	2 898,42
2.3	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,08*0,35*201	m3	5,63	293,55	1 652,10
2.4	460650012	Podklad.vrstva 8 cm - štěrkopisek FR.0-32 0,35*201	m2	70,35	29,87	2 101,35
2.5	460620006	Oseči povrchu travou 0,35*201	m2	70,35	6,18	434,76
2.6	460120082	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,6*0,35*201	m3	42,21	51,50	2 173,82
2.7	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,6*0,35*201	m3	42,21	10,30	434,76
		Překop přes komunikaci - kabely VO				
2.8	460200303	Výkop kabel.rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.3 27+2+15+5+2+5+16+15+16+9+10+34+20+15+18+1+6	m	231,00	247,20	57 103,20
	460560303	Zához kabel. rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř. 3 27+2+15+5+2+5+16+15+16+9+10+34+20+15+18+1+6	m	231,00	30,90	7 137,90
2.9	461080013	Zákl.beton c12/15 do 5m3 do bedn.bez dopr 0,5*0,05*231	m3	5,78	1 854,00	10 706,85
2.10	460650015	Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 0,3*0,5*231	m3	34,65	293,55	10 171,51
2.13	460260001	Zatažení lana do kanálku-tvámic 27+2+15+5+2+5+16+15+16+9+10+34+20+15+18+1+6	m	231,00	1,03	237,93
2.14	460510021	Prostup z PE trubky VLN. PR.110/94 ROLE 27+2+15+5+2+5+16+15+16+9+10+34+20+15+18+1+6	m	231,00	15,45	3 568,95
2.16	460120082	Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření 0,54*0,35*231	m3	43,66	51,50	2 248,44
2.17	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,54*0,35*231	m3	43,66	10,30	449,69
		Výkop pro uzemnění				

Zákazník/Client: **OBEC PRŮHONICE**

Soupis výkonů

Projekt/Project: **REKONSTRUKCE ULICE V JEZÍRKU**

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
 archivní číslo: 6577-202-52/4124 101
 autor: Zdeněk Svoboda
 datum zpracování: 11/2013

Část/Part: **SO 02 - Veřejné osvětlení**Profese/Discipline: **Silnoproud**

Poř. č. Position	Označení/Výkres č. Tag No./Drawing No.	Popis, druh	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn. cena (CZK) Unit price (CZK)	Cena (CZK) Price (CZK)
2.18	210220020	Výkop a zához kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3 20*15	m	300,00	4,17	1 251,00
2.20	460300006	Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm 0,1*0,1*300	m3	3,00	10,30	30,90
		Základy pro stožáry VO				
2.21	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení v horní třídě 3	ks	15,00	412,00	6 180,00
2.22	460080034	Základové konstrukce z monolitického železobetonu bez výztuže tř.C20/25(pro stožáry osvětlení) (0,5*0,5*0,8)*15	m3	3,00	2 369,00	7 107,00
		CELKEM				139 075,94
3		Demontáž veřejného osvětlení				
3.1	210040001-D	Stožár osvětli.sad.pozink.5m - dem.	ks	7,00	309,00	2 163,00
3.2	210202013-D	Svítilno venkovní sodíkové - dem.	ks	7,00	103,00	721,00
3.3	210204123-D	Stožárová patice - dem.	ks	7,00	51,50	360,50
3.4	220960021-D	Výzbroj stožárová - dem.	ks	7,00	10,30	72,10
3.5	210810013-D	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 - dem. 8+43+32+36+24+25	m	168,00	5,15	865,20
3.6	210810045-D	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 - dem. 6*7	m	42,00	5,15	216,30
		Zemní práce				
3.7	460080101	Rozbourání betonového základu (0,7*0,7*0,9)*7	m3	3,09	1007,34	3 109,66
3.8	460120002	Zához jámy pro sloup, ručně tř. 3-4 (0,7*0,7*0,9)*7	m3	3,09	51,5	158,98
		CELKEM				7 666,74
4		Revize				
4.1	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,00	1 016,61	1 016,61
4.2	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka	ks	1,00	3 090,00	3 090,00
		CELKEM				4 106,61
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						482 139,28

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73



Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6102-100-51/1924-001
autor: Dana Beranová
datum: 27.11.2013

Rekapitulace stavebních objektů

Pol.	Stavební objekt	Označení soupisu	Cena v Kč
1.	SO 03 Odvodnění komunikace		242 409,39
	Celkem 1:		242 409,39
	<u>Další ceny vyčíslené samostatně pro celý projekt:</u>		
	<u>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VON</u>		
2.	Zařízení staveniště	kpl	5 000,00
	Zařízení staveniště dodavatele, tzn: náklady na zhotovení, provoz a demontáž zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí, DIO, DIR, dodávky a práce spojené s přesunem, osazením a provozem mechanizace včetně zajištění BOZP.		
3.	Kompletační činnost	kpl	5 000,00
	Ostatní náklady/popsat vč.specifikace (určí zhotovitel)		
	Celkem 2:		10 000,00
	Mezisoučet 1+2 - konečná cena bez DPH		252 409,39
	DPH 21 %		53 005,97
	Konečná cena v Kč včetně DPH		305 415,36
Prohlášení nabízejícího:			

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Jméno společnosti: M - SILNICE a.s.

Zodpovědná osoba : Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel a.s.

Podpis:

Datum: 24. 07. 2014, Hradec Králové

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

TEBODIN CR, s.r.o.

Dana Beranová

datum: 27.11.2013

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73**Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73**

Název:

Rekonstrukce ulice V Jezírku

Objekt:

SO 03 Odvodnění komunikace**Soupis výkonů**

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-52-1924-001
autor: Dana Beranová
datum: 27.11.2013

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	Poznámka:				
	a) veškeré položky na přímomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách				
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.				
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení				
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby				
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice				
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.				
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb				
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.				
	REKAPITULACE				
1	Zemní práce				80 312,32
2	Svislé konstrukce				27,19
3	Vodorovné konstrukce				9 215,68
4	Trubní vedení				149 808,78
5	Staveništní přesun hmot				3 045,42
6	Ostatní				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					242 409,39
1	Zemní práce				

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73
Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**



Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-52-1924-001
autor: Dana Beranová
datum: 27.11.2013

Objekt: **SO 03 Odvodnění komunikace**

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1.1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,80	175,10	2 591,48
		"výkop pro vstup UV1-8"	14,80			
1.2	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,40	206,00	1 524,40
		pítný vodovod UV2-5	7,40			
1.3	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení - ruční výkop	m3	45,29	236,90	10 728,73
		1,7*1,2*1,85*12	45,29			
1.4	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	96,25	164,80	15 862,73
		výkopy pro přípojky k UV1,2*1,1*21,2	27,98			
		výkopy pro vpusti 1,17*3,42*8	32,01			
		výkopy pro přípojky ke OŽ1 1,40*1,10*7,30	11,24			
		výkopy pro přípojky ke OŽ2 1,47*1,10*7,10	11,48			
		výkopy pro přípojky ke OŽ3 1,33*1,10*2,8	4,10			
		výkopy pro přípojky ke OŽ4 1,65*1,10*2,10	3,81			
		výkopy pro odvodňovací žlab 0,59*0,53*18	5,63			
1.5	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 30 %	m3	28,88	12,36	356,90
		96,25*0,3	28,88			
1.6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	55,69	82,40	4 589,02
		zřízení pažení pro výkop přípojek OŽ 1,4*7,30*2	20,44			
		zřízení pažení pro výkop přípojek OŽ 1,47*7,10*2	20,87			
		zřízení pažení pro výkop přípojek OŽ 1,33*2,8*2	7,45			
		zřízení pažení pro výkop přípojek OŽ 1,65*2,10*2	6,93			
1.7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	55,69	15,45	860,44
		ditto pol. 1.6	55,69			
1.8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	96,25	61,80	5 948,52
		svislý přesun do 100 m3 - 100 % - 60 m3	96,25			
1.9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	38,83	247,20	9 598,78
		přesun přebytečného výkopku- vytlačená kubatura (podsyp, obsyp, konstrukce) 16,2+2,3+14,7+5,63	38,83			
1.10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,35	72,10	4 134,94
		výkopy - vytlačená kubatura 96,25-38,9	57,35			
1.11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,28	288,40	6 424,11
		přípojky k UV 21,2*0,5*1,1	11,66			
		přípojky k OŽ 19,3*0,5*1,1	10,62			
1.12	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 třída A pr.	t	28,82	350,20	10 093,26

Handwritten signature

Handwritten signature

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**Objekt: **SO 03 Odvodnění komunikace**

Soupis výkonů

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
archivní číslo: 6577-203-52-1924-001
autor: Dana Beranová
datum: 27.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		přepočít kameniva na tuny 10 % rezerva na zhuštění 22,28*1,76*1,10	28,82			
1.13	171201211	Poplatek za skládku zeminy	m3	38,83	195,70	7 599,03
		zemina z vytlačené kubatury 18,5	38,83			
	Poznámka:	Od hloubky výkopů je odečteno 40 cm - odstranění vrstev komunikace, je započítáno v soupisu výkonů na komunikace.				
CELKEM						80 312,32
2	3	Svislé konstrukce				
2.1	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,003	10 300,00	27,19
		vybourání otvoru DN 150 do stávající šachty 0,0176*0,15	0,003			
CELKEM						27,19
3	4	Vodorovné konstrukce				
3.1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	9,62	721,00	6 938,04
		přípojky ke vpustím UV1-UV8 1,10*0,216*21,2	5,037			
		přípojky ke žlabům DPOŽ1-DPOŽ4 1,10*0,216*19,3	4,586			
3.2	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,51	1 957,00	992,20
		podkladní deska pod vpusti 0,65*0,65*0,15*8	0,507			
3.3	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,12	412,00	1 285,44
		bednění podkladní desky pod vpusti 0,65*4*0,15*8	3,120			
CELKEM						9 215,68
4	8	Trubní vedení				
4.1	871315221	Kanalizační potrubí z plastu-systém HDPE tuhost třídy SN8 DN150	m	40,500	515,00	20 857,50
		Přípojky ke vpustím UV1-UV8 2,8+3+2,6+2,8+2,7+2,6+2,7+2,0	21,200			
		Přípojky ke žlabům OŽ1-OŽ4 7,30+7,10+2,80+2,10	19,300			
4.2	877315211R	Montáž tvarovek z plastu jednoosé DN 150	kus	1,000	247,20	247,20
		"oblouk DN 150 30° k DPOŽ4" 1	1,000			
4.3	286172523R	Dodávka oblouku OS 30° HDPE SN8 DN 150	kus	1,015	515,00	522,73
		ztrátě 1,5%				
4.4	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	9,000	1 133,00	10 197,00

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73**Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73****Název: Rekonstrukce ulice V Jezírku****Objekt: SO 03 Odvodnění komunikace****Soupis výkonů**

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
 archivní číslo: 6577-203-52-1924-001
 autor: Dana Beranová
 datum: 27.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
		dle tabulky přípojek - 8 ks	8,000			
4.5	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	8,080	463,50	3 745,08
		dle tabulky přípojek - 8 ks, ztratiné 1 %	8,080			
4.6	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	8,080	247,20	1 997,38
		dle tabulky přípojek - 8 ks, ztratiné 1 %	8,080			
4.7	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	5,050	226,60	1 144,33
		dle tabulky přípojek - 5 ks, ztratiné 1 %	5,050			
4.8	592238621R	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/570/6d	kus	3,030	226,60	686,60
		dle tabulky přípojek - 3 ks, ztratiné 1 %	3,030			
4.9	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	8,080	267,80	2 163,82
		dle tabulky přípojek - 8 ks, ztratiné 1 %	8,080			
4.10	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	8,000	721,00	5 768,00
		dle tabulky přípojek - 8 ks				
4.11	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	8,000	463,50	3 708,00
		dle tabulky přípojek - 8 ks	8,000			
4.12	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	8,000	824,00	6 592,00
4.13	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	8,000	2 060,00	16 480,00
		dle tabulky přípojek - 8 ks	8,000			
4.14	892352121R	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN160-DN400	m	40,50	206,00	8 343,00
		přípojky kanalizace k UV 21,2	21,20			
		přípojky kanalizace k OŽ 19,3	19,30			
4.15	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,160	2 060,00	329,60
		obetonování kolem mříže vpustí 0,5*4*0,1*0,1*8	0,160			
4.16	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	1,632	267,80	437,05
		bednění pro obetonování kolem mříže 0,51*4*0,1*8	1,632			
4.17	R1	Navrtávka do stávajícího plastového potrubí, napojení potrubí přípojek DN 150	kus	11,000	360,50	3 965,50
		napojení nových přípojek k uličním vpustím 7ks	7,000			
		napojení nových přípojek k odvodňovacím žlabům 4 ks	4,000			
4.18	R2	Navrtávka do stávající betonové šachty, napojení potrubí přípojek DN 150	kus	1,000	5 150,00	5 150,00
4.19	935931333	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm	m	18,000	3 193,00	57 474,00
		položka zahrnuje osazení, dodávku žlabu a jednotlivých prvků, rošty a obetonování				
		Odvodňovací žlab OŽ1 4	4,000			
		Odvodňovací žlab OŽ1 4	4,000			
		Odvodňovací žlab OŽ1 4	4,000			
		Odvodňovací žlab OŽ1 6	6,000			

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Název: **Rekonstrukce ulice V Jezírku**Objekt: **SO 03 Odvodnění komunikace****Soupis výkonů**

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
 archivní číslo: 6577-203-52-1924-001
 autor: Dana Beranová
 datum: 27.11.2013

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
CELKEM						149 808,78
5	99	Staveništní přesun hmot				
5.1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,006	1 030,00	5,98
5.2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,052	1 030,00	53,84
		příplatek 9x				
5.3	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,006	51 500,00	299,11
5.4	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,041	206,00	2 686,48
CELKEM						3 045,42
6		Ostatní				
6.1		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.				
CELKEM						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						242 409,39

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. značka B 1897 zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami (dále jen „pojišťovna“)

potvrzujeme tímto, že byla uzavřena pojistná smlouva 7720640545/8555597124 se společností MEDIS Holding a.s. se sídlem Škroupova 719/7, 50002 Hradec Králové, Česká republika IČ: 00486078.

Pojistná smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05,

a doložkou, DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP6, DODP8, Doložka Čisté finanční škody, Doložka Znečištění životního prostředí

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku– dle DODP2	80 000 000		ČR 10% min 10 000, Evropa 10% min. 50 000	Evropa
2.	odpovědnost za věci převzaté dle doložky DODP3		5 000 000	5 000	Evropa
3.	odpovědnost za věci užívané dle doložky DODP4		5 000 000	5 000	Evropa
4.	náklady zdravotní pojišťovny dle doložky DODP5, DODP8		5 000 000	5 000	Evropa
5.	Křížová odpovědnost Dle doložky DODP6		5 000 000	10% min 10 000	Evropa
6.	Čisté finanční škody		10 000 000	10% min. 10 000	Evropa
7.	Škody způsobené znečištěním životního prostředí		15 000 000	10% min. 10 000	Evropa

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2014 na dobu neurčitou

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 26.05. 2014

Ing. Martin Olbrich
vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TR. MÍRU 94
530 02 PARDUBICE
-1-

Zdenek Drahý
underwriter specialista