

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky		Zakázka	
2013/04		Revitalizace	
		Tisemenického údolí- II.etapa/2.stavba	
Komentář Zpracován programem euroCALC3, cenová úroveň 2012/II, SCI data, /www.sci-data.cz/.Cenové a technické podmínky položek vychází z cenové soustavy URS neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.Položky soupisu prací SO-02,03,07a09, které mají v kodu položky "R" a nebo mají méně číslic než 9 jsou kalkulovány individuálně.			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
		2013 Datum dokončení	
Rok		2013	
Typ Firmy		Název	
Dodavatel		Dle výběru	
Investor		Město Tábor	
Význam (funkce)		Jméno	
Zpracovatel		Výchozí účet správce serveru	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařazení	Zařazení
SO_03	Oprava schodiště u Ciborova mlýna	822.29	Komunikace pozemní ostatní
SO_07	Volnočasové aktivity	823.39	Plochy pro tělovýchovu ostatní
SO_05	Oprava náhonu	833.29	Úpravy vodních toků ostatní
SO_06	Výpustné a manipulační objekty	833.29	Úpravy vodních toků ostatní
SO_04.1	Oprava komunikace u Ciborova mlýna	822.27	Komunikace místní III.třidy
SO_04.2	Obnova odvodnění komunikace u Ciborova mlýna	827.29	Kanalizace trubní ostatní
SO_10	Ostatní náklady		
SO_11	Vedlejší náklady		
SO_12	Publicita		
SO_09	Stavební úpravy můstku	821.19	Mosty pozemní komunikace ostatní
SO_02	Stezka se sloučeným provozem	822.29	Komunikace pozemní ostatní
		Celkem (bez DPH)	
		DPH	
		-	
		-	
		Celkem (včetně DPH)	
		-	
Za zhotovitele Křivánek Jan Datum : Podpis:			
Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :			
Poznámka :			

Zakázka:

Revitalizace Tisemenického údolí-II.etapa/2.stavba

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Stezka se sloučeným provozem			
000: Značení cyklotrasy			
001: Zemní práce			
005: Komunikace			
099: Přesun hmot HSV			
SO_03: Oprava schodiště u Ctiborova mlýna			
001: Zemní práce			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
005: Komunikace			
006: Úpravy povrchu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
021: Silnoproud			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě			
SO_04.1: Oprava komunikace u Ctiborova mlýna			
009: Ostatní konstrukce a práce			
SO_04.2: Obnova odvodnění komunikace u Ctiborova mlýna			
009: Ostatní konstrukce a práce			
SO_05: Oprava náhonu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
SO_06: Výpustné a manipulační objekty			
009: Ostatní konstrukce a práce			
SO_07: Volnočasové aktivity			
001: Zemní práce			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
005: Komunikace			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			

711: Izolace proti vodě
762: Konstrukce tesařské
783: Nátěry
SO_09: Stavební úpravy můstku
001: Zemní práce
003: Svislé konstrukce
005: Komunikace
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
762: Konstrukce tesařské
SO_10: Ostatní náklady
010: Ostatní náklady
SO_11: Vedlejší náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
SO_12: Publicita
009: Ostatní konstrukce a práce

Celkem (bez DPH)
DPH

—
—

Celkem (včetně DPH)

—

Zakázka:

####

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Cena
SO_02: Stezka se sloučeným provozem							
000: Značení cyklotrasy							
1.	SP 91401	Dodání a osazení DZ IS21+objímka viz tabulka stanovišť a pozemků	kus	5,0	-	5,0	-
2.	SP 91402	Dodání a osazení DZ IS24+objímka viz tabulka stanovišť a pozemků	kus	6,0	-	6,0	-
3.	SP 91403	Dodání a osazení kompletu DZ IS21 vč.výkopu jamky, osazení do beton.patky,sloupek,objímka,víčko - viz tabulka stanovišť a pozemků	kus	14,0	-	14,0	-
001: Zemní práce							
1.	H 00572404	Semeno travní - směr	kg	24,9	-	24,9	-
		1245,0*0,02		24,9			
2.	SP 121101103	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním - přes 100 do 250 m viz. výkres C3	m3	290,5	-	290,5	-
		D1 úsek 19-29;181,0*3,5*0,2		126,7			
		D1 úsek 30-39;234,0*3,5*0,2		163,8			
3.	SP 122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3 viz. výkres C3 a č.5 a 6	m3	128,65	-	128,65	-
		D1 úsek 19-29 a 30-39; (181,0+234,0)*3,1*0,1		128,65			
4.	SP 122202209	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek pro silnice za lepkavost horniny - hornina 3	m3	64,33	-	64,33	-
5.	SP 162301101	Dovoz výkopku do násypů po suchu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m	m3	20,75	-	20,75	-
6.	SP 162301101	Odvoz přebytečného výkopku - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m	m3	128,65	-	128,65	-
7.	SP 162301101	Dovoz výkopku z mezísklady pro zášypy - ornice, přes 50 do 500 m	m3	249,0	-	249,0	-
8.	SP 167101101	Nakládání neutěhleného výkopku - množství do 100 m3, hornina 1 až 4 viz. výkres C3 a 6	m3	20,75	-	20,75	-
9.	SP 167101102	Nakládání ornice - nakládání, množství přes 100 m3,ornice viz. výkres C3 a 6	m3	249,0	-	249,0	-
		1245,0*0,2		249,0			
10.	SP 171201201	Uložení sypaniny - na mezískladu	m3	128,65	-	128,65	-
11.	SP 174201101	Zásyp sypaninou - kolem objektů v těchto výkopkách, bez zhutnění viz. výkres C3 a 6	m3	20,75	-	20,75	-
		úsek 19-39 doplnění chybějící zeminy před rozprostřením ornice odhad: (181,0+234,0)*0,5*0,1		20,75			
12.	SP 180402111	Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5 viz. výkres C3 a 6	m2	1 245,0	-	1 245,0	-
13.	SP 181101101	Úprava pláně - hornina 1 až 4, bez zhutnění	m2	1 245,0	-	1 245,0	-
14.	SP 181101102	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním viz. výkres C3	m2	1 286,5	-	1 286,5	-
		D1 úsek 19-29 a 30-39; (181,0+234,0)*3,1		1 286,5			
15.	SP 181301113	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 - souvislá plocha přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm viz.výkres C3 a 6	m2	1 245,0	-	1 245,0	-
		úsek 19-29;181,0*1,5*2		543,0			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Cena
16.	SP	182201101					
		úsek 30-39; 234,0*1,5*2		702,0			
		Svahování trvalých svahů - násypů viz. výkres C3 a 6	m2	153,925	-	153,925	-
		úsek 22-39;		86,625			
		{21,2+11,5+12,5+27,0+15,3+20,9+5,6+15,6+4,1+33,25+36,95+25,7+16,0					
		+77,55+6,45+16,7}*0,25					
		úsek 19-22; {15,0+22,35+20,95+9,0}*1,0		67,3			
005: Komunikace							
1.	SP	56420111R					
		Podklad nebo podsyp z drtě 2/4mm - tloušťka po ztuhnutí 40 mm viz výkres C3 a 6	m2	830,0	-	830,0	-
		Dl úsek 19-29; 181,0*2,0		362,0			
		Dl úsek 30-39; 234,0*2,0		468,0			
2.	SP	56485111					
		Podklad ze šterku 8/16 - tloušťka po ztuhnutí 150 mm viz výkres C3 a 6	m2	954,5	-	954,5	-
		Dl úsek 19-29 a 30-39; {181,0+234,0}*2,3		954,5			
3.	SP	56485111R					
		Podklad ze šterku 16/32 - tloušťka po ztuhnutí 150 mm viz. výkres C3 a 6	m2	1 286,5	-	1 286,5	-
		Dl úsek 19-29 a 30-39; {181,0+234,0}*3,1		1 286,5			
4.	SP	5649311R1					
		Mlatový povrch jílovopísčitého materiálu fr. 0/4 tl. 50mm viz. výkres č. C3 a 6	m2	830,0	-	830,0	-
		Dl úsek 19-29; 181,0*2,0		362,0			
		Dl úsek 30-39; 234,0*2,0		468,0			
5.	SP	91786211R					
		Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, lože a boční opěra z betonu prostého tř. B 13,5 viz. výkres C3 a 6	m	830,0	-	830,0	-
		Dl úsek 19-29; 181,0*2		362,0			
		Dl úsek 30-39; 234,0*2		468,0			
6.	H	9178622					
		Obrubník betonový - LxBxH 1000x80x200 mm	kus	830,0	1,00	838,3	-
7.	SP	935112211					
		Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm - lože z betonu tř. B 13,5, žlab z beton. příkop. tvárnice, šířka 500 do 800 mm viz. výkres C3 a 6	m	62,0	-	62,0	-
		úsek 19-22; 62,0		62,0			
8.	H	93512					
		Žlabovka příkopová betonová - rozměry 330x600x80 mm, spotřeba 3 ks/m	kus	186,0	1,00	187,86	-
		62*3		186,0			
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP	9982333					
		Přesun hmot	t	157,007	-	157,007	-
SO_03: Oprava schodiště u Ctiborova mlýna							
001: Zemní práce							
1.	SP	132202202					
		Hloubení rýh ručním nebo pneu. nářadím šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3 viz. výkres č. 3 a 4	m3	40,906	-	40,906	-
		43,0*1,0*0,9+(4,0+9,2)*1,2*0,9+(4,3+9,17)*1,2*0,9+4,35*1,2*0,9+3,8*1,2*0,9		76,306			
		odpočet bouraných kamen. základů: -35,4		- 35,4			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Cena
2.	SP 132202209	Příplatek k cenám hloubení rýh ručně nebo pneum. nářadím šířky přes 600 do 2 000 mm za lepvost - hornina 3 40,906*0,5	m3	20,453 20,453	-	20,453	-
3.	SP 132402202	Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 5, viz. výkres č.3 8,33+1,9+1,9+2,58	m3	14,71 14,71	-	14,71	-
4.	SP 162201101	Dovoz výkopku z meziskládky pro zásypy - hornina 1 až 4, do 20 m ručně	m3	40,906 40,906	-	40,906	-
5.	SP 162201101	Odvoz výkopku na meziskládku - hornina 1 až 4, do 20 m ručně	m3	40,906 40,906	-	40,906	-
6.	SP 162201102	Dovoz výkopku z meziskládky pro zásypy - hornina 1 až 4, přes 20 do 50 m ručně	m3	66,629 66,629	-	66,629	-
7.	SP 162401101	Dovoz chybějící zeminy pro zásypy - hornina 1 až 4, z 1 500 m 107,535-40,906	m3	66,629 66,629	-	66,629	-
8.	SP 167101101	Nakládání, neulehlého výkopku pro zásypy - hornina 1 až 4 66,629+40,906	m3	107,535 107,535	-	107,535	-
9.	SP 171201201	Uložení sypaniny - na meziskládku	m3	107,535 107,535	-	107,535	-
10.	SP 174101101	Zásyp sypaninou - jáma, rýha nebo kolem objektů, se ztuhnutím viz. výkres č.3 a 4 žlb.schodnice: 47,0*2,5*0,7 OS1-4; (13,2*1,5+11,7*1,3+4,4*1,6+3,8*0,5)*0,5 nad stupněm základu: (13,2+11,7+4,4+3,8)*0,5*0,2	m3	107,535 107,535	-	107,535	-
11.	SP 182201101	Svahování trvalých svahů - násypů viz. výkres C2 28,0*1,0+12,0*2,8+40,0*1,5+13,2*1,7	m2	144,04 144,04	-	144,04	-
12.	SP 184807111	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení viz. výkres č.1 pi*1,7*2*2,0*3	m2	54,475 54,475	-	54,475	-
13.	SP 184807112	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem - odstranění	m2	54,475 54,475	-	54,475	-
002: Základy							
1.	SP 212752212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních, štiřkopiskové lože, obsyp, v otevřeném výkopu - D 100 mm viz. výkres č.1 48,0+35,0	m	83,0 83,0	-	83,0	-
2.	SP 212755113	Trativody bez lože z drenážních trubek pálených - vnitřní průměr 80 mm viz. výkres č.4 (13,2+4,35+4,65+7,0+3,8)/1,5*1,1	m	24,2 24,2	-	24,2	-
003: Svislé konstrukce							
1.	SP 326213311R	Obkladové zdivo ŽLB zdí z kamene ma MC maltu /bez dodání kamene/ žlb.schodnice: 29,0*0,25 OS1-4; (15,0+11,0+6,0+2,0)*0,2	m3	14,05 14,05	-	14,05	-
2.	SP 327323128	Zdi a valy z betonu železobetonového - bez pomocného lešení - Prostředí běžné, třída betonu C 30/37 žlb.schodnice: 43,0*1,0*0,5*1,0+29,0*0,6+42,0*0,3*0,7 OS1: 11,3*0,9*0,7*1,2+13,2*0,2*0,7+15,0*0,6 OS2: 3,8*0,9*0,7*1,2+4,65*0,2*0,7+11,0*0,55	m3	98,04 98,04	-	98,04	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Cena
3.	SP 327351211	OS3: 3,8/0,9*0,7*1,2+4,35*0,2*0,7+6,0*0,55 OS4: 8,9/0,9*0,7*1,2+(9,17+3,8)*0,2*0,7+2,0*0,55 Bednění zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m - zřízení viz. výkres č.3 a 4 111,01 OS1: 15,0*2+(0,28+0,17)*0,6*13 OS2: 11,0*2 OS3: 6,0*2 OS4: 2,0*2+(0,28+0,17)*0,6*10 6,7	m2	185,22	-	185,22	-
4.	SP 327351221	Bednění zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m - odstranění	m2	184,22	-	184,22	-
5.	SP 327361016	Výztuž zdi a valů - průměr oceli přes 12 mm, tyče - ocel 11 505 viz. výkres č.5	t	0,38	7,00	0,407	-
6.	SP 327361040	0,3725+0,0075 Výztuž zdi a valů - svařované síť - drát žebírkový viz. výkres č.5	t	0,38	10,00	0,592	-
004: Vodorovné konstrukce							
1.	SP 434191421	Osazování kamenných schodišťových stupňů - viz. výkres č. 3	m	151,2	-	151,2	-
2.	H 434192	126*1,2 Dodání kamenných schod. stupňů 170*340mm vyfrézovaná protiskl. drážka a sedla - náslapná plocha tryskaný protiskluzný povrch, mater. žula, vč. dopravy na staveniště	m	151,2	-	151,2	-
3.	SP 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu rigolu v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 - kamenivo - tloušťka 100 mm, kamenivo téžené viz. výkres C2 a č.4	m2	23,98	-	23,98	-
4.	SP 451579777	Příplatek k ceně podkladu nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) - kamenivo - za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 100 mm, kamenivo téžené	m2	239,8	-	239,8	-
5.	SP 465511228R	23,98*10 Dlažba z lom. kamene na suchu mezipod., vč. žul. dlažby tl.10cm, kamen.2/4 tl. 40mm, výplně spár - viz. výkres C2 a č.4 8,75*1,0+2,0*1,0+1,2*1,07+1,4*1,0+1,8*1,0+2,3*1,0+1,0*1,0	m2	18,534	-	18,534	-
6.	SP 465513227R	Vydláždění rigolu z kamene do CM tl.50mm s vyspárováním - viz. výkres C2	m2	23,88	-	23,88	-
7.	SP 465521111R	(26,3+9,8+3,7)*0,6 Lemování mezipodest z vhodných vybouraných kamen. stupňů vč. potřebné úpravy dílek a manipulace - viz. výkres C2 a č.4 (8,75+2,0+1,2*7+1,4+1,8+2,3+1,0)*2	m	51,3	-	51,3	-
005: Komunikace							
1.	SP 564791111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného /mezipodesty OS/ - frakce 8/32 tl.15cm viz. výkres č.4 (11,7+3,8)*0,5*0,15	m3	1,163	-	1,163	-
2.	SP 564851111	Podklad ze šterku fr.16/32 /mezipodesty OS/ - tloušťka po zhutnění 150 mm viz. výkres č.4 (11,7+3,8)*0,5	m2	7,75	-	7,75	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Cena
3.	SP 564861111	Podklad ze šterku fr.16/32 (mezipodesty/ - tloušťka po zhutnění 200 mm viz výkres č.4 {1,2*7+1,4+1,8+2,3+1,0}*1,0	m2	14,9 14,9	-	14,9	-
006: Úpravy povrchu							
1.	SP 627452101	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně - zeď z kamene viz. výkres č.3 29,0*15,0*11,0*6,0*2,0	m2	63,0 63,0	-	63,0	-
2.	SP 631311134	Mazanina z betonu prostého tloušťka 200 mm /podbetonování lemování mezipodest/ - třída C 16/20 viz. výkres č.4 {1,2*7+1,4+1,8+2,3+1,0}*0,4*0,2	m3	1,192 1,192	-	1,192	-
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 911121111	Montáž zábradlí ocelového - přichycené vruty do betonového podkladu viz. výkres č.6 0,56*2+1,545+1,985*8+0,895+1,575*2+1,29+0,76*7+1,82*6+1,32*4+2,52+1,665*3+2,02*4+1,155	m	62,29 62,29	-	62,29	-
2.	H 911122	Výroba dílů zábradlí s povrchovou úpravou viz.výkres č.6	kg	1 868,6	5,00	1 962,03	-
3.	SP 9140011	Dodání a osazení značky E12 s nápisem "Cesta se v zimě neudrzuje" pozink. ocel.sloupek do beton.patky - viz. výkres C2	kus	2,0	-	2,0	-
4.	SP 94511	Vyvrtání děr do skály prům.18-20mm, hl.500mm,osazení ocel.přutů prům.14mm,dl.1000mm do tmele - viz.výkres č.5	kus	265,0	-	265,0	-
5.	SP 959791112	Odpadní trubky z PVC D100 dl. 1,6m osazené v ŽLB schodnici viz. výkres č.1 1,6*23	m	36,8 36,8	-	36,8	-
6.	SP 961021311	Bourání základů kamenných {43,0+11,3+3,8+8,9+3,8}*0,5	m3	35,4 35,4	-	35,4	-
7.	SP 962022391	Bourání zdiva kamenného nadzákladového nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - vápenocementová {29,0+15,0+11,0+6,0+2,0}*0,5	m3	31,5 31,5	-	31,5	-
8.	SP 963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů, oblých, rovných nebo kosých - zhotovených na místě 126*1,2	m	151,2 151,2	-	151,2	-
9.	SP 966005111	Rozebrání a odstranění zábradlí - zábradlí se sloupky s betonovými patkami	m	62,3	-	62,3	-
10.	SP 979071112	Očištění vybouraných kamenů od spojovacího materiálu - s původním vyplněním spár maltou 35,4*31,5	m3	66,9 66,9	-	66,9	-
11.	SP 979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	139,974	-	139,974	-
12.	SP 979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km 15X 139,974*15	t	2 099,61 2 099,61	-	2 099,61	-
13.	SP 979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	186,365	-	186,365	-
14.	SP 979082212	Vodorovná doprava sutí po suchu - s naložením a se složením, do 50 m /přebytečné kamen.stupně a kámenÚ 88,5*78,75+16,934-39,593-4,617	t	139,974 139,974	-	139,974	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Cena
15.	SP 979098191	Poplatek za skládku - netříděné suť	t	139,365	-	139,365	-
021: Silnoproud							
1.	SP 02111	Dodání a osazení bet. kabel. žlabu 180/140/1000mm+deska viz. výkres č.1 a 5	m	10,0	-	10,0	-
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým - jakékoliv délky objektu	t	372,288	-	372,288	-
2.	SP 998229112	Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem na vzdálenost do 50 m - dlaždovým	t	372,288	-	372,288	-
711: Izolace proti vodě							
1.	SP 711491272	Provedení izolace z textilií - textilie ochranná, plocha svislá viz. výkres č.4	m2	369,9	-	369,9	-
		Schodů štěp: 47,0*3,0*2		282,0			
		OS1-4; (13,2*1,9+11,7*1,3+4,4*1,6+3,8*0,5)*2		87,9			
2.	H 711492	Textilie ochranná netkaná - 500 g/m2	m2	369,9	10,00	406,89	-
3.	SP 711541	D+M ochrany spár BUTILKAUČUKOVÝM těsněním - viz. výkres č. 5	m	138,0	-	138,0	-
		46,0*3		138,0			
4.	SP 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	3,05	-	3,05	-
SO_04.1: Oprava komunikace u Ctiborova mlýna							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 91001	Rozpočtové náklady SO_04.1 dle příloženého rozpoisu	kpl	1,0	-	1,0	-
SO_04.2: Obnova odvodnění komunikace u Ctiborova mlýna							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 91002	Rozpočtové náklady SO_04.2 dle příloženého rozpoisu	kpl	1,0	-	1,0	-
SO_05: Oprava náhonu							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 91003	Rozpočtové náklady SO_05 dle příloženého rozpoisu	kpl	1,0	-	1,0	-
SO_06: Výpustné a manipulační objekty							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 91004	Rozpočtové náklady SO_06 dle příloženého rozpoisu	kpl	1,0	-	1,0	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Cena
SO_07: Volnočasové aktivity							
001: Zemní práce							
1.	H	00572404	Semeno travní - směs	kg	30,0	30,0	-
			1500,0*0,02		30,0		-
2.	SP	121101101	Sejmuti ornice s vodorovným přemístěním - do 50 m viz. výkres C2	m3	89,11	89,11	-
			$\pi * 1,5^2 * 8 * 0,2$		11,31		
			$(2,0 * 18,0 + 6,0 * 7,5 + 2 * 200,0 + 14,0 * 4,5) * 0,2$		77,8		
3.	SP	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3-drenáž viz. výkres č.1	m3	24,0	24,0	-
			75,0*0,4*0,8		24,0		
4.	SP	132201109	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepivost horniny - hornina 3	m3	12,0	12,0	-
5.	SP	132202101	Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím do šířky 600 mm - hornina 3, viz. výkres č. 1	m3	21,148	21,148	-
			zídka pod lavicemi: $(14,0 + 13,0 + 12,0 + 11,0) * 0,4 * 0,8$		16,0		
			dřev.palisády: $12,0 * 0,3 * 0,4 + (4,8 * 2 + 11,0) * 0,3 * 0,6$		5,148		
6.	SP	132202109	Příplatek k cenám hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím do šířky 600 mm za lepivost horniny - hornina 3	m3	10,574	10,574	-
7.	SP	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím - hornina 3 -patky viz. výkres č.2	m3	3,225	3,225	-
			základy pod ocel.sloupy: $0,5 * 0,5 * 1,0 * 4 * 3$		3,0		
			základ pod el.palis: $0,5 * 0,5 * 0,9$		0,225		
8.	SP	133202019	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepivost horniny - hornina 3	m3	1,613	1,613	-
9.	SP	162301101	Vodorovné přemístění ornice - do 150 m viz. výkres C2	m3	89,11	89,11	-
10.	SP	162301101	Dovoz výkopku na zásyp mezi lavicemi - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m	m3	19,71	19,71	-
11.	SP	162301101	Odvoz přebytečného výkopku - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m	m3	26,5	26,5	-
			24,0+16,0+3,0-16,5		26,5		
12.	SP	162601102	Dovoz chybějící ornice - z 5 000 m viz. výkres C2	m3	60,89	60,89	-
			1500,0*0,1-89,11		60,89		
13.	SP	162701105	Odvoz přebytečného výkopku - hornina 1 až 4, do 10 000 m na skládku	m3	8,386	8,386	-
14.	SP	162701109	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku - hornina 1 až 4, za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m 6x	m3	50,316	50,316	-
			8,386*6		50,316		
15.	SP	167101101	Nakládání přebytečného výkopku - množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	8,386	8,386	-
			24,0+21,148+3,0-20,052-19,710		8,386		
16.	SP	167101101	Nakládání ornice - množství do 100 m3	m3	150,0	150,0	-
			$\pi * 1,5^2 * 8 * 0,2$		11,31		
			$(2,0 * 18,0 + 6,0 * 7,5 + 2 * 200,0 + 14,0 * 4,5) * 0,2$		77,8		
			chybějící: 60,89		60,89		
17.	SP	167101101	Nakládání neutěhlehého výkopku - množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	19,71	19,71	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Cena
18.	SP	171201201	Uložení sypaniny - na meziskládku	m3	26,5	-	26,5
19.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina 8,386*1,6	t	13,418 13,418	-	13,418
20.	SP	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhuťněním viz. výkres č.1 drenáž: 75,0*0,4*0,55 ořev. palisády: 12,0*0,3*0,4+(4,8*2+11,0)*0,3*0,6+12,0*0,1*0,3+(4,8*2+11,0)*0,1*0,6	m3	20,052 16,5 3,552	-	20,052
21.	SP	175101201	Zásyp mezi lavičkami hutněný na 30MPa - viz. výkres č.1 (13,5+13,0+11,5)*0,69*0,5+11,0*0,6*1,0	m3	19,71 19,71	-	19,71
22.	SP	180402111	Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5 viz. výkres C2	m2	1 500,0	-	1 500,0
23.	SP	181101102	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhuťněním viz. výkres C3 1 500,0+382,549	m2	1 882,549 1 882,549	-	1 882,549
24.	SP	181201102	Úprava pláně na násypch - ornice, se zhuťněním viz. výkres C2	m2	1 500,0	-	1 500,0
25.	SP	181301111	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - plocha přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm viz. výkres C2	m2	1 500,0	-	1 500,0
26.	SP	182201101	Svahování trvalých svahů - násypů viz. výkres C2 (50,0+20,0)*2*5,0	m2	700,0 700,0	-	700,0
002: Základy							
1.	SP	212752212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních, šterkopiskové lože, obsyp, v otevřeném výkopu - D 100 mm viz. výkres č.1 pod plochou "A1"; 75,0 u lavič: 14,0+13,0+12,0+11,0	m	125,0 75,0 50,0	-	125,0
2.	SP	212755113	Trativody bez lože z drenážních trubek pálených - vnitřní průměr 80 mm viz. výkres č.4 u lavič: (14,0+13,0+12,0+11,0)/1,5*0,6	m	20,0 20,0	-	20,0
3.	SP	272353111	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích - průřez přes 0,01 do 0,02 m2, hloubka do 0,50 m viz. výkres č.2 4*3+1	kus	13,0 13,0	-	13,0
4.	SP	275313811R	Základové patky z betonu - třída C 30/37 XC4 viz. výkres č.2 Patky pro ocel. sloup: 0,5*0,5*0,9*4*3 základ el. pilíře: 0,5*0,5*0,9	m3	13,0 2,925 2,7 0,225	-	2,925
5.	SP	278311161	Zálivka kotevních otvorů betonem - beton tř. C 25/30, objem jednoho otvoru do 0,02 m3 viz. výkres č.2 0,12*0,12*0,5*4*3	m3	0,086 0,086	-	0,086
003: Svislé konstrukce							
1.	SP	318211116	Zdivo podezdívek laviček z lomového kamene, oboustranně licované - malta MC - 5 nebo MC - 10 viz. výkres č.1 (14,0+13,0+12,0+11,0)*0,4*1,1	m3	22,0 22,0	-	22,0
2.	SP	32813	Vybudování pilíře s elektr. rozvaděči nad terénem dle výkresu č.4	kus	1,0	-	1,0
3.	SP	338950135	Osazení ocelových konstrukcí svislých, jednotlivých sloupů do vynechaných otvorů - viz. výkres č.2 4*3	kus	12,0 12,0	-	12,0

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Cena
4.	H	338951					
		Dodání ocelových sloupů 100*100*8mm vč.konzol a vika-žárové zinkováno - viz. výkres č.2	kg	904,8	-	904,8	-
		(75,4+82,3+66,5)*4		904,8			
5.	SP	627452101					
		Spárování maltou MCs zapuštěné rovné - zeď z kamene viz. výkres č.3	m2	50,0	-	50,0	-
		{0,35+0,4+0,25}*{14,0+13,0+12,0+11,0}		50,0			
004: Vodorovné konstrukce							
1.	SP	43421111R					
		Schody z lomového kamene /žula/ na MC10 viz. výkres č.1	m	9,6	-	9,6	-
		1,6*6		9,6			
2.	SP	45157777					
		Provedení výplně mezi lavičerní kačirkem - tloušťka 100 mm viz. výkres č.1	m2	26,22	-	26,22	-
		{13,5+13,0+11,5}*0,69		26,22			
005: Komunikace							
1.	SP	56485111					
		Podklad ze štěrku - tloušťka po zhutnění 150 mm viz. výkres C2	m2	382,549	-	382,549	-
		pi*1,5*2*8		56,549			
		2,0*18,0+6,0*7,5*2+200,0		326,0			
2.	SP	5649311R					
		Mlatový povrch jilovopísčitého materiálu fr.0/4 tl. 50mm viz. výkres č.2	m2	382,549	-	382,549	-
		pi*1,5*2*8		56,549			
		2,0*18,0+6,0*7,5*2+200,0		326,0			
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	95001					
		D+M betonových telefonů poz."BT" /RICHTER a pod/ - viz. výkres C2	pár	2,0	-	2,0	-
2.	SP	95002					
		D+M akustických parabolických reflektorů poz."PR"/RICHTER a pod/ - viz. výkres C2	pár	2,0	-	2,0	-
3.	SP	95003					
		D+M tunelu poz."VT" vrbová zákoutí vč.zemních prací a mulčovací kůry - viz.výkres C2	m	14,0	-	14,0	-
4.	SP	95004					
		D+M IGLÚ průměr 3m poz."VG"vrbová zákoutí vč.zemních prací a mulčovací kůry - viz. výkres C2	kus	1,0	-	1,0	-
5.	SP	95005					
		D+M TEEPEE průměr 2m poz."VP"vrbové zákoutí vč.zemních prací a mulčovací kůry - viz.výkres C2	kus	3,0	-	3,0	-
6.	SP	95006					
		D+M venkovního pískovaného grilu vel.80*40cm s roštěm z kruhové oceli-provoz.řád poz."G" - viz. výkres C2 a foto	kus	2,0	-	2,0	-
7.	SP	95007					
		D+M kolostavu poz."K" viz výkres C2 a foto	kus	3,0	-	3,0	-
8.	SP	95008					
		D+M laviček poz."L" viz.výkres C2 a foto	kus	4,0	-	4,0	-
9.	SP	95009					
		D+M odpadkových košů poz."OK" viz.výkres C2 a foto	kus	3,0	-	3,0	-
10.	SP	95010					
		D+M lavičky se stolem vč.povrchové úpravy poz. "LS" viz. výkres C2 a foto	kus	2,0	-	2,0	-
11.	SP	95011					
		D+M dřevěných palisád vč.impregnace prům. 10*60cm viz. výkres C2	kus	120,0	-	120,0	-
12.	SP	95012					
		D+M dřevěných palisád vč. impregnace prům. 10*150cm viz. výkres č.1	kus	200,0	-	200,0	-
13.	SP	95013					
		Dodání a osazení kotvicích prvků podlahy obj.J1-J2 /vrut KSF G68*650mm+ocel.trubka+vnější víčko/ - viz.výkres č.2	kus	40,0	-	40,0	-
		5*8		40,0			
14.	SP	95014					
		Dodání a osazení zemních vrutů KSF F76*1000-R pro kotvení sedaček - viz.výkres č.3	kus	32,0	-	32,0	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Cena
15.	SP 95015	Dodání a osazení zemních vrutů KSF M 76x800mm pro kotvení mobiliáře - viz výkres C2	kus	38,0	-	38,0	-
16.	SP 953961212	Přikotvení dř. hranolů lavic kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do kamene - chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm viz. výkres č.3	kus	102,0	-	102,0	-
		51*2		102,0			
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP 9982333	Přesun hmot	t	108,518	-	108,518	-
711: Izolace proti vodě							
1.	SP 711491272	Provedení izolace z textilií - textilie ochranná, plocha svislá viz. výkres č.4	m2	30,0	-	30,0	-
		20,0*1,5		30,0			
2.	H 711492	Textilie ochranná netkaná - 500 g/m2	m2	30,0	10,00	33,0	-
3.	SP 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	3,05	-	3,05	-
762: Konstrukce tesařské							
1.	SP 762083122	Tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - dřevo v exteriéru viz. výkres č.2	m3	0,662	-	0,662	-
2.	SP 762085111	D+M vratových šroubů M16x120mm + podložka pozink viz.výkres č.2	kus	192,0	-	192,0	-
		64*3		192,0			
3.	SP 762085112	D+M houpáckových háků s vrutem 10,5x160mm viz.výkres č.2	kus	104,0	-	104,0	-
		40*40*24		104,0			
4.	SP 762121323	Montáž obložení ocel. sloupů - modřín-hranol 200*100mm viz.výkres č.2	m2	27,84	-	27,84	-
		(2,9+3,3+2,5)*0,2*4*4		27,84			
5.	SP 762123230	Montáž konstrukce dřevěných vázaných s použitím ocelových spojek - průřezová plocha 300 cm2-kleštiny viz.výkres č.2	m	99,2	-	99,2	-
		4,8*8*2+2,8*8		99,2			
6.	H 7621233	Dodání modřínového řeziva vysušeného	m3	5,694	8,00	6,15	-
		Kleštiny: (4,8*8*2+2,8*8)*0,1*0,3		2,976			
		hranol: 0,1*0,1*0,25*4*3		0,03			
		obklad sloupů: (2,6+3,3+2,5)*0,1*0,2*4*4		2,688			
7.	SP 762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn - hřebíky, svory, fixační prkna.	m3	2,976	-	2,976	-
		99,2*0,1*0,3		2,976			
8.	SP 762523104	Položení podlah - hoblovaných na sraz, z prken viz. výkres č.2	m2	32,04	-	32,04	-
9.	H 7625232	Dodání podlahových prken ze sibiřského modřínu 145/27mm podélně drážkovaného	m2	32,04	8,00	34,603	-
10.	SP 762526110	Položení podlah - polštářů pod podlahy, osová vzdálenost do 650 mm viz.výkres č. 2	m2	32,04	-	32,04	-
11.	H 762527	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry 100x120 mm, délka 6000 mm	m3	0,576	8,00	0,622	-
		6,0*0,12*0,1*8		0,576			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Cena
12.	SP	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů - hřebíky, vruty	m2	32,04	-	32,04
13.	SP	762952101	Montáž dřev. hranolků lavic - šroubování viz. výkres 3 0,42*51+135,0+80,0	m	236,42 236,42	-	236,42
14.	SP	762952102R	Montáž samostatného dřevěn.sedadla vč.spojovacího materiálu - viz. výkres č.3	kus	32,0	-	32,0
15.	H	7629522	Dodání materiálu dub na konstrukci sedáků a lavic - viz.výkres č.3 sedadlo:0,08*0,2*0,44*4*32+0,09*0,09*0,44*32 lavice:0,08*0,2*80,0+0,08*0,08*135,0+0,08*0,08*0,42*51	m3	3,296 1,015 2,281	10,00	3,626
16.	SP	76299	Napuštění řeziva sedáků a lavic horkou fermezí viz. výkres č.3 sedadlo:0,08*0,2*0,44*4*32+0,09*0,09*0,44*32 lavice:0,08*0,2*80,0+0,08*0,08*135,0+0,08*0,08*0,42*51	m3	3,296 1,015 2,281	-	3,296
17.	SP	998762202	Přesun hmot pro tesarské konstrukce - výška do 12 m	%	5,58	-	5,58
783: Natěry							
1.	SP	783612100	Natěry truhlářských výrobků olejové - dvojnásobné podlahy ze sibiřského modifinu viz.výkres č.2	m2	32,04	-	32,04
2.	SP	783695231	Natěry dřevěn. výrobků bezbarvý - 1x napuštění viz. výkres č.2 konstr. J1-J6	m2	124,12	-	124,12
3.	SP	783695232	Natěry dřevěn. výrobků barva červená - 2x lakování viz. výkres č.2 konstr.J3-J4 J3-J4:0,3*4*3,3*4+(0,1+0,3)*2*4,8*8+1,0	m2	47,56 47,56	-	47,56
4.	SP	783695232	Natěry dřevěn. výrobků modrá barva - 2x lakování viz. výkres č.2 konstr. J1-J2 a J5-J6 J1-J2:0,3*4*2,9*4+(0,1+0,3)*2*4,8*8+1,0 J5-J6:0,3*4*2,5*4+(0,1+0,3)*2*2,8*8+1,0	m2	76,56 45,64 30,92	-	76,56
SO_09: Stavební úpravy můstku							
001: Zemní práce							
1.	H	00572404	Semeno travní - směs 12,0*0,02	kg	0,24 0,24	-	0,24
2.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m3 viz. výkres č.1 3,3*2,0*0,6*2	m3	7,92 7,92	-	7,92
3.	SP	122201109	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek nezapažených za lepidlost horniny - hornina 3	m3	3,96	-	3,96
4.	SP	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se ztuhnutím	m3	7,92	-	7,92
5.	SP	180402112	Založení trávníku - parkový, výsev na svahu přes 1:5 do 1:2 viz.výkres č.2	m2	12,0	-	12,0
6.	SP	181101102	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se ztuhnutím viz. výkres C3	m2	9,46	-	9,46

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Cena
7.	SP 182101101	4, 3*2, 2 Svahování trvalých svahů - zářezů, hornina 1 až 4 viz. výkres č.2 1, 2*2, 5*4	m2	12,0 12,0	-	12,0	-
003: Svislé konstrukce							
1.	SP 311321411	Beton nadzákladových zdí - beton železový (bez výztuže), třída C 25/30 viz.výkres č.1 a 3 (0, 725*0, 485+0, 42*0, 465)*3, 3*2	m3	3,61	-	3,61	-
2.	SP 311351105	Bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr - oboustranné, za každou stranu, zřízení viz. výkres č. 1 a 3 3, 3*0, 95*2+2*0, 3*3, 3*2+0, 725*0, 458*4+0, 42*0, 465*4	m2	16,629	-	16,629	-
3.	SP 311351106	Bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr - oboustranné, za každou stranu, odstranění viz. výkres č.1 a 3	m2	16,629	-	16,629	-
4.	SP 311361821	Výztuž nadzákladových zdí z oceli - ocel 10 505 viz.výkres č.3	t	0,06	-	0,06	-
005: Komunikace							
1.	SP 465511521	Dlažba z lom. kamene tl.20cm, nad 20m2, do MC, vyspárování MC. viz. výkres č.2 5, 4*4, 3	m2	23,22	-	23,22	-
2.	SP 564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 200 mm viz. výkres č.2 4, 0*2, 2*2	m2	17,6	-	17,6	-
3.	SP 564861111	Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 200 mm viz.výkres č.2 4, 3*2, 2*2	m2	18,92 18,92	-	18,92	-
4.	SP 591111111	Kladení dlažby z kostek kamenných - kostky velké, lože kamenivo těžené, tloušťka lože do 50 mm viz. výkres č. 2 /stávající kostky/ 3, 0*2, 2*2	m2	13,2	-	13,2	-
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene - kladené do cementové malty, se spárami zalitými cementovou maltou viz výkres č.1 2, 95*6, 85+2, 0*2, 95*2	m2	32,008	-	32,008	-
2.	SP 113202111	Vytváření obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože viz.výkres č.2 2, 0*4	m	8,0	-	8,0	-
3.	SP 9140012	D+M dopravní značky B13 s nápisem "Zákaz vjezdu vozidel 6t" pozink. ocel.sloupek do beton.patky - viz. výkres č.1	kus	2,0	-	2,0	-
4.	SP 917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, lože a boční opěra z betonu prostého tř. B 13,5 viz. výkres č.2	m	8,0	-	8,0	-
5.	H 9178622	Obrubník betonový BTK Plus - ABO 2-15, LxBXH 1000x150x250 mm, silniční	kus	8,0	1,00	8,08	-
6.	SP 945111	Vyvrtní děr do betonu prům.20mm, hl.520mm,dodání a osazení ocel.prutů prům.16mm do tmele - viz.výkres č.3	kus	28,0	-	28,0	-
7.	SP 961044111R	Bourání konstrukce trubního propustku - viz. výkres č.1 6, 85*4, 25*1, 17+6, 85*0, 65*0, 28*2+5, 4*4, 25*0, 2	m3	41,145 41,145	-	41,145	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Cena
8.	SP 966005211	Rozebrání a odstranění zábradlí - zábradlí se sloupky osazenými do řím s nebo krycích desek viz výkres č.1a foto 6,8*2	m	13,6	-	13,6	-
9.	SP 979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu - velké, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	33,008	-	33,008	-
10.	SP 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	95,631	-	95,631	-
11.	SP 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km 15X	t	1 434,465	-	1 434,465	-
12.	SP 979082111	95,631*15 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	102,546	-	102,546	-
13.	SP 979084216R	Vodorovná doprava přebytečných kamen. kostek po suchu - bez naložení, ale se složením, do 6 km (32,008-13,2)*0,586	t	11,021	-	11,021	-
14.	SP 979087213R	Nakládání na dopravní prostředky - přebytečných kamen. kostek	t	11,021	-	11,021	-
15.	SP 979098191	Poplatek za skládku - neříděné suti	t	82,024	-	82,024	-
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP 9982333	Přesun hmot	t	29,839	-	29,839	-
762: Konstrukce tesařské							
1.	SP 76201	D+M lepených lamelových nosníků180/280/5965mm,smrkové dřevo viz.PD lávky výkres č.2,3	kus	5,0	-	5,0	-
2.	SP 76202	D+M okopový trám 100/100/5965mm lepený smrk viz.PD lávky výkres č.2,3	kus	2,0	-	2,0	-
3.	SP 76203	D+M sloupků 100/120/1664mm,lepený smrk viz.PD lávky výkres č.1,2	kus	12,0	-	12,0	-
4.	SP 76204	D+M kříže 80/80/1570mm dřevo smrk viz.PD lávky výkres č.1,2	kus	20,0	-	20,0	-
5.	SP 76205	D+M madla 150/80/5965mm lepený modřín viz.PD lávky výkres č.1,2	kus	2,0	-	2,0	-
6.	SP 76206	D+M podložek 64/180/283mm vč. lepenky Bitagit viz.PD lávky výkres č.1,2	kus	10,0	-	10,0	-
7.	SP 76207	D+M mostin dražkových 100/120/3010mm dub viz.PD lávky výkres č.1,2,3	kus	55,0	-	55,0	-
8.	SP 76208	Ošetření dřeva impregnací a 2x lazurovacím lakováním s pigmentem viz. technická zpráva projektu lávky	m3	4,5	-	4,5	-
9.	SP 76209	D+M chemických kotev prům.12mm dl.200mm+vtřání děr do betonu viz.PD lávky výkres č.2	kus	20,0	-	20,0	-
10.	SP 76210	Spojovací materiál zinkovaný viz.PD lávky výkres č.1,2,3	m3	4,5	-	4,5	-
11.	SP 76211	Oplechování hlavních nosníků TlZi r.š.300mm viz.PD lávky výkres č.1,2,3	m	30,0	-	30,0	-
12.	SP 998762202	6,0*5 Přesun hmot pro tesařské konstrukce - výška do 12 m	%	8,0	-	8,0	-

SO_10: Ostatní náklady

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Cena
010: Ostatní náklady							
1.	SP 00011	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_02 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
2.	SP 00011a	Vyhotovení geometrického plánu SO_02 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
3.	SP 000111	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_03 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
4.	SP 000111a	Vyhotovení geometrického plánu SO_03 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
5.	SP 000112	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_04.1 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
6.	SP 000112a	Vyhotovení geometrického plánu SO_04.1 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
7.	SP 000113	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_04.2 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
8.	SP 000113a	Vyhotovení geometrického plánu SO_04.2 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
9.	SP 000114	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_05 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
10.	SP 000114a	Vyhotovení geometrického plánu SO_05 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
11.	SP 000115	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_06 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
12.	SP 000115a	Vyhotovení geometrického plánu SO_06 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
13.	SP 000116	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_07 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
14.	SP 000116a	Vyhotovení geometrického plánu SO_07 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
15.	SP 000117	Geodetické zaměření dokončené stavby SO_09 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
16.	SP 000117a	Vyhotovení geometrického plánu SO_09 v tištěné a elektronické podobě	kus	4,0	-	4,0	-
17.	SP 00012	Geodetické vytyčení SO_02	hod	10,0	-	10,0	-
18.	SP 000121	Geodetické vytyčení SO_03	hod	12,0	-	12,0	-
19.	SP 000122	Geodetické vytyčení SO_04.1	hod	8,0	-	8,0	-
20.	SP 000123	Geodetické vytyčení SO_04.2	hod	8,0	-	1,0	-
21.	SP 000124	Geodetické vytyčení SO_05	hod	8,0	-	8,0	-
22.	SP 000125	Geodetické vytyčení SO_06	hod	8,0	-	8,0	-
23.	SP 000126	Geodetické vytyčení SO_07	hod	15,0	-	15,0	-
24.	SP 000127	Geodetické vytyčení SO_09	hod	8,0	-	8,0	-
25.	SP 00013	Vytyčení sítí SO_02	hod	5,0	-	5,0	-
26.	SP 000131	Vytyčení sítí SO_03	hod	4,0	-	4,0	-
27.	SP 000132	Vytyčení sítí SO_04.1	hod	5,0	-	5,0	-
28.	SP 000133	Vytyčení sítí SO_04.2	hod	5,0	-	5,0	-
29.	SP 000132	Vytyčení sítí SO_05	hod	5,0	-	5,0	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Cena
30.	SP 000133	Vytváření sítě SO_06	hod	5,0	-	5,0	-
31.	SP 000134	Vytváření sítě SO_07	hod	8,0	-	8,0	-
32.	SP 000135	Vytváření sítě SO_09	hod	4,0	-	4,0	-
33.	SP 00014	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_02 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
34.	SP 000141	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_03 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
35.	SP 000142	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_04.1 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
36.	SP 000143	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_04.2 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
37.	SP 000143	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_05 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
38.	SP 000144	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_06 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
39.	SP 000145	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_07 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
40.	SP 000146	Dokumentace skutečně provedeného stavu SO_09 v tištěné podobě	kus	3,0	-	3,0	-
41.	SP 00015	Měření hluku SO_07	soubo	1,0	-	1,0	-
42.	SP 00016	Zkoušky hutnění SO_04.1	kus	1,0	-	1,0	-
43.	SP 00017	Zpracování manipulačního řádu před uvedením stavby do provozu (viz Průvodní zpráva SO 05 a SO 06)	kus	1,0	-	1,0	-
44.	SP 00018	Dokumentace mostního objektu dle ČSN 73 6221, tj. Vypracování mostního listu vč. provedení hlavní prohlídky oprávněnou osobou, v tištěné a elektronické podobě	soubo	1,0	-	1,0	-

SO_11: Vedlejší náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	SP 91111	Zařízení staveniště SO-02	%	1,8	-	1,8	-
2.	SP 91112	Zařízení staveniště SO-03	%	1,8	-	1,8	-
3.	SP 91113	Zařízení staveniště SO-04.1	%	1,8	-	1,8	-
4.	SP 91114	Zařízení staveniště SO-04.2	%	1,8	-	1,8	-
5.	SP 91115	Zařízení staveniště SO-05	%	1,0	-	1,0	-
6.	SP 91116	Zařízení staveniště SO-06	%	1,0	-	1,0	-
7.	SP 91117	Zařízení staveniště SO-07	%	1,8	-	1,8	-
8.	SP 91118	Zařízení staveniště SO-09	%	1,8	-	1,8	-

SO_12: Publicita

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP 0901	Vyhotovení, osazení a demontáž billboardu vel.5100x2400mm - ocel.konstr. zakotvená do země, čelní plocha plechová s olemem fólií	kus	1,0	-	1,0	-
2.	SP 0902	Vyhotovení a osazení trvalé pamětní desky z mosazného plechu vel.300*400mm - písmo gravírované vylité epoxidovou barvou	kus	1,0	-	1,0	-

Krycí list rozpočtu

Název stavby	Revit. Tismenického údolí-II.et.-2.st. Objednatel:	Město Tábor	IČ/DIČ:	25304/
Druh stavby:	obj.04.1.-opr.komunikace u Ciborova	Projektant: Ing.Jiří Lagner	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Tábor	Zhotovitel: dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	82
JKSO:	82227	Zpracoval: Ing. Jiří Lagner	Datum:	5.3.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV		Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště					
		Montáž			Bez pevné podl.			Mimostav. doprava			
PSV		Dodávky		Kulturní památka		Uzemní vlivy					
		Montáž						Provozní vlivy			
"M"		Dodávky				Ostatní					
		Montáž					NUS z rozpočtu				
Ostatní materiál											
Přesun hmot a suť											
ZRN celkem				DN celkem		NUS celkem					

Základ 0%	
Základ 15%	DPH 15%
Základ 21%	DPH 21%
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
------------	------------	------------

Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy RTS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy RTS jsou na www.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které mají za číselným kódem položky písmena VD jsou vytvořeny ve vlastní databázi.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby	Revit.Tisemenického údolí-II.et.-2.stavba	Objednatel:	Město Tábor	
Druh stavby:	obj.04.1.-opr.komunikace u Ctiborova mlýna	Projektant:	Ing.Jiří Lagner	
Lokalita:	Tábor	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	
Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Zpracováno dne:	4.3.2013	
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11	Přípravné a přidružené práce			0,00
12	Odkopávky a prokopávky			0,00
13	Hloubené vykopávky			0,00
16	Přemístění výkopku			0,00
17	Konstrukce ze zemin			0,00
18	Povrchové úpravy terénu			0,00
21	Úprava podloží a základové spáry			0,00
27	Základy			0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)			0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			0,00
57	Kryty šterkových a živiničných komunikací a ploch			0,00
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch			0,00
711	Izolace proti vodě			0,00
81	Potrubí z trub betonových			0,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových			0,00
89	Ostatní konstrukce			0,00
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			0,00
91VD	Ostatní konstrukce			0,00
93VD	Různé konstrukce			0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť			0,00
M46	Zemní práce při montážích			0,00
S0	Přesuny sutí			0,00
S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot			0,00
	Ostatní materiál			0,00

Celkem:

0,00

	Celková hmotnost (t)
	2,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,65
	17,64
	2,01
	416,73
	115,01
	57,19
	0,17
	0,02
	0,00
	13,06
	41,77
	0,00
	0,46
	0,00
	24,36
	0,00
	0,00
	43,11

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry
11 Přípravné a přidružené práce				
1	113201111R00	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	m	4 stávající obrubníky u začátku úseku
2	113202111R00	Výtrhání obrubníků stojatých	m	14 stávající obrubníky mezi zač. úsek
12 Odkopávky a prokopávky				
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	0,2*1,5*60 podél komunikace
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3(při tl.do50cm) s naložením	m3	0,5*(3,0*12+5,0*12+5,5*40+4,7*26+5,1
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	
13 Hloubené výkopávky				
6	130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	1,1*0,8*(5+5+90)+1,1*0,5*30+0,5*0,5*2
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,5*0,6*70 podélná drenáž
				0,6*0,9*29 chráničky VO od km 0,050
				0,23*0,23*65 rýha u domů
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	
9	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,0*1,4*7 kanal. přípojky
				0,9*0,9*65 chráničky
				0,8*0,2*10 začátek rigolu
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	
11	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	3*3 ul. vpusti
12	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	
16 Přemístění výkopku				
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	18 ornice z meziskládky
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	284+40+64+9-19-25 na skládku=výko
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10*353
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 jednotl.	m3	18+40+64+9-19-25 ornice z meziskl. -
17 Konstrukce ze zemín				
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10+9
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,35*1,0*7+0,3*0,9*65+0,3*0,6*29,5 k
19	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	
18 Povrchové úpravy terénu				
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1,5*83+22*2,5 podél rigolu a podél ko
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	
22	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	179,5 dle pol. č. 1804021111
23	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	
21 Úprava podloží a základové spáry				
24	212750010RAB	Trativody z dren.trubek DN100,vč.dod.trubek,lože a obsyp0,15m3/m	m	70 (km 0,000 - km 0,070)

27	Základy			
25	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	0,5*0,2*65 u domů - dle vzor.řezů
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,5*66
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	
28	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,006*1*70 u domů
29	274362029VD	Příplatek za ohýbání sítí KARI	m	370
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svrš			
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,15*1,0*7 pro kanalizační přípojky
31	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
32	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 13 cm	m2	387+0,5*(12+13)+95 pod asf.kom.,zv.
33	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 13 cm	m2	387 vrchní podkl.vrstva pod asf.komu
34	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm	m2	2*(0,5*70) nad obsypem drenáží
35	564841113R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	3,0*12+5,0*12+5,5*40+4,7*26+5,1*7+5
36	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	95 podklad pod přídlažbu z kostek
57	Kryty šterkových a živichých komunikací a ploch			
37	571906111R00	Posyp podkladu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	387+95 (posyp vrchních šterkových vi
38	573231111R00	Postřik živichý spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	
39	577131211R00	Beton asfalt.obrusný ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	3,0*12+3,4*3+3,1*5+3,3*4+3,5*5+3,3*2
40	577155112VD	Beton asfalt.ložní ACL 16, do 3 m, tl. 6 cm	m2	
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch			
41	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	(1,2*11+1,2*5+0,4*13)+(1,0*4+1,1*15+
42	597069111R00	Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm	m2	11*35 pod rigol dle vzor. př. řezů
43	597661111R00	Rigol dlážděný do lože B7,5 tl.10 cm kostky drobné, včetně dodávky kostek	m2	0,7*(45+1,5+1,5)+1,0*(0,5+0,5) dle sít
44	599141111R00	Vyplnění spár živichou závlivkou	m	12+12+4 spáry v asfaltovém povrchu
711	Izolace proti vodě			
45	711132101RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, vč.dodávky asf.pásu obyč.	m2	0,5*70 zakrytí antivibr. desek u domů
46	711132311R00	Provedení izolace novovou fólií svisle, vč.dodávky,vč.uchyc.prvků	m2	0,75*70 u domů
81	Potrubí z trub betonových			
47	817264111R00	Montáž útesů do betonu DN 100	kus	
48	817314111R00	Montáž útesů do betonu DN 150	kus	
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových			
49	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2+2+3
89	Ostatní konstrukce			
50	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců,vč.dodávky bet.dílců	kus	
51	899204111RT2	Osazení mříží lit.s rámem nad 150 kg,vč.dodávky,vč.koše na bahno	kus	

52	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus
53	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus
54	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10	m3
91			
Doplňující Konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			
55	913121111VD	Montáž a demontáž doč.dopr.značek kompletních	ks 57,08+24,1 oddíl Dlažby poz.kom. a d
56	913121211VD	Příplatek za každý den použití doč.dopr.značek	ks 2*60
57	913211112VD	Montáž a demontáž doč.dopr.zábran Z2 š.2,5m	ks
58	913211212VD	Příplatek za každý den použití doč.dopr.zábran Z2	ks 4*60
59	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus
60	916563211VD	Osazení silničního obrubníku bet.stojat.s opěrou	m 5+112+102+5+4+2 ze situace
61	918101111R00	Lože pod obrubníky přes 10cm z B 12,5	m3 0,01*0,5*112+0,03*0,5*118 dle vzor. ř
62	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m 12+12+4
91VD			
Ostatní konstrukce			
63	913VD	Demontáž a osazení parkového stožáru VO,vč.zem.prací a základu	1 stávaj. parkový stožár u rigolu
93VD			
Různé konstrukce			
64	932VD	Montáž a dodávka antivibračních desek tl.20mm,jako např.TYP FS700	m2 0,5*66 u domů-dle vzor. řezů
H22			
Komunikace pozemní a letišť			
65	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t 57,08+24,10 odd. Dlažby poz.kom. a
66	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živický	t 765,136-81,18
M46			
Zemní práce při montážích			
67	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m 65+10+90 pod kabelové žláby - dle sit
68	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1,vč.dodávky žlabu a poklopu	m 65+10+90
S0			
Přesuny sutí			
69	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t 0,92+2,03 vybourané obrubníky
70	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t 3*2,95
71	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopr.prostředky(obrubníky)	t
S97VD			
Poplatky sutí a vybouraných hmot			
72	972VD	Poplatek za skládku vybouraného betonu	t 2,95 vybourané obrubníky na skládku
73	975VD	Poplatek za skládku zeminy	t 353 dle pol.č.162701105 na skládku k
Ostatní materiál			
74	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg
75	28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x2000mm SN4	kus
76	28611153.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x3000mm SN4	kus
77	40445020.A	Značka doprav zákazová B11 500 fól 1, EG 7letá	kus
78	40445161.A	Značka dopr dodat E 12, fól 1, EG 7 letá (text)	kus
79	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus

T 1,02*94,5 / 4 kostky na přídlažby dle ř
kus 1,01*(5+112+102+5+4+2) ze situace
kus

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2
Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm
Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390

80 58380129
81 59217460
82 59224301

Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
4,00			0,23	2,95
14,00			0,15	0,92
				2,03
18,00			0,00	0,00
283,80			0,00	0,00
284,00			0,00	0,00
				0,00
112,94			0,00	0,00
40,10			0,00	0,00
40,10			0,00	0,00
64,00			0,00	0,00
64,00			0,00	0,00
9,00			0,00	0,00
9,00			0,00	0,00
64,00			0,00	0,00
353,00			0,00	0,00
3 530,00			0,00	0,00
87,00			0,00	0,00
				0,00
18,00			0,00	0,00
19,00			0,00	0,00
25,31			0,00	0,00
25,31			0,00	0,00
				0,00
179,50			0,00	0,00
600,00			0,00	0,00
179,50			0,00	0,00
179,50			0,00	0,00
				0,00
70,00			0,44	30,65
				30,65

			17,64
6,50	2,45		15,90
33,00	0,04		1,29
33,00	0,00		0,00
0,42	1,06		0,44
210,00	0,00		0,00
		2,01	
1,05	1,89		1,99
3,00	0,01		0,02
		416,73	
494,50	0,25		125,47
387,00	0,25		98,20
70,00	0,29		20,41
567,60	0,26		148,58
95,00	0,25		24,07
		115,01	
482,00	0,03		15,28
387,00	0,00		0,27
387,00	0,10		39,25
387,00	0,16		60,21
		57,19	
94,50	0,30		28,47
385,00	0,02		9,56
35,00	0,54		19,04
28,00	0,00		0,11
		0,17	
35,00	0,00		0,17
52,50	0,00		0,00
		0,02	
3,00	0,00		0,01
3,00	0,00		0,01
		0,00	
7,00	0,00		0,00
		13,06	
3,00	2,93		8,79
3,00	0,16		0,47

1,00	0,43	0,43	0,43
2,00	0,43	0,43	0,86
1,00	2,51	2,51	2,51
			41,77
2,00	0,00	0,00	0,00
120,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00
240,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,25	0,25	0,49
230,00	0,16	0,16	35,78
2,33	2,36	2,36	5,51
28,00	0,00	0,00	0,00
			0,00
1,00	0,00	0,00	0,00
			0,46
33,00	0,01	0,01	0,46
			0,00
81,18	0,00	0,00	0,00
683,96	0,00	0,00	0,00
			24,36
165,00	0,13	0,13	21,85
165,00	0,02	0,02	2,51
			0,00
2,95	0,00	0,00	0,00
8,85	0,00	0,00	0,00
2,95	0,00	0,00	0,00
			0,00
2,95	0,00	0,00	0,00
353,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43,11
2,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,01	0,01	0,01
1,00	0,01	0,01	0,01
1,00	0,01	0,01	0,01
1,00	0,01	0,01	0,01
1,00	0,02	0,02	0,02

24,10
233,00
3,00

Celkem:

1,00
0,08
0,03

24,10
18,87
0,09

Výkaz výměr

Název stavby	Revit. Tisemenického údolí-II.et.-2.stavba				Doba výstavby:	
Druh stavby:	obj.04.1.-opr.komunikace u Ctiborova mlýna				Začátek výstavby:	
Lokalita:	Tábor				Konec výstavby:	
JKSO:	82227				Zpracováno dne: 4.3.2013	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka
11		Přípravné a přidružené práce				
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	4,00		0,00
2	113202111R00	Vytrhání obrubníků stojatých	m	14,00		0,00
12		Odkopávky a prokopávky				
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	18,00		0,00
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3(při tl.do50cm) s naložením	m3	283,80		0,00
5	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	284,00		0,00
13		Hloubené výkopávky				
6	130001101R00	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	112,94		0,00
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	40,10		0,00
8	132201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	40,10		0,00
9	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	64,00		0,00
10	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	64,00		0,00
11	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	9,00		0,00
12	133301109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.4	m3	9,00		0,00
16		Přemístění výkopku				
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	18,00		0,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	353,00		0,00
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 530,00		0,00
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 jednotl.	m3	87,00		0,00
17		Konstrukce ze zemin				
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,00		0,00
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,31		0,00
19	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	25,31		0,00

18	Povrchové úpravy terénu				0,00
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	179,50	0,00
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	600,00	0,00
22	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	179,50	0,00
23	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	179,50	0,00
21	Úprava podloží a základové spáry				0,00
24	212750010RAB	Trativody z dren.trubek DN100,vč.dod.trubek,lože a obsyp0,15m3/m	m	70,00	0,00
27	Základy				0,00
25	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	6,50	0,00
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	33,00	0,00
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	33,00	0,00
28	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,42	0,00
29	274362029VD	Příplatek za ohýbání sítí KARI	m	210,00	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				0,00
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,05	0,00
31	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	3,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00
32	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 13 cm	m2	494,50	0,00
33	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 13 cm	m2	387,00	0,00
34	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	70,00	0,00
35	564841113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	567,60	0,00
36	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	95,00	0,00
57	Kryty štěrkových a živичných komunikací a ploch				0,00
37	571906111R00	Posyp podkladu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	482,00	0,00
38	573231111R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	387,00	0,00
39	577131211R00	Beton asfalt.obrusný ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	387,00	0,00
40	577155112VD	Beton asfalt.ložní ACL 16, do 3 m, tl. 6 cm	m2	387,00	0,00
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				0,00
41	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	94,50	0,00
42	597069111R00	Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm	m2	385,00	0,00
43	597661111R00	Rigol dlažděný do lože B7,5 tl.10 cm kostky drobné, včetně dodávky kostek	m2	35,00	0,00
44	599141111R00	Vyplnění spár živичnou zálivkou	m	28,00	0,00
711	Izolace proti vodě				0,00
45	711132101R23	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, vč.dodávky asf.páso obyč.	m2	35,00	0,00
46	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií svisle, vč.dodávky,vč.uchyc.prvků	m2	52,50	0,00
81	Potrubí z trub betonových				0,00

47	817264111R00	Montáž útesů do betonu DN 100	kus	3,00	0,00
48	817314111R00	Montáž útesů do betonu DN 150	kus	3,00	0,00
49	87	Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových			0,00
49	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	7,00	0,00
50	89	Ostatní konstrukce			0,00
50	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců, vč. dodávky bet. dílců	kus	3,00	0,00
51	899204111RT2	Osazení mříží lit. s rámem nad 150 kg, vč. dodávky, vč. koše na bahno	kus	3,00	0,00
52	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	0,00
53	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	0,00
54	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 10	m3	1,00	0,00
55	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			0,00
55	913121111VD	Montáž a demontáž doč. dopr. značek kompletních	ks	2,00	0,00
56	913121211VD	Příplatek za každý den použití doč. dopr. značek	ks	120,00	0,00
57	913211112VD	Montáž a demontáž doč. dopr. zábran Z2 š. 2,5m	ks	4,00	0,00
58	913211212VD	Příplatek za každý den použití doč. dopr. zábran Z2	ks	240,00	0,00
59	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	0,00
60	916563211VD	Osazení silničního obrubníku bet. stojat. s opěrou	m	230,00	0,00
61	918101111R00	Lože pod obrubníky přes 10cm z B 12,5	m3	2,33	0,00
62	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	m	28,00	0,00
63	91VD	Ostatní konstrukce			0,00
63	913VD	Demontáž a osazení parkového stožáru VO, vč. zem. prací a základu		1,00	0,00
64	93VD	Různé konstrukce			0,00
64	932VD	Montáž a dodávka antivibračních desek tl. 20mm, jako např. TYP FS700	m2	33,00	0,00
65	H22	Komunikace pozemní a letišť			0,00
65	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	81,18	0,00
66	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	683,96	0,00
67	M46	Zemní práce při montážích			0,00
67	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	165,00	0,00
68	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, vč. dodávky žlabu a poklopu	m	165,00	0,00
69	S0	Přesuny sutí			0,00
69	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,95	0,00
70	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	8,85	0,00
71	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopr. prostředky (obrubníky)	t	2,95	0,00
72	S97VD	Poplatky sutí a vybouraných hmot			0,00
72	972VD	Poplatek za skládku vybouraného betonu	t	2,95	0,00
73	975VD	Poplatek za skládku zeminy	t	353,00	0,00

Ostatní materiál				0,00
74	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	2,00
75	28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x2000mm SN4	kus	2,00
76	28611153.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x3000mm SN4	kus	1,00
77	40445020.A	Značka doprav zákazová B11 500 fól 1, EG 7letá	kus	1,00
78	40445161.A	Značka dopr dodat E 12, fól 1, EG 7 letá (text)	kus	1,00
79	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	1,00
80	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	24,10
81	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	233,00
82	59224301	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	3,00
Celkem:				0,00

Objednatel:	Město Tábor			
Projektant:	Ing. Jiří Lagner			
Zhotovitel:	dle výběrového řízení			
Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner			
Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	2,95
0,00	0,00	0,23	0,92	0,92
0,00	0,00	0,15	2,03	2,03
0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		13,06
0,00	0,00	0,00	2,93	8,79
0,00	0,00	0,00	0,16	0,47
0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
0,00	0,00	0,00	0,43	0,86
0,00	0,00	0,00	2,51	2,51
0,00	0,00	0,00		41,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,25	0,49
0,00	0,00	0,00	0,16	35,78
0,00	0,00	0,00	2,36	5,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,46
0,00	0,00	0,00	0,01	0,46
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		24,36
0,00	0,00	0,00	0,13	21,85
0,00	0,00	0,00	0,02	2,51
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	43,11
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,02
0,00	0,00	24,10
0,00	0,00	18,87
0,00	0,00	0,09
0,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revizalizace Třimenického údolí Tábora	JKSO	82729
Název objektu	Oprava kom. u Cítkorova mlýna - SO 04-2 Obnova odvodnění komunikace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Tábor	IČO	
Projektant	Pavel Mráz	DÍČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Dne	22.09.2012
Zpracoval	Pavel Mráz		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
23	Součet 7, 12, 19-22	24	11 %	27	Dodávky objednatel
24	0,00 DPH	25	21 %	28	Klouzavá doložka
25	0,00	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	29	Zvýhodnění +
D Celkové náklady		E Přípočty a odpoty			

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS, program KROS - PLUS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (úvodní část katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky označené "VD" (vlastní databáze) nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Tisemenického údolí Tábor
Objekt: Oprava kom. u Ctiborova mlýna - SO 04-2 Obnova odvodnění komunikace
Část:
JKSO: 82729
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel:
Datum: 4.3.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
Práce a dodávky HSV		
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Tisemnického údolí Tábor
Objekt: Oprava kom. u Ctiborova mlýna - SO 04-2 Obnova odvodnění komunikace
Část:
JKSO: 82729
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel:
Datum: 4.3.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	33,000		0,00	21,0
2	K	221	113107153	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	33,000		0,00	21,0
3	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000		0,00	21,0
4	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000		0,00	21,0
5	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000		0,00	21,0
6	K	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000		0,00	21,0
7	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	72,380		0,00	21,0
8	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,380		0,00	21,0
9	K	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	65,140		0,00	21,0
10	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	65,140		0,00	21,0
11	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	7,240		0,00	21,0
12	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	269,820		0,00	21,0
13	K	001	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	269,820		0,00	21,0
14	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	75,640		0,00	21,0
15	K	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,980		0,00	21,0
16	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,730		0,00	21,0
17	K	001	162301152	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	1,720		0,00	21,0
18	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,730		0,00	21,0
19	K	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,720		0,00	21,0
20	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,450		0,00	21,0
21	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,320		0,00	21,0
22	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje vý	m3	29,150		0,00	21,0
23	M	MAT	583413420	kamenivo drcené dle frakce 0-4 třída B	t	46,640		0,00	21,0
24	K	001	181201102	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - přebytečná zemina	m2	71,000		0,00	21,0
Zakládání									
D 2									
25	K	312	275315224	Základové bloky z betonu prostého C 16/20 - výustní objekt	m3	1,370		0,00	21,0
26	K	312	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	4,000		0,00	21,0

D		4	Vodorovné konstrukce						0,00
27	K	271	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,300			21,0	0,00
28	K	321	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	2,250			21,0	0,00
D		5	Komunikace						0,00
29	K	221	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu - obložení výústního objektu	m2	1,000			21,0	0,00
D		8	Trubní vedení						0,00
30	K	271	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	2,000			21,0	0,00
31	K	271	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	53,550			21,0	0,00
32	K	271	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřené vy	kus	2,000			21,0	0,00
33	M	MAT	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	2,000			21,0	0,00
34	K	271	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno bře	kus	2,000			21,0	0,00
35	M	MAT	skušební betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	2,000			21,0	0,00
36	M	MAT	skušební betonová šachetni TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000			21,0	0,00
37	M	MAT	skušební betonová šachetni TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000			21,0	0,00
38	M	MAT	přístenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	2,000			21,0	0,00
39	M	MAT	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300/750, DN300, v. 750mm	kus	2,000			21,0	0,00
40	K	271	Vpusť kanalizační horské prefabrikát z betonu prostého 1200/600 mm typ Otava, mříž	kus	1,000			21,0	0,00
41	K	271	Osažení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	2,000			21,0	0,00
42	M	MAT	poklop na vstupní šachtu litinový D600 tř. zatížení D400	kus	2,000			21,0	0,00
43	K	271	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN300	m	53,000			21,0	0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
44	K	221	Rozání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm	m	22,000			21,0	0,00
D		99	Přesun hmot						0,00
45	K	271	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	76,810			21,0	0,00
			Celkem						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revizalizace Tismenického údolí Tábor	JKSO	83329
Název objektu	objekt SO 05 - OPRAVA NÁHONU	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Tábor	IČO	407 315 11
Projektant	Pavel Mráz	DIC	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Dne	22.09.2012
Zpracoval	Pavel Mráz		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
23	Součet 7, 12, 19-22	24	11 %	27	Dodávky objednatel
25	21 %	25	0,00 DPH	28	Klouzavá doložka
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	26	0,00	29	Zvýhodnění + -
D Celkové náklady		E Přípočty a odpoty			

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS, program KROS - PLUS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (úvodní část katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky označené "VD" (vlastní databáze) nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Tisemenického údolí Tábor
Objekt: objekt SO 05 - OPRAVA NÁHONU
Část:
JKSO: 83329
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel:
Datum: 4.3.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
Práce a dodávky HSV		
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Tisemnického údolí Tábor
Objekt: objekt SO 05 - OPRAVA NÁHONU

Část:
 JKSO: 83329

Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel:
Datum: 4.3.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	001	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy dc	m2	180,000		0,00	0,00
2	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	180,000		0,00	21,0
3	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000		0,00	21,0
4	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000		0,00	21,0
5	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	44,100		0,00	21,0
6	K	001	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	174,000		0,00	21,0
7	K	001	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepihost	m3	174,000		0,00	21,0
8	K	001	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	174,000		0,00	21,0
9	K	001	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepihost	m3	174,000		0,00	21,0
10	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (Stoka S)	m3	53,900		0,00	21,0
11	K	001	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	53,900		0,00	21,0
12	K	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	53,900		0,00	21,0
13	K	001	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	53,900		0,00	21,0
14	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	134,740		0,00	21,0
15	K	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	134,740		0,00	21,0
16	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	59,290		0,00	21,0
17	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	409,940		0,00	21,0
18	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	409,940		0,00	21,0
19	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,000		0,00	21,0
20	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,580		0,00	21,0
21	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje vř	m3	44,130		0,00	21,0
22	M	MAT	583413420	kamenivo drcené drsné frakce 0-4 třída B	t	863,000		0,00	21,0
23	K	231	180402113	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:1	m2	21,580		0,00	21,0
24	M	MAT	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	898,000		0,00	21,0
25	K	001	181201102	Úprava pláňe na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	220,500		0,00	21,0
26	K	001	181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	714,000		0,00	21,0
27	K	001	182101101	Svahování v zářezch v hornině tř. 1 až 4	m2			0,00	21,0

	D		4		Vodorovné konstrukce			0,00	
28	K	271	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku			0,00	21,0
29	K	271	452384111		Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m3	19,490	0,00	21,0
	D		8		Trubní vedení	m	36,000	0,00	
30	K	271	812422121		Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 °	m	47,000	0,00	21,0
31	M	MAT	592237140		trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 50/250/Z D50x250x8,5 cm	kus	21,000	0,00	21,0
	D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	
	D		99		Přesun hmot			0,00	
32	K	321	998332011		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	102,740	0,00	21,0
					<u>Celkem</u>			0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revizitace Tismenického údolí Tábor	JKSO	83329
Název objektu	SO 06 - Výpustné a manipulační objekty	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Tábor	IČO	
Projektant	Pavel Mráz	DÍČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Dne	22.09.2012
Zpracoval	Pavel Mráz		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant		Datum a podpis		Datum a podpis	
Objednatel		Datum a podpis		Datum a podpis	
Zhotovitel		Datum a podpis		Datum a podpis	
D Celkové náklady		E Přípočty a odpoty		F Cena s DPH (ř. 23-25)	
23	Součet 7, 12, 19-22	24	11 %	25	21 %
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	27	Dodávky objednatel	28	Klouzavá doložka
29	Zvýhodnění + -				

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS, program KROS - PLUS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (úvodní část katalogu), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky označené "VD" (vlastní databáze) nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace Tisemenického údolí Tábor
Objekt: SO 06 - Výpustné a manipulační objekty
Část:
JKSO: 83329
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel:
Datum: 4.3.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	
767	Konstrukce zámečnické	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Tisemenického údolí Tábor
Objekt: SO 06 - Výpustné a manipulační objekty
Část:

JKSO: 83329

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel:

Datum: 4.3.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000		0,00	0,00
2	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000		0,00	21,0
3	K	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového I	m	5,000		0,00	21,0
4	K	001	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000		0,00	21,0
5	K	001	131201102	Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	77,000		0,00	21,0
6	K	001	131201109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	77,000		0,00	21,0
7	K	001	131301102	Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	77,000		0,00	21,0
8	K	001	131301109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	77,000		0,00	21,0
9	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (vytlačená zemina - pods	m3	53,200		0,00	21,0
10	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	53,200		0,00	21,0
11	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,200		0,00	21,0
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,800		0,00	21,0
13	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje vý	m3	23,100		0,00	21,0
14	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje	m3	5,000		0,00	21,0
15	M	MAT	583413420	kamenivo drcené dle frakce 0-4 třída B	t	45,000		0,00	21,0
16	K	001	181201102	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (vytlačená zemina 52 m3	m2	116,000		0,00	21,0
17	D	2		Zakládání				0,00	
18	K	211	274311125	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	6,400		0,00	21,0
19	K	211	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	22,000		0,00	21,0
20	K	211	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	22,000		0,00	21,0
21	K	312	275315224	Základové bloky z betonu prostého C 16/20 - výustní objekt	m3	4,200		0,00	21,0
22	K	312	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	9,000		0,00	21,0
23	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
24	K	321	327213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdí rubové se zařízením na maltu N	m3	4,300		0,00	21,0
25	K	321	329311113	Konstrukce ostatní z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 25 (1,3m2, vodící stěn	m3	0,650		0,00	21,0
26	K	211	348181111	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé bez výplně (nad propustkem)	m	18,000		0,00	21,0
27	D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	

25	K	271	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10	m3	0,860	0,00	21,0
26	K	271	452312121	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10	m3	8,630	0,00	21,0
27	K	271	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2 (jen DI	m	12,000	0,00	21,0
28	K	321	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotností do 200 kg z terénu	m3	4,500	0,00	21,0
29	D	5		Komunikace			0,00	
29	K	221	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu (náhon, rovné plochy, náběhy	m2	65,600	0,00	21,0
30	D	8		Trubní vedení			0,00	
30	K	271	812372121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop DN 300 (pod	m	24,000	0,00	21,0
31	M	MAT	592237100	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 30/250/Z D 30x250x6 cm (ztratiné	kus	11,000	0,00	21,0
32	K	271	891422121	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 500	kus	1,000	0,00	21,0
33	M	MAT	422211720	Hradítko vřetenové DN 500, 0,06 MPa	kus	1,000	0,00	21,0
34	K	271	891492121	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 1000	kus	1,000	0,00	21,0
35	M	MAT	422211730	Stavidlo ocelové, hradící stěna 800/1000, výplň fošny dub	kus	1,000	0,00	21,0
36	K	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	0,00	21,0
37	K	271	894213111	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 700 nebo 800 dno b	kus	1,000	0,00	21,0
38	M	MAT	593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	6,000	0,00	21,0
39	K	271	894213121	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu 1500x1500 mm, dno beton tř. C 25	kus	1,000	0,00	21,0
40	M	MAT	286619355	poklop litinový s rámem B125 Skalice 600/600	kus	1,000	0,00	21,0
41	K	271	895931111	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	0,00	21,0
42	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	
42	K	221	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	0,00	21,0
43	K	221	919521111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	11,300	0,00	21,0
44	M	MAT	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZh-Q 800/2500 80 x 250 x	kus	5,000	0,00	21,0
45	K	321	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	0,00	21,0
46	D	99		Přesun hmot			0,00	
46	K	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	190,150	0,00	21,0
47	D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
47	D	767		Konstrukce zámečnické			0,00	
47	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	20,600	0,00	21,0
48	M	MAT	133844501	Ocel válcovaná pro KDK do 50 kg	kg	20,600	0,00	21,0
49	M	MAT	132871600	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, jakost 10338 D 10 mm	t	0,110	0,00	21,0
				Celkem			0,00	