

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Veliká Ves
Sídlo : Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
Statutární zástupce: Mgr. Petr Kovářík, starosta obce
IČ : 43750486
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 30026201/0100

a

1.2. Zhotovitel : OK Stavby s.r.o.
Sídlo : Mělnická 73, 277 11 Libiš
Statutární zástupce : Denis Fefko, jednatel
IČ : 26763982
DIČ : CZ26763982
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav Oberbank AG
Č. účtu 2400001490/8040

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Petr Kovářík, starosta obce
- Zhotovitel : Denis Fefko, jednatel

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat TD investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatel a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Rastislav Fefko, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Výstavba chodníků, ulice Hlavní a Korycanská, Veliká Ves**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Dále činnosti, práce a dodávky, které jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF.

2.3. Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště.

Předání staveniště zhotoviteli: do 31.3.2024

Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dní od data předání staveniště

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): do 31.10.2024

3.2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou:

- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušování se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušování provádění díla

bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i související náklady. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo.

Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH:	6 969 243,- Kč
DPH 21%:	1 463 541,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	8 432 784,- Kč

4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále

možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smlouvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě:

i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,

oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění všech případných vad a nedodělků.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem a číslem projektu:

„Zvýšení bezpečnosti chodců, ulice Hlavní a Korycanská, Veliká Ves“, č. projektu CZ.06.06.01/00/22_041/0002417.

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle

tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupis provedených prací bude předložen ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých

komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky (např. e-mailem). Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činností zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vyměňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by

zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 10 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor investora a autorský dozor projektanta.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla provedeného dle projektové dokumentace a v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 6.1.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednávána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s..

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 6.40 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce roku 2035) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace

díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, CRR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Libiři

Ve Veliké Vsi

dne elektronického podpisu

dne: elektronického podpisu

.....
Zhotovitel : OK Stavby s.r.o.
 Denis Fefko
 jednatel

.....
Objednatel: Obec Veliká Ves
Mgr. Petr Kovářík
starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-01-08
Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

Zadavatel:
Obec Veliká Ves

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Lang

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 969 243,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 969 243,00	1 463 541,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	8 432 784,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022-01-08			
Stavba:	Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves			
Místo:		Datum:	20.12.2023	
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík	
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem		6 969 243,00	8 432 784,00	
SO01	Chodník - ul.Hlavní	1 528 165,00	1 849 080,00	STA
SO01a	Chodník - ul.Hlavní - hlavní část	1 316 606,00	1 593 093,00	Soupis
SO01b	Chodník - ul.Hlavní - doprovodná část	211 559,00	255 986,00	Soupis
SO02	Chodník - ul.Korycanská	3 708 828,00	4 487 682,00	STA
SO02a	Chodník - ul.Korycanská - hlavní část	3 252 035,00	3 934 962,00	Soupis
SO02b	Chodník - ul.Korycanská - doprovodná část	456 793,00	552 720,00	Soupis
300	Vodohospodářské objekty	981 156,00	1 187 199,00	STA
300a	Vodohospodářské objekty - silnice 60,24%	591 048,00	715 168,00	Soupis
300b	Vodohospodářské objekty - chodník 39,76%	390 108,00	472 031,00	Soupis
400	Veřejné osvětlení	523 594,00	633 549,00	STA
400-1	VO ul. Korycanská	523 594,00	633 549,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	227 500,00	275 275,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves

Objekt:

SO01 - Chodník - ul.Hlavní

Soupis:

SO01a - Chodník - ul.Hlavní - hlavní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Veliká Ves

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

Zpracovatel:

Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.12.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 316 606,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 316 606,00	21,00%	276 487,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 593 093,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: SO01 - Chodník - ul.Hlavní
Soupis: **SO01a - Chodník - ul.Hlavní - hlavní část**

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 316 605,56
HSV - Práce a dodávky HSV	1 316 605,56
1 - Zemní práce	132 040,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 970,45
5 - Komunikace pozemní	258 071,74
8 - Trubní vedení	26 038,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	859 963,62
997 - Přesun sutě	5 237,08
998 - Přesun hmot	27 283,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves

Objekt: SO01 - Chodník - ul.Hlavní

Soupis: SO01a - Chodník - ul.Hlavní - hlavní část

Místo: Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Obec Veliká Ves Projektant: LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik

Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 316 605,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 316 605,56

D 1 Zemní práce 132 040,63

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	13,300	75,00	997,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111					
VV			bourání vjezdů		13,30			
VV			Součet		13,300			
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	14,400	50,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187					
VV			bourání vjezdů		14,40			
VV			Součet		14,400			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	28,500	35,00	997,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322					
VV			bourání vjezdů - dlažba + beton		28,500			
VV			Součet		28,500			
4	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	14,100	300,00	4 230,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107337					
VV			bourání vjezdů		14,10			
VV			Součet		14,100			
5	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,657	285,00	9 592,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102					
VV			"vjezdy" 30,00*0,41		12,300			
VV			"chodník"					
VV			0,15*1,50*24,12+0,15*1,50*15,34+0,25*1,50*26,18+0,25*1,50*66,78+0,15*1,50*31,50+0,15*1,50*4,79+0,25*1,50*8,29		55,013			
VV			Mezisoučet		67,313			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			67,313*50/100		33,657			
6	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	33,657	325,00	10 938,53	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351102					
7	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,430	275,00	393,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101					
VV			propustek		2,860			
VV			0,38*0,48*4,00+0,31*3,10*1,02+0,63*0,73*2,50		2,860			
VV			Mezisoučet		2,860			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			2,86*50/100		1,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,430	320,00	457,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351101					
		VV	50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
		VV	2,86*50/100		1,430			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	67,314	55,00	3 702,27	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
		VV	přemístění zeminy na meziskládku					
		VV	33,657		33,657			
		VV	přemístění z meziskládky na zásyp					
		VV	33,657		33,657			
		VV	Součet		67,314			
10	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	61,594	65,00	4 003,61	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123					
		VV	přemístění zeminy na meziskládku					
		VV	33,657+1,43		35,087			
		VV	přemístění z meziskládky na zásyp					
		VV	61,594-35,087		26,507			
		VV	Součet		61,594			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,500	80,00	1 960,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
		VV	dovoz zeminy na terénní úpravy					
		VV	245,00*0,10		24,500			
		VV	Součet		24,500			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	480,000	1,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
		VV	24*20 'Přepočtené koeficientem množství		480,000			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,580	85,00	729,30	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
		VV	výkopy					
		VV	33,657+1,43		35,087			
		VV	odpočet zásyp (celkový objem zásypu - objem zeminy sk.3)					
		VV	-1*(61,594-35,087)		-26,507			
		VV	Součet		8,580			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	171,600	2,00	343,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
		VV	8,58*20 'Přepočtené koeficientem množství		171,600			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70,174	45,00	3 157,83	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
		VV	přemístění zeminy určené na zásyp na meziskládku					
		VV	33,657+1,43		35,087			
		VV	přemístění z meziskládky na zásyp					
		VV	35,087		35,087			
		VV	Součet		70,174			
16	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	35,087	50,00	1 754,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102					
		VV	33,657+1,43		35,087			
		VV	Součet		35,087			
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,160	120,00	2 059,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
		VV	8,5800000000001*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,580	10,00	85,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
		VV	výkopy		70,174			
		VV	(33,657+1,43)*2					
		VV	odpočet zásyp					
		VV	-61,594		-61,594			
		VV	Součet		8,580			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	61,594	135,00	8 315,19	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
		VV	za obrubníky					
		VV	0,40*1,85*24,12+0,80*1,50*15,34+0,40*1,30*26,18+0,20*1,25		58,344			
		VV	*31,50+0,25*0,50*4,79					
		VV	propustek					
		VV	0,65*1,25*4,00		3,250			
		VV	Součet		61,594			
20	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	245,000	30,00	7 350,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111					
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	49,000	145,00	7 105,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	240,000	45,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,800	200,00	960,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	240*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,800			
24	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím	m2	295,500	30,00	8 865,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951114					
		VV	265,50+30,00		295,500			
		VV	Součet		295,500			
25	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	245,000	55,00	13 475,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
26	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	245,000	5,00	1 225,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
27	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	245,000	5,00	1 225,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111					
28	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	245,000	1,00	245,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211					
29	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	9,800	380,00	3 724,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
		VV	spotřeba vody 40L/1m2					
		VV	40*245,00*1/1000		9,800			
		VV	Součet		9,800			
30	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	9,800	55,00	539,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,800	390,00	3 822,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
32	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	9,800	25,00	245,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
		VV	0,392*25 *Přepočtené koeficientem množství		9,800			
33	K	997006002	Úprava zeminý třídění na jednotlivé druhy	t	140,346	120,00	16 841,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006002					
		VV	vytřídění výkopu na zeminu vhodnou na zásyp a na zeminu určenou na skládku					
		VV	(67,313+2,86)*2,0		140,346			
		VV	Součet		140,346			
34	K	Rz002	Zabezpečení zemníku dočasné skládky	m3	70,173	10,00	701,73	
		VV	67,313+2,86		70,173			
		VV	Součet		70,173			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					7 970,45
35	K	334213111	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	0,371	9 790,00	3 632,09	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334213111					
		VV	propustek					
		VV	(4,00+1,00)/2*0,95*0,10		0,238			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,10+1,00)/2*0,65*0,10		0,133			
	VV		Součet		0,371			
36	K	334213911	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	3,708	1 170,00	4 338,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334213911					
	VV		propustek					
	VV		(4,00+1,00)/2*0,95		2,375			
	VV		(3,10+1,00)/2*0,65		1,333			
	VV		Součet		3,708			
D 5			Komunikace pozemní				258 071,74	
37	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	185,00	5 550,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750001					
	VV		"vjezd" 30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
38	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	190,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750101					
	VV		"vjezd" 30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
39	K	564801011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801011					
	VV		fr.4-8					
	VV		"vjezd" 30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
40	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	265,500	90,00	23 895,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801112					
	VV		fr.4-8					
	VV		"chodník" 265,50		265,500			
	VV		Součet		265,500			
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	265,500	180,00	47 790,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
	VV		"chodník" 265,50		265,500			
	VV		Součet		265,500			
42	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	265,500	205,00	54 427,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112					
43	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	270,810	320,00	86 659,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		265,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		270,810			
44	K	596211134	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	2,800	10,00	28,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211134					
	VV		"varovné pásy" 2,80		2,800			
	VV		Součet		2,800			
45	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,856	575,00	1 642,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,856			
46	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,000	210,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210					
	VV		"vjezd" 30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	30,900	395,00	12 205,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		30*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		30,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	18,600	10,00	186,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211214					
VV			"varovné pásy" 18,60			18,600		
VV			Součet			18,600		
49	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	18,972	595,00	11 288,34	CS ÚRS 2022 02
VV			18,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			18,972		
D 8			Trubní vedení				26 038,20	
50	K	831382191	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 350 do 600	m	2,400	20,00	48,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831382191					
VV			včt.napojení na st.potrubí propustku					
VV			2,40			2,400		
VV			Součet			2,400		
51	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	2,400	730,00	1 752,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831392121					
VV			propustek					
VV			2*1,20			2,400		
VV			Součet			2,400		
52	M	59710701	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C	m	2,436	9 950,00	24 238,20	CS ÚRS 2022 02
VV			2,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			2,436		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				859 963,62	
53	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	3,500	385,00	1 347,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911111111					
VV			zábradlí propustek					
VV			3,50			3,500		
VV			Součet			3,500		
54	M	RMAT0001	zábradlí ocelové v.0,90m, povrchová úprava	m	3,500	3 850,00	13 475,00	
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
VV			"přesun DZ P8" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
56	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113					
VV			"přesun DZ P8" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	255,00	4 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
58	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	16,320	180,00	2 937,60	CS ÚRS 2022 02
VV			16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			16,320		
59	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	195,000	255,00	49 725,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
60	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	198,900	69,00	13 724,10	CS ÚRS 2022 02
VV			195*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			198,900		
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,868	4 100,00	19 958,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121					
VV			"zahradní obrubník" 195,00*0,15*0,15			4,388		
VV			"silniční obrubník" 16,00*0,15*0,20			0,480		
VV			Součet			4,868		
62	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,380	4 300,00	14 534,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535558					
VV			propustek					
VV			0,48*4,00*1,25			2,400		
VV			0,31*3,10*1,02			0,980		
VV			Součet			3,380		
63	K	935922111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky do 275 mm prvek základní	m	180,000	3 585,00	645 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935922111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	935922113	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky do 275 mm prvek zešíkmený	m	8,000	2 510,00	20 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935922113					
65	K	935922117	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky do 275 mm čelní stěna pro začátek a konec	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935922117					
66	K	935923112	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpust' hloubky 750 mm s odtokem DN 200	kus	3,000	9 990,00	29 970,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935923112					
VV			včt.plného litinového roštu					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
67	K	935923212	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpust' příslušenství kalový koš krátký	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935923212					
68	K	939191011	Bednění konstrukcí pozemních komunikací vislé i skloněné zřízení	m2	18,156	795,00	14 434,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939191011					
VV			propustek					
VV			2*(4,00*1,25+0,48*1,25)		11,200			
VV			2*(3,10*1,02+0,31*1,02)		6,956			
VV			Součet		18,156			
69	K	939191021	Bednění konstrukcí pozemních komunikací vislé i skloněné odstranění	m2	18,156	350,00	6 354,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939191021					
70	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	3,600	935,00	3 366,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966005211					
VV			zábradlí propustek					
VV			3,60		3,600			
VV			Součet		3,600			
71	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132					
VV			"přesun DZ P8" 1		1,000			
VV			"zrušení DZ A28" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
72	K	966008311	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového	m3	0,900	8 780,00	7 902,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008311					
VV			odbourání části stávajících propustku					
VV			3,60*1,00*0,25		0,900			
VV			Součet		0,900			
73	K	990100100	Napojení nových obrubníkových vpustí na kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	
D 997 Přesun sutě 5 237,08								
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,810	45,00	1 071,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
75	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	690,490	1,00	690,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			23,81*29 *Přepočtené koeficientem množství		690,490			
76	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,248	140,00	594,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861					
77	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,883	180,00	1 598,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862					
78	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,679	120,00	1 281,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873					
D 998 Přesun hmot 27 283,84								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	389,769	65,00	25 334,99	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011								
80	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	389,769	5,00	1 948,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt:
SO01 - Chodník - ul.Hlavní
Soupis:
SO01b - Chodník - ul.Hlavní - doprovodná část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Veliká Ves

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		211 559,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 559,00	21,00%	44 427,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	255 986,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: SO01 - Chodník - ul.Hlavní
Soupis: **SO01b - Chodník - ul.Hlavní - doprovodná část**

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	211 558,90
HSV - Práce a dodávky HSV	211 558,90
1 - Zemní práce	27 075,00
5 - Komunikace pozemní	117 325,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 640,00
997 - Přesun sutě	8 225,48
998 - Přesun hmot	2 293,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: SO01 - Chodník - ul.Hlavní
Soupis: **SO01b - Chodník - ul.Hlavní - doprovodná část**

Místo:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Obec Veliká Ves

Projektant: LINEA FERRA s.r.o.,
Vít Kovářik

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

211 558,90

D HSV Práce a dodávky HSV

211 558,90

D 1 Zemní práce

27 075,00

1	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	95,000	285,00	27 075,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107143

D 5 Komunikace pozemní

117 325,00

2	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	95,000	55,00	5 225,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111113

3	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	95,000	50,00	4 750,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231111

4	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	95,000	475,00	45 125,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111

5	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	95,000	655,00	62 225,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577175112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 640,00

6	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	177,000	60,00	10 620,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112213

7	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	177,000	125,00	22 125,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121213

8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	177,000	135,00	23 895,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113

D 997 Přesun sutě

8 225,48

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,020	45,00	1 350,90	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	870,580	1,00	870,58	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV

30,02*29 "Přepočtené koeficientem množství

870,580

11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,020	200,00	6 004,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot

2 293,42

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,763	65,00	2 129,60	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	32,763	5,00	163,82	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223091

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt:
SO02 - Chodník - ul.Korycanská
Soupis:
SO02a - Chodník - ul.Korycanská - hlavní část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Veliká Ves

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 252 035,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 252 035,00	21,00%	682 927,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 934 962,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: SO02 - Chodník - ul.Korycanská
Soupis: **SO02a - Chodník - ul.Korycanská - hlavní část**

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 252 034,61
HSV - Práce a dodávky HSV	3 252 034,61
1 - Zemní práce	489 221,62
5 - Komunikace pozemní	834 273,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 820 308,42
997 - Přesun sutě	22 043,61
998 - Přesun hmot	86 187,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: SO02 - Chodník - ul.Korycanská
Soupis: SO02a - Chodník - ul.Korycanská - hlavní část

Místo: Datum: 20.12.2023
Zadavatel: Obec Veliká Ves Projektant: LINEA FERRA s.r.o.,
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Vít Kovářik
Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 252 034,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 252 034,61

D 1 Zemní práce 489 221,62

1	K	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	2,000	3 220,00	6 440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151313								
2	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201113								
3	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	36,250	50,00	1 812,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187								
VV bourání vjezdů					36,25			
VV					36,250			
VV Součet					36,250			
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	62,950	35,00	2 203,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322								
VV bourání vjezdů dlažba + beton								
VV					62,950			
VV Součet					62,950			
5	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	105,700	60,00	6 342,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324								
VV bourání vjezdů štěrk								
VV					105,70			
VV Součet					105,700			
6	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	26,700	300,00	8 010,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107337								
VV bourání vjezdů								
VV					26,70			
VV Součet					26,700			
7	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	94,436	285,00	26 914,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251103								
VV "vjezdy" 155,00*0,41					63,550			
VV "chodník"								
VV 0,25*1,50*98,82+0,25*1,50*25,18+0,25*1,50*17,45+0,10*1,50					125,321			
VV *93,03+0,25*1,50*107,52+0,10*1,50*120,02								
VV Mezisoučet					188,871			
VV 50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4								
VV 188,871*50/100					94,436			
8	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	94,436	325,00	30 691,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201402					
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201412					
11	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	375,00	750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201422					
12	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	30,000	5,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301932					
VV					2*15 'Přepočtené koeficientem množství	30,000		
13	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301952					
VV					2*15 'Přepočtené koeficientem množství	30,000		
14	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	6,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301972					
VV					2*15 'Přepočtené koeficientem množství	30,000		
15	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	188,872	55,00	10 387,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
VV					přemístění zeminy na meziskládku			
VV					94,436		94,436	
VV					přemístění z meziskládky na zásyp			
VV					94,436		94,436	
VV					Součet		188,872	
16	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	94,436	65,00	6 138,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123					
VV					přemístění zeminy na meziskládku			
VV					94,436		94,436	
VV					Součet		94,436	
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	115,000	80,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
VV					dovoz zeminy na terénní úpravy			
VV					1150,00*0,10		115,000	
VV					Součet		115,000	
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 300,000	1,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
VV					115*20 'Přepočtené koeficientem množství	2 300,000		
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,376	85,00	1 901,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
VV					výkopy			
VV					94,436		94,436	
VV					odpočet zásyp (celkový objem zásypu - objem zeminy sk.3)			
VV					-1*(166,496-94,436)		-72,060	
VV					Součet		22,376	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	447,520	2,00	895,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139 22,376*20 'Přepočtené koeficientem množství		447,520			
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	94,436	45,00	4 249,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 naložení z mezisklárky na zásyp nebo na odvoz 94,436 Součet		94,436 94,436			
22	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	94,436	50,00	4 721,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102					
23	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,756	120,00	5 370,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 22,378*2 'Přepočtené koeficientem množství		44,756			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,378	10,00	223,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201 výkopy 94,436*2 odpočet zásyp -166,494 Součet		188,872 -166,494 22,378			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	166,494	135,00	22 476,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 0,20*1,50*26,89+0,22*3,00*32,33+0,23*4,19*3,00+0,27*17,00 *1,50+0,45*1,50*17,45+0,55*1,20*41,61+0,3*1,30*13,15+0,42 *1,50*20,80+0,48*1,96*25,97 0,71*1,60*13,23+0,61*1,30*17,23+0,10*1,30*21,45+0,22*1,26 *4,08+0,25*0,80*37,85+0,25*1,10*19,00 Součet		121,087 45,407 166,494			
26	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 150,000	20,00	23 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181151311					
27	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	230,000	140,00	32 200,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 150,000	45,00	51 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451131					
29	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	23,000	200,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 02
VV			1150*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
30	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	953,500	30,00	28 605,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951114 798,50+155,00 Součet		953,500 953,500			
31	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 150,000	55,00	63 250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
32	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 150,000	5,00	5 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
33	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 150,000	5,00	5 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111					
34	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 150,000	1,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211					
35	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	46,000	380,00	17 480,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 spotřeba vody 40L/1m2 40,00*1150,00*1/1000 Součet		46,000 46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	46,000	55,00	2 530,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	46,000	390,00	17 940,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
38	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 150,000	25,00	28 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
VV			46*25 'Přepočtené koeficientem množství		1 150,000			
39	K	997006002	Úprava zeminy třídění na jednotlivé druhy	t	368,296	120,00	44 195,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006002					
VV			vytřídění výkopu na zeminu vhodnou na zásyp a na zeminu určenou na skládku					
VV			184,148*2,0		368,296			
VV			Součet		368,296			
40	K	Rz002	Zabezpečení zemníku dočasné skládky	m3	184,148	10,00	1 841,48	
D 5			Komunikace pozemní			834 273,18		
41	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	155,000	185,00	28 675,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750011					
VV			"vjezdy" 155,00		155,000			
VV			Součet		155,000			
42	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	155,000	190,00	29 450,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111					
VV			"vjezdy" 155,00		155,000			
VV			Součet		155,000			
43	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	155,000	80,00	12 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801111					
VV			fr.4-8					
VV			"vjezdy" 155,00		155,000			
VV			Součet		155,000			
44	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	798,500	90,00	71 865,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801112					
VV			fr.4-8					
VV			"chodník" 798,50		798,500			
VV			Součet		798,500			
45	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	798,500	180,00	143 730,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
VV			"chodník" 798,50		798,500			
VV			Součet		798,500			
46	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	798,500	205,00	163 692,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113					
47	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	814,470	320,00	260 630,40	CS ÚRS 2022 02
VV			798,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		814,470			
48	K	596211134	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	9,300	10,00	93,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211134					
VV			"varovné pásy" 9,30		9,300			
VV			Součet		9,300			
49	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	9,486	575,00	5 454,45	CS ÚRS 2022 02
VV			9,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,486			
50	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	155,000	210,00	32 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210					
VV			"vjezdy" 155,00		155,000			
VV			Součet		155,000			
51	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	159,650	395,00	63 061,75	CS ÚRS 2022 02
VV			155*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		159,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	36,750	10,00	367,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211214					
VV			"varovné pásy" 36,75			36,750		
VV			Součet			36,750		
53	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	37,485	595,00	22 303,58	CS ÚRS 2022 02
VV			36,75*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			37,485		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 820 308,42	
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	425,00	1 275,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
VV			"přesun DZ IS3c" 1			1,000		
VV			"nová DZ IZ4a" 1			1,000		
VV			"nová DZ IZ4b" 1			1,000		
VV			Součet			3,000		
55	M	40445653	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511113					
VV			"přesun DZ IS3c" 1			1,000		
VV			"nová DZ IZ4a" 1			1,000		
VV			"nová DZ IZ4b" 1			1,000		
VV			Součet			3,000		
57	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
58	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	595,00	1 190,00	CS ÚRS 2022 02
59	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2022 02
60	K	914531111	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914531111					
61	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	255,00	7 650,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
63	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,600	180,00	5 508,00	CS ÚRS 2022 02
VV			30*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			30,600		
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	699,000	255,00	178 245,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
65	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	712,980	69,00	49 195,62	CS ÚRS 2022 02
VV			699*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			712,980		
66	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,628	4 100,00	68 174,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121					
VV			"zahradní obrubník" 699,00*0,15*0,15			15,728		
VV			"silniční obrubník" 30,00*0,15*0,20			0,900		
VV			Součet			16,628		
67	K	935922111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky do 275 mm prvek základní	m	385,000	3 585,00	1 380 225,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935922111					
68	K	935922113	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky do 275 mm prvek zešíkmený	m	24,000	2 510,00	60 240,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935922113					
69	K	935922117	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky do 275 mm čelní stěna pro začátek a konec	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935922117					
70	K	935923112	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpust' hloubky 750 mm s odtokem DN 200	kus	4,000	9 990,00	39 960,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935923112					
VV			včt.plného litinového roštu					
VV			4			4,000		
VV			Součet			4,000		
71	K	935923212	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpust' příslušenství kalový koš krátký	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935923212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	425,00	1 275,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132								
	VV		"přesun DZ IS3c" 1		1,000			
	VV		"zrušení DZ IZ4a" 1		1,000			
	VV		"zrušení DZ IZ4b" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
73	K	990100100	Napojení nových obručkových vpustí na kanalizaci	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
D 997 Přesun sutě 22 043,61								
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	107,322	45,00	4 829,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501								
75	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 112,338	1,00	3 112,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509								
	VV		107,322*29 "Přepočtené koeficientem množství"		3 112,338			
76	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,694	140,00	1 497,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861								
77	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,821	180,00	3 027,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862								
78	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,807	120,00	9 576,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873								
D 998 Přesun hmot 86 187,78								
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 231,254	65,00	80 031,51	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011								
80	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 231,254	5,00	6 156,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt:
SO02 - Chodník - ul.Korycanská
Soupis:
SO02b - Chodník - ul.Korycanská - doprovodná část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Veliká Ves

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		456 793,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	456 793,00	21,00%	95 927,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	552 720,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: SO02 - Chodník - ul.Korycanská

Soupis: **SO02b - Chodník - ul.Korycanská - doprovodná část**

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	456 792,90
HSV - Práce a dodávky HSV	456 792,90
1 - Zemní práce	55 617,75
5 - Komunikace pozemní	254 670,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 896,00
997 - Přesun sutě	16 896,76
998 - Přesun hmot	4 711,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: SO02 - Chodník - ul.Korycanská
Soupis: **SO02b - Chodník - ul.Korycanská - doprovodná část**

Místo:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Obec Veliká Ves

Projektant: LINEA FERRA s.r.o.,
Vít Kovářik

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

456 792,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

456 792,90

D 1

Zemní práce

55 617,75

1	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	195,150	285,00	55 617,75	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107143

D 5

Komunikace pozemní

254 670,75

2	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	195,150	65,00	12 684,75	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111113

3	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	195,150	60,00	11 709,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231111

4	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	195,150	485,00	94 647,75	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111

5	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	195,150	695,00	135 629,25	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577175112

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 896,00

6	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	390,300	60,00	23 418,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112213

7	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezniho nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	390,300	125,00	48 787,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121213

8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	390,300	135,00	52 690,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113

D 997

Přesun sutě

16 896,76

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	61,667	45,00	2 775,02	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 788,343	1,00	1 788,34	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV
61,667*29 *Přepočtené koeficientem množství

1 788,343

11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	61,667	200,00	12 333,40	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998

Přesun hmot

4 711,64

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	67,309	65,00	4 375,09	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	67,309	5,00	336,55	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223091

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt:
300 - Vodohospodářské objekty
Soupis:
300a - Vodohospodářské objekty - silnice 60,24%

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Veliká Ves

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			591 048,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	591 048,00	21,00%	124 120,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	715 168,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: 300a - Vodohospodářské objekty - silnice 60,24%

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	591 048,22
HSV - Práce a dodávky HSV	981 155,75
1 - Zemní práce	542 292,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 592,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 964,24
8 - Trubní vedení	413 617,50
998 - Přesun hmot	17 688,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-390 107,53
VRN5 - Finanční náklady	-390 107,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves

Objekt: 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis: 300a - Vodohospodářské objekty - silnice 60,24%

Místo: Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Obec Veliká Ves Projektant: LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik

Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 591 048,22

D HSV Práce a dodávky HSV 981 155,75

D 1 Zemní práce 542 292,63

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	105,510	135,00	14 243,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104								
VV			prohloubení příkopů - celkový objem					
VV			32,84*0,25*3,60+31,36*0,12*3,60+14,42*0,16*3,60+5,48+0,11		211,002			
VV			*3,60+63,73*0,67*3,60					
VV			Mezisoučet		211,002			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			211,02*50/100		105,510			
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	105,510	185,00	19 519,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351104								
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,775	285,00	1 645,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251100								
VV			startovací jámy - celkový objem					
VV			1,50*1,00*1,10*7		11,550			
VV			Mezisoučet		11,550			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			11,55*50/100		5,775			
4	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,775	325,00	1 876,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351100								
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,216	275,00	5 009,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101								
VV			celkový objem					
VV			41,40*0,80*1,10		36,432			
VV			Mezisoučet		36,432			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			36,432*50/100		18,216			
6	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	18,216	320,00	5 829,12	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351101								
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	18,000	485,00	8 730,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101								
8	K	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	50,450	2 850,00	143 782,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721216								
VV			7,46+7,10+7,01+8,08		29,650			
VV			7,18+6,59+7,03		20,800			
VV			Součet		50,450			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	156,119	55,00	8 586,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103								
VV			přemístění na meziskládku					
VV			105,51+5,775+18,216		129,501			
VV			na zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,618		26,618			
	VV		Součet		156,119			
10	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	129,340	65,00	8 407,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123						
	VV		105,51+5,57+18,26		129,340			
	VV		Součet		129,340			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	155,897	80,00	12 471,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117						
	VV		výkopy					
	VV		105,51+5,57+18,216		129,296			
	VV		odpočet zásyp					
	VV		-26,618		-26,618			
	VV		dovoz zeminy na terénní úpravy					
	VV		532,188*0,10		53,219			
	VV		Součet		155,897			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 117,940	1,00	3 117,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119						
	VV		155,897*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 117,940			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	129,296	85,00	10 990,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137						
	VV		výkopy					
	VV		105,51+5,57+18,216		129,296			
	VV		Součet		129,296			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 585,920	2,00	5 171,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139						
	VV		129,296*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 585,920			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	129,296	45,00	5 818,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101						
	VV		naložení z meziskládky na zásyp nebo na odvoz					
	VV		105,51+5,57+18,216		129,296			
	VV		Součet		129,296			
16	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	129,296	50,00	6 464,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102						
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	258,592	10,00	2 585,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201						
	VV		Uložení přebytečné zeminy na skládce					
	VV		objem výkopu					
	VV		(105,51+5,57+18,216)*2		258,592			
	VV		odpočet objemu zásypu					
	VV		-26,618		-26,618			
	VV		Mezisoučet		231,974			
	VV		uložení zeminy určené na zásyp na meziskládkce					
	VV		26,618		26,618			
	VV		Mezisoučet		26,618			
	VV		Součet		258,592			
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	517,184	120,00	62 062,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221						
	VV		258,592*2 'Přepočtené koeficientem množství		517,184			
19	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,618	135,00	3 593,43	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152101						
	VV		rýh					
	VV		41,40*0,80*0,50		16,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		jam					
	VV		11,55-2*pi*1,00*1,00/4*0,95		10,058			
	VV		Součet		26,618			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	16,560	485,00	8 031,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
	VV		41,40*0,80*0,50		16,560			
	VV		Součet		16,560			
21	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	33,120	260,00	8 611,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		16,56*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,120			
22	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	532,188	30,00	15 965,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111					
	VV		přikopy					
	VV		32,84*3,60+31,36*3,60+14,42*3,60+5,48*3,60+63,73*3,60		532,188			
	VV		Součet		532,188			
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	106,438	140,00	14 901,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		532,188*0,10*2,00		106,438			
	VV		Součet		106,438			
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	532,188	45,00	23 948,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,644	200,00	2 128,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		532,188*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,644			
26	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	532,188	25,00	13 304,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
27	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	532,188	55,00	29 270,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
28	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	283,032	5,00	1 415,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
29	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	283,032	5,00	1 415,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111					
30	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	283,032	1,00	283,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211					
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	21,288	380,00	8 089,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
	VV		spotřeba vody 40L/1m2					
	VV		40*532,188*1/1000		21,288			
	VV		Součet		21,288			
32	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	21,288	55,00	1 170,84	CS ÚRS 2022 02
33	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	21,288	390,00	8 302,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
34	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	532,200	25,00	13 305,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
	VV		21,288*25 'Přepočtené koeficientem množství		532,200			
35	K	997006002	Úprava zeminy třídění na jednotlivé druhy	t	508,104	120,00	60 972,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006002					
	VV		vytřídění výkopu na zeminu vhodnou na zásyp a na zeminu určenou na skládku					
	VV		(105,51+3,30+18,216)*2*2,00		508,104			
	VV		Součet		508,104			
36	K	Rz002	Zabezpečení zemníku dočasné skládky	m3	127,026	10,00	1 270,26	
	VV		105,51+3,30+18,216		127,026			
	VV		Součet		127,026			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							4 592,50	
37	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	91,850	50,00	4 592,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211					
D 4 Vodorovné konstrukce							2 964,24	
38	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,312	895,00	2 964,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,40*0,80*0,10		3,312			
	VV		Součet		3,312			
D		8	Trubní vedení				413 617,50	
39	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	91,850	900,00	82 665,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355231						
	VV		2,40+7,46+7,10+7,01+8,08+39,00		71,050			
	VV		7,18+6,59+7,03		20,800			
	VV		Součet		91,850			
40	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	15,000	295,00	4 425,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355211						
41	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x15-87°	kus	15,000	475,00	7 125,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	6,000	2 100,00	12 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892352121						
43	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411111						
44	M	59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm průmě 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 02
45	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103112						
47	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	41,400	25,00	1 035,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722114						
	VV		41,40		41,400			
	VV		Součet		41,400			
49	K	899911102	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm	kus	52,000	1 030,00	53 560,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899911102						
50	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	14,000	1 690,00	23 660,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913161						
51	K	899914113	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm	m	50,450	450,00	22 702,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899914113						
	VV		7,46+7,10+7,01+8,08		29,650			
	VV		7,18+6,59+7,03		20,800			
	VV		Součet		50,450			
52	M	14011108	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	m	50,450	3 300,00	166 485,00	CS ÚRS 2022 02
D		998	Přesun hmot				17 688,88	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	160,808	85,00	13 668,68	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101						
54	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	160,808	25,00	4 020,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276124						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-390 107,53	
D		VRN5	Finanční náklady				-390 107,53	
55	K	059002000	Odpčet - část chodník (39,76% prací HSV)	...	9 811,558	-39,76	-390 107,53	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/059002000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves

Objekt:

300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

300b - Vodohospodářské objekty - chodník 39,76%

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Veliká Ves

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

Zpracovatel:

Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.12.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

390 108,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	390 108,00	21,00%	81 923,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

472 031,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: **300b - Vodohospodářské objekty - chodník 39,76%**

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	390 107,53
HSV - Práce a dodávky HSV	981 155,75
1 - Zemní práce	542 292,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 592,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 964,24
8 - Trubní vedení	413 617,50
998 - Přesun hmot	17 688,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-591 048,22
VRN5 - Finanční náklady	-591 048,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves

Objekt: 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis: 300b - Vodohospodářské objekty - chodník 39,76%

Místo: Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Obec Veliká Ves Projektant: LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik

Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 390 107,53

D HSV Práce a dodávky HSV 981 155,75

D 1 Zemní práce 542 292,63

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	105,510	135,00	14 243,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104								
VV			prohloubení příkopů - celkový objem					
VV			32,84*0,25*3,60+31,36*0,12*3,60+14,42*0,16*3,60+5,48+0,11		211,002			
VV			*3,60+63,73*0,67*3,60					
VV			Mezisoučet		211,002			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			211,02*50/100		105,510			
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	105,510	185,00	19 519,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351104								
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,775	285,00	1 645,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251100								
VV			startovací jámy - celkový objem					
VV			1,50*1,00*1,10*7		11,550			
VV			Mezisoučet		11,550			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			11,55*50/100		5,775			
4	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,775	325,00	1 876,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351100								
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,216	275,00	5 009,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101								
VV			celkový objem					
VV			41,40*0,80*1,10		36,432			
VV			Mezisoučet		36,432			
VV			50% objemu sk.3, 50% objemu sk.4					
VV			36,432*50/100		18,216			
6	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	18,216	320,00	5 829,12	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351101								
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	18,000	485,00	8 730,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101								
8	K	141721216	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	50,450	2 850,00	143 782,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721216								
VV			7,46+7,10+7,01+8,08		29,650			
VV			7,18+6,59+7,03		20,800			
VV			Součet		50,450			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	156,119	55,00	8 586,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103								
VV			přemístění na meziskládku					
VV			105,51+5,775+18,216		129,501			
VV			na zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,618		26,618			
	VV		Součet		156,119			
10	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	129,340	65,00	8 407,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123						
	VV		105,51+5,57+18,26		129,340			
	VV		Součet		129,340			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	155,897	80,00	12 471,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117						
	VV		výkopy					
	VV		105,51+5,57+18,216		129,296			
	VV		odpočet zásyp					
	VV		-26,618		-26,618			
	VV		dovoz zeminy na terénní úpravy					
	VV		532,188*0,10		53,219			
	VV		Součet		155,897			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 117,940	1,00	3 117,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119						
	VV		155,897*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 117,940			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	129,296	85,00	10 990,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137						
	VV		výkopy					
	VV		105,51+5,57+18,216		129,296			
	VV		Součet		129,296			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 585,920	2,00	5 171,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139						
	VV		129,296*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 585,920			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	129,296	45,00	5 818,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101						
	VV		naložení z meziskládky na zásyp nebo na odvoz					
	VV		105,51+5,57+18,216		129,296			
	VV		Součet		129,296			
16	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	129,296	50,00	6 464,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102						
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	258,592	10,00	2 585,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201						
	VV		Uložení přebytečné zeminy na skládce					
	VV		objem výkopu					
	VV		(105,51+5,57+18,216)*2		258,592			
	VV		odpočet objemu zásypu					
	VV		-26,618		-26,618			
	VV		Mezisoučet		231,974			
	VV		uložení zeminy určené na zásyp na meziskládce					
	VV		26,618		26,618			
	VV		Mezisoučet		26,618			
	VV		Součet		258,592			
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	517,184	120,00	62 062,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221						
	VV		258,592*2 'Přepočtené koeficientem množství		517,184			
19	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,618	135,00	3 593,43	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152101						
	VV		rýh					
	VV		41,40*0,80*0,50		16,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		jam					
	VV		11,55-2*pi*1,00*1,00/4*0,95		10,058			
	VV		Součet		26,618			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	16,560	485,00	8 031,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
	VV		41,40*0,80*0,50		16,560			
	VV		Součet		16,560			
21	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	33,120	260,00	8 611,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		16,56*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,120			
22	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	532,188	30,00	15 965,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111					
	VV		přikopy					
	VV		32,84*3,60+31,36*3,60+14,42*3,60+5,48*3,60+63,73*3,60		532,188			
	VV		Součet		532,188			
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	106,438	140,00	14 901,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		532,188*0,10*2,00		106,438			
	VV		Součet		106,438			
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	532,188	45,00	23 948,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,644	200,00	2 128,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		532,188*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,644			
26	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	532,188	25,00	13 304,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
27	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	532,188	55,00	29 270,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
28	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	283,032	5,00	1 415,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
29	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	283,032	5,00	1 415,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111					
30	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	283,032	1,00	283,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211					
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	21,288	380,00	8 089,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
	VV		spotřeba vody 40L/1m2					
	VV		40*532,188*1/1000		21,288			
	VV		Součet		21,288			
32	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	21,288	55,00	1 170,84	CS ÚRS 2022 02
33	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	21,288	390,00	8 302,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
34	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	532,200	25,00	13 305,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
	VV		21,288*25 'Přepočtené koeficientem množství		532,200			
35	K	997006002	Úprava zeminy třídění na jednotlivé druhy	t	508,104	120,00	60 972,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006002					
	VV		vytřídění výkopu na zeminu vhodnou na zásyp a na zeminu určenou na skládku					
	VV		(105,51+3,30+18,216)*2*2,00		508,104			
	VV		Součet		508,104			
36	K	Rz002	Zabezpečení zemníku dočasné skládky	m3	127,026	10,00	1 270,26	
	VV		105,51+3,30+18,216		127,026			
	VV		Součet		127,026			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							4 592,50	
37	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	91,850	50,00	4 592,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211					
D 4 Vodorovné konstrukce							2 964,24	
38	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,312	895,00	2 964,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			41,40*0,80*0,10		3,312			
VV			Součet		3,312			
D 8			Trubní vedení				413 617,50	
39	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	91,850	900,00	82 665,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355231					
		VV	2,40+7,46+7,10+7,01+8,08+39,00		71,050			
		VV	7,18+6,59+7,03		20,800			
		VV	Součet		91,850			
40	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	15,000	295,00	4 425,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355211					
41	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x15-87°	kus	15,000	475,00	7 125,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	6,000	2 100,00	12 600,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892352121					
43	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411111					
44	M	59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm průmě 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 02
45	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103112					
47	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	41,400	25,00	1 035,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722114					
		VV	41,40		41,400			
		VV	Součet		41,400			
49	K	899911102	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm	kus	52,000	1 030,00	53 560,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899911102					
50	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	14,000	1 690,00	23 660,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913161					
51	K	899914113	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm	m	50,450	450,00	22 702,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899914113					
		VV	7,46+7,10+7,01+8,08		29,650			
		VV	7,18+6,59+7,03		20,800			
		VV	Součet		50,450			
52	M	14011108	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	m	50,450	3 300,00	166 485,00	CS ÚRS 2022 02
D 998			Přesun hmot				17 688,88	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	160,808	85,00	13 668,68	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101					
54	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	160,808	25,00	4 020,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276124					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-591 048,22	
D VRN5			Finanční náklady				-591 048,22	
55	K	059002000	Odpčet - část silnice (60,24% prací HSV)	...	9 811,558	-60,24	-591 048,22	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/059002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt:
400 - Veřejné osvětlení
Soupis:
400-1 - VO ul. Korycanská

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Veliká Ves

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářík

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			523 594,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	523 594,00	21,00%	109 955,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		633 549,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: 400 - Veřejné osvětlení
Soupis: **400-1 - VO ul. Korycanská**

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	523 594,08
M - Práce a dodávky M	523 594,08
21-M - Elektromontáže	523 594,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: 400 - Veřejné osvětlení
Soupis: 400-1 - VO ul. Korycanská

Místo: Datum: 20.12.2023
Zadavatel: Obec Veliká Ves Projektant: LINEA FERRA s.r.o.,
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Vít Kovářik
Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 523 594,08

D M Práce a dodávky M 523 594,08

D 21-M Elektromontáže 523 594,08

1	K	Pol1	Montáž pojistky	ks	3,000	28,00	84,00	
2	M	Pol2	Pojistka PN000-40A gG	ks	3,000	73,00	219,00	
3	K	Pol6	Montáž plastové trubky	m	6,000	28,00	168,00	
4	M	Pol7	Plastová trubka pr.50mm	m	6,000	28,00	168,00	
5	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	230,000	44,00	10 120,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122134								
6	M	Pol8	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	230,000	265,00	60 950,00	
7	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	54,000	28,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122142								
8	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	54,000	35,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128002								
10	M	R012	označovací štítek kabelu	kus	12,000	28,00	336,00	
11	K	741128002.S	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení stožáru štítkem	kus	12,000	28,00	336,00	
12	M	R011	označovací štítek stožáru VO	kus	12,000	33,00	396,00	
13	K	741128022	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg	m	230,000	17,00	3 910,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128022								
14	M	34343127	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 25,4/12,7	m	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	12,000	132,00	1 584,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	Pol9	Ukončení kabelů do 4x2,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	88,00	1 056,00	
17	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	6,000	660,00	3 960,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741373002								
18	M	Svítlidlo_03	Svítlidlo LED - 20LED/CRI 70/ DM10/5000 I/32W/4000K	kus	4,000	9 460,00	37 840,00	
19	M	Pol10	Svítlidlo LED - 20LED/CRI 70/ DPR 1/4750 I/31W/5700K přechodové	kus	2,000	10 230,00	20 460,00	
20	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2	kus	48,000	28,00	1 344,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100003								
21	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	kus	35,000	17,00	595,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100001								
22	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	6,000	5 324,00	31 944,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204011								
23	M	Pol12	stožár VO, ocelový pozinkovaný, bezpaticový,délka 6m nad zemí, 133/89/60	kus	4,000	8 414,00	33 656,00	
24	M	Pol14	stožár VO, ocelový pozinkovaný, bezpaticový,délka 6m nad zemí, přechodový 133/108/89	kus	2,000	12 965,00	25 930,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol17	Montáž výložníků	kus	2,000	660,00	1 320,00	
26	M	Pol19	výložník na přechodový stožár 1-2000 na ø89	kus	2,000	2 948,00	5 896,00	
27	K	210204206	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	kus	6,000	660,00	3 960,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204206					
28	M	R008	stožárová svorkovnice RS 1,5-35, 1x pojistka 10A, dle podmínek provozovatele	kus	6,000	682,00	4 092,00	
29	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	190,000	39,00	7 410,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220020					
30	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	190,000	83,00	15 770,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	12,000	28,00	336,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220022					
32	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,000	66,00	528,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	16,000	33,00	528,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220301					
34	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	16,000	39,00	624,00	CS ÚRS 2022 02
35	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220302					
36	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	460141112	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,144	220,00	1 351,68	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460141112					
VV			0,80*0,80*1,60*6		6,144			
VV			Součet		6,144			
38	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	6,144	4 100,00	25 190,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641113					
39	K	460161142	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	190,000	185,00	35 150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161142					
40	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	315,00	9 450,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161172					
41	K	460661312	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 30 do 40 cm	m	190,000	165,00	31 350,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661312					
42	M	34575103	deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm	m	190,000	54,00	10 260,00	CS ÚRS 2022 02
43	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	190,000	5,00	950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671111					
44	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	190,000	28,00	5 320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791213					
45	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	190,000	40,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	460791215	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791215					
47	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	30,000	61,00	1 830,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	190,000	45,00	8 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431152					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431182								
50	K	R1001	Uložení PVC pouzdra pro stožáry VO	kus	6,000	155,00	930,00	
51	M	R002	<i>pouzdro pro stožár SP 250/1000</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>485,00</i>	<i>2 910,00</i>	
52	K	R1002	Uložení plechů nebo keramické desky (dlaždice) pod stožár	kus	6,000	150,00	900,00	
53	M	R003	<i>plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>65,00</i>	<i>390,00</i>	
54	K	R1004	Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tl. 20 mm	m2	2,000	850,00	1 700,00	
55	M	24617222	<i>hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy</i>	<i>kg</i>	<i>2,000</i>	<i>125,00</i>	<i>250,00</i>	CS ÚRS 2022 02
56	K	Pol25	Použití jeřábu, plošiny, mechanismy	hod	6,000	1 595,00	9 570,00	
57	M	Pol26	<i>ochranná manžeta OMP</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>1 375,00</i>	<i>8 250,00</i>	
58	K	Pol27	Doprava osob a mat na místo stavby	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
59	K	Pol28	Dokumentace skutečného provedení, Výchozí revizní zpráva	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	
60	K	460631213	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 140 mm	m	13,000	2 140,00	27 820,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631213								
61	M	14011096	<i>trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm</i>	<i>m</i>	<i>13,390</i>	<i>2 200,00</i>	<i>29 458,00</i>	CS ÚRS 2022 02
	VV		13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,390			
62	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460632113								
63	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460632213								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Veliká Ves

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

Projektant:
LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik

Zpracovatel:
Martin Lang

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			227 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 500,00	21,00%	47 775,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	275 275,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:		Datum:	20.12.2023
Zadavatel:	Obec Veliká Ves	Projektant:	LINEA FERRA s.r.o., Vít Kovářik
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	227 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	227 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	85 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	137 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníků - ul.Hlavní a Korycanská, Veliká Ves

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel: Obec Veliká Ves

Projektant: LINEA FERRA s.r.o.,
Vít Kovářik

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

227 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

85 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000					
		VV	vytyčení inženýrských sítí					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000					
		VV	vytyčení hranic pozemků,					
		VV	výšková měření,					
		VV	určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i					
		VV	plánovaného vedení inženýrských sítí,					
		VV	zaměření stávajícího objektu,					
		VV	určení vytyčovací sítě,					
		VV	vytyčení staveniště a stavebního objektu, případně další					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
		VV	zaměření skutečného provedení stavby, včt. komunikací a					
		VV	inženýrských sítí					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	012403000	Kartografické práce	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012403000					
		VV	zdokumentování veškerých geodetických měření					
		VV	vyhotovení geometrického plánu - 4 paré					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					

D VRN3 Zařízení staveniště

137 500,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					
		VV	Náklady na zařízení staveniště zahrnují:					
		VV	související (přípravné) práce,					
		VV	vybavení staveniště,					
		VV	připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,					
		VV	zrušení zařízení staveniště.					
		VV	konečný úklid					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000					
		VV	- výstražné, bezpečnostní a informační tabulky					
		VV	- pásky					
		VV	- zřízení provizorní bezbarierové vstupy na pozemky					
		VV	výstavbou dotčených staveb, přilehlé ke staveništi					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000					
		VV	- dopravní značení					
		VV	- kyvadlová doprava řízená semaforem po jednotlivých úsecích					
		VV	(etapách), uzavírka 1/2 komunikace včt.příslušného vyřízení					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000					
		VV	náklady na propagaci (informační tabule o poskytnutí dotace					
		VV	apod.)					
		VV	bezpečnostní tabulky atd.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049303000



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob **ProfiPlán**
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4583085401

Pojistník

Název	OK Stavby s.r.o.
Adresa	Mělnická 73, Neratovice 1, 277 11
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	26763982

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou pojištěni:

Název firmy	OK Stavby s.r.o.
IČO	26763982
Adresa	Mělnická 73, Neratovice 1 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	OK Dlažby s.r.o.
IČO	27617033
Adresa	Mělnická 73, Libiš 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	OK Odpady s.r.o.
IČO	24159492
Adresa	Mělnická 73, Libiš 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	10 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5 000 Kč

Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 12. 11. 2023.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 12. 11. 2021

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Skalníková', with a stylized flourish at the end.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění