

PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY RUŠENÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - ŽIVICE 624,00 m²
 - ASFALTOVÝ BETON 50 mm
 - POSTRIK ŽIVICOU EMULZÍ
 - OBALOVANÉ KAMENIVO 50 mm
 - ŠTĚRK 200 mm
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - BETONOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÁ 300x300 mm
 - BETONOVÁ DLAŽBA 40 mm
 - PÍSKOVÉ LOŽE 40 mm
 - ŠTĚRK 200 mm
 - TERÉN
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - ŽULOVÁ DLAŽBA 550x300 mm
 - ŽULOVÁ DLAŽBA 40 mm
 - MALTOVÉ LOŽE 30 mm
 - PODKLADNÍ BETON 150 mm
 - TERÉN
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - NEPRÁVDELNÁ KAMENNÁ DLAŽBA
 - KÁMĚN 40 - 120 mm
 - PÍSKOVÝ OBSPV 40 mm
 - ŠTĚRK 150 mm
 - TERÉN
- SKRÝVKA ZEMINY
 - ZEMINA 300 mm - SVRCHNÍ A SPODNÍ ČÁST ODDĚLIT A SKLADOVAT ODDĚLENĚ

POPIS

- 01 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZMO091 BUDE POUŽIT PRO NAPÁJENÍ NOVÉ NAVRŽENÝCH OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
- 02 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ O TL. 50 MM - BUDE ODSTRANĚN.
- 03 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ O TL. 100 MM - BUDE ODSTRANĚN.
- 04 STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ O TL. 80 MM - BUDE ODSTRANĚN.
- 05 STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY 300x300 MM - BUDOU ODSTRANĚNÝ.
- 06 STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ŽULOVÉ DLAŽBY 550x300 MM - BUDOU ODSTRANĚNÝ.
- 07 STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ŽIVČNÉ - BUDOU ODSTRANĚNÝ.
- 08 STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BUDE ZACHOVÁNO.
- 09 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE PODCHODU. VÝŠKA JE SHODNÁ S NIVELETOU CHODNIKU. NOVÉ NAVRŽENÁ DLAŽBA TVAROVĚ RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ BETONOVOU KONSTRUKCI.
- 10 STÁVAJÍCÍ HRADEBNÍ ZĚD - SHLEDÁNY PORUCHY V KORUNĚ - ODRŽENÍ HRANY POHLEDOVÉ CÍHLY - NUTNÁ OPRAVA.
- 11 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DESKA S POKLOPY ZACHOVÁNA. OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘEDLÁŽENÁ VČETNĚ ZACHOVANÉHO PŘÍSTUPU DO TRAFOSTANICE. OBRUBA A ZÁHON UKONČENÝ S HRANOU DVEŘÍ. PRO RELIZACI NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ.
- 12 STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ OBRUBNÍK O TL. 250 MM BUDE VYBOURÁN A OSAZEN NOVÝ - VIZ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY.
- 13 STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ŽÍDKY - BUDOU ODSTRANĚNÝ.
- 14 STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ - BUDE ODSTRANĚNO.
- 15 STÁVAJÍCÍ MOBILIÁŘ ZAHRNUJÍCÍ LAVIČKY A ODPADKOVÉ KOŠE - BUDE ODSTRANĚN.
- 16 STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z NEPRÁVDELNÉ KAMENNÉ DLAŽBY - BUDOU ODSTRANĚNÝ.

LIKVIDACE RUŠENÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

TYP PLOCHY	m ²	m ³	ROZEBRÁNÍ	LIKVIDACE
ŽIVICE	417,00	125,1	MALE MECHANIZMY	ODVOZ NA SKLÁDKU
ŽIVICE - RUČNÉ	206,00	61,80	RUČNÍ ROZEBRÁNÍ SETŘÍNĚ K KOŘEN. SYST.	ODVOZ NA SKLÁDKU
BETONOVÁ DLAŽBA - RUČNÉ	270,00	75,60	MALE MECHANIZMY	ODVOZ NA SKLÁDKU
BETONOVÁ DLAŽBA - RUČNÉ	223,00	62,44	RUČNÍ ROZEBRÁNÍ SETŘÍNĚ K KOŘEN. SYST.	ODVOZ NA SKLÁDKU
ŽULOVÁ DLAŽBA	33,00	7,26	RUČNÍ ROZEBRÁNÍ	ODVOZ NA SKLÁDKU
KÁMĚN	30,00	8,1	RUČNÍ ROZEBRÁNÍ	ODVOZ NA SKLÁDKU
NEPRÁVDELNÁ PLOCHA SKRÝVKA ZEMINY	390,00	117,00	MALE MECHANIZMY	ODDĚLENÉ SKLADOVÁNÍ
SRŮVKA ZEMINY - RUČNÉ	275,00	82,50	RUČNÍ SEJMUTÍ SETŘÍNĚ K KOŘEN. SYST.	ODDĚLENÉ SKLADOVÁNÍ



- LEGENDA
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- LINIE NAVRŽENÉHO POLOHOPISU
- LINIE STÁVAJÍCÍHO POLOHOPISU
- STÁVAJÍCÍ ŽÍDKY A SCHODIŠTĚ NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - ŽIVICE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - BETONOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÁ 300x300 MM
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - ŽULOVÁ DLAŽBA 550x300 MM
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ - NEPRÁVDELNÁ KAMENNÁ DLAŽBA
- SKRÝVKA ZEMINY DO HL. 300 MM - SVRCHNÍ A SPODNÍ ČÁST ODDĚLIT A SKLADOVAT ODDĚLENĚ
- HTÚ - ZEMNÍ PRÁCE VE VYMEZENÉM PROSTORU (STRŽENÍ ORNICE, VÝKOPY APOD.) NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ
- MÍSTA S PLOŠNOU OCHRANOU STROMŮ - BEZ SKRÝVKY ZEMINY
- OCHRANA KMENE A KÖRENOVÝCH SYSTÉMŮ - BEZ SKRÝVKY ZEMINY
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO
- STOŽÁR VO
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ BUDE PONECHÁNO V ZEMI
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO STÁVAJÍCÍ ZATAŽENÉ DO PŘELOŽENÉHO STOŽÁRU 203015
- STOŽÁR VO STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ
- STOŽÁR VO STÁVAJÍCÍ NAVRŽENÝ K PŘEMÍSTĚNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO
- STOŽÁR VO
- STOŽÁR VO PŘEMÍSTĚNÝ
- CHRÁNICÍKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- VSÁKOVACÍ ZÁŘEZ Š. 600 mm, hl. 1000 mm
- ODPADKOVÉ KOŠE STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ
- LAVIČKY STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ

ARCHITEKT

DH ARCHITEKTI

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
Terronská 656/45, 160 00 Praha 6
+420 777 165 450, info@dhca.cz
architektonické řešení:
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.,
Ing. arch. Luďvík Holub,
Ing. arch. Klára Novotná,
Ing. arch. Tereza Čechová
zodpovědný projektant:
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
ČKA 04375

TERRA FLORIDA v.o.s.

IČ: 27880770, DIČ: CZ27880770
Grafická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov
+420 233 353 121,
terraflorida@terraflorida.cz
krajinné řešení:
Ing. Zuzana Štemberová
zodpovědný projektant:
Ing. arch. Lucie Vogelová
ČKA 03857

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Daniela Maxová

Jana Želýského 25, 150 00 Praha 3
+420 776 873 958, danamaxova@tiscali.cz
vypracoval:
Ing. Daniela Maxová
zodpovědný projektant částí:
Ing. Daniela Maxová | ČKAIT 0008413

AUTORIZAČNÍ RÁZÍTKO

INVESTOR

Městská část Praha 2

nám. Míru 600/20
120 39 Praha 2

STAVBA

KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ

REKONSTRUKCE ČÁSTI PARKU
(U MUZEA POLICIE)

k. ú. Nové Město (727181),
parc. č. 2463/1, 2463/3, 1447/5, 2473, 2464/7

STUPEŇ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

OBJEKT

SO.01.2 ST - STAVEBNÍ OBJEKTY - ŽÍDKY A SCHODIŠTĚ

ČÁST DOKUMENTACE

D1.2 ST - STAVEBNÍ OBJEKTY - ŽÍDKY A SCHODIŠTĚ

NÁZEV VÝKRESU

DEMOLICE, SKRÝVKY, HTÚ

DATUM	MĚŘÍTKO	PARÉ
01/2024	1:200	
ČÁST	Č. VÝKRESU	REVIZE
D1.2	D1.2.2	-