

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Křenovice
Zastoupen: Jaroslavem Lejnarem, starostou obce
Sídlo: Obec Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín
Telefon: 581 769 022
E-mail: starosta@krenovice.net
IČ: 00636304
DIČ: CZ00636304
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1883099319/0800
Osoby oprávněné jednat : Jaroslav Lejnar, starosta obce,
tel.: 602 514 340, e-mail: starosta@krenovice.net
TDI: Ing. Petr Kuda, IČ: 15515931, DIČ: CZ5710161831

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: EDMA, s.r.o.
Zastoupen: Kateřinou Vaškebovou, Leošem Filipem
a Ing. Martinem Vaškebou, jednatele
Sídlo: Luleč 407, 683 03 Luleč
Telefon: 602 777 964
E-mail: edma@edma.cz
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 8997900217/0100
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 33471
Osoby oprávněné jednat : - ve věcech smluvních Kateřina Vaškebová, jednatelka
Leoš Filip, jednatel
Ing. Martin Vaškeba, jednatel
- ve věcech technických Michal Běták, stavbyvedoucí
Ing. Tomáš Šimáček, autorizace dopr.st.
Ing. Martin Vaškeba, vedoucí výroby

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla v rozsahu a objemu uvedeném v tomto článku a za podmínek stanovených touto smlouvou:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:

- **Zasít'ování území pro RD „Na Rybníku“ SO 101 Komunikace (dílo**
specifikované PD od firmy KOMPAKTA SERVIS s.r.o., archivní číslo:
026/2018/DSP-C-02-001 a položkovým rozpočtem jako nedílnou součástí
této smlouvy, jako příloha č. 1) (dále jen „dílo“)

2.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a právními předpisy. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost.

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

2.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

3. Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění části předmětu díla specifikovaného v článku 2 odst. 2.1. této smlouvy je v katastrálním území obce Křenovice, pozemky p.č. 377/10, 378/1, 410/1, 19993/1.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy ve sjednané době:

Termín zahájení stavebních prací: 04/2023

Termín předání dokončené díla: 08/2023

3.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, bude-li objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy, a to až do jejich úplné úhrady včetně příslušenství. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel provádění díla přerušil.

4. Cena díla

4.1. Cena za předmět díla specifikovaný v článku 2 odst. 2.1. smlouvy o dílo je smluvními stranami sjednána ve výši

3 116 436,74,- Kč bez DPH

654 451,72,- Kč 21 % DPH

3 770 888,46,- Kč s DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných daňových předpisů.

4.2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření objednatelem požadované, musí být před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech technických ve změnovém listu, včetně způsobu jejich provedení a ocenění, který je podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě.

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1.** Cena díla bude uhrazována objednatelem zhotoviteli na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo na daňovém dokladu).

U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a souhrn veškerých dosud vystavených faktur zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

Splatnost faktur bude 30 dnů od data vystavení a za den zaplacení bude považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 5.2.** Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- celý název objednatele a zhotovitele dle dokladů k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list);
- název „Dílčí daňový doklad“ (faktura), resp. Název „Konečná faktura“;
- sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, sazbu DPH, částku včetně DPH a částku celkem;
- datum vystavení a splatnost daňového dokladu;
- v příloze „Dílčí daňový doklad“ výkaz výměr nebo soupis provedených prací a „Krycí list“ se souhrnem veškerých dosud vystavených faktur zhotovitelem v souvislosti s touto zakázkou včetně částky zbývající k fakturaci, v příloze ke „Konečné faktuře“ navíc protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a souhrn veškerých vystavených faktur zhotovitelem v souvislosti s touto smlouvou
- číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví.

- 5.3.** V případě dodatku k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad (fakturu), doložený jejich soupisem.

6. Stavební deník

- 6.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště (místa provádění díla, pracoviště) stavební deník a zapisovat v něm údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a všechny další skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy a stanovené vyhláškou. Zápisy v něm se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky, které vyplynuly z protokolu o předání a převzetí díla.

- 6.2.** Stavební deník musí být během pracovní doby zhotovitele trvale přístupný, musí mít očíslovány všechny listy vzestupnou číselnou řadou a bude mimo jiné i obsahovat:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- přehled zakrývaných prací;
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

- 6.3.** Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisují a podepisují osoby oprávněné jednat ve věcech technických smluvních stran (např. stavbyvedoucí) nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie, z nichž první obdrží objednatel a druhou zhotovitel.
- 6.4.** Mimo osob uvedených v odst. 6.3. tohoto článku mohou do stavebního deníku provádět záznam jen zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech smluvních, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
- 6.5.** Zhotovitel i objednatel prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. Staveniště (místo provádění stavební části díla)

- 7.1.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště (místo provádění díla, pracoviště), zápisem o předání nejpozději v den zahájení prací.
- 7.2.** Zhotovitel bude provozovat zařízení staveniště (pracoviště) a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku uživatele, příp. objednatele.
- 7.3.** Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště (pracoviště) v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi (pracovišti) a za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 7.4.** Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění díla. Objednatel nese náklady na spotřebované energie v souvislosti se stavbou.
- 7.5.** Osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických mají oprávnění kontrolovat provádění prací, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku a mají přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 7.6.** Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s prováděním díla třetí osobě, a to od okamžiku převzetí staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.7.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.8.** Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

8. Způsob provádění díla a odběratelská kontrola

- 8.1.** Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde

se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla.

- 8.2.** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací.
- 8.3.** Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí jeho zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4.** Z důvodu řádné součinnosti objednatele a zhotovitele bude na stavbě trvale přítomen stavbyvedoucí nebo mistr zhotovitele, případně zmocněný zástupce zhotovitele.
- 8.5.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých objektech.
- 8.6.** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pouze pokud zhotovitel písemně takto objednatele upozorní, nenese odpovědnost za nemožnost dokončení díla, nebo závady díla, způsobené těmito nevhodnými věcmi nebo pokyny.
- 8.7.** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, staveniště nebo stavebního objektu, znemožňující mu provedení díla v souladu s touto smlouvou, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla. Pro další postup platí ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 NOZ.

9. Bezpečnost práce

- 9.1.** Zhotovitel při realizaci díla je povinen dodržovat veškeré ON, ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, dále bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a interní předpisy objednatele (resp. investora). Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
- 9.2.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaného staveniště (pracoviště) vyjma zajištění kolektivní ochrany (které není předmětem této smlouvy) ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. 8. 2005 a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

9.3. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele (subdodavatele) k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí objednatel. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zák. č. 379/2005 Sb., opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1.** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho protokolárním předáním objednateli.
- 10.2.** Zhotovitel oznámí nejpozději **3 dny** před skutečným termínem dokončení díla (stavby) objednateli zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve zhotovitelem oznámeném termínu.
- 10.3.** Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Součástí protokolu o předání díla pak bude i termín pro odstranění těchto případných drobných vad a nedodělků.

11. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

- 11.1.** Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 11.2.** Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí staveniště do okamžiku předání díla, respektive do okamžiku, kdy případně objednatel v rozporu s touto smlouvou odmítne dílo převzít.

12. Záruky za jakost a odpovědnost za vady díla

- 12.1.** Záruka na jakost a kvalitu dokončeného díla je sjednána v délce 60 měsíců a běží ode dne písemného předání a převzetí díla objednatel, respektive do okamžiku, kdy případně objednatel v rozporu s touto smlouvou odmítne dílo převzít.
- 12.2.** Zhotovitel odpovídá za to, že:
- a) předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,
 - b) dílo nemá faktické ani právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,
 - c) předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla.
- 12.3.** Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno

jak se projevují vč. návrhu termínu schůzky k projednání reklamace a uvedením kontaktní osoby se kterou bude projednána. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen písemně odpovědět do 15-ti dnů ode dne doručení.

- 12.4.** V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad či škod vzniklých na jiných částech díla (či jiných věcech), má objednatel právo požadovat po zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.
- 12.5.** Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady díla během záruční doby.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran pro věci smluvní.
- 13.2.** Zmaří-li zhotovitel realizaci díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 13.3.** Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ prodlení objednatele s úhradou splatného peněžitého závazku objednatele vyplývajícího z této smlouvy, pokud jde o prodlení delší 15-ti dnů.
- 13.4.** Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že:
- dojde ke zjištění úpadku smluvní strany, případně že smluvní strana vstoupí do likvidace;
 - smluvní strana předala druhé smluvní straně před uzavřením této smlouvy o dílo nepravdivé či neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této smlouvy.
- 13.5.** Odstupuje-li jedna ze smluvních stran od smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastanou dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a následujícími NOZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání vyplývajících ze smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací včetně i nezabudovaného materiálu a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“.

14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 14.1.** Za prodlení s úhradou peněžitého závazku objednatele vůči zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 14.2.** Zhotovitel uhradí objednateli všechny poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl nucen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
- 14.3.** Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 5-ti dnů ode dne jejich uplatnění (doručení druhé straně).
- 14.4.** Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

15. Další ujednání

- 15.1.** Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními NOZ. Ustanovení § 558 odst. 2 NOZ se nepoužije.
- 15.2.** Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, s nimiž se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele).

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1.** Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými dodatky (jiné zápisy, protokoly atd. se za změnu smlouvy nepovažují), podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, které budou číslovány vzestupně a budou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.2.** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.3.** Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.
- 16.4.** Tato smlouva má 9 číslovaných stran a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 16.5.** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 16.6.** V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.

- 16.7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 16.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.9. Smlouva a uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6.4.2023, usnesení č.: 63/5.


V Křenovicích dne 26.4.2023

V Lulči dne 26-04-2023


Jaroslav Lejnar
starosta obce Křenovice




683 03 Luleč 407
IČ: 25556391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz


Ing. Martin Vaškeba
jednatel společnosti EDMA s.r.o.

Přílohy: 1. (Položkový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZASITKRE
Stavba: ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU RD

KSO:
Místo: Křenovice

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

Zadavatel:
Obec Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín

IČ: 00636304
DIČ:

Uchazeč:
EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

Projektant:
KOMPAKTA SERVIS s.r.o., Denisova 2916/9, Píerov

IČ: 27845974
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 116 436,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 116 436,74	Výše daně 654 451,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 770 888,46



⑥

683 03 Luleč 407
IČ: 25558391 DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁČÍ

Stavba:
ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU RD
Objekt:
SO 101 - KOMUNIKACE

KSO:
Misto: Křenovice
Zadavatel:
Obec Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín

Uchazeč:
EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

Projektant:
KOMPAKTA SERVIS s.r.o., Denisova 2916/9, Píčov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023
IC:
DIČ: 00636304
IC:
DIČ: 25558391
IC:
DIČ: CZ25558391
IC:
DIČ: 27845974
IC:
DIČ:

Cena bez DPH	3 116 436,74
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 116 436,74	21,00%	654 451,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 770 888,46
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU RD

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE

Místo: Křenovice

Zadavatel: Obec Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín

Uchazeč: EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

Datum: 20.03.2023

Projektant: KOMPAKTA
SERVIS s.r.o.,
Denisova 2916/9,
Přerov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 116 436,74

HSV - Práce a dodávky HSV

3 045 936,74

1 - Zemní práce	447 649,48
2 - Zakládání	35 382,74
4 - Vodorovné konstrukce	6 540,00
5 - Komunikace pozemní	2 169 220,52
8 - Trubní vedení	68 451,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	306 643,43
998 - Přesun hmot	12 048,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZASIŤOVÁNÍ ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU RD

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE

Místo: Křenovice

Zadavatel: Obec Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín

Uchazeč: EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

Datum: 20.03.2023

Projektant: KOMPAKTA
SERVIS s.r.o.,
Denisova 2916/9,
Přerov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 116 436,74	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						3 045 936,74
D	1	Zemní práce						447 649,48
1	K	111211101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	3,000	108,00	324,00	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.						
	PSC							
	VV	3,00	"Odstanění křovin u parcely č. 402"		3,000			
	VV	Součet			3,000			
2	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	790,800	20,00	15 816,00	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceněch jsou započteny i náklady na: a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upoltebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. 3. V ceněch nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.						
	PSC							
	VV	2636,00*0,30			790,800			
	VV	Součet			790,800			
3	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	743,540	120,00	89 224,80	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V ceněch jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	PSC							
	VV	2636,00*0,20			527,200			
	VV	1562,60*0,20	"Úprava aktivní zóny"		312,520			
	VV	-480,90*0,20	"Asf. recyklát"		-96,180			
	VV	Součet			743,540			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 m	m3	453,154	230,00	104 225,42	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopk z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použít dopravu. 2. Ceny lze použít i pro přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	PSC							
	VV	140,634	"Přebytečná ornice"		140,634			
	VV	312,52	"Přebytek zeminy"		312,520			
	VV	Součet			453,154			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	453,154	45,00	20 391,93	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost: a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
	PSC							
	VV	140,634	"Přebytečná ornice"		140,634			
	VV	312,52	"Přebytek zeminy"		312,520			
	VV	Součet			453,154			
6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokách v aktivní zóně	m3	216,340	90,00	19 470,60	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebrané z hald, pro hlutinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce.						
	PSC							
	VV	1562,60*0,20	"Úprava aktivní zóny"		312,520			
	VV	-480,90*0,20	"Asf. recyklát"		-96,180			
	VV	Součet			216,340			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do kategorie odpadů pod kódem 17 05 04	t	906,308	140,00	126 883,12	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 140,634*2,00 "Přebytečná ornice" 312,52*2,00 "Přebytek zeminy" Součet						
	PSC							
	VV	281,268						
	VV	625,040						
	VV	906,308						
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	453,154	15,00	6 797,31	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny. b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Ceny lze použít i pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložené výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.						
	PSC							
	VV	140,634	"Přebytečná ornice"		140,634			
	VV	312,52	"Přebytek zeminy"		312,520			
	VV	Součet			453,154			
9	K	174251103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách bez zhutnění zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	214,680	70,00	15 027,60	CS ÚRS 2020 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V ceněch je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopku nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovanými cenami souboru cen 175 Objem potrubí, přicházející-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V ceněch nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1103 Příplatek za prohození sypaniny.						
	PSC							
	VV	(2636,00-1562,6)*0,20	"Zásyp zeminou za obrubou"		214,680			
	VV	Součet			214,680			
10	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 081,700	20,00	21 634,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předejde-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění vypannou prohlubni zářezů v hominálních třídě těžnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhuštění podloží pod nasypy; toto zhuštění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhuštění podloží pod nasypy. 4. Ceny neplatí pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy; pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v hominálních třídě II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 622-1 Komunikace pozemní a leštění. 1562,60 "Úprava aktivní zóny" -480,90 "Asf. recyklat" Součet 1 562,600 -480,900 1 081,700					
11	K	181351005	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	322,020	65,00	20 931,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuli ornice. (2636,00-1562,6)*0,30 Součet 322,020 322,020					
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	322,020	20,00	6 440,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplnění a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplnění a 185 80-43 Zalévání rostlin vodou, d) srovnání terénu; tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. (2636,00-1562,6)*0,30 Součet 322,020 322,020					
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,830	100,00	483,00	CS ÚRS 2020 01
			322,02 Součet 322,020 322,020 4,830					
	D	2	Zakládání				35 382,74	
14	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	102,050	15,00	1 530,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv druh a rozměry geotextilie, b) i pro zřízení svahového drenu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapálených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knoťové dreny (geodreny); tyto dreny se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svahových konsolidačních prefabrikovaných drenů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; tato zřízení vrstev z geotextilií se oceňují cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstev z geotextilií. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěněm výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato dodání se oceňuje ve specifikaci. Zitravně lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně. b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prolezu stávaných projektovou dokumentací. 325,00*0,10*3,14 Součet 102,050 102,050					
15	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	104,550	37,80	3 951,99	CS ÚRS 2020 01
			102,50*1,02 Součet 104,550 104,550					
16	K	212752401	Tratě vodorovné z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka konurovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoplošně 360° DN 100	m	325,000	92,00	29 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 -52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí vodorovné v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 325,000 Součet 325,000 325,000					
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 540,00	
17	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 12,000 Součet 12,000 12,000					
18	M	59223864	prstenec pro uložení vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	12,000	365,00	4 380,00	CS ÚRS 2020 01
			12,000 Součet 12,000 12,000					
	D	5	Komunikace pozemní				2 169 220,52	
19	K	561021111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 150 do 200 mm	m2	1 081,700	95,00	102 761,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhuštěné zeminy: a) u cen 561 0-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno2-3 % - cement4-6 % - směsná hydraulická pojiva2-5 % b) u cen 561 0-12 cementem a přísadami na bázi zeolitů a minerálů - cement9-14 % - pojiva0,09-0,14 % 4. Předpokládané objemové hmotnosti zeminy je 1 750 kg/m3. 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazné zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhuštěné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přísadového pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11, pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11, pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 1562,60 "Úprava aktivní zóny" -480,90 "Asf. recyklat" Součet 1 562,600 -480,900 1 081,700					
20	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	5,841	4 810,00	28 095,21	CS ÚRS 2020 01
			1081,70*0,20*0,03*0,90 Součet 5,841 5,841					
21	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	38,500	256,00	9 856,00	CS ÚRS 2020 01
			38,50 "Štrková cesta - dle výkresové dokumentace" Součet 38,500 38,500					
22	K	564861111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	107,600	204,00	21 950,40	CS ÚRS 2020 01
			69,10 "Parkovací plocha - dle výkresové dokumentace" 38,50 "Štrková cesta - dle výkresové dokumentace" Součet 107,600 69,100 38,500					
23	K	564861114	Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 230 mm	m2	1 455,000	235,00	341 925,00	CS ÚRS 2020 01
			1455,00 "Živičná vozovka - dle výkresové dokumentace" Součet 1 455,000 1 455,000					
24	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	1 455,000	350,00	509 250,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přípuští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	PSC							
	VV		1455,00 "Živičná vozovka - dle výkresové dokumentace"		1 455,000			
	VV		Součet		1 455,000			
25	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	1 455,000	370,00	538 350,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN 73 6127-1 přípuští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
	PSC							
	VV		1455,00 "Živičná vozovka - dle výkresové dokumentace"		1 455,000			
	VV		Součet		1 455,000			
26	K	565221111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 160 mm	m2	69,100	394,00	27 225,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN 73 6127-1 přípuští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
	PSC							
	VV		69,10 "Parkovací plocha - dle výkresové dokumentace"		69,100			
	VV		Součet		69,100			
27	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 910,000	17,00	49 470,00	CS ÚRS 2020 01
			1455,00*2 "Živičná vozovka - dle výkresové dokumentace"		2 910,000			
	VV		Součet		2 910,000			
28	K	573452112	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zavalcováním z emulze silniční, v množství 2,0 kg/m2	m2	38,500	120,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pokud není dvojitý nátěr prováděn v jednom časovém sledu, je považován za 2 jednoduché nátěry.					
	PSC							
	VV		38,50 "Šterková cesta - dle výkresové dokumentace"		38,500			
	VV		Součet		38,500			
29	K	574381111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drti a se ztuhnutím hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po ztuhnutí tl. 90 mm	m2	38,500	220,00	8 470,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Penetrační makadamy větších tloušťek je nutno provádět ve 2 vrstvách.					
	PSC							
	VV		38,50 "Šterková cesta - dle výkresové dokumentace"		38,500			
	VV		Součet		38,500			
30	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obnosná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	1 455,000	310,00	451 050,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přípuští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	PSC							
	VV		1455,00 "Živičná vozovka - dle výkresové dokumentace"		1 455,000			
	VV		Součet		1 455,000			
31	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skuliniv B, pro plochy do 50 m2	m2	58,110	240,00	13 946,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci, zbytek lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souborů cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
	VV		58,110*0,10 "Přídlažba - dle výkresové dokumentace"		58,110			
	VV		Součet		58,110			
32	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	58,691	350,00	20 541,85	CS ÚRS 2020 01
			58,11*1,01		58,691			
	VV		Součet		58,691			
33	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skuliniv B, pro plochy do 50 m2	m2	69,100	240,00	16 584,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci, zbytek lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souborů cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
	VV		69,10 "Parkovací plocha - dle výkresové dokumentace"		69,100			
	VV		Součet		69,100			
34	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	69,791	360,00	25 124,76	CS ÚRS 2020 01
			69,10*1,01		69,791			
	VV		Součet		69,791			
	D 8		Trubní vedení				68 451,72	
35	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 160	m	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zbytek lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	PSC							
	VV		18,00 "Napojení uličních vpustí na drenážní potrubí"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
36	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	18,540	268,00	4 968,72	CS ÚRS 2020 01
			18,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	VV		18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		18,540			
37	M	28611918	odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45°	kus	6,180	450,00	2 781,00	CS ÚRS 2020 01
			6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,180			
38	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	2 850,00	17 100,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopisků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mřížte; osazení mřížte se oceňuje cenami souborů cen 899 20-1. Osazení mřížte včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mřížte se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souborů cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	711,00	4 266,00	CS ÚRS 2020 01
			6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
40	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	6,000	621,00	3 726,00	CS ÚRS 2020 01
			6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sc
41	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	6,000	1 060,00	6 360,00	CS ÚRS 202
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	6,000	1 020,00	6 120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
43	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
44	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	2 350,00	14 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
45	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	6,000	795,00	4 770,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				306 643,43	
46	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěr. do lože z betonu prostého	m	671,600	320,00	214 912,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		581,10	"ABO 13-10 obvod komunikace - dle výkresové dokumentace"	581,100			
	VV		49,40	"ABO 14-10 obvod parkovací plochy - dle výkresové dokumentace"	49,400			
	VV		41,10	"ABO 14-10 zapuštěný obrubník - dle výkresové dokumentace"	41,100			
	VV		Součet		671,600			
47	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	91,405	156,00	14 259,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,40*1,01	"ABO 14-10 obvod parkovací plochy - dle výkresové dokumentace"	49,894			
	VV		41,10*1,01	"ABO 14-10 zapuštěný obrubník - dle výkresové dokumentace"	41,511			
	VV		Součet		91,405			
48	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	586,911	132,00	77 472,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		581,10*1,01	"ABO 13-10 obvod komunikace - dle výkresové dokumentace"	586,911			
	VV		Součet		586,911			
	D	998	Přesun hmot				12 048,85	
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	240,977	50,00	12 048,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				70 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
50	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
51	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 500,00	
52	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01

EDMA

686 03 Luleč 407
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz

⑥