

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Bíletín - veřejná část

Objekt:

1 - Kanalizační tlaková přípojka čp.3

KSO: 827 21 11
Místo: Bíletín

CC-CZ: 22231
Datum: 20.03.2025

Zadavatel:
Město Tachov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Krátký

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Bíletín - veřejná část

Objekt:

1 - Kanalizační tlaková přípojka čp.3

Místo: Bíletín

Datum: 20.03.2025

Zadavatel: Město Tachov

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Petr Krátký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Bíletín - veřejná část

Objekt:

1 - Kanalizační tlaková přípojka čp.3

Místo: Bíletín

Datum: 20.03.2025

Zadavatel: Město Tachov

Projektant: SUDOP Project
Plzeň a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Petr Krátký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	6,720		0,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	2,688		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	132451104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	0,192		0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	6,720		0,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,880		0,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	2,880		0,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,360		0,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,440		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,760		0,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,720		0,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,240		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	4,480		0,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,640		0,00	CS ÚRS 2023 01
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
25	K	564851111	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení				0,00	
26	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	8,120		0,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	877171118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záślepek d 40	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	28615021	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot				0,00	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,580		0,00	CS ÚRS 2023 01