KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - soukromá část
Objekt:
1 - Kanalizační tlaková přípojka čp.439

KSO:	827 21 11	CC-CZ:	22231
Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025

Zadavatel: IČ:
Město Tachov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Krátký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - soukromá část
Objekt:
1 - Kanalizační tlaková přípojka čp.439

Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025
Zadavatel:	Město Tachov	Projektant:	SUDOP Project Plzeň a.s.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Petr Krátký

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - soukromá část
Objekt:
1 - Kanalizační tlaková přípojka čp.439

Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025
Zadavatel:	Město Tachov	Projektant:	SUDOP Project Plzeň a.s.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Petr Krátký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	3,623		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	1,449		0,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	131451204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	0,104		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	8,736		0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	3,494		0,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,359		0,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,297		0,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,354		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,180		0,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	2,649		0,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,708		0,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,829		0,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,302		0,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,160		0,00	CS ÚRS 2023 01
20	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*10,320*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
21	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
24	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,600*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
25	K	382413112	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 l pro usazení do terénu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
26	*M*	*56230011*	*jímka plastová na obetonování 2x1x1m objem 2m3*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
27	K	56230011R	Přepojení gravitačního přítoku odpadních vod do čerpacích jímek PVC DN 150	m	21,000		0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,194		0,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,216		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	8	Trubní vedení				0,00	
31	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
32	*M*	*28613171*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm*	*m*	*12,180*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
33	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
34	*M*	*28615970*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*4,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
35	K	877171110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
36	*M*	*28614944*	*elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
37	K	877171118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
38	*M*	*28615021*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				0,00	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,397		0,00	CS ÚRS 2023 01