KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - veřejná část
Objekt:
6 - Kanalizační tlaková přípojka čp.1564

KSO:	827 21 11	CC-CZ:	22231
Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025

Zadavatel: IČ:
Město Tachov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Krátký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - veřejná část
Objekt:
6 - Kanalizační tlaková přípojka čp.1564

Místo:	Vilémov	Datum:	20.03.2025
Zadavatel:	Město Tachov	Projektant:	SUDOP Project Plzeň a.s.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Petr Krátký

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Lom u Tachova - Bíletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky - Vilémov - veřejná část
Objekt:
6 - Kanalizační tlaková přípojka čp.1564

Místo: Vilémov
Datum: 20.03.2025
Zadavatel: Město Tachov
Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.
Zhotovitel:
Zpracovatel: Petr Krátký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	2,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	1,008		0,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,072		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,260		0,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	0,540		0,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,160		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,520		0,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,840		0,00	CS ÚRS 2023 01
17	*M*	*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*1,680*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
18	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
21	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,240*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	8	Trubní vedení				0,00	
24	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
25	*M*	*28613171*	*trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm*	*m*	*3,045*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
26	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
27	*M*	*28615970*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
28	K	877171118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
29	*M*	*28615021*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2023 01*
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				0,00	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,690		0,00	CS ÚRS 2023 01