



LEGENDA:

- Rozváděče
- RH...slávající rozváděč objektu, doplněn hl. jističem přístavby 3x100A
- R1...nový rozváděč přístavby
- R2...nový rozváděč dliny údržby
- UPS...záložní zdroj pro čerpadla havarijních jímek, typ bude upřesněn v rámci realizace po stanovení doby zálohy (230V)
- RT...rozváděč technologie, součástí dodávky zařízení

Osvětlení

Požadovaná intenzita všech prostorů je stanovena ČSN EN12464-1. Podrobnosti teší „Světelné technický návrh“

Výpočet a návrh svítidel byl proveden firmou BOOBA s.r.o. **Vypočet rovněž specifikuje svítidla pro vlastní realizaci**

Zásuvky

- Zásuvky 230V/16A běžné, 400V/16A, 400V/32A, 400V/63A budou rozmístěny dle rozhodnutí investora. U všech zásuvek bude ochrana proudovým chráničem.

Ostatní

- Samostatné zásuvky u havarijních jímek ZČ pro havarijní čerpadla požadavek na zapojení přes UPS. velikost bude upřesněna dle doby zálohy

Poznámka

Rozvody budou provedeny pevně na povrchu v instalačních žlábkoch, je možná i varianta pod omítkou v případě rozhodnutí investora

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA + HROMOSVOD

Ved. projektant: Ing. Jan Džugan Mlánské 5, května 357 384 64 Bočov nad Teplou jan.dzugan.archada@gmail.com +420 721 544 167		Investor BEPOF spol. s r.o. Zahradní 492, 351 42 Hranice	Zodp. projektant: Miroslav Pech Francouzská tř. 2016/3 33600 Přezh peche@volny.cz
		Místo stavby Hranice, p.č. 3134/1, st.č. 522/1	
		Kat. území Hranice u Aše [647641]	
		Datum 01/2023	
Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY - ÚSPORY VODY VE SPOLEČNOSTI BEPOF, spol. s r.o.		Formát 10A4	Měřítko 1:100
Stupeň DUR + DSP	Obsah PŘÍZEMÍ	Číslo výk. D.5.3	

ODVOD TECHNOLOGICKÉ VODY Z VÝROBY - KG DN 200 - DL. 32,20