

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Varvažov č. p. 60, Telnice

Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60

Zadavatel:

IČO:

DIČ:

V _____

dne _____

13. 7. 2016

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
Stavba			162
Ostatní a vedlejší náklady			
9991	Vedlejší a ostatní náklady		9
Stavební objekt			
01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60		
TH160300	Zateplení vnitřních konstrukcí		17
TH160300	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01		51
TH160300	Výměna otvorových výplní		16
TH160300	Oprava jiných konstrukcí SO 01		25
TH160300	TZB		8
TH160300	Oprava kůlny - SO 02		36

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 3
Soupis:	9991	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí omice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.	Soubor	1,00		RTS 16/ I
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.	Soubor	1,00		RTS 16/ I
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.	Soubor	1,00		RTS 16/ I
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00		RTS 16/ I
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00		RTS 16/ I

Díl:	ON	Ostatní náklady				
6	0041110211	Zakreslení stávajících kabelových vedení na fasádě Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	Soubor	1,00		Vlastní
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00		RTS 16/ I
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00		RTS 16/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00		RTS 16/ I

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č.4
---------	--------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 01
Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:
Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
TH1603001	Zateplení vnitřních konstrukcí	17
TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	51
TH1603003	Výměna otvorových výplní	16
TH1603004	Oprava jiných konstrukcí SO 01	25
TH1603005	TZB	8
TH1603006	Oprava kůlny - SO 02	36
		153

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 5
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603001	Zateplení vnitřních konstrukcí	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **713 Izolace tepelné**

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

713 11-2 parotěsná zábrana

1	713111231R00	stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.	m2	168,01	800-713	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8) 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 vytažení: (4,5*2+2,25+4,8)*2 (4,65*2+5,1*2+2,0+3,1+3,05*2+9,9+2*4,5-1,2) Provozní mezisoučet: 80,5*0,3		31,73 112,13 32,10 48,40 80,50 24,15		

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

713 11-2 parotěsná zábrana

713 11-22 utěsnění prostupů

2	713111261RS2	pevnou páskou, s dodávkou materiálu	kus	6,00	800-713	RTS 16/ I
----------	---------------------	-------------------------------------	-----	------	---------	-----------

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

3	713121121RT1	dvouvrstvá, bez dodávky materiálu Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.	m2	143,86	800-713	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8) 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5		31,73 112,13		

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

4	713191100R00	položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci Výkaz výměr: pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8) 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5	m2	143,86 31,73 112,13	800-713	RTS 16/ I
----------	---------------------	---	----	---------------------------	---------	-----------

5	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 Výkaz výměr: pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8) 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 Provozní mezisoučet: 143,86*0,25*1,02	m3	36,68 31,73 112,13 143,86 36,68	SPCM	RTS 16/ I
----------	------------------	---	----	---	------	-----------

6	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Výkaz výměr: pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8) 4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5 Provozní mezisoučet: 143,86*1,15 vytažení: (4,5*2+2,25+4,8)*2 (4,65*2+5,1*2+2,0+3,1+3,05*2+9,9+2*4,5-1,2) Provozní mezisoučet: 80,5*0,3*1,2	m2	194,42 31,73 112,13 143,86 165,44 32,10 48,40 80,50 28,98	SPCM	RTS 16/ I
----------	-------------------	--	----	---	------	-----------

7	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	165,44	SPCM	RTS 16/ I
----------	------------------	---	----	--------	------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 6
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603001	Zateplení vnitřních konstrukcí	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8)		31,73		
		4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5		112,13		
		Provozní mezisoučet:		143,86		
		143,86*1,15		165,44		

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

8	998713202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-713	RTS 16/ I
----------	---------------------	---------------------------	---	--	---------	-----------

Díl: 763 Dřevostavby

763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

9	763614112R00	podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibíjené	m2	143,86	800-763	RTS 16/ I
		Výkaz výměr:				
		pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8)		31,73		
		4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5		112,13		
10	763614232R00	podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	143,86	800-763	RTS 16/ I
		Výkaz výměr:				
		pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8)		31,73		
		4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5		112,13		
11	763614242R00	podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, lepené	m2	203,13	800-763	RTS 16/ I
		Výkaz výměr:				
		pozn. ZP: 19,1*10,8-1,4*2,25		203,13		

12	60726010.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = m2 12,0 mm		155,37	SPCM	RTS 16/ I
		Výkaz výměr:				
		pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8)		31,73		
		4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5		112,13		
		Provozní mezisoučet:		143,86		
		143,86*1,08		155,37		
13	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = m2 22,0 mm		155,37	SPCM	RTS 16/ I
		Výkaz výměr:				
		pozn. ZP: 4,5*(2,25+4,8)		31,73		
		4,65*2,25+5,1*(2,0+3,1+3,05*2)+9,9*4,5		112,13		
		Provozní mezisoučet:		143,86		
		143,86*1,08		155,37		

998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb

50 m vodorovně

14	998763201R00	v objektech výšky do 6 m	%		800-763	RTS 16/ I
-----------	---------------------	--------------------------	---	--	---------	-----------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

766 66 Oprava dveřních křidel

766 66-2 doplňkové práce pro opravu dveřních křidel

15	766664915R00	seřiznutí dveřních křidel, kompletizovaných	bm	25,90	800-766	RTS 16/ I
		zkrácení latí na dveřích a příčkách půdních kóji u podlahy, aby bylo možno pod nimi projít zateplením.				
		Výkaz výměr:				
		zkrácení latí na dveřích a příčkách podlahy: 5,1*3+9,0+0,8*2		25,90		

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 7
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603001	Zateplení vnitřních konstrukcí	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
16	766PPS	schůdky s nášlapem a podstupnicí z OSB desek a s výplní z tepelného izolantu tl. 150 mm. V prostoru přede dveřmi do zděné půdní kóje a u výstupního ramene schodiště ze 2.NP - pro usnadnění překonání výškového rozdílu zateplené a původní podlahy	bm	4,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	2,0+1,2+0,8		4,00		

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

17	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-766	RTS 16/ I
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 8
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

1	602016191R00	penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	378,24	801-1	RTS 16/ I
---	--------------	----------------------------------	----	--------	-------	-----------

620 41 Pačokování

Pačokování mostních konstrukcí cementovým mlékem

Příplatek za třetí a každé další pačokování

2	620413121R00	Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné	m2	40,49	821-1	RTS 16/ I
---	--------------	---	----	-------	-------	-----------

Výkaz výměr:

Skladba P4:

Pohled jihovýchodní:

Sokl: (0,25+0,45)*16,2

11,34

Pohled jihozápadní:

Sokl: 0,45*0,5*10,2

2,29

Pohled severozápadní:

Sokl: (0,75-0,25)*(16,2-1,0+1,5*2)

9,10

Pohled severovýchodní:

Sokl: (0,45-0,25)*0,5*10,2

1,02

Skladba P4:

Pohled jihovýchodní:

Sokl: 0,3*16,2

4,86

Pohled jihozápadní:

Sokl: 0,3*10,2

3,06

Pohled severozápadní:

Sokl: 0,3*(16,2+1,5*2)

5,76

Pohled severovýchodní:

Sokl: 0,3*10,2

3,06

620 99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

3	620991121R00	z postaveného lešení	m2	49,24	801-1	RTS 16/ I
---	--------------	----------------------	----	-------	-------	-----------

Výkaz výměr:

Pohled jihovýchodní: 1,5*1,5*6

13,50

Pohled jihozápadní: 2,1*1,5*4

12,60

0,9*0,9*2

1,62

Pohled severozápadní: 0,9*0,9*4+0,9*1,5

4,59

1,0*2,1

2,10

0,45*0,45*3

0,61

Pohled jihozápadní: 2,1*1,5*4

12,60

0,9*0,9*2

1,62

622 30-0 Příprava podkladu, montáž lišt

4	622322537T00	Podnáteř, omítka K 1,5	m2	3,69	801-1	Vlastní
---	--------------	------------------------	----	------	-------	---------

Výkaz výměr:

Skladba P3: (6,4-0,25)*(0,45+0,15)

3,69

5	622473186T00	Systémová těsnící 3D APU lišta v návaznosti na rám výplně	m	137,80	801-1	Vlastní
---	--------------	---	---	--------	-------	---------

Výkaz výměr:

Pohled jihovýchodní:

Dopočet ostění, nadpraží: 1,5*3*6

27,00

Pohled jihozápadní:

Dopočet ostění, nadpraží: ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)

25,80

Pohled severozápadní:

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 9
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Dopočet ostění, nadpraží: $(0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1)$		23,95		
		Pohled severovýchodní:				
		Dopočet ostění, nadpraží: $((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)$		25,80		
		Pohled jihovýchodní:				
		Dopočet parapetů: $1,5*6$		9,00		
		Pohled jihozápadní:				
		Dopočet parapetů: $(2,1*4+0,9*2)$		10,20		
		Pohled severozápadní:				
		Dopočet parapetů: $(0,9*5+0,45*3)$		5,85		
		Pohled severovýchodní:				
		Dopočet parapetů: $(2,1*4+0,9*2)$		10,20		

622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

6	622322521RT1	extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	23,75	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Skladba P4:				
		Pohled jihovýchodní:				
		Sokl: $(0,25+0,45)*16,2$		11,34		
		Pohled jihozápadní:				
		Sokl: $0,45*0,5*10,2$		2,29		
		Pohled severozápadní:				
		Sokl: $(0,75-0,25)*(16,2-1,0+1,5*2)$		9,10		
		Pohled severovýchodní:				
		Sokl: $(0,45-0,25)*0,5*10,2$		1,02		
7	622322521RV1	extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,74	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Skladba P4:				
		Pohled jihovýchodní:				
		Sokl: $0,3*16,2$		4,86		
		Pohled jihozápadní:				
		Sokl: $0,3*10,2$		3,06		
		Pohled severozápadní:				
		Sokl: $0,3*(16,2+1,5*2)$		5,76		
		Pohled severovýchodní:				
		Sokl: $0,3*10,2$		3,06		

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

8	622322134RT1	, expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, 2,3 kg/m2	m2	328,79	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní: $(6,4-0,25)*(16,2+0,14*2)$		101,35		
		Odp отв.: $-1,5*1,5*6$		-13,50		
		Pohled jihozápadní: $(6,4-0,25)*10,2-(10,2-9,75)*3,63$		61,10		
		$(6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5$		7,80		
		$(9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5$		23,68		
		Odp отв.: $-2,1*1,5*4$		-12,60		
		$-0,9*0,9*2$		-1,62		
		Pohled severozápadní: $(6,4-0,75)*(16,2-3,0+0,14*2)+(5,5-0,75)*3,0-(16,2-15,75)*3,63$		88,78		
		Odp отв.: $-0,9*0,9*4-0,9*1,5$		-4,59		
		$-1,0*(2,1-0,5)$		-1,60		

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 10
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Pohled severovýchodní: (6,4-0,25)*10,2		62,73		
		(6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5		7,80		
		(9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5		23,68		
		Odp отв.: -2,1*1,5*4		-12,60		
		-0,9*0,9*2		-1,62		

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

9	622322153RT1	expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	36,92	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní:				
		Dopočet ostění, nadpraží: 1,5*3*6*0,36		9,72		
		Pohled jihozápadní:				
		Dopočet ostění, nadpraží: ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,36		9,29		
		Pohled severozápadní:				
		Dopočet ostění, nadpraží: (0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1)*0,36		8,62		
		Pohled severovýchodní:				
		Dopočet ostění, nadpraží: ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,36		9,29		

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.

10	622322163R00	expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	12,69	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní:				
		Dopočet parapetů: 1,5*6*0,36		3,24		
		Pohled jihozápadní:				
		Dopočet parapetů: (2,1*4+0,9*2)*0,36		3,67		
		Pohled severozápadní:				
		Dopočet parapetů: (0,9*5+0,45*3)*0,36		2,11		
		Pohled severovýchodní:				
		Dopočet parapetů: (2,1*4+0,9*2)*0,36		3,67		

622 33 Profily základací

11	622323014R00	hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	53,66	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	(16,2+0,14*2+10,2+0,15)*2		53,66		

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

12	622422211R00	v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých	m2	378,24	801-4	RTS 16/ I
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				

622 48-111 Potažení vnějších ploch pletivem

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),

622 48-1113 výztužnou tkaninou

13	622481113R00	skelnou	m2	3,69	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Skladba P3: (6,4-0,25)*(0,45+0,15)		3,69		

622 90-4 Očištění fasád

14	622904112R00	tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	378,24	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní: (6,4-0,25)*16,2		99,63		
		Sokl: (0,25+0,45)*16,2		11,34		

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 11
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odp отв.: -1,5*1,5*6		-13,50		
		Dopočet ostění, nadpraží: 1,5*3*6*0,225		6,08		
		Dopočet parapetů: 1,5*6*0,225		2,02		
		Pohled jihozápadní: (6,4-0,25)*10,2-(10,2-9,75)*3,63		61,10		
		(6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5		7,80		
		(9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5		23,68		
		Sokl: 0,45*0,5*10,2		2,29		
		Odp отв.: -2,1*1,5*4		-12,60		
		-0,9*0,9*2		-1,62		
		Dopočet ostění, nadpraží: ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,225		5,80		
		Dopočet parapetů: (2,1*4+0,9*2)*0,225		2,29		
		Pohled severozápadní: (6,4-0,75)*(16,2-3,0)+(5,5-0,75)*3,0-(16,2-15,75)*3,63		87,20		
		Sokl: (0,75-0,25)*(16,2-1,0)		7,60		
		Odp отв.: -0,9*0,9*4-0,9*1,5		-4,59		
		-1,0*2,1		-2,10		
		Dopočet ostění, nadpraží: (0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1)*0,225		5,39		
		Dopočet parapetů: (0,9*5+0,45*3)*0,225		1,32		
		Pohled severovýchodní: (6,4-0,25)*10,2		62,73		
		(6,4+5,5-0,75*2)*0,5*1,5		7,80		
		(9,6-6,4)*(10,2+4,6)*0,5		23,68		
		Sokl: (0,45-0,25)*0,5*10,2		1,02		
		Odp отв.: -2,1*1,5*4		-12,60		
		-0,9*0,9*2		-1,62		
		Dopočet ostění, nadpraží: ((2,1+1,5*2)*4+0,9*3*2)*0,225		5,80		
		Dopočet parapetů: (2,1*4+0,9*2)*0,225		2,29		

627 99-10 Těsnění a vnější úprava spár

Těsnění nebo vnější úpravy svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců

15	627991037T00	Zatmění spár PUR tmelem	m	38,25	801-2	Vlastní
	Výkaz výměr:	Parapety:				
		Pohled jihovýchodní: 1,5*6		9,00		
		Pohled jihozápadní: (2,1*4+0,9*2)		10,20		
		Pohled severozápadní: 0,9*5+0,45*3		5,85		
		Pohled severovýchodní: (2,1*4+0,9*2)		10,20		
		El konzoly vedení: 6*0,5		3,00		

16	622500007000	Vyztužení hran na objektu	m	42,65		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní: (6,4+0,45)*2		13,70		
		Pohled severozápadní: (6,4-0,25)*2		12,30		
		(5,5-0,25)*2		10,50		
		Skladba P3: (6,4-0,25)		6,15		

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

17	941941041R00	šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	389,77	800-3	RTS 16/ I
		Včetně kotvení lešení.				
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní: (6,4+0,45-1,8)*(16,2+0,14*2+1,2*2)		95,34		
		Pohled jihozápadní: (6,4+0,45*0,5-1,8)*(10,2+0,14*2+1,2*2)		62,15		
		((6,4+5,5-0,25*2)*0,5-1,8)*(1,5+1,2)		10,53		
		(9,6-6,4)*((10,2+4,6)*0,5+1,2*2)		31,36		
		Pohled severozápadní: (6,4-0,25-1,8)*(16,2-3,0+0,14*2+1,2*2)		69,08		

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 12
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(5,5-0,25-1,8)*(3,0+1,2*2)		18,63		
		Pohled severovýchodní: (6,4+0,45*0,5-1,8)*(10,2+1,2*2)		60,80		
		((6,4+5,5-0,25*2)*0,5-1,8)*(1,5+1,2)		10,53		
		(9,6-6,4)*((10,2+4,6)*0,5+1,2*2)		31,36		

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

18	941941291R00	šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	779,55	800-3	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	389,773*2		779,55		

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

19	941941841R00	šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	389,77	800-3	RTS 16/ I
-----------	---------------------	--------------------------------------	----	--------	-------	-----------

944 94-40 Montáž ochranné sítě

20	944944011R00	z umělých vláken	m2	389,77	800-3	RTS 16/ I
-----------	---------------------	------------------	----	--------	-------	-----------

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

21	944944031R00	z umělých vláken	m2	779,55	800-3	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	389,773*2		779,55		

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

22	944944081R00	z umělých vláken	m2	389,77	800-3	RTS 16/ I
-----------	---------------------	------------------	----	--------	-------	-----------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

23	952PPS	Zkoušky výtlačnosti ETICS	ks	1,00		Vlastní
-----------	--------	---------------------------	----	------	--	---------

Díl: 97 Prorážení otvorů

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí

24	976071111R00	v jakémkoliv zdivu	m	2,00	801-3	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	dem zábradlí fr. oken: 1,0*2		2,00		

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

25	978015221R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	378,24	801-3	RTS 16/ I
-----------	---------------------	---	----	--------	-------	-----------

978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému

26	978041103R00	z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou	m2	6,71	801-3	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Dopočet ostění, nadpraží: (0,9*3*4+0,9+1,5*2+0,45*3*3+1,0+2*2,1)*0,225		5,39		
		Dopočet parapetů: (0,9*5+0,45*3)*0,225		1,32		

27	978041106R00	z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 60 mm, s omítkou	m2	118,11	801-3	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pohled severozápadní: 6,4*(16,2-3,0)+5,5*3,0-(16,2-15,75)*3,63		99,35		
		(6,4+5,5)*0,5*1,5*2		17,85		
		Sokl: (0,75-0,25)*(16,2-1,0)		7,60		
		Odp otv.: -0,9*0,9*4-0,9*1,5		-4,59		
		-1,0*2,1		-2,10		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 13
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů						
28	999281211R00	výšky do 25 m	t	24,96	801-4	RTS 16/ I

Díl: **764** Konstrukce klempířské

764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu

včetně rohů

764 02-218 montáž

29	764410491R00	oplechování parapetů	m	35,25	800-764	RTS 16/ I
Parapetní plechy budou provedeny jako jednoduché svařované vč. ohýbaných bočnic. Bočnice budou zapuštěny do navazujících ostění, vodorovná spára mezi parapetním plechem a ETICS bude utěsněna systémovou těsnicí lištou pro napojení bočnice parapetu na povrch ETICS. Oplechování parapetů bude zaklesnuto do spodové drážky v rámu okna. Přisazení zadního lemu plechu k plastovému okennímu rámu a prošroubování pomocí vrutů není přípustné. Parapetní plechy budou přilepeny k podkladu vhodným bezrozpuštědlovým lepidlem na bázi PUR nebo MS polymeru. Používání lepidel na bitumenové bázi projektant nepřipouští z důvodu nepříznivé chemické reakce se zateplovacím systémem.						
Výkaz výměr:		Pohled jihovýchodní: 1,5*6		9,00		
		Pohled jihozápadní: (2,1*4+0,9*2)		10,20		
		Pohled severozápadní: 0,9*5+0,45*3		5,85		
		Pohled severovýchodní: (2,1*4+0,9*2)		10,20		

764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu

764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

30	764222440R00	okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 500 mm	m	63,20	800-764	RTS 16/ I
		včetně spojovacích prostředků.				
Výkaz výměr:		K4: 16,2*2+4,6*2+4,5*2*2+1,8*2		63,20		

764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu

764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

31	764252403R00	podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	32,40	800-764	RTS 16/ I
Výkaz výměr:		K4: 16,2*2		32,40		

764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu

764 05-154 výroba a montáž doplňků žlabů

32	764259411R00	kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	4,00	800-764	RTS 16/ I
-----------	---------------------	--	-----	------	---------	-----------

764 05-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu

764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

33	764554403R00	kruhových, průměru 120 mm	m	25,20	800-764	RTS 16/ I
Výkaz výměr:		K3: 6,5*2+5,2+7,0		25,20		

764 21-12 Demontáž oplechování

34	764322831R00	okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	63,20	800-764	RTS 16/ I
Výkaz výměr:		K4: 16,2*2+4,6*2+4,5*2*2+1,8*2		63,20		

764 21-15 Demontáž žlabů

35	764352841R00	podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	32,40	800-764	RTS 16/ I
Výkaz výměr:		K4: 16,2*2		32,40		

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 14
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
36	764454802R00	trub kruhových , o průměru 120 mm	m	25,20	800-764	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	K3: 6,5*2+5,2+7,0		25,20		

764 22 Oplechování z Cu plechu

včetně rohů, spojů a dilatací

37	764225000T00	Koncovka parapetní AL š. 260 - 400 mm	ks	52,00	800-764	Vlastní
		včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.				
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní: 6		6,00		
		Pohled jihozápadní: (4+2)		6,00		
		Pohled severozápadní: 5+3		8,00		
		Pohled severovýchodní: (4+2)		6,00		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		<i>26,00</i>		
		26,0*2		52,00		

38	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	35,25		Vlastní
	Výkaz výměr:	Pohled jihovýchodní: 1,5*6		9,00		
		Pohled jihozápadní: (2,1*4+0,9*2)		10,20		
		Pohled severozápadní: 0,9*5+0,45*3		5,85		
		Pohled severovýchodní: (2,1*4+0,9*2)		10,20		

39	19420F075T	400 mm Al - lakovaný, tl. 1,5 mm	mb	38,07		Vlastní
	Výkaz výměr:	35,25*1,08		38,07		

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

40	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-764	RTS 16/ I
----	---------------------	---------------------------	---	--	---------	-----------

Díl: **783** **Nátěry**

783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí

41	783201811R00	oškrabáním	m2	1,00	800-783	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pozn. NA -rozvaděče: 0,6*0,4*2		0,48		
		<i>Provozní mezisoučet:</i>		<i>0,48</i>		
		minim. plocha: 1,0		1,00		

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

42	783225100R00	dvojnásobné + 1x email	m2	1,00	800-783	RTS 16/ I
		včetně pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	Pozn. NA -rozvaděče: 1		1,00		
43	783226100R00	základní	m2	1,00	800-783	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pozn. NA -rozvaděče: 1		1,00		

Díl: **M2103** **Hromosvod**

742 62 zemnicím páskem FeZn 30x4 mm

44	74262 OA0	ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4MM	m	56,40	OTSKP	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	(15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5)		56,40		

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 15
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603002	Zateplení a oprava obvodového pláště - SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

9 Hodinové zúčtovací sazby

45	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	24,00	Přir.M	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Dem hromosvodné soustavy: 8*3		24,00		

46	251	Hromosvod na svislých stěnách	mb	36,10		Vlastní
		Fasáda objektu				
	Výkaz výměr:	Štíty: (9,6+0,45)*2		20,10		
		v hřebeni: 16,0		16,00		

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

47	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,93	801-3	RTS 16/ I
-----------	---------------------	---	---	------	-------	-----------

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

48	979081111R00	do 1 km	t	3,93	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

49	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	31,45	801-3	RTS 16/ I
-----------	---------------------	-------------------------------	---	-------	-------	-----------

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

50	979082111R00	do 10 m	t	3,93	801-3	RTS 16/ I
51	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,59	801-3	RTS 16/ I

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 16			
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60				
Soupis:	TH1603003	Výměna otvorových výplní				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1	612425931RT2	omítkou štukovou	m2	6,48	801-4	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	ostění okna: 0,9*4*4*0,45		6,48		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

622 31-9 Zateplovací systém Weber Saint-Gobain
Položky zateplení fasád a soklů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Položky obsahují 0,14 m rohových lišt na m2. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu.
Položky zateplení ostění obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchovou úpravu omítkou. Položky obsahují 3,3 m rohových lišt a 1,67 m zakončovacích lišt s okapničkou na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu.
Položky zateplení parapetů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních lišt na m2.
Položky izolace suterénu obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2).

2	622500001T00	Utěsnění spár samoexpandující páskou + PUR tmel	m	14,40	801-1	Vlastní
	Výkaz výměr:	přípojovací spára okna: 0,9*4*4		14,40		

Díl: 64 Výplně otvorů

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

3	648991111RT4	šířky 200 mm, parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro m		3,60	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva				
		ostění okna: 0,9*4		3,60		

Díl: 96 Bourání konstrukcí

962 08 Bourání zdiva přiček
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

4	962081141R00	ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	3,24	801-3	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	pozn. VO: 0,9*0,9*4		3,24		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

5	999281211R00	výšky do 25 m	t	0,25	801-4	RTS 16/ I
---	--------------	---------------	---	------	-------	-----------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

6	766629301R00	oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	4,00	800-766	RTS 16/ I
---	--------------	-------------------------------------	-----	------	---------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 17
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603003	Výměna otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Výkaz výměr: VO: 4 4,00

7	61143026R	okno plastové š = 900 mm; h = 900,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	4,00	SPCM	RTS 16/ I
---	-----------	--	-----	------	------	-----------

Výkaz výměr: VO: 4 4,00

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

8	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-766	RTS 16/ I
---	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----------

Díl: **784** **Malby**

784 45 Malby z malířských směsí

9	784442001R00	disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	2,88	800-784	RTS 16/ I
---	--------------	--	----	------	---------	-----------

Výkaz výměr: ostění okna: 0,9*4*4*0,2 2,88

Díl: **D96** **Přesuny suti a vybouraných hmot**

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

10	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,27	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---	---	------	-------	-----------

11	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	0,27	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	----------------------------------	---	------	-------	-----------

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

12	979081111R00	do 1 km	t	0,27	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---------	---	------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

13	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	2,39	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	-------------------------------	---	------	-------	-----------

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

14	979082111R00	do 10 m	t	0,27	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---------	---	------	-------	-----------

15	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,06	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---	---	------	-------	-----------

979 08-4 Poplatek za skládku

16	979990001R00	stavební suti	t	0,27	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---------------	---	------	-------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 18
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603004	Oprava jiných konstrukcí SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **1 Zemní práce**

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

1	113109310R00	z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	14,97	822-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	0,5*(15,75+1,5*2+10,2+0,5*2)		14,97		

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

2	139601102R00	v hornině 3	m3	18,62	800-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	(15,75+1,5*2+10,2+0,8*2+16,2+9,75+0,8)*(0,5+0,8)*0,5*0,50		18,62		

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

3	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	13,50	800-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	na mezidep a zpět: Zpětný zásyp: 6,749*2		13,50		

4	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,87	800-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Odvoz vytl. m3: 18,62-6,749		11,87		

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu

Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,87	823-1	RTS 16/ I
----------	---------------------	----------------------------	----	-------	-------	-----------

171 20 Uložení sypaniny

6	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,87	800-1	RTS 16/ I
----------	---------------------	--	----	-------	-------	-----------

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

7	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,75	800-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Zpětný zásyp: Výkop celkem: 18,62 Odpočet šp: -7,05 Odpočet ornice: -17,19*0,1 Odpočet dlažba: -28,2*(0,05+0,06)		18,62 -7,05 -1,72 -3,10		

181 30 Rozprostření a urovňání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

8	181301101R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	17,19	800-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	(15,75+1,5*2+10,2+0,8*2+16,2+9,75+0,8)*0,3		17,19		

9	182420A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	17,19		Vlastní
----------	-----------------	---	----	-------	--	---------

10	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,80	SPCM	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	17,19*0,1*1,05		1,80		

Díl: **632 Okapový chodník**

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 19
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603004	Oprava jiných konstrukcí SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
631 31 Mazanina z betonu prostého						
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm						
11	631313621R00	z betonu C 20/25	m3	3,38	801-1	RTS 16/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
	Výkaz výměr:	(15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5)*0,5*0,12		3,38		
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva						
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
631 57-1 z kameniva						
12	631571003R00	ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	7,05	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	(15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5)*0,5*0,25		7,05		
639 56 Obrubník zahradní						
se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku.						
13	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	57,90	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	(15,75+1,5*2+0,5+10,2+0,5*2+16,2+0,5*2+9,75+0,5)		57,90		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
14	999281111R00	výšky do 25 m	t	31,23	801-4	RTS 16/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						
213 15 Montáž vsakovacích nádrží						
15	213151121R00	položení geotextilie	m2	39,48	827-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	(15,75+1,5*2+10,2+0,5*2+16,2+9,75+0,5)*0,7		39,48		
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
711 11-1 na ploše vodorovné						
711 11-11 nátěrem						
16	711111001RZ1	penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	5,49	800-711	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	pruh 0,50 m, 20%: (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,5*0,2		5,49		
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho						
17	711132311R00	svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	38,43	800-711	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	pruh 0,50 m: (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,7		38,43		
711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením						
18	711142559RZ3	svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	5,49	800-711	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	pruh 0,50 m, 20%: (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,5*0,2		5,49		
19	28323120R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m ² HDPE	m2	46,12	SPCM	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	pruh 0,50 m: (15,75+1,5*2+16,2+10,2+9,75)*0,7*1,2		46,12		

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 20
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603004	Oprava jiných konstrukcí SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm		47,38	SPCM	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	39,48*1,2		47,38		

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

21	998711201R00	svisle do 6 m	%		800-711	RTS 16/ I
----	--------------	---------------	---	--	---------	-----------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

22	979081111R00	do 1 km	t	3,59	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

23	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	32,35	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	-------------------------------	---	-------	-------	-----------

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

24	979082111R00	do 10 m	t	3,59	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---------	---	------	-------	-----------

979 08-4 Poplatek za skládku

25	979990001R00	stavební suti	t	3,59	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---------------	---	------	-------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 21
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603005	TZB	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **M22** **Montáž sdělovací a zabezp. techniky**

210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné

1	210800648RT1	Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 16	m	15,00	M21	RTS 15/ II
	Výkaz výměr:	Přemístění satelitní antény na komín: 15		15,00		

222 32 Domácí telefony a zvonky

včetně zapojení a přezkoušení funkce.

2	222323322R00	Tlačítkové tablo s klávesnicí a čtečkou do zdi	kus	1,00	M22	RTS 15/ II
		nástěnné zvonkové tablo pro 4 bytové jednotky, bez hlasového modulu				
	Výkaz výměr:	přeložení svonků: 1		1,00		

3	b03	ekvipotenciální svorkovnice EPS, vč. dodávky	kus	1,00		Vlastní
---	-----	--	-----	------	--	---------

9 Hodinové zúčtovací sazby

4	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	3,00	Přir.M	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	demont. nástěnných prvků:				
		zvonkové tablo: 1*1		1,00		
		nástěnné osvětlení nad vstupem: 1*1		1,00		
		Přípojná skříňka telekomunikací: 1*1		1,00		

5	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	8,00	Přir.M	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Výměna nástěnných konzol pro zavěšením kabelů NN: 8		8,00		

6	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	9,00	Přir.M	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Zpětná montáž na zateplení nástěnných prvků:				
		zvonkové tablo: 1*4		4,00		
		nástěnné osvětlení nad vstupem: 1*2		2,00		
		Přípojná skříňka telekomunikací: 1*3		3,00		

Díl: **_11** **OSTATNÍ NÁKLADY**

7	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	kus	1,00		Vlastní
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.				
8	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	kus	1,00		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 22
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603006	Oprava kůlny - SO 02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

1	602016191R00	penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	158,13	801-1	RTS 16/ I
---	--------------	----------------------------------	----	--------	-------	-----------

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

2	620991121R00	z postaveného lešení	m2	10,15	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	P. severozápadní:				
		0,75*1,2		0,90		
		P jihozápadní:				
		0,8*(1,5+0,6)		1,68		
		P. jihovýchodní:				
		0,8*0,8*2		1,28		
		0,9*1,8		1,62		
		P. severovýchodní:				
		0,9*1,8*2		3,24		
		0,8*1,0+0,7*0,9		1,43		

622 30-0 Příprava podkladu, montáž lišt

3	622322537T00	Podnátěr, omítka K 1,5	m2	158,13	801-1	Vlastní
---	--------------	------------------------	----	--------	-------	---------

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

4	622422211R00	v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých	m2	158,13	801-4	RTS 16/ I
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				

622 48-111 Potažení vnějších ploch pletivem

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),

622 48-1113 výztužnou tkaninou

5	622481113R00	skelnou	m2	158,13	801-1	RTS 16/ I
---	--------------	---------	----	--------	-------	-----------

622 90-4 Očištění fasád

6	622904112R00	tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	158,13	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	P. severozápadní: (5,0+4,6)*0,5*10,2+(12,1-10,2)*(4,6+3,1)*0,5		56,27		
		3,8*(7,0-5,0)*0,5		3,80		
		-0,75*1,2		-0,90		
		P jihozápadní: 3,1*7,6		23,56		
		-0,8*(1,5+0,6)		-1,68		
		(0,8*2+1,5+0,6)*2*0,15		1,11		
		P. jihovýchodní: 3,1*7,25+(7,0-3,4)*0,5*7,25		35,52		
		-0,8*0,8*2		-1,28		
		3,4*4,4		14,96		
		-0,9*1,8		-1,62		
		(0,9+2*1,8)*0,35+0,8*4*0,15		2,06		
		P. severovýchodní: 3,4*4,45+(3,4+5,0)*0,5*2,7		26,47		
		-0,9*1,8*2		-3,24		
		-0,8*1,0-0,7*0,9		-1,43		
		(0,6*4+0,8*2+1,0*2+0,7*2+0,9*2)*0,15+(0,9+1,8*2)*2*0,35		4,53		

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 23
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603006	Oprava kůlny - SO 02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
7	622500007000	Vyztužení hran na objektu	m	19,60		Vlastní
	Výkaz výměr:	P. severozápadní: 5,0+3,1		8,10		
		P. jihovýchodní: 3,1		3,10		
		P. severovýchodní: (3,4+5,0)		8,40		

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

8	941941041R00	šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,05	800-3	RTS 16/ I
		Včetně kotvení lešení.				
	Výkaz výměr:	P. severozápadní: $((5,0+4,6)*0,5-1,8)*(10,2+1,2*2)+(12,1-10,2)*((4,6+3,1)*0,5-1,8)$		41,70		
		$(3,8+1,2*2)*(7,0-5,0)*0,5$		6,20		
		P jihozápadní: $(3,1-1,8)*(7,6+1,2*2)$		13,00		
		P. jihovýchodní: $(3,1-1,8)*(7,25+1,2*2)+(7,0-3,4)*0,5*(7,25+1,2*2)$		29,91		
		$(3,4-1,8)*(4,4+1,2)$		8,96		
		P. severovýchodní: $(3,4-1,8)*(4,45+1,2)+((3,4+5,0)*0,5-1,8)*(2,7+1,2*2)$		21,28		

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

9	941941291R00	šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	121,05	800-3	RTS 16/ I
---	--------------	---	----	--------	-------	-----------

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

10	941941841R00	šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	121,05	800-3	RTS 16/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	--------	-------	-----------

Díl: 97 Prorážení otvorů

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva

11	978015221R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	158,14	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---	----	--------	-------	-----------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

12	999281211R00	výšky do 25 m	t	9,12	801-4	RTS 16/ I
----	--------------	---------------	---	------	-------	-----------

Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu

včetně rohů

764 02-218 montáž

13	764410491R00	oplechování parapetů	m	4,30	800-764	RTS 16/ I
		Parapetní plechy budou provedeny jako jednodílné svařované vč. ohýbaných bočnic. Bočnice budou zapuštěny do navazujících ostění, vodorovná spára mezi parapetním plechem a ETICS bude utěsněna systémovou těsnicí lištou pro napojení bočnice parapetu na povrch ETICS. Oplechování parapetů bude zaklesnuto do spodové drážky v rámu okna. Přisazení zadního lemu plechu k plastovému okennímu rámu a prošroubování pomocí vrutů není přípustné. Parapetní plechy budou přilepeny k podkladu vhodným bezrozpuštědlovým lepidlem na bázi PUR nebo MS polymeru. Používání lepidel na bitumenové bázi projektant nepřipouští z důvodu nepříznivé chemické reakce se zateplovacím systémem.				

764 05-12 Oplechování říms a okapů z titaninkového plechu

764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 24			
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60				
Soupis:	TH1603006	Oprava kůlny - SO 02				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
14	764222440R00	okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 500 mm včetně spojovacích prostředků. Výkaz výměr: 6,5+2,8+5,4 5,4*2 7,6 4,45+4,4	m	41,95	800-764	RTS 16/ I
764 05-15 Žlaby z titanizinkového plechu						
764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
15	764252401R00	podokapních půlkulatých, rš 250 mm Výkaz výměr: 7,6+4,4+4,45	m	16,45	800-764	RTS 16/ I
764 05-15 Žlaby z titanizinkového plechu						
764 05-154 výroba a montáž doplňků žlabů						
16	764259411R00	kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	4,00	800-764	RTS 16/ I
764 05-25 Odpadní trouby z titanizinkového plechu						
764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů						
17	764554403R00	kruhových, průměru 120 mm Výkaz výměr: 2,0*2+3,4+3,1	m	10,50	800-764	RTS 16/ I
764 21-12 Demontáž oplechování						
18	764322831R00	okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° Výkaz výměr: 6,5+2,8+5,4 5,4*2 7,6 4,45+4,4	m	41,95	800-764	RTS 16/ I
764 21-15 Demontáž žlabů						
19	764352830R00	podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 250 mm, sklonu do 30° Výkaz výměr: 7,6+4,4+4,45	m	16,45	800-764	RTS 16/ I
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí						
20	764454802R00	trub kruhových , o průměru 120 mm Výkaz výměr: 2,0*2+3,4+3,1	m	10,50	800-764	RTS 16/ I
764 22 Oplechování z Cu plechu						
včetně rohů, spojů a dilatací						
21	764225000T00	Koncovka parapetní AL š. 260 - 400 mm včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. Výkaz výměr: P. jihovýchodní: (2+2)*2 P. severovýchodní: 1*2*2	ks	12,00	800-764	Vlastní
22	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm Výkaz výměr: P. jihovýchodní: 0,8*2+0,6*2 P. severovýchodní: 0,7+0,8	m	4,30		Vlastní
23	19420F051T	160 mm Al - lakovaný, tl. 1,5 mm	mb	4,30		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 25
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603006	Oprava kůlny - SO 02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
50 m vodorovně						
24	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-764	RTS 16/ I

Díl:	783	Nátěry				
783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí						
25	783201811R00	oškrabáním	m2	2,16	800-783	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pozn. NA -rozvaděče: 1,2*0,9*2		2,16		

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické						
26	783225100R00	dvojnásobné + 1x email	m2	2,16	800-783	RTS 16/ I
		včetně pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	Pozn. NA -rozvaděče: 1,2*0,9*2		2,16		
27	783226100R00	základní	m2	2,16	800-783	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	Pozn. NA -rozvaděče: 1,2*0,9*2		2,16		

783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků						
28	783601813R00	oškrabáním s obroušením, dveří a zárubní	m2	17,74	800-783	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	P. severozápadní:		0,00		
		0,75*1,2		0,90		
		P jihozápadní:		0,00		
		0,8*(1,5+0,6)		1,68		
		P. jihovýchodní: 0,9*1,8		1,62		
		P. severovýchodní: 0,9*1,8*2		3,24		
		0,8*1,0+0,7*0,9		1,43		
		Provozní mezisoučet:		8,87		
		8,87*2		17,74		

783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické						
29	783625300R00	na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 2x email + 2x tmel	m2	17,74	800-783	RTS 16/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.				
	Výkaz výměr:	P. severozápadní:		0,00		
		0,75*1,2		0,90		
		P jihozápadní:		0,00		
		0,8*(1,5+0,6)		1,68		
		P. jihovýchodní: 0,9*1,8		1,62		
		P. severovýchodní: 0,9*1,8*2		3,24		
		0,8*1,0+0,7*0,9		1,43		
		Provozní mezisoučet:		8,87		
		8,87*2		17,74		

Díl:		M2103	Hromosvod			
9 Hodinové zúčtovací sazby						
30	900	RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	16,00	Přir.M RTS 16/ I
	Výkaz výměr:		dem hromosvodů: 16		16,00	
31	251		Hromosvod	mb	24.00	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	TH1603	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	List č. 26
Objekt:	01	Oprava bytového domu Varvažov č. p. 60	
Soupis:	TH1603006	Oprava kůlny - SO 02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Fasáda objektu				
	Výkaz výměr:	6,5+7,5+5,0*2		24,00		

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot

32	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,01	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---	---	------	-------	-----------

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

33	979081111R00	do 1 km	t	1,01	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---------	---	------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

34	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	8,08	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	-------------------------------	---	------	-------	-----------

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

35	979082111R00	do 10 m	t	1,01	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---------	---	------	-------	-----------

36	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,06	801-3	RTS 16/ I
----	--------------	---	---	------	-------	-----------