

Slepý rozpočet

Stavba :	26/08 Obnova vodovodu pod hřištěm, D.Dvořiště	Rozpočet:
Objekt :	01 Obnova vodovodu	202608

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	23,00	105,00	2 415,00
2	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	168,00	75,40	12 667,20
3	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	68,00	251,50	17 102,00
4	113230111T00	Bourání odvodňovacího žlabu, bet. tvarovka 67x33cm lože bet.	m	77,00	321,70	24 770,90
5	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	395,00	790,00
6	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	2,00	554,10	1 108,20
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,00	361,80	3 618,00
8	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	9,24	2 572,10	23 766,20
9	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	31,00	911,20	28 247,20
10	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	283,19	274,00	77 592,69
11	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	283,20	55,00	15 576,00
12	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	681,00	62,00	42 222,00
13	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	681,00	27,00	18 387,00
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	283,20	139,10	39 393,12
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	501,20	119,50	59 893,40
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	218,00	83,20	18 137,60
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	283,20	18,00	5 097,60
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	192,40	154,80	29 783,52
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8	m3	72,64	1 508,30	109 562,91
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	181,60	19,10	3 468,56
21	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	256,00	105,70	27 059,20
	Celkem za	1 Zemní práce				560 658,31
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	18,16	1 410,00	25 605,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				25 605,60
Díl: 5		Komunikace				
23	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	68,20	763,90	52 097,98
24	572731112R00	Vyspravení krytů živ. směsí, 1km nad 10 t	t	17,95	7 900,00	141 820,80
25	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	23,00	365,90	8 415,70
	Celkem za	5 Komunikace				202 334,48
Díl: 8		Trubní vedení				
26	8001	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 110	kus	4,00	477,40	1 909,60
27	8002	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110 + spojka 110	kus	4,00	1 438,60	5 754,40
28	8003	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	210,00	180,00	37 800,00
29	8004	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	200,00	590,00	118 000,00
30	8005	Montáž elektrospojek, nákrůžků sa přírub na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	16,00	398,10	6 369,60
31	8006	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,00	510,00	2 040,00
32	8007	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	5,00	976,20	4 881,00
33	8008	PAS NAVRTÁVACÍ UZÁVÍRACÍ - HAKU ZAK 110/46	kus	5,00	4 155,80	20 779,00
34	8009	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 50	kus	5,00	240,10	1 200,50
35	8010	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 50/46	kpl	5,00	5 735,70	28 678,50
36	8011	ŠOUPR. ZEMNÍ teleskop.domM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	5,00	991,50	4 957,50
37	8012	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	5,00	1 508,10	7 540,50
38	8013	Uliční poklop litinový, ventilkový, typ 7.2.5	kus	5,00	1 507,80	7 539,00
39	8014	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	5,00	297,90	1 489,50
40	8015	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm	m	65,00	120,00	7 800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	26/08 Obnova vodovodu pod hřištěm, D.Dvořiště	Rozpočet:
Objekt :	01 Obnova vodovodu	202608

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	8016	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4, 6mm	m	65,00	143,90	9 353,50
42	8017	Montáž spojek na vodovodním potrubí z trub d 50	kus	5,00	360,10	1 800,50
43	8018	Isiflo Sprint spojka přímá, typ 100, rozměr 50x50	kus	5,00	1 080,20	5 401,00
44	8019	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,00	380,00	1 900,00
45	8020	Elektrokoleno 45° 110	kus	5,00	1 520,00	7 600,00
46	8021	T-KUS 100X80X100, ŠOUPĚ E2 přírubové krátké 80, PP KOLENO prodloužené DN 80.	kpl	1,00	14 900,00	14 900,00
47	8022	Montáž T-kusu, vodovodních šoupátek a PP kolena otevřený výkop DN 80	soubor	1,00	5 520,00	5 520,00
48	8023	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16 0,3m, HYDRANT DN 80 1,2m, drenáž, poklop, deska	kpl	1,00	18 800,00	18 800,00
49	8024	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových + HYDRANTU otevřený výkop DN 100	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
50	8025	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125	m	200,00	17,00	3 400,00
51	8026	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	200,00	17,00	3 400,00
52	8027	spojovací materiál a pomocný materiál	kpl	1,00	19 000,00	19 000,00
53	8028	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí + krytí potrubí z plastů výstr. Fólii	m	250,00	65,00	16 250,00
54	8029	ostatní práce	soubor	1,00	11 100,00	11 100,00
55	8030	Laboratoř	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
56	8031	dokumentace obnovy vodovodu	kpl	1,00	6 400,00	6 400,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				394 964,10
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
57	007	Zabezpečení staveniště, oplocení výkopy	kpl	1,00	22 900,00	22 900,00
58	001	Geodetické vytyčení stavby	bod	12,00	1 100,00	13 200,00
59	002	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	4,00	3 400,00	13 600,00
60	003	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkopových prací a po dokončení stavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
61	004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	24 000,00	24 000,00
62	005	DIO, včetně osazení dopravního značení	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
63	006	Objekty zařízení staveniště vč. napojení na inž. sítě	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				99 700,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
64	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	132,00	112,90	14 902,80
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				14 902,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	253,48	182,70	46 310,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46 310,37
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	120,80	209,40	25 296,04
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	120,80	157,20	18 990,15
68	979093111R00	Uložení suti na skládku	t	120,80	12,60	1 522,11
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	120,80	366,50	44 274,12
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				90 082,42