

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0291-06
Stavba: Oprava fasády čp. 4, Božanov

KSO:
Místo: Božanov

CC-CZ:
Datum: 25.02.2026

Zadavatel:
Obec Božanov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Petr Cvikýř

IČ: 69143358
DIČ: CZ8207013243

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Valenta

IČ: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH	1 202 191,42
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 202 191,42	252 460,20
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 454 651,62
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PETR CVIKÝŘ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25/2/2026

Petr Cvikýř
Božanov 300, PSČ: 549 74
IČO: 69143358
DIČ: CZ8207013243

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0291-06

Stavba: Oprava fasády čp. 4, Božanov

Místo: Božanov

Datum: 25.02.2026

Zadavatel: Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel: Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 202 191,42	1 454 651,62
01	Sanace mokrého zdiva - vstupní stěna od komunikace	268 615,00	325 024,15
02	Oprava fasády - vstupní stěna od komunikace	530 826,80	642 300,43
03a	Oprava omítky - přístavba	67 972,24	82 246,41
03b	Omítka štítu - bez přístavby	334 777,38	405 080,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

01 - Sanace mokrého zdiva - vstupní stěna od komunikace

KSO:

Místo: Božanov

CC-CZ:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

IČ:

69143358

DIČ:

CZ8207013243

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ:

764 89 337

DIČ:

CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH

268 615,00

DPH základní
snížená

Základ daně
268 615,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
56 409,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

325 024,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Cvikýř

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25/2/2026

Petr Cvikýř
Božanov 300, PSČ: 549 74
IČO: 69143358
DIČ: CZ8207013243

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

01 - Sanace mokrého zdiva - vstupní stěna od komunikace

Místo:

Božanov

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

268 615,00

HSV - Práce a dodávky HSV

251 630,03

1 - Zemní práce

93 177,65

2 - Zakládání

8 904,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 145,60

4 - Vodorovné konstrukce

1 165,50

5 - Komunikace pozemní

43 219,22

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

10 815,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 143,06

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

12 098,47

998 - Přesun hmot

6 960,87

PSV - Práce a dodávky PSV

9 721,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 721,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 263,93

VRN3 - Zařízení staveniště

7 263,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

01 - Sanace mokrého zdiva - vstupní stěna od komunikace

Místo:

Božanov

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

268 615,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

251 630,03

D 1

Zemní práce

93 177,65

1	K	113106423	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2	m2	33,220	43,80	1 455,04
	VV		0,95*8,65		8,218		
	VV		0,80*8,63		6,904		
	VV		0,95*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)		12,996		
	VV		0,95*5,37		5,102		
	VV		Součet		33,220		
2	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	33,220	101,00	3 355,22
	VV		0,95*8,65		8,218		
	VV		0,80*8,63		6,904		
	VV		0,95*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)		12,996		
	VV		0,95*5,37		5,102		
	VV		Součet		33,220		
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,801	879,00	19 163,08
	VV		0,60*8,65*(1,00-0,06-0,20)		3,841		
	VV		0,60*8,63*(1,00-0,06-0,20)		3,832		
	VV		0,60*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)*(1,00-0,06-0,20)		6,074		
	VV		0,60*5,37*(1,00-0,06-0,20)		2,384		
	VV		drenáž - předpoklad výkop na -1,00 od vstupních dveří				
	VV		0,60*10,50*0,90		5,670		
	VV		odvod vody				
	VV		Součet		21,801		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,407	169,00	3 279,78
	VV		0,60*8,65*(1,00-0,06-0,20)		3,841		
	VV		0,60*8,63*(1,00-0,06-0,20)		3,832		
	VV		0,60*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)*(1,00-0,06-0,20)		6,074		
	VV		0,60*5,37*(1,00-0,06-0,20)		2,384		
	VV		drenáž - předpoklad výkop na -1,00 od vstupních dveří				
	VV		0,60*10,50*(0,10+0,12+0,30)		3,276		
	VV		odvod vody				
	VV		Součet		19,407		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,407	302,00	5 860,91
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	446,361	22,50	10 043,12
	VV		19,407*23 'Přepočtené koeficientem množství		446,361		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,407	22,10	428,89
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,933	352,00	12 296,42
	VV		19,407*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		34,933		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	18,525	159,00	2 945,48
	VV		0,60*8,65*(1,00-0,06-0,20)		3,841		
	VV		0,60*8,63*(1,00-0,06-0,20)		3,832		
	VV		0,60*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)*(1,00-0,06-0,20)		6,074		
	VV		0,60*5,37*(1,00-0,06-0,20)		2,384		
	VV		drenáž - předpoklad výkop na -1,00 od vstupních dveří				
	VV		0,60*10,50*(0,90-0,10-0,12-0,30)		2,394		
	VV		odvod vody				
	VV		Součet		18,525		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	35,488	900,00	31 939,20
	VV		0,60*8,65*(1,00-0,06-0,20)		3,841		
	VV		0,60*8,63*(1,00-0,06-0,20)		3,832		
	VV		0,60*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)*(1,00-0,06-0,20)		6,074		
	VV		0,60*5,37*(1,00-0,06-0,20)		2,384		
	VV		drenáž - předpoklad výkop na -1,00 od vstupních dveří				
	VV		0,60*10,50*(0,90-0,10-0,12-0,30)*0		0,000		
	VV		odvod vody - zemina				
	VV		Součet		16,131		
	VV		16,131*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		35,488		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,646	235,00	621,81
	VV		10,50*(0,12+0,30)*0,60		2,646		
	VV		Součet		2,646		
12	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	5,292	338,00	1 788,70
	VV		2,646*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,292		
D 2 Zakládání							8 904,18
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	98,168	25,40	2 493,47
	VV		8,65*(0,60+0,74)*2		23,182		
	VV		(0,15+8,63+0,15)*(0,60+0,74)*2		23,932		
	VV		(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)*(0,60+0,74)*2		36,662		
	VV		5,37*(0,60+0,74)*2		14,392		
	VV		drenáž				
	VV		Součet		98,168		
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	116,280	31,60	3 674,45
	VV		98,168*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		116,280		
15	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	36,630	74,70	2 736,26
	VV		8,65		8,650		
	VV		0,15+8,63+0,15		8,930		
	VV		(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)		13,680		
	VV		5,37		5,370		
	VV		drenáž				
	VV		Součet		36,630		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							61 145,60
16	K	319202416	Dodatečná izolace zdiva tl přes 750 do 900 mm beztlakovou dvouřadovou krémovou injektáží	m	22,480	2 720,00	61 145,60
	VV		8,65		8,650		
	VV		8,63		8,630		
	VV		8,68		8,680		
	VV		-(0,24+1,26+0,24)*2		-3,480		
	VV		Součet		22,480		
D 4 Vodorovné konstrukce							1 165,50
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,630	1 850,00	1 165,50
	VV		10,50*0,60*0,10		0,630		
	VV		Součet		0,630		
D 5 Komunikace pozemní							43 219,22
18	K	566901141	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	33,220	220,00	7 308,40
	VV		0,95*8,65		8,218		
	VV		0,80*8,63		6,904		
	VV		0,95*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)		12,996		
	VV		0,95*5,37		5,102		
	VV		Součet		33,220		
19	K	566901271	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 100 mm	m2	33,220	630,00	20 928,60
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pí do 50 m2	m2	33,220	451,00	14 982,22
21	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní - vlastní	m2	33,220	0,00	0,00
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							10 815,48
22	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	17,000	104,00	1 768,00
	VV		6+7+1+1+2		17,000		
	VV		Součet		17,000		
23	M	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	17,510	140,00	2 451,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			17,510		
24	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	4,000	106,00	424,00
25	M	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	4,120	159,00	655,08
VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			4,120		
26	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	8,000	257,00	2 056,00
27	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	8,000	60,80	486,40
28	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	444,00	444,00
29	M	28611387	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	1,000	138,00	138,00
30	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	257,00	514,00
31	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	443,00	886,00
32	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	476,00	476,00
33	M	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	1,000	159,00	159,00
34	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	278,00	278,00
35	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000	79,60	79,60
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 143,06
36	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů bahna a hlíny	m2	36,630	238,00	8 717,94
VV		1,00*8,65			8,650		
VV		1,00*(0,15+8,63+0,15)			8,930		
VV		1,00*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)			13,680		
VV		1,00*5,37			5,370		
VV		Součet			36,630		
37	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	40,486	134,00	5 425,12
VV		1,15*8,65			9,948		
VV		1,00*8,63			8,630		
VV		1,15*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)			15,732		
VV		1,15*5,37			6,176		
VV		Součet			40,486		
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot					12 098,47
38	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,934	179,00	2 315,19
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,934	52,40	677,74
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	413,888	11,00	4 552,77
VV		12,934*32 'Přepočtené koeficientem množství			413,888		
41	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,934	352,00	4 552,77
D 998		Přesun hmot					6 960,87
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	27,405	254,00	6 960,87
D PSV		Práce a dodávky PSV					9 721,04
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					9 721,04
43	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, výška nopy 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	36,630	134,00	4 908,42
VV		1,00*8,65			8,650		
VV		1,00*(0,15+8,63+0,15)			8,930		
VV		1,00*(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)			13,680		
VV		1,00*5,37			5,370		
VV		Součet			36,630		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	711161383	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	36,630	127,00	4 652,01
	W		8,65		8,650		
	W		(0,15+8,63+0,15)		8,930		
	W		(8,68+1,00+1,00+1,50+1,50)		13,680		
	W		5,37		5,370		
	W		Součet		36,630		
45	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	95,604	1,68	160,61
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 263,93
D		VRN3	Zařízení staveniště				7 263,93
46	K	030001000	Zařízení staveniště, doprava	%	2 421,311	3,00	7 263,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

02 - Oprava fasády - vstupní stěna od komunikace

KSO:

Místo: Božanov

CC-CZ:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

IČ:

DIČ:

69143358

CZ8207013243

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ:

DIČ:

764 89 337

CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH

530 826,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 826,80	21,00%	111 473,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

642 300,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PETR CVIKÝŘ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25/2/2026

Petr Cvikýř
Božanov 300, PSČ: 549 74
IČO: 69143358
DIČ: CZ8207013243

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

02 - Oprava fasády - vstupní stěna od komunikace

Místo:

Božanov

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

530 826,80

HSV - Práce a dodávky HSV

318 096,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

235 432,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 937,79

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

9 362,11

998 - Přesun hmot

1 363,80

PSV - Práce a dodávky PSV

197 644,42

764 - Konstrukce klempířské

80 784,50

766 - Konstrukce truhlářské

18 189,99

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

82 575,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 094,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 086,36

VRN3 - Zařízení staveniště

15 086,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

02 - Oprava fasády - vstupní stěna od komunikace

Místo:

Božanov

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

530 826,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

318 096,02

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

235 432,32

1	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	56,000	72,50	4 060,00
	W		28,00*2,00		56,000		
	W		Součet		56,000		
2	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	127,336	286,00	36 418,10
	W		104,746		104,746		
	W		fasáda				
	W		22,59		22,590		
	W		soklová část				
	W		Součet		127,336		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	159,819	58,40	9 333,43
	W		(1,65+1,00+1,65)*16		68,800		
	W		1,85*2*16		59,200		
	W		1,20*2		2,400		
	W		okna				
	W		1,10+1,50+1,20+1,15+1,05+1,05+2,00		9,050		
	W		1,15+1,15+1,15+1,15		4,600		
	W		3,14*2,20/2		3,454		
	W		3,14*2,30/2		3,611		
	W		3,14*2,20/2		3,454		
	W		1,15+1,05+1,05+2,00		5,250		
	W		odskoky fasády				
	W		Součet		159,819		
4	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	167,810	16,10	2 701,74
	W		159,819*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		167,810		
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	68,800	50,90	3 501,92
	W		(1,65+1,00+1,65)*16		68,800		
	W		Součet		68,800		
6	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	72,240	28,60	2 066,06
	W		68,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,240		
7	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	104,746	189,00	19 796,99
	W		15,44		15,440		
	W		0,20*(1,15+1,00+1,15)*2		1,320		
	W		0,15*2,30		0,345		
	W		2,25		2,250		
	W		0,20*(1,15+1,00+1,15)		0,660		
	W		0,15*(0,90+3,14*2,20/2+0,90)		0,788		
	W		2,39		2,390		
	W		0,20*(1,15+1,00+1,15)		0,660		
	W		0,15*(0,90+3,14*2,30/2+0,90)		0,812		
	W		0,85*(0,90+3,14*2,20/2+0,90)		4,466		
	W		0,15*2,30		0,345		
	W		16,73		16,730		
	W		0,20*(1,15+1,00+1,15)*3		1,980		
	W		17,97		17,970		
	W		0,20*(1,65+1,00+1,65)*3		2,580		
	W		4,31		4,310		
	W		0,20*(1,65+1,00+1,65)		0,860		
	W		4,32		4,320		
	W		0,20*(1,65+1,00+1,65)		0,860		
	W		4,31		4,310		
	W		0,20*(1,65+1,00+1,65)		0,860		
	W		17,91		17,910		
	W		0,20*(1,65+1,00+1,65)*3		2,580		
	W		Součet		104,746		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	22,590	577,00	13 034,43
	VV		2,93		2,930		
	VV		0,55*0,20*4		0,440		
	VV		7,89		7,890		
	VV		0,55*0,20*4		0,440		
	VV		0,15*1,00*5		0,750		
	VV		0,85*1,00*2		1,700		
	VV		7,69		7,690		
	VV		0,50*0,20*6		0,600		
	VV		0,15*1,00		0,150		
	VV		soklová část				
	VV		Součet cca 1m od dlažby		22,590		
9	K	622326453	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	27,590	2 190,00	60 422,10
	VV		26,90		26,900		
	VV		0,15*2,30*2		0,690		
	VV		řimsy, sloupky apod.				
	VV		Součet		27,590		
10	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	117,556	57,40	6 747,71
	VV		104,746		104,746		
	VV		fasáda				
	VV		22,59		22,590		
	VV		-9,78		-9,780		
	VV		soklová část				
	VV		Součet		117,556		
11	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	117,556	439,00	51 607,08
	VV		104,746		104,746		
	VV		fasáda				
	VV		22,59		22,590		
	VV		-9,78		-9,780		
	VV		soklová část				
	VV		Součet		117,556		
12	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	34,543	24,90	860,12
	VV		1,00*1,65*16		26,400		
	VV		(0,24+1,26+0,24)*(2,10+0,24)*2		8,143		
	VV		Součet		34,543		
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	154,926	81,90	12 688,44
	VV		104,746		104,746		
	VV		27,59		27,590		
	VV		fasáda				
	VV		22,59		22,590		
	VV		soklová část				
	VV		Součet		154,926		
14	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	220,510	55,30	12 194,20
	VV		8,635+2,475*3+8,675		24,735		
	VV		8,635*2		17,270		
	VV		1,875*6		11,250		
	VV		2,615		2,615		
	VV		8,635		8,635		
	VV		3,45+3,45		6,900		
	VV		1,875*4		7,500		
	VV		2,91		2,910		
	VV		2,615*6		15,690		
	VV		(1,20*2+1,875*2)*3		18,450		
	VV		8,05+1,15*2+0,10*2+0,30+3,14*2,40/2*2+3,14*2,50/2		22,311		
	VV		1,50*6+3,14*2,20/2*2+3,14*2,30/2		19,519		
	VV		8,675*2		17,350		
	VV		1,875*6		11,250		
	VV		2,615		2,615		
	VV		8,675*2		17,350		
	VV		1,875*6		11,250		
	VV		2,91		2,910		
	VV		Součet		220,510		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							71 937,79
15	K	900	Demontáž vývěsek	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
16	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	189,000	66,90	12 644,10
17	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	11 340,000	1,93	21 886,20
	VV		189*60 'Přepočtené koeficientem množství		11 340,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	189,000	40,80	7 711,20
19	K	941211312	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
20	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	189,000	26,00	4 914,00
21	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	11 340,000	0,37	4 195,80
VV		189*60 'Přepočtené koeficientem množství			11 340,000		
22	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	189,000	17,50	3 307,50
23	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,000	159,00	636,00
VV		2,00*2			4,000		
24	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	240,000	1,98	475,20
VV		4*60 'Přepočtené koeficientem množství			240,000		
25	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	4,000	74,20	296,80
26	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	104,746	27,90	2 922,41
VV		15,44			15,440		
VV		0,20*(1,15+1,00+1,15)*2			1,320		
VV		0,15*2,30			0,345		
VV		2,25			2,250		
VV		0,20*(1,15+1,00+1,15)			0,660		
VV		0,15*(0,90+3,14*2,20/2+0,90)			0,788		
VV		2,39			2,390		
VV		0,20*(1,15+1,00+1,15)			0,660		
VV		0,15*(0,90+3,14*2,30/2+0,90)			0,812		
VV		0,85*(0,90+3,14*2,20/2+0,90)			4,466		
VV		0,15*2,30			0,345		
VV		16,73			16,730		
VV		0,20*(1,15+1,00+1,15)*3			1,980		
VV		17,97			17,970		
VV		0,20*(1,65+1,00+1,65)*3			2,580		
VV		4,31			4,310		
VV		0,20*(1,65+1,00+1,65)			0,860		
VV		4,32			4,320		
VV		0,20*(1,65+1,00+1,65)			0,860		
VV		4,31			4,310		
VV		0,20*(1,65+1,00+1,65)			0,860		
VV		17,91			17,910		
VV		0,20*(1,65+1,00+1,65)*3			2,580		
VV		Součet			104,746		
27	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	22,590	102,00	2 304,18
VV		2,93			2,930		
VV		0,55*0,20*4			0,440		
VV		7,89			7,890		
VV		0,55*0,20*4			0,440		
VV		0,15*1,00*5			0,750		
VV		0,85*1,00*2			1,700		
VV		7,69			7,690		
VV		0,50*0,20*6			0,600		
VV		0,15*1,00			0,150		
VV		soklová část					
VV		Součet cca 1m od dlažby			22,590		
28	K	978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	27,590	44,70	1 233,27
VV		26,90			26,900		
VV		0,15*2,30*2			0,690		
VV		řimsy, sloupky apod.					
VV		Součet			27,590		
29	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	189,000	16,30	3 080,70
30	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	189,000	4,87	920,43
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				9 362,11
31	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,859	1 320,00	5 093,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,859	304,00	1 173,14
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,488	13,30	1 642,39
VV					3,859*32 'Přepočtené koeficientem množství	123,488	
34	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,650	398,00	1 452,70
D 998 Přesun hmot							1 363,80
35	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	3,676	371,00	1 363,80
D PSV Práce a dodávky PSV							197 644,42
D 764 Konstrukce klempířské							80 784,50
36	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	17,500	107,00	1 872,50
VV					1,25*14	17,500	
VV					Součet	17,500	
37	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	25,960	140,00	3 634,40
VV					8,535	8,535	
VV					8,825	8,825	
VV					8,600	8,600	
VV					Součet	25,960	
38	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	25,950	103,00	2 672,85
VV					8,65	8,650	
VV					8,63	8,630	
VV					8,67	8,670	
VV					Součet	25,950	
39	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	14,000	80,40	1 125,60
VV					7,00	7,000	
VV					7,00	7,000	
VV					Součet	14,000	
40	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	20,000	712,00	14 240,00
VV					1,25*16	20,000	
VV					Součet	20,000	
41	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	32,000	120,00	3 840,00
42	K	764228424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	25,960	598,00	15 524,08
VV					8,535	8,535	
VV					8,825	8,825	
VV					8,600	8,600	
VV					Součet	25,960	
43	K	764228445	Příplatek k cenám rovné římsy z AL plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	10,000	163,00	1 630,00
44	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	25,950	715,00	18 554,25
45	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	2,000	801,00	1 602,00
46	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	14,000	1 100,00	15 400,00
47	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	800,957	0,86	688,82
D 766 Konstrukce truhlářské							18 189,99
48	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,350	908,00	3 041,80
VV					1,00*1,675*2	3,350	
VV					Součet	3,350	
49	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,350	4 490,00	15 041,50
50	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	180,833	0,59	106,69
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							82 575,82
51	K	78200	Drobné opravy a penetrace pískovcových ostění dveří	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
52	K	78201	Drobné opravy pískovcových prvků ve fasádě (parapety, hlavy, římsy apod.)	soub	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	9,780	95,00	929,10
54	K	782112113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm	m2	9,780	1 390,00	13 594,20
	W		3,46		3,460		
	W		0,15*0,40		0,060		
	W		0,20		0,200		
	W		0,85*0,40		0,340		
	W		0,85*0,40		0,340		
	W		0,20		0,200		
	W		0,15*0,40		0,060		
	W		0,92		0,920		
	W		0,15*0,40		0,060		
	W		0,20		0,200		
	W		0,15*0,40		0,060		
	W		0,88		0,880		
	W		0,15*0,40		0,060		
	W		0,20		0,200		
	W		1,37		1,370		
	W		1,37		1,370		
	W		Součet		9,780		
55	M	78200	Pískovcové obkladové desky tl. 4 cm, tryskané	m2	9,780	3 054,55	29 873,50
56	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	9,780	188,00	1 838,64
57	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	%	812,354	1,65	1 340,38
D		783	Dokončovací práce - nátěry				16 094,11
58	K	78300	Obroušení, repas a nátěr stávajících háků okapu	kus	25,000	250,00	6 250,00
59	K	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	27,590	67,80	1 870,60
	W		26,90		26,900		
	W		0,15*2,30*2		0,690		
	W		řimsy, sloupky apod.				
	W		Součet		27,590		
60	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	27,590	289,00	7 973,51
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 086,36
D		VRN3	Zařízení staveniště				15 086,36
61	K	030001000	Zařízení staveniště, doprava	%	5 028,786	3,00	15 086,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

03a - Oprava omítky - přístavba

KSO:

Místo: Božanov

CC-CZ:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

IČ:

69143358

DIČ:

CZ8207013243

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ:

764 89 337

DIČ:

CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH

67 972,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 972,24	21,00%	14 274,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 246,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Cvikýř

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25/02/2026

Petr Cvikýř
Božanov 300, PSČ: 549 74
IČO: 69143358
DIČ: CZ8207013243

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

03a - Oprava omítky - přístavba

Místo:

Božanov

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 972,24

HSV - Práce a dodávky HSV

64 742,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 162,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 365,90

998 - Přesun hmot

214,27

PSV - Práce a dodávky PSV

1 256,72

764 - Konstrukce klempířské

1 256,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 973,22

VRN3 - Zařízení staveniště

1 973,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

03a - Oprava omítky - přístavba

Místo: Božanov

Datum: 25.02.2026

Zadavatel: Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel: Petr Cvikýř

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 972,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 742,30

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 162,13

1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	47,105	62,40	2 939,35
	W		2,16*5,37		11,599		
	W		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	W		2,53*7,71		19,506		
	W		-1,00*1,755*3+0,20*(1,755+1,00+1,755)*3		-2,559		
	W		2,53*5,27		13,333		
	W		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	W		fasáda				
	W		0,40*5,37		2,148		
	W		0,50*7,71		3,855		
	W		0,50*5,27		2,635		
	W		sokl				
	W		Součet		47,105		
2	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	38,467	168,00	6 462,46
	W		2,16*5,37		11,599		
	W		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	W		2,53*7,71		19,506		
	W		-1,00*1,755*3+0,20*(1,755+1,00+1,755)*3		-2,559		
	W		2,53*5,27		13,333		
	W		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	W		fasáda				
	W		Součet		38,467		
3	K	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	47,105	286,00	13 472,03
	W		2,16*5,37		11,599		
	W		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	W		2,53*7,71		19,506		
	W		-1,00*1,755*3+0,20*(1,755+1,00+1,755)*3		-2,559		
	W		2,53*5,27		13,333		
	W		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	W		fasáda				
	W		0,40*5,37		2,148		
	W		0,50*7,71		3,855		
	W		0,50*5,27		2,635		
	W		sokl				
	W		Součet		47,105		
4	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	40,190	58,40	2 347,10
	W		2,16+0,40		2,560		
	W		2,53+0,50		3,030		
	W		2,53+0,50		3,030		
	W		(1,755+1,00+1,755)*7		31,570		
	W		Součet		40,190		
5	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	42,200	16,10	679,42
	W		40,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,200		
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	31,570	50,90	1 606,91
	W		(1,755+1,00+1,755)*7		31,570		
	W		Součet		31,570		
7	M	28342201	profil začíšťovací PVC 9mm	m	33,149	28,60	948,06
	W		31,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,149		
8	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	38,467	57,40	2 208,01
	W		2,16*5,37		11,599		
	W		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	W		2,53*7,71		19,506		
	W		-1,00*1,755*3+0,20*(1,755+1,00+1,755)*3		-2,559		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,53*5,27		13,333		
	VV		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	VV		fasáda				
	VV		Součet		38,467		
9	K	622215122	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	3,000	335,00	1 005,00
	VV		3,00		3,000		
	VV		sokl				
	VV		Součet		3,000		
10	K	622541012	Tenkovrstvá silikon-silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	38,467	439,00	16 887,01
	VV		2,16*5,37		11,599		
	VV		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	VV		2,53*7,71		19,506		
	VV		-1,00*1,755*3+0,20*(1,755+1,00+1,755)*3		-2,559		
	VV		2,53*5,27		13,333		
	VV		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	VV		fasáda				
	VV		Součet		38,467		
11	K	623151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	8,638	63,10	545,06
	VV		0,40*5,37		2,148		
	VV		0,50*7,71		3,855		
	VV		0,50*5,27		2,635		
	VV		sokl				
	VV		Součet		8,638		
12	K	623511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších pilířů nebo sloupů	m2	8,638	782,00	6 754,92
	VV		0,40*5,37		2,148		
	VV		0,50*7,71		3,855		
	VV		0,50*5,27		2,635		
	VV		sokl				
	VV		Součet		8,638		
13	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,000	14,30	143,00
14	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zajišťovací lišty	m2	12,285	24,90	305,90
	VV		1,00*1,755*7		12,285		
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	47,105	81,90	3 857,90
	VV		2,16*5,37		11,599		
	VV		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	VV		2,53*7,71		19,506		
	VV		-1,00*1,755*3+0,20*(1,755+1,00+1,755)*3		-2,559		
	VV		2,53*5,27		13,333		
	VV		-1,00*1,755*2+0,20*(1,755+1,00+1,755)*2		-1,706		
	VV		fasáda				
	VV		0,40*5,37		2,148		
	VV		0,50*7,71		3,855		
	VV		0,50*5,27		2,635		
	VV		sokl				
	VV		Součet		47,105		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 365,90
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,000	69,30	4 365,90
	VV		6,00*1,50		9,000		
	VV		9,00*1,50		13,500		
	VV		6,00*1,50		9,000		
	VV		Součet		31,500		
	VV		31,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		63,000		
D	998		Přesun hmot				214,27
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,496	432,00	214,27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 256,72
D	764		Konstrukce klempířské				1 256,72
18	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	3,500	171,00	598,50
19	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,500	185,00	647,50
20	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	12,460	0,86	10,72
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 973,22
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 973,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	030001000	Zařízení staveniště, doprava	%	657,740	3,00	1 973,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

03b - Omítka štítu - bez přístavby

KSO:

Místo: Božanov

CC-CZ:

Datum: 25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

IČ:

69143358

DIČ:

CZ8207013243

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ:

764 89 337

DIČ:

CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH

334 777,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	334 777,38	21,00%	70 303,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

405 080,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PETR Cvikýř

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25/2/2026

Petr Cvikýř
Božanov 300, PSČ: 549 74
IČO: 69143358
DIČ: CZ8207013243

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

03b - Omítka štítu - bez přístavby

Místo:

Božanov

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

334 777,38

HSV - Práce a dodávky HSV

252 401,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

158 993,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 233,30

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

38 794,08

998 - Přesun hmot

5 380,17

PSV - Práce a dodávky PSV

73 924,63

762 - Konstrukce tesařské

9 585,89

764 - Konstrukce klempířské

5 756,89

765 - Krytina skládaná

47 913,60

767 - Konstrukce zámečnické

10 098,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

570,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 451,30

VRN3 - Zařízení staveniště

8 451,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády čp. 4, Božanov

Objekt:

03b - Omítka štítu - bez přístavby

Místo:

Božanov

Datum:

25.02.2026

Zadavatel:

Obec Božanov

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

334 777,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

252 401,45

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

158 993,90

1	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	16,800	72,50	1 218,00
	VV		4,20*2,00*2		16,800		
	VV		střecha přístavby				
	VV		Součet		16,800		
2	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	7,830	24,90	194,97
	VV		1,00*1,67*4		6,680		
	VV		1,00*1,15		1,150		
	VV		Součet		7,830		
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	88,544	81,90	7 251,75
	VV		89,21		89,210		
	VV		-1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
	VV		-1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
	VV		doměřeno programem				
	VV		(0,60+0,95)/2*3,85		2,984		
	VV		sokl				
	VV		Součet		88,544		
4	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	85,560	577,00	49 368,12
	VV		89,21		89,210		
	VV		-1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
	VV		-1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
	VV		doměřeno programem				
	VV		Součet		85,560		
5	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	85,560	286,00	24 470,16
	VV		89,21		89,210		
	VV		-1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
	VV		-1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
	VV		doměřeno programem				
	VV		Součet		85,560		
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	52,960	58,40	3 092,86
	VV		4,00		4,000		
	VV		roh				
	VV		(1,67+1,20+1,67+1,20)*4		22,960		
	VV		(1,15+1,20+1,15+1,20)		4,700		
	VV		okna (1x roh započteno v ceně)				
	VV		2,60+6,55		9,150		
	VV		12,15		12,150		
	VV		dělicí římsa (1x roh započteno v ceně)				
	VV		Součet		52,960		
7	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	55,608	16,10	895,29
	VV		52,96*1,05 Přepočtené koeficientem množství		55,608		
8	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	20,660	50,90	1 051,59
	VV		(1,67+1,00+1,67)*4		17,360		
	VV		(1,15+1,00+1,15)		3,300		
	VV		Součet		20,660		
9	M	28342201	profil začišťovací PVC 9mm	m	21,693	28,60	620,42
	VV		20,66*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,693		
10	K	622212051x	Montáž kontaktního zateplení vnějších říms šířky do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	53,856	323,00	17 395,49
	VV		(1,67+1,20+1,67+1,20)*4		22,960		
	VV		(1,15+1,20+1,15+1,20)		4,700		
	VV		okna (1x roh započteno v ceně)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv (2,60+6,55)		9,150		
			vv 12,15		12,150		
			vv dělicí římsa (1x roh započteno v ceně)				
			vv Součet		48,960		
			vv 48,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,856		
11	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	8,901	82,00	729,88
			vv (1,67+1,20+1,67+1,20)*4*0,10		2,296		
			vv (1,15+1,20+1,15+1,20)*0,10		0,470		
			vv okna (1x roh započteno v ceně)				
			vv (2,60+6,55)*0,25		2,288		
			vv 12,15*0,25		3,038		
			vv dělicí římsa (1x roh započteno v ceně)				
			vv Součet		8,092		
			vv 8,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,901		
12	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	85,560	57,40	4 911,14
			vv 89,21		89,210		
			vv -1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
			vv -1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
			vv doměřeno programem				
			vv Součet		85,560		
13	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	85,560	439,00	37 560,84
			vv 89,21		89,210		
			vv -1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
			vv -1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
			vv doměřeno programem				
			vv Součet		85,560		
14	K	622645011	Kamenické opracování pemrlováním povrchu stěn z měkkého kamene	m2	2,984	1 200,00	3 580,80
			vv (0,60+0,95)/2*3,85		2,984		
			vv sokl				
			vv Součet		2,984		
15	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	120,300	55,30	6 652,59
			vv 8,10*2		16,200		
			vv 3,05		3,050		
			vv 1,35*2		2,700		
			vv 5,60		5,600		
			vv 7,05		7,050		
			vv 1,87*4		7,480		
			vv 11,55*3		34,650		
			vv 1,87*4		7,480		
			vv 11,55		11,550		
			vv 2,60+1,90		4,500		
			vv 6,52+5,82		12,340		
			vv 3,85*2		7,700		
			vv Součet		120,300		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 233,30
16	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000	66,90	2 007,00
17	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 800,000	1,93	3 474,00
			vv 30*60 'Přepočtené koeficientem množství		1 800,000		
18	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000	40,80	1 224,00
19	K	946321111	Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	69,000	197,00	13 593,00
20	K	946321211	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému do 75 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	2 070,000	3,28	6 789,60
			vv 69*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 070,000		
21	K	946321811	Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	69,000	125,00	8 625,00
22	K	941211311	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
23	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	85,560	102,00	8 727,12
			vv 89,21		89,210		
			vv -1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
	VV		doměřeno programem				
	VV		Součet		85,560		
24	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	2,984	359,00	1 071,26
	VV		(0,60+0,95)/2*3,85		2,984		
	VV		sokl				
	VV		Součet		2,984		
25	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	96,000	16,30	1 564,80
26	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	96,000	4,87	467,52
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				38 794,08
27	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	9,909	1 320,00	13 079,88
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,909	304,00	3 012,34
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	317,088	13,30	4 217,27
	VV		9,909*32 'Přepočtené koeficientem množství		317,088		
30	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,080	2 570,00	7 915,60
31	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,703	5 010,00	8 532,03
32	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,118	398,00	2 036,96
D 998			Přesun hmot				5 380,17
33	K	998012042	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,107	1 310,00	5 380,17
D PSV			Práce a dodávky PSV				73 924,63
D 762			Konstrukce tesařské				9 585,89
34	K	762111811x	Demontáž podkladního roštu z hraněného řeziva	m2	85,560	57,40	4 911,14
	VV		89,21		89,210		
	VV		-1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
	VV		-1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
	VV		doměřeno programem				
	VV		Součet		85,560		
35	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	85,560	51,30	4 389,23
	VV		89,21		89,210		
	VV		-1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
	VV		-1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
	VV		doměřeno programem				
	VV		Součet		85,560		
36	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	93,004	3,07	285,52
D 764			Konstrukce klempířské				5 756,89
37	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	5,000	107,00	535,00
	VV		1,00*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
38	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	5,000	712,00	3 560,00
39	K	764301115x	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou rš do 400 mm - oprava stávajícího oplechování	m	8,400	192,00	1 612,80
	VV		4,20*2		8,400		
	VV		střecha přístavby				
	VV		Součet		8,400		
40	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	57,078	0,86	49,09
D 765			Krytina skládaná				47 913,60
41	K	765231851	Demontáž obkladu stěn azbestocementovou krytinou skládanou do sutí	m2	85,560	560,00	47 913,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		89,21		89,210		
	W		-1,00*1,65*4+0,20*(1,65+1,00+1,65)*4		-3,160		
	W		-1,00*1,15+0,20*(1,15+1,00+1,15)		-0,490		
	W		doměřeno programem				
	W		Součet		85,560		
D	767		Konstrukce zámečnické				10 098,00
42	K	76700	Demontáž a montáž skříňe na plyn vč. nátěru	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
43	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000	0,98	98,00
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				570,25
44	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	2,984	188,00	560,99
	W		(0,60+0,95)/2*3,85		2,984		
	W		sokl				
	W		Součet		2,984		
45	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,610	1,65	9,26
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 451,30
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 451,30
46	K	030001000	Zařízení staveniště, doprava	%	2 817,100	3,00	8 451,30