

SO 01 - Komunikace a chodníky

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Ing. Karel Drobil	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Pelhřimov			Č. zakázky:	836	Paré č.:
Obec: Pelhřimov			Datum:	09/2015	
Stavba: Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov - IV. etapa			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	DSP, PDPS	
Příloha: Výkaz kubatur			Číslo arch.: 09/09	Číslo přílohy: D 1.7	

SO 01 - Komunikace a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
Přístupová MK						
700,00	0,21	7,63	1,75			
				2,11	257,86	35,08
720,00	0,00	18,16	1,75			
				0,00	371,63	18,82
740,00	0,00	19,00	0,13			
				0,00	479,59	3,82
760,00	0,00	28,96	0,25			
				0,00	500,34	20,09
780,00	0,00	21,08	1,75			
				0,00	337,52	35,09
800,00	0,00	12,67	1,75			
				0,00	241,47	35,13
820,00	0,00	11,47	1,76			
				0,00	273,13	35,15
840,00	0,00	15,84	1,76			
				0,67	259,11	35,16
860,00	0,07	10,07	1,76			
				17,81	144,92	33,43
880,00	1,71	4,42	1,58			
				71,59	63,11	20,41
900,00	5,44	1,89	0,46			
				120,28	30,10	6,79
920,00	6,58	1,12	0,22			
				160,54	12,66	4,00
940,00	9,4697	0,1459	0,18			
				192,02	2,88	3,55
960,00	9,7319	0,1416	0,18			
				164,91	8,79	4,15
980,00	6,759	0,7378	0,24			
				110,68	22,61	3,64
1000,00	4,3089	1,523	0,13			
				56,60	58,07	3,82
1020,00	1,3508	4,2836	0,25			
				166,04	42,84	3,44
1040,00	15,2527	0	0,09			
				270,62	0,00	2,01
1060,00	11,8089	0	0,11			
				221,68	0,00	2,20
1080,00	10,359	0	0,11			
				231,91	0,00	2,11
1100,00	12,8315	0	0,10			
				326,77	0,00	2,04
1120,00	19,8453	0	0,10			

Stavba: Průmyslová zóna Ke Skryšovu, Pelhřimov - IV. etapa

SO 01 - Komunikace a chodníky

Stupeň: DSP, PDPS

SO 01 - Komunikace a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
				420,46	0,00	2,01
1140,00	22,2004	0	0,10			
				390,44	0,00	1,97
1160,00	16,8431	0	0,10			
				268,58	0,00	2,13
1180,00	10,0145	0	0,12			
				174,05	0,00	3,58
1200,00	7,3908	0	0,24			
				117,08	18,39	18,82
1220,00	4,3175	1,8387	1,64			
				158,17	7,65	7,82
1228,32	33,71	0,00	0,24			
SOUČET	Přístupová MK			3642,98	3132,65	346,23

Příčná MK1						
7,43	34,78	0,00	0,19			
				102,54	0,00	0,73
11,29	18,35	0,00	0,19			
				124,23	0,00	1,32
20,00	10,17	0,00	0,11			
				228,99	0,00	1,56
33,86	22,87	0,00	0,11			
				402,31	0,00	1,72
50,00	26,98	0,00	0,10			
				543,38	0,00	2,02
70,00	27,36	0,00	0,10			
				502,84	0,00	2,02
90,00	22,93	0,00	0,10			
				404,07	0,00	2,20
110,00	17,48	0,00	0,12			
				264,66	0,00	1,55
124,57	18,85	0,00	0,10			
				258,67	0,00	1,89
138,71	17,74	0,00	0,17			
				100,25	0,00	0,46
144,03	19,95	0,00	0,00			
				59,73	0,00	0,00
145,95	42,27	0,00	0,00			
SOUČET	Příčná MK1			2991,67	0,00	15,46

SO 01 - Komunikace a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
Příčná MK2						
3,67	37,45	0,00	0,00			
				118,85	31,51	8,16
10,00	0,10	9,95	2,58			
				0,52	35,34	9,26
14,07	0,15	7,41	1,97			
				5,96	61,36	20,24
23,56	1,10	5,52	2,29			
				15,36	30,46	12,83
30,00	3,67	3,94	1,69			
				129,61	51,23	27,57
50,00	9,29	1,18	1,06			
				201,46	17,29	20,64
70,00	10,85	0,54	1,00			
				169,90	26,80	26,88
90,00	6,14	2,14	1,69			
				77,52	73,26	33,81
110,00	1,61	5,19	1,69			
				16,17	138,54	33,74
129,92	0,01	8,72	1,69			
				0,02	32,43	7,04
133,42	0,00	9,81	2,33			
				0,01	73,07	15,83
140,96	0,00	9,57	1,87			
				0,00	108,11	19,94
149,23	0,00	16,58	2,95			
				430,77	106,77	25,32
155,18	39,59	0,00	0,00			
SOUČET	Příčná MK2			1166,16	786,16	261,27
Parkoviště						
20,00	10,92	0,00	5,23			
				195,77	0,00	62,49
31,62	22,78	0,00	5,53			
				399,08	0,00	123,81
50,00	20,65	0,00	7,95			
				341,98	3,12	257,40
70,00	13,55	0,31	17,79			
				237,65	14,58	194,87
90,00	10,22	1,15	1,69			
				135,17	15,49	78,58
103,71	9,50	1,11	9,77			
				96,19	12,81	128,22
117,30	4,65	0,77	9,10			
SOUČET	Parkoviště			1405,83	45,99	845,37
SOUČET	Celkem			9206,63	3964,80	1468,34

SO 01 - Komunikace a chodníky

výkop	[m ³]	9206,63
násyp	[m ³]	3964,80
dodatečný násyp	[m ³]	1468,34
odhumusování	[m ²]	17611,22
ohumusování v rovině	[m ²]	4082,92
ohumusování ve svahu - šikmá plocha	[m ²]	2858,33
pl. nové vozovky	[m ²]	8636,00
pl. pláň nové vozovky	[m ²]	8680,00
pl. nového chodníku	[m ²]	1928,00
z toho varovné pásy	[m ²]	32,00
zabourání krytu vozovky	[m]	172,30
zařízení krytu vozovky	[m]	33,00
vybourání chodníku	[m ²]	38,70
vytrhání silničních obrubníků	[m]	21,00
vytrhání parkových obrubníků	[m]	21,10
parkové obruby	[m]	1600,60
silniční obruby	[m]	1894,50
drenáž	[m]	869,30
uliční vpusti	[ks]	29,00
lapač splavenin	[ks]	1,00
Nové svislé DZ	[ks]	23,00
Nové sloupky svislých DZ	[ks]	20,00
Vodídcí pás přechodu	[m]	35,20
Odstaněné svislé DZ	[ks]	1,00