

TECHNICKÁ VYBAVENOST RD, SUPÍKOVICE **LOKALITA ZA WALTROVKOU**

SO 06 PŘELOŽKA KABELU CETIN

SEZNAM PŘÍLOH

06-00 TECHNICKÁ ZPRÁVA
06-C1 KATASTRÁLNÍ SITUACE
06-C2 SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

Název stavby	:	TECHNICKÁ VYBAVENOST RD SUPÍKOVICE, LOKALITA ZA WALTROVKOU SO 06 PŘELOŽKA KABELU CETIN
Místo stavby, k.ú.	:	Supíkovice
Investor	:	Obec Supíkovice
Projektant	:	DIK s.r.o. Jeseník
Zodp. projektant	:	K.V.Z. s.r.o. Jiří Králíček
Stupeň	:	DUR + DSP
Datum	:	srpen 2022

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stavebníkovi

CETIN a.s. Českomoravská 2512/19 190 00 Praha 9

Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Gen. projektant: DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.

Zodp. projektant: K.V.Z. s.r.o.,
Jiří Králíček,
IČO 00546178
Mokrá 386
760 01 Zlín

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) .

Parcela č.	Druh pozemku (využití)	Vlastník	Výměra (m ²)
129/1	Zahrada	IKB Slévárna Písečná s.r.o., č. p. 151, 79082 Písečná	357
927/2	Ostatní plocha	IKB Slévárna Písečná s.r.o., č. p. 151, 79082 Písečná	420
1474/1	Ostatní plocha	Obec Supíkovice, 790 51 Supíkovice 130	4904
1531/8	Orná půda	Obec Supíkovice, 790 51 Supíkovice 130	489

Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.):

Stavební objekt	Název stavebního objektu	Výměry
SO 06	Přeložka kabelu CETIN	53 m

Dokumentace řeší přeložku stávajícího vzdušného kabelu napojujícího objekt na parcele 129/1. Přeložka je vyvolaná investice z důvodu výstavby nové komunikace, která je v kolizi s dřevěným sloupem nesoucím stávající sdělovací kabel.

celková realizace :

objekt	Délka (m)	Materiál
Přeložka kabelu	53	TCEKFLES 1x4x0,6

Souřadnice hlavních bodů:

Poloha nového sloupu X = 539616.93 Y = 1043759.76

Přeložka sloupu

Stávající sloup bude po sejmutí původního kabele demontován z betonového pilíře. Betonový pilíř bude vykopán ze země a vzniklá jáma bude následně zaplněna postupně hutněným zásypem.

Pro nový sloup bude nejprve vykopána jáma a do ní osazena stožárová patka EZP. Po uhuštění obsypu patky k ní bude ukotven dřevěný sloup výšky 6,5m. Sloup bude opatřen impregnační Korasit CK. Na takto přeložený sloup bude zavěšen nový sdělovací kabel typu TCEKFLES 1x4x0,6

Chráničky

Při provádění zemních prací na objektu komunikace bude obnažena část stávajícího zemního kabelu před betonovou plochou na parcele č. 414. V trase, kde bude následně uložen obrubník, bude kabel urovnán a stávající chránička PE110 bude nahrazena dělenou chráničkou SYSPRO 160/110. Přechody mezi chráničkami budou obetonovány. Délka úpravy 16 m.

Realizace díla:

O postupu montážních prací musí být veden montážní deník.

Postup prací přeložka

1. Vytáčení stávajících podzemních sítí.
2. Odpojení stávajícího vedení.
3. Vytáčení polohy nového sloupu, výkop jámy, osazení patka a montáž sloupu.
4. Demontáž stávajícího sloupu včetně úpravy terénu.
5. Instalace nového vzdušného vedení.
6. Zemní dokončovací práce.
7. Úklid staveniště.

Zdůvodnění

Přeložka vedení je vyvolána nově navrhovanou komunikací, která je v kolizi se stávajícím sloupem nesoucím vzdušné vedení sdělovacího kabelu ve vlastnictví CETIN.

Technické řešení je navrženo přímo projektantem CETINu a jeho akceptování je podmínkou jejich souhlasu se stavbou.

Vzdušné vedení je navrženo v rozporu s ustanovením §24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Záměrem CETINU je zasilování celé lokality podzemním kabelem – bude řešeno CETINem jako samostatný stavební záměr. Objekt SO 06 Přeložka kabelu CETIN bude tímto nahrazen. Z toho důvodu je nyní navržena pouze přeložka vzdušným vedením. Pro objekt bude požádáno o výjimku z výše uvedeného ustanovení.

srpen 2022

Ing. Jiří Daniš