

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. VuB-1/2016 ze dne 18. 5. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 1252/16 ze dne 20. 5. 2016

na akci: Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

mezi

Zhotovitelem: RE, s.r.o, Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupeným: Marek Brož, ak.mal., jednatelem společnosti
IČ: 48591441
DIČ: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov
zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem
IČ: 49 46 17 96
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 6 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2021 v návaznosti na finanční možnosti objednatele v souladu se čl. 3.6 smlouvy o dílo.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná:

	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 21%:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 15%:</i>	<i>DPH 15%:</i>	<i>Celková cena včetně DPH:</i>
cena díla Celkem	2 775 870,40 Kč	582 932,80 Kč	4 247 054,00 Kč	637 058,11 Kč	8 242 915,31 Kč
etapa v roce 2016	834 670,40 Kč	175 280,80 Kč	121 781,57 Kč	18 267,24 Kč	1 150 000,00 Kč
etapa v roce 2017	566 500,00 Kč	118 965,00 Kč	726 332,10 Kč	108 949,82 Kč	1 520 746,92 Kč
etapa v roce 2018	398 600,00 Kč	83 706,00 Kč	1 106 225,00 Kč	165 933,75 Kč	1 754 464,75 Kč
Etapa v roce 2019	390 200,00 Kč	81 942,00 Kč	922 104,90 Kč	138 315,74 Kč	1 532 562,64 Kč
Etapa v roce 2020	327 100,00 Kč	68 691,00 Kč	595 410,43 Kč	89 311,56 Kč	1 080 512,99 Kč
Etapa v roce 2021	258 800,00 Kč	54 348,00 Kč	775 200,00 Kč	116 280,00 Kč	1 204 628,00 Kč

Specifikace rozsahu etapy pro rok 2021 je uvedena v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují pro etapu v roce 2021 takto:
- 4.1 Zahájení prací (etapa v roce 2021): 10. 5. 2021
- 4.2 Ukončení prací (etapa v roce 2021): 20. 8. 2021
3. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, ~~ne~~podléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.


Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č. 6 pro etapu 2021

Ve Vranově dne 13.04.2021

V Praze dne 13.04.2021



za objednatele:




za zhotovitele:

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

„Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby oratoří“ - Etapa 2021		
	Krycí list rozpočtu	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Vranov u Brna sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov	IČ: 49 46 17 96
Zhotovitel:	RE, s.r.o. sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2	IČ: 48591441
	Restaurátorská oprava na nástropních a nástěnných malbách na klenbě a stěnách oratoří a presbytáře kostela	
	Cena celkem bez DPH	1 034 000,00 Kč
	výpočet příslušné DPH	170 628,00 Kč
	Cena celkem, včetně DPH	1 204 628,00 Kč
z toho neuznatelné náklady (vč. DPH)		45 292,50 Kč
	Uznatelné náklady na restaurátorské práce pro žádost PZAD	1 159 335,50 Kč

UPRAZE 13.4.2021



P. ThLic. Pavel Kříž, OM - farář

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
K postupu prací: - po montáži lešení bude svolán KD a budou za účasti zástupců státního památkového dohledu a NPÚ-ÚOP Brno, bude upřesněn detailní postup a budou zahájeny vlastní restaurátorské práce, - práce na nástěnné malbě bude provádět pouze držitel povolení MK ČR pro restaurování nástěnné malby figurální, - práce budou v celém průběhu řádně dokumentovány a budou svolávány KD na upřesnění dalších postupů - práce budou předány komisionálně za účasti zástupců státní památkové péče, - restaurátor vyhotoví závěrečnou restaurátorskou zprávu v souladu s §10 odst.4) Vyhl. č. 66/1988 Sb., a předá ji majiteli KP, ten zajistí předání 1 výtisku na NPÚ - před zahájením restaurátorské sezóny bude upřesněn rozsah prací a současně může být upraven objem lešenářských prací					
Restaurováská oprava na stropních a nástěnných malbách v oratořích kostela (180 m2 s tolerancí 3%) - Etapa 2021					
1	fotodokumentace stavu před restaurováním, prohlídka maleb v UV luminiscenci	soubor	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3	vyjmutí nefunkčních vápenných, sádrových tmelů;	m2	35,00	200,00 Kč	7 000,00 Kč
4	tmelení defektů vápennými omítkovinami (kvalitní štukový písek a dlouhodobě uleželý vzdušné vápno), úprava povrchu tmelů vápenným pačokem s mramorovou moučkou, pevnost a struktura musí odpovídat původní omítce, technologická přestávka nutná ke karbonataci povrchu tmelů;	m2	205,00	370,00 Kč	75 850,00 Kč
5	zpevnění okrajů trhlin (provádí se po provedené sanaci trhlin) např. nanosuspenzí CaLoSiil E25 nebo Sillexem-OH apod.	m2	50,00	240,00 Kč	12 000,00 Kč
6	odstranění starých retuší a přemalbě demi vodou s průběžným upevňováním originální malby na secco partií např. Klucelem G ve vodním či ethanolovém 2%-3% roztoku (nutno aktuálně rozhodnout, která aplikace bude lépe vyhovovat) nástřikem s následným přitažením tampony.	m2	205,00	290,00 Kč	59 450,00 Kč
7	odstranění nečistot z povrchu malby např. roztokem Vulpexu 1 :7-10 ředěného demi vodou	m2	205,00	370,00 Kč	75 850,00 Kč
10	celoplošná oprava po provedené statické opravě a vyplnění meziomítkových dutin, zejména v okrajových místech klenby, v náběžích k okenním otvorům apod., kde nebyl dostatečný přístup z mobilního lešení (Ledan D1, D2, D3)	m2	205,00	450,00 Kč	92 250,00 Kč
11	sjednocení povrchu tmelů vápenným nátěrem, technologické přestávka nutná pro karbonataci povrchu tmelů	m2	205,00	290,00 Kč	59 450,00 Kč
12	imitativní retuše a lokální rekonstrukce stálými minerálními pigmenty, doporučena běloba San Giovanni s přírodními zemítky pigmenty pojenými Glucelem G či E ve 2% koncentraci, obnovení zlacených detailů na zdobných prvcích ilusivní architektury původní technologii (pokládání plátkového zlata na mordantovou podkresbu	m2	205,00	1 250,00 Kč	256 250,00 Kč
13	závěrečná fixace malířských partií v secco technice nástřikem např. Paraloidu B72 ve 3%koncentraci v toluenu, nitru či isopropanolu	m2	205,00	200,00 Kč	41 000,00 Kč
14	Injektáž dutin uvolněných omítkových vrstev na klenbách v interiéru kostela - oratoře kostela	m2	25,00	2 000,00 Kč	50 000,00 Kč
15	Injektáž dutin uvolněných omítkových vrstev na stěnách v interiéru kostela - oratoře	m2	14,80	2 000,00 Kč	29 600,00 Kč
16	rest. obnova hlavního oltáře, odstranění nevhodných oprav, doplnění nových, retuše poškozených míst, celková povrchová úprava	soubor	0,00	180 000,00 Kč	- Kč
17	vyhotovení 2 identických paré restaurátorských zpráv (tisk + CD)	soubor	1,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Celkem za restaurátorské práce				775 200,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	15%		116 280,00 Kč
	Celkem za restaurátorské práce, včetně DPH				891 480,00 Kč
Oprava střešy a krovu nad lodí a presbytářem - Etapa 2021					
18	tesařské práce (demonťáž podbití, doplnění nových dílců poškozených zatékáním)	m2	67,00	550,00 Kč	36 850,00 Kč
19	klempířské práce (demonťáž plechové krytiny a okapových žlabů (Cu), dodávka a montáž nové v místech zatékání nad restaurovanou figurální výmalbou))	m2	67,00	950,00 Kč	63 650,00 Kč
20	Použití lešení a montážní plošiny	m2	67,00	650,00 Kč	43 550,00 Kč
	Celkem za opravu střešy				144 050,00 Kč
	sazba DPH (15%, 21%)	%	21%		30 250,50 Kč
	Celkem za opravu střešy, včetně DPH				174 300,50 Kč
Lešenářské práce - Etapa 2021					
15	lešenářské práce (výpočet kubatury na pohledové lešení) pro oratoře a stěny presbytáře				
16	Montáž lešení (vč.podlážek a žebříků)	m2	250,00	60,00 Kč	15 000,00 Kč
17	Demontáž lešení (vč.podlážek a žebříků)	m2	250,00	50,00 Kč	12 500,00 Kč
18	Příplatek za užívání lešení 6 měsíců	m2	250,00	250,00 Kč	62 500,00 Kč
19	Přesun materiálu - montáž	m2	250,00	12,00 Kč	3 000,00 Kč
20	Přesun materiálu - demontáž	m2	250,00	10,00 Kč	2 500,00 Kč
21	Dovoz materiálu - montáž	m2	250,00	20,00 Kč	5 000,00 Kč
22	Odvoz materiálu - demontáž	m2	250,00	20,00 Kč	5 000,00 Kč
23	lešenářské práce pro 5 sezónu	soubor	1	105 500,00 Kč	105 500,00 Kč

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby

poř.č.	položka	jednotky	p.jed.	jednotková cena	cena za položku
	<i>Celkem za lešenářské práce</i>				105 500,00 Kč
	<i>sazba DPH (15%, 21%)</i>	%	21%		22 155,00 Kč
	<i>Celkem za lešenářské práce, včetně DPH</i>				127 655,00 Kč
Vedlejší náklady k restaurování nástěnné malby - Etapa 2021					
24	režijní náklady, doprava, ubytování, spotřeba energií apod.	soubor	0,15	10 000,00 Kč	1 500,00 Kč
25	přípravné práce (zakrývání a po dokončení odstranění zakrytí mobiliáře bedněním/pevnou fólií)	soubor	0,25	15 000,00 Kč	3 750,00 Kč
32	zařízení staveniště	soubor	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč
33	účast na KD, konzultace, apod.	soubor	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč
34	odvoz odpadu a uložení sutí na skládku	soubor	4,00	500,00 Kč	2 000,00 Kč
	<i>Celkem za vedlejší náklady</i>				9 250,00 Kč
	<i>sazba DPH (15%, 21%)</i>	%	21%		1 942,50 Kč
	<i>Celkem za vedlejší náklady, včetně DPH</i>				11 192,50 Kč
	Cena celkem bez DPH				1 034 000,00 Kč
	výpočet příslušné DPH				170 628,00 Kč
	Cena celkem, včetně DPH				1 204 628,00 Kč

Poznámka: z výše uvedené částky budou pro kalkulaci uznatelných nákladů odečteny náklady neuznatelné (včetně DPH):

45 292,50 Kč


Římskokatolická farnost Vranov u Brna
Vranov 7
664 32 Vranov

č. j.: BB-695/2021

**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2016 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Vranov u Brna, se sídlem Vranov 7, 664 32 Vranov, IČ: 49461796 a společností RE, s.r.o., se sídlem Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 48591441, na akci: „Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie, restaurování výmalby klenby“, cena díla s DPH 8.242.915,31,- Kč.

V Brně dne 28. 4. 2021


notář

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
generální vikář