

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Jičín – ulice Konecchlumského
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 11. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 9. 8. 2021 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

1. Ve výkazu výměr je 18ks navrtávacích pasů DN150. Těch 18ks bude na 10m potrubí DN 150 nebo mají být navrtávací pasy DN110?
2. Jaká dimenze přípojevacích armatur?
3. Jaký typ navrtávacích pasů?
4. Chybí uzavírací armatury na přípojky a přípojně fitinky.
5. Není možné dodat kladečské schéma vodovodu?
6. Pro jaké potrubí (materiál) má být dodáno kanalizační šachtové dno? Jaký úhel?

Odpověď č. 1:

1. **Položka č. 53 je agregovaná, navrtávací pasy DN do 150 mm – tomu vyhovuje náš požadavek na dodávku a montáž navrtávacího pasu na potrubí De 110 mm. Potvrzujeme 18 ks navrtávacích pasů na potrubí DN110 mm.**
2. Je popsáno v technické zprávě, čl. 1 Popis funkčního a technického řešení stavby.
3. Standard provozovatele – navrtávací pas HAKU pro vnější průměr potrubí 110 mm (obj. číslo 5250).
4. Standard provozovatele – šoupátko pro domovní přípojky DN 25 (obj. číslo 2520) , doplnit 18 ks.
Zbývající část řeší položka č. 58 Připojení stávající vodovodní přípojky - D+ M včetně zemních prací pro průměrnou délku 3 m
5. Viz příloha – armaturní uzly V1, V4, V5, V7 a V10 – V11. Nadále však platí podmínka upřesnit na místě po odkrytí stávajících sítí.
6. Požadujeme šachtová dna betonovaná na místě, kyneta plast, tloušťka stěn min. 250 mm, beton C35/40. U prefabrikovaného šachtového dna je uvažováno s kynetou nástupnicí z kameniny, bude ověřeno po rozkrytí stávající kanalizace.

Dotaz č. 2:

1. Ve výkazu výměr chybí položka na MTZ potrubí PE100 d110mm

Odpověď č. 2:

1. Cena montáže je součástí ocenění položky č. 18 Řízené protlačení a vtažení potrubí PE d110 mm.

Jedná se o bez výkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. V položce je započteno provedení pilotního vrtu, potřebné rozšíření vrtu, vtažení potrubí, svařování vtahovaného potrubí.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

Příloha: Kladečské schéma vodovodu


.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

