


V ZELENÍ




POPIS:

1. PODEBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BET.C 16/20
2. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KT DN600 TŘÍDY95
- 3a. BETONOVÉ SEDLO C 16/20 , 120°
4. ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDENOU ZEMINOU, ZEMNÍ PĚŤ, Edef=30MPa V PŘÍPADĚ NEVÝHODUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚJASNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
5. PAŽENÍ
6. ORNICE TL.150mm A OSETI TRAVNÍM SEMENEM
7. V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
8. DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100

H HLOUBKA ZÁSPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU

V MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON




POPIS:

1. PODEBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BET.C 16/20
2. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KT DN250 TŘÍDY160
- 3a. BETONOVÉ SEDLO C 16/20 , 120°
4. ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDENOU ZEMINOU, ZEMNÍ PĚŤ, Edef=45MPa V PŘÍPADĚ NEVÝHODUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚJASNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
5. PAŽENÍ
6. SMĚS ACP16, TL.60mm, POJIVO S0/70,asf.střednězrný, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108–1 ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/32 TL.200mm ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/63 TL.250mm, plán Edef=45MPa
7. ODFŘEZOVÁNÍ + SMĚS AC011,TL.40mm, pojivo S0/70, asf.střednězrný, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108–1 ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/32 TL.200mm ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/63 TL.250mm, plán Edef=45MPa
8. V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
9. DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100

H HLOUBKA ZÁSPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU

V BUDOUCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON




POPIS:

1. PODEBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BET.C 16/20
2. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KT DN250 TŘÍDY160
- 3a. BETONOVÉ SEDLO C 16/20 , 120°
4. ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDENOU ZEMINOU, ZEMNÍ PĚŤ, Edef=45MPa V PŘÍPADĚ NEVÝHODUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚJASNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
5. PAŽENÍ
6. SMĚS ACP16, TL.60mm, POJIVO S0/70,asf.střednězrný, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108–1 ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/32 TL.200mm ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/63 TL.250mm, plán Edef=45MPa
7. ODFŘEZOVÁNÍ + SMĚS AC011,TL.40mm, pojivo S0/70, asf.střednězrný, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108–1 ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/32 TL.200mm ŠTĚRKODŘÍ SDA 0/63 TL.250mm, plán Edef=45MPa
8. V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
9. DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100

H HLOUBKA ZÁSPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU

V ZELENÍ



POPIS:

1. PODEBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BET.C 16/20
2. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KT DN250 TŘÍDY160
- 3a. BETONOVÉ SEDLO C 16/20 , 120°
4. ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDENOU ZEMINOU, ZEMNÍ PĚŤ, Edef=30MPa V PŘÍPADĚ NEVÝHODUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚJASNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
5. PAŽENÍ
6. ORNICE TL.150mm A OSETI TRAVNÍM SEMENEM
7. V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
8. DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
9. HLOUBKA ZÁSPU

H HLOUBKA ZÁSPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU



ODFŘEZOVÁNÍ KOMUNIKACE NA HLOUBKU 50mm

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval
Ing. Milan Cíř		Ing. Milan Cíř	Ing. Milan Cíř
Investor: Svatá vodovodní a kanalizační Ždársko, Vodňanská 2, 591 01 Ždár n.S.			
Projektant: Ing. Milan Cíř, Společnost 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Místo stavby: k.ú. Dobří Rožínka			
Okres: Žďar nad Sázavou		Kraj: Vysočina	
Akce: Dolní Rožínka		Novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokality Za Parkem-1. etapa	
Stavba: SO 303 NOVOSTAVBA SPL. KANALIZACE			
Obsah: VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ - KT			
Ing. Milan Cíř			
Společnost 923			
593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
IČ: 60781741			
tel.: 774 167 734			
AO: 1004864			
Stupeň: ZÁMĚR - DPS			
Formát: A4			
Číslo zakázky: 240513			
Datum: květen 2025			
Příloha: D-4			
Měřítko 1:25		Číslo výkresu D-4.4	