

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ





OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
Z1	MŘÍŽOVÝ ROŠT – KOMPOZIT v. 30mm (PROTISKLUZ) VČETNĚ RÁMU – KOMPOZIT ROZMĚR: VIZ SCHEMA PŘESNÉ DOMĚŘENÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU		1	RÁM KOTVEN DODATEČNĚ ROŠT: 1,45 m2
Z2	MŘÍŽOVÝ ROŠT – KOMPOZIT v. 30mm (PROTISKLUZ) VČETNĚ RÁMU – KOMPOZIT ROZMĚR: VIZ SCHEMA PŘESNÉ DOMĚŘENÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU		2	RÁM KOTVEN DODATEČNĚ ROŠT: 0,45 m2
Z3	MŘÍŽOVÝ ROŠT – KOMPOZIT v. 30mm (PROTISKLUZ) VČETNĚ RÁMU – KOMPOZIT ROZMĚR: PŘESNÉ DOMĚŘENÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU		1	RÁM KOTVEN DODATEČNĚ ROŠT: 0,45 m2
Z4	POCHOZÍ POKLOP – KOMPOZIT S VĚTRACÍ HLAVICÍ – KOMPOZIT VČETNĚ RÁMU – KOMPOZIT ROZMĚR OTVORU: 600x600mm		1	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI STROPU
Z5	POCHOZÍ POKLOP – KOMPOZIT S VĚTRACÍ HLAVICÍ – KOMPOZIT VČETNĚ RÁMU – KOMPOZIT ROZMĚR OTVORU: 900x600mm		1	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI STROPU
Z6	LÁVKA NA NÁDRŽÍCH ROŠT LITÝ MŘÍŽOVÝ TL.30mm-PROTISKLUZ ZÁBRADLÍ v.1,1m MATERIÁL: ROŠT: KOMPOZIT ZÁBRADLÍ A NOSNÍKY: KOMPOZIT		1	LÁVKA BUDE KOTVENA DO STĚN NÁDRŽE POMOCÍ KOTEV CLK. DÉLKA LÁVKY JE 7,3+12,8+1,6=21,7m PLOCHA ROŠTŮ JE 17,4m2
Z7	OCELOVÝ NOSNÍK HEB180 (PODEPŘENÍ LÁVKY) NOSNÍK JE PODEPŘEN OCELOVÝMI NOSNÍKY U 160 MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL DÉLKA MOSNÍKŮ: HEB180–2,85m, 2xU160–0,34m		2	NOSNÍK HEB180 BUDE POMOCÍ ŠROUBŮ PŘIKOTVEN K NOSNÍKŮM U160, KTERÉ BUDOU PŘIKOTVENY POMOCÍ KOTEV DO STĚN NÁDRŽE.
Z8	OCELOVÝ NOSNÍK IPE240 PRO OSAZENÍ STROJNÍCH ČESLÍ MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL DÉLKA MOSNÍKU: IPE240 – 6,2m		1	NOSNÍK BUDE ULOŽEN MIN. 200mm DO STĚNY NA ROZNAŠECÍ BETONOVOU MAZANINU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (HRADÍTKA)

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
H1	RÁM OCEL – ŽÁROVÝ POZINK U 30x30 ROZMĚR RÁMU 460x460mm DESKA – PLAST TL. MIN 15mm		1	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI KANÁLU ČESLÍ
H2	RÁM OCEL – ŽÁROVÝ POZINK U 30x30 ROZMĚR RÁMU 560x460mm DESKA – PLAST TL. MIN 15mm		1	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI KANÁLU ČESLÍ
H3	RÁM OCEL – ŽÁROVÝ POZINK U 30x30 ROZMĚR RÁMU 850x460mm DESKA – PLAST TL. MIN 15mm		1	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI KANÁLU ČESLÍ

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing. M. HAVLATA	Ing. Jitka Malá	Ing. P. PLICHTA	Ing. Jitka Malá			
						
VODOPRAVNÍ ÚŘAD : MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08				STUPEŇ	DPS k VZ	
STAVBA: Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno z toho část "Radouň ČOV a kanalizace Chcebuz–kanalizace, Brocno–kanalizace" změna ČOV Radouň z 800 na 1100 EO D1.1– STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM	11/2023	
				MĚŘITKO		
				kótováno v	m	
OBSAH: SO 01.01 – OBJEKT ČOV VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				Č. ZAKÁZKY	220	D1.1_01.01_14
				Č. VÝKRESU		