

Dvořák - Karlík s.r.o.
Dudychova 298, 534 01 Holice
IČO: 28825870, DIČ: CZ28825870
www.dvonak-karik.cz

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo
dne: 27 -03- 2013

PODATELNA

Č.j.: TPHE / 301 / 13

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

SELECKA'

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní jméno: Dvořák - Karlík s.r.o.
Zastoupený: Bc. Monika Dvořáková
Sídlo: Dudychova 298, 534 01 Holice
Zápis v obchodním rejstříku: Kradec Králové, oddíl C, vložka 29872
Bankovní spojení: ČSOB Holice.
Číslo účtu: 248082775/0300
IČ: 28825870
DIČ: CZ28825870

Objednatel

Obchodní jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové
Číslo účtu: 636270217/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

Tato smlouva se uzavírá v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb.

ČLÁNEK 1 – PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
- 1.3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu č. 113035 ze dne 1. 3. 2013.

ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

„OPRAVA VEŘEJNÉHO WC – UL. JERONÝMOVA“

Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace výběrového řízení objednatele č. 113035 ze dne 1. 3. 2013 a nabídka zhotovitele ze dne 18.3.2013.

2.2. Rozsah díla vyplývá z výběrového řízení objednatele č. 113035 a z projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří ARKO spol. s r.o. v listopadu 2012. Práce nespádající do tohoto rozsahu, jejichž potřeba vyplývá v průběhu provádění díla nebo jejichž provedení si objednatel vyžádá v průběhu provádění díla (vícepráce), je zhotovitel povinen provést, jen bude-li to dohodnuto smluvními stranami v písemném dodatku této smlouvy.

2.3. Místem provedení díla je veřejné WC, ul. Jeronýmova, Hradec Králové.

ČLÁNEK 3 – DOBA PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy.

3.2. Termín provedení díla:

a) zahájení díla zhotovitelem je: nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy

b) dokončení díla zhotovitelem je: nejpozději do 60 dnů od zahájení

3.3. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení se splněním termínu předání staveniště, prodlužuje se o dobu tohoto jeho prodlení termín zahájení díla zhotovitelem a termín dokončení díla zhotovitelem.

3.4. V případě, že zhotovitel nezahájí či přeruší provádění díla z důvodů spočívajících na straně objednatele nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bránících dodržování předepsaných technologických postupů, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání takového důvodu.

3.5. V případě vzniku víceprací, jež bude zhotovitel povinen v souladu s touto smlouvou provést (bod 3.4.), dohodnou zhotovitel a objednatel v písemném dodatku této smlouvy nový termín dokončení díla v závislosti na množství a povaze víceprací a době jejich vzniku.

ČLÁNEK 4 – CENA DÍLA

4.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:

a) cena díla bez DPH 692 973,- Kč

Rozpis prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

4.2. Cena za dílo dohodnutá v čl. 4 odst. 4.1. je cena úplná a konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

4.3. Na poskytnuté stavební/montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona o DPH (dále jen „ZDPH“)

4.4. Cenu za dílo dohodnutou v čl. 4 odst. 4.1. je možno změnit pouze v případě, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba provedení prací do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné při zadání veřejné zakázky a provedení těchto prací je nezbytné pro řádnou funkci díla. V případě menšího rozsahu prací proti položkovému rozpočtu díla bude dohodnutá cena snížena o částku zmenšeného rozsahu prací.

4.5. Změna dohodnuté ceny o dílo je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

ČLÁNEK 5 – FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

5.1. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH. Výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena. Faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

5.4. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel neakceptuje zálohové platby.

5.5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo k ní nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či

osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost nově vystavené faktury je rovněž 14 dnů od jejího doručení.

ČLÁNEK 6 – SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
 - b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 6.3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

ČLÁNEK 7 – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a normami po záruční dobu, která činí 60 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 7.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za poškození díla, které vzniklo užíváním díla objednatelem bez souhlasu zhotovitele před předáním a převzetím díla.
- 7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ leží v projektové dokumentaci nebo v podkladech, jež zhotovitel nedodal a nezpracovával, a dále za vady vzniklé použitím věcí a materiálů dodaných mu objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
- 7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7.5. Nejsou-li vady díla zjištěné při předání a převzetí díla opravitelné nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřené náklady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla
- 7.6. Objednatel je povinen reklamovat vady díla, na něž se vztahuje záruka, nejpozději v poslední den záruční lhůty.
- 7.7. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad díla, které se na díle vyskytnou v záruční době, v termínu dohodnutém mezi ním a zhotovitelem, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vady a klimatickým podmínkám.
- 7.8. Nejsou-li vady díla, které se na díle vyskytnou v záruční době, opravitelné nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřené náklady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
- 7.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor, pokud je to potřebné k řádnému odstranění vad díla, a poskytnout zhotoviteli veškerou další součinnost potřebnou k řádnému odstranění vad díla.

ČLÁNEK 8 – ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Kontaktní osobou zhotovitele při realizaci této smlouvy je:
 - Vojtěch Dvořák, tel 602 662 810
- 8.2. Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:
 - Martin Novák, tel.: 702 034 613
 - Michal Hrůša, tel.: 725 741 297
- 8.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, technologií a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

- 8.5. Zdroj energií (vody a elektrické energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti práce a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti se stavebním a dopravním odborem Magistrátu města Hradce Králové. Toto platí i pro zařízení případných záborů.
- 8.7. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.
- 8.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna a.s., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5 000 000,- Kč.
- 8.9. Dále zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě,
 - bude-li nutné jej vrátit z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí dle ust. § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH a ust. § 13a obchodního zákoníku.
- 8.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.
- 8.12. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. 8 odst. 8. 11., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
- 8.13. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit a učinit o tom zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

ČLÁNEK 9 – PŘERUŠENÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
- 9.2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 9.1. přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
- 9.3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
- 9.4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
- 9.5. Přerušením provádění díla objednatel z důvodů uvedených v odst. 9.4. nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.
- 9.6. Každé přerušení díla musí být, včetně řádného zdůvodnění, zaznamenáno ve stavebním deníku

ČLÁNEK 10 – STAVENIŠTĚ

- 10.1. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

- 10.2. Před započítím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s objednatelem situační schéma zřízení staveniště.
- 10.3. Vyklízení staveniště bude zhotovitelem provedeno nejpozději v den předání díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla. Zhotovitel zajistí zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště a zabezpečení proti vniknutí třetích osob po celou dobu realizace díla.
- 10.6. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s provedením díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

ČLÁNEK 11 – STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen deník). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 11.2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
- 11.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 11.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány kontaktní osobou zhotovitele popř. jejím zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo kontaktní osoby může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže kontaktní osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.

ČLÁNEK 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením.
- 12.2. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 12.3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem odevzdání hotového díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
- 12.4. K přejímce díla předloží zhotovitel objednateli stejnopis stavebního deníku a doklady o technických požadavcích použitých výrobků (§ 12 zák. č. 22/97 Sb.), dále doklad o nezávadné likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu se zákonem, případně další doklady požadované objednatel.
- 12.5. Při převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 12.6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele. O převzetí díla bude pořízen zápis s uvedením případných vad a nedodělků a ujednaných opatření a termínů.
- 12.7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

ČLÁNEK 13 – VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo

zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

- 13.2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
- 13.3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 13.4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

ČLÁNEK 14 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Dohoda o případné změně či doplnění této smlouvy musí mít formu písemného dodatku podepsaného smluvními stranami, jinak je neplatná.
- 14.2. Objednatel je povinen zdarma umožnit zhotoviteli umístit na stavbě informační a reklamní tabuli o tom, že zhotovitel provádí dílo.
- 14.3. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se nenacházejí v úpadku podle insolvenčního zákona a ani jim taková situace nehrozí a že vůči nim nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Byl-li vůči některé ze smluvních stran podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
- 14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 14.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy: položkový rozpočet


V Holicích, dne 27.3.2013

V Hradci Králové dne


- 3. 04. 2013


ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:


Dvořák - Karlík s.r.o.
Dudychova 298, 534 01 Holice
IČO: 28825870, DIČ: CZ28825870
www.dvorak-karik.cz

Bc. Monika Dvořáková


Ing. Jiří Henzl, ředitel




Správce rozpočtu

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC

Objekt: Oprava veřejného WC

Část:

JKSO:

Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, Hradec Králové

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 30.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	256 545,54
1	Zemní práce	5 326,05
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 333,50
4	Vodorovné konstrukce	4 387,50
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	174 507,71
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	59 721,46
99	Přesun hmot	1 269,32
PSV	PSV	436 428,28
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 253,46
712	Povlakové krytiny	14 309,89
713	Izolace tepelné	16 548,72
721	Zdravotechnika	94 063,00
741	Elektromontáže	67 880,00
751	Vzduchotechnika	9 590,00
761	Konstrukce prosvětlovací	6 160,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony	5 632,33
764	Konstrukce klempířské (poplastovaný plech tl.0,6mm)	24 560,56
766	Konstrukce truhlářské dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy	88 158,55
767	Konstrukce zámečnické dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy	5 655,05
771	Podlahy z dlaždic	23 297,83
781	Dokončovací práce - obklady keramické	57 048,80
784	Dokončovací práce - malby	4 270,09
	<u>Celkem</u>	<u>692 973,82</u>

Dvořák - Karlík s.r.o.
Dudychova 299, 534 01 Holice
IČO: 28825870 / DIČ: CZ28825870
www.dvorak-karik.cz

ROZPOČET

Stavba: Oprava veřejného WC
Objekt: Oprava veřejného WC
Část:
JKSO:

Objednatel: Technické služby HK, Na 3rně 362, Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 30.11.2012

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	M.L.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV				HSV				256 545,54	
D	D	1		Zemní práce				5 326,05	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamených dlaždic	m ²	3,165	50,00	158,25	20,0
2	K	001	132202101	Hloubení rýh š dc 600 mm ručním: nebo pneu. nářadím v soudržných horřinacht tř. 3	m ³	3,132	550,00	1 722,60	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,132	100,00	313,20	20,0
4	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	3,132	100,00	313,20	20,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m ³	3,132	300,00	939,60	20,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,264	300,00	1 879,20	20,0
D	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 333,50	
7	K	014	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světořti otvoru do 1050 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	20,0
8	K	014	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světořti otvoru do 1800 mm	kus	1,000	600,00	600,00	20,0
9	M	MAT	5932110009	překlad železobetonový 119x14x14 cm	kus	4,040	450,00	1 818,00	20,0
10	M	MAT	5932110309	překlad železobetonový 209x14x14 cm	kus	1,010	1 250,00	1 262,50	20,0
11	K	014	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² v přičkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m ²	0,982	550,00	485,10	20,0
12	K	014	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² v přičkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m ²	5,040	650,00	3 276,00	20,0
13	K	011	342291121	Ukrovení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,000	150,00	750,00	20,0
14	K	011	342241165	Příčky tl 65 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m ²	3,782	450,00	1 701,90	20,0
15	K	011	346481112	Zapletování rýh ve stěnách keramickým pleťvem	m ²	2,400	100,00	240,00	20,0
D	D	4		Vodorovné konstrukce				4 387,50	
16	K	011	41732149	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 vč. výztuže a bednění	m ³	0,575	6 500,00	4 387,50	20,0
D	D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				174 507,71	
17	K	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m ²	30,360	150,00	4 623,00	20,0
18	K	011	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	30,360	15,00	462,90	20,0
19	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách matou jakékoliv šířky rýhy	m ²	3,300	250,00	825,00	20,0
20	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	128,607	120,00	15 432,84	20,0
21	K	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	257,214	15,00	3 858,21	20,0
22	K	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	9,818	65,00	638,17	20,0
23	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	19,636	50,00	981,80	20,0
24	K	011	622142012	Potažení vnějších stěn rabinovým pletivem	m ²	9,818	50,00	490,90	20,0
25	K	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m ²	2,397	190,00	455,43	20,0

6

26	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	2,310	200,00	462,00	20,0
27	N	MAT	283764040	polystyren extrudovaný	m3	0,478	3 000,00	1 434,00	20,0
28	K	011	622221111	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl. do 80 mm	m2	0,990	190,00	188,10	20,0
29	N	MAT	631515070	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	1,010	105,00	106,05	20,0
30	K	011	622221121	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl. do 120 mm	m2	85,409	190,00	16 227,71	20,0
31	N	MAT	631515150	deska minerální izolační tl. 120 mm	m2	87,117	280,00	24 392,76	20,0
32	K	011	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl. do 40 mm	m	60,120	150,00	9 018,00	20,0
33	N	MAT	631515180	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	7,359	105,00	772,70	20,0
34	K	011	622252001	Montáž základacích soklových listů zateplení	m	32,300	85,00	2 745,50	20,0
35	N	MAT	590514200	lišta základací LO 123 mm tl. 1,0 mm	m	33,915	60,00	2 034,90	20,0
36	K	011	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	128,880	60,00	7 732,80	20,0
37	N	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	49,812	49,00	2 440,79	20,0
38	N	MAT	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	85,512	25,00	2 137,30	20,0
39	K	011	622381031	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	92,082	120,00	11 051,04	20,0
40	K	011	6225310019	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 0,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,033	120,00	2 643,36	20,0
41	K	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,033	120,00	2 643,36	20,0
42	K	011	622611133	Náter silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	22,033	35,00	771,16	20,0
43	K	011	622618131	Antigrافit náter dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedení ručně	m2	29,956	650,00	19 471,40	20,0
44	K	PK	6229010	Výježná a odtrhová zkouška	kpl	1,000	500,00	500,00	20,0
45	K	PK	6241010	Sanace obvodového pláště před provedením ETICS, 5% plochy	m2	5,706	250,00	1 426,30	20,0
46	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých poch folií přilepenou lepicí páskou	m2	16,576	30,00	497,28	20,0
47	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch omýtím takovou vodou	m2	114,125	5,00	570,33	20,0
48	K	011	631311117	Mazanina II do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	1,649	6 500,00	10 718,50	20,0
49	K	011	631311135	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,540	6 120,00	3 304,30	20,0
50	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,649	150,00	247,35	20,0
51	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,540	150,00	81,00	20,0
52	K	011	631362021	Výztuž mazanin svačovanými sítěmi Kari	t	0,124	9 500,00	1 178,00	20,0
53	K	011	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	46,290	10,00	462,30	20,0
54	K	011	634661111	Výplň dilatačních spár š. do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	17,230	95,00	1 636,35	20,0
55	K	011	634911113	Řezání dilatačních spár š. 5 mm hl. do 50 mm v čerstvě betonové mazanině	m	17,230	150,00	2 584,50	20,0
56	K	011	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dříždic tl. 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	15,660	350,00	5 481,00	20,0
57	K	011	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	28,840	28,00	807,52	20,0
58	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkůvých obrubníků stojatých lože beton	m	31,320	350,00	10 962,00	20,0
59	D	9	941111131	Ostatní konstrukce a práce-bourání				59 721,46	
59	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,5 m v do 10 m	m2	64,268	45,00	2 892,06	20,0
60	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š. 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 928,040	2,00	3 856,08	20,0

61	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 15 m v do 10 m	m2	64,268	15,00	964,02	20,0
62	K	PK	9419510	Doprava lešení	m2	64,268	11,00	706,95	20,0
63	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	64,268	10,00	642,68	20,0
64	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	1 923,040	1,00	1 923,04	20,0
65	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	33,860	20,00	617,20	20,0
66	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m (provedeny profesionální úklidovou službou)	m2	33,860	30,00	925,80	20,0
67	K	014	952902121	Čištění budov zametení dřevných podlah	m2	33,860	20,00	617,20	20,0
68	K	PK	95296	Vystěhování objektů před započítáním prací	soubor	1,000	500,00	500,00	20,0
69	K	011	953945112	Kotvy mechanické M 8 dl 95 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	59,507	12,00	706,88	20,0
70	K	011	9539451139	Kotvy mechanické M 6 dl 300 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	44,000	21,00	924,00	20,0
71	K	013	962031131	Bourání příček a otvorů ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	9,240	50,00	462,00	20,0
72	K	013	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,101	1 900,00	191,90	20,0
73	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m ²	m3	0,153	4 500,00	688,50	20,0
74	K	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m ²	m3	0,241	4 500,00	1 084,50	20,0
75	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m3	3,086	4 500,00	13 887,00	20,0
76	K	013	966079	Přerušení různých ocelových profilů	kus	10,000	25,00	250,00	20,0
77	K	013	968032456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m2	8,400	95,00	798,00	20,0
78	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m2	11,760	110,00	1 293,60	20,0
79	K	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,800	250,00	1 200,00	20,0
80	K	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,375	250,00	593,75	20,0
81	K	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,907	350,00	317,45	20,0
82	K	013	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	18,000	50,00	900,00	20,0
83	K	013	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,000	50,00	300,00	20,0
84	K	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřehování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,900	100,00	690,00	20,0
85	K	013	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	3,930	120,00	471,60	20,0
86	K	013	976035311	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m ²	kus	1,000	95,00	95,00	20,0
87	K	013	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,340	1 750,00	2 345,00	20,0
88	K	013	977151224	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,500	1 750,00	875,00	20,0
89	K	013	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	30,860	35,00	1 080,10	20,0
90	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	50,906	30,00	1 527,18	20,0
91	K	013	9780573519	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1m ² (vnější parapet)	m	2,800	30,00	84,00	20,0
92	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkláček pl přes 1 m ²	m2	60,471	30,00	1 814,13	20,0
93	K	013	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m ²	m2	9,818	30,00	294,54	20,0
94	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	24,928	80,00	1 994,24	20,0
95	K	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,928	25,00	623,20	20,0

96	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	224,352	7,00	1 570,46	20,0
97	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	24,928	250,00	6 232,00	20,0
98	K	PK	9990C0001	Odstranění a likvidace komunálního odpadu	m3	6,172	450,00	2 777,40	20,0
99	D	99		Přesun hmot				1 269,32	
99	K	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v co 6 m	t	28,207	45,00	1 269,32	20,0
100	D	PSV						436 428,28	
100	D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 253,46	
100	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	30,860	85,00	2 623,10	20,0
101	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,011	11 000,00	121,00	20,0
102	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIF	m2	30,860	90,00	2 777,40	20,0
103	M	MAT	6283213409	pás těžký asfaltovaný	m2	35,489	95,00	3 371,46	20,0
104	K	711	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně těsnící kaší vč systémových prvků	m2	24,240	250,00	6 060,00	20,0
105	K	711	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící kaší vč systémových prvků	m2	17,202	250,00	4 300,50	20,0
106	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		100,00	0,00	20,0
107	D	712		Povlakové krytiny				14 309,39	
107	K	PK	7121010	Povlaková krytina střechy, pásy z mPVC tl. 1,5 mm, mechanicky kotveno vč systémových detailů a prvků	m2	53,002	190,00	10 070,38	20,0
108	K	PK	7121020	Separční vrstva textlie ze syntetických vláken, 300g/m2		39,102	25,00	977,55	20,0
109	K	PK	7121030	Parotěsná zábrana z Pe folie, s oboustranně lepicími pásy		8,219	23,00	189,04	20,0
110	K	712	7123633129	Oplechování atiky pod krytinou, úhelník 100/50	m	19,770	65,00	1 285,05	20,0
111	K	712	7123633139	Oplechování rohu atiky pod krytinou, úhelník 50/50	m	22,870	55,00	1 257,95	20,0
112	K	PK	7129010	Vyspravení a vyčištění stávající krytiny střechy	m2	53,002	10,00	530,02	20,0
113	K	712	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
114	D	713		Izolace tepelné				16 548,72	
114	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,860	40,00	1 234,40	20,0
115	M	MAT	2837643809	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm	m2	31,477	85,00	2 675,55	20,0
116	K	713	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladeré volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,574	40,00	1 862,96	20,0
117	M	MAT	283758680	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	47,506	60,00	2 850,36	20,0
118	K	713	713141119	Montáž izolace tepelné střech plochých- mechanické kotvení	m2	53,002	40,00	2 120,08	20,0
119	M	MAT	283723050	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	17,202	65,00	1 118,13	20,0
120	M	MAT	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	36,860	101,00	3 722,36	20,0
121	K	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	38,575	25,00	964,38	20,0
122	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
123	D	721		Zdravotechnika				94 063,00	
123	K	PK	7211010	Zdravotní technika - cle samostatného rozpočtu v příloze	soubor	1,000	94 063,00	94 063,00	20,0
124	D	741		Elektromontáže				67 880,00	
124	K	PK	7411010	Elektroinstalace - cle samostatného rozpočtu v příloze		1,000	67 880,00	67 880,00	20,0
125	D	751		Vzduchotechnika				9 590,00	
125	K	PK	7511010	Odvětrání prostor - cle specifikace v F.1.1.2.12	kus	1,000	9 590,00	9 590,00	20,0
126	D	761		Konstrukce prosvětlovací				6 160,00	
126	K	PK	7611005	Ozn. 5 Výplň otvoru ze sklobetonových tvárnic v ŽB rámu, požár odolnost EW15min, 1400/1650mm	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	20,0

127	K	PK	7611006	Ozn.6 Výplň otvoru ze sklobetonových tvárnic v ŽB rámu, požár.odolnost EW15min., 1400/1650mm	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	20,0
128	K	761	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
	D	763		Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartoný				5 632,33	
129	K	763	763134521	SDK obklad kovových kcl tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	2,500	650,00	1 625,00	20,0
130	K	763	763134541	SDK obklad kovových kcl tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,070	650,00	3 945,50	20,0
131	K	PK	763131714	SDK podhled základní penetrační náter	m2	4,122	15,00	61,83	20,0
132	K	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
	D	764		Konstrukce klempířské (poplastovaný plech tl.0,6mm)				24 560,56	
133	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	7,472	5,00	37,36	20,0
134	K	764	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina řs 250 mm	m	5,930	5,00	29,65	20,0
135	K	764	764351810	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný do řs 330 mm co 30°	m	4,180	5,00	20,90	20,0
136	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 330 mm do 30°	m	5,930	5,00	29,65	20,0
137	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm	m	8,320	5,00	41,60	20,0
138	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms řs do 330 mm	m	9,000	5,00	45,00	20,0
139	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdi řs dc 500 mm	m	12,290	5,00	61,45	20,0
140	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	3,650	5,00	18,25	20,0
141	K	764	7647111139	Oplechování parapetu řs 200 mm, poplastovaný plech tl.0,6mm	m	15,040	150,00	2 256,00	20,0
142	K	764	7647211139	Oplechování okapnice řs 280mm, poplastovaný plech	m	15,790	190,00	3 000,10	20,0
143	K	764	7647211149	Oplechování říms řs 250 mm, poplastovaný plech	m	9,000	190,00	1 710,00	20,0
144	K	764	7647211179	Závětrná lišta řs 460mm, poplastovaný plech	m	16,790	250,00	4 197,50	20,0
145	K	764	7647311129	Lemování zdi řs 200 mm, poplastovaný plech	m	4,420	150,00	663,00	20,0
146	K	764	7647311159	Oplechování zdi řs 500 mm, poplastovaný plech, vč. závětrné lišty	m	18,970	270,00	5 121,90	20,0
147	K	764	764751118	Odpadní trouby čtyřhranné 50/50mm, poplastovaný plech	m	6,200	190,00	1 178,00	20,0
148	K	764	764751119	Odpadní trouby čtyřhranné 100/100mm, poplastovaný plech	m	3,750	390,00	1 462,50	20,0
149	K	764	7647611318	Žlaby podokapní čtyřhranné 50/50 mm, poplastovaný plech, vč. háku, čel dilatace	m	4,420	250,00	1 105,00	20,0
150	K	764	7647611310	Žlaby podokapní čtyřhranné 100/100 mm, poplastovaný plech, vč. háku, čel dilatace	m	5,930	390,00	2 312,70	20,0
151	K	764	7647612358	Žlaby kotlík k čtyřhranným žlabům velikost 50/50 mm	kus	2,000	310,00	620,00	20,0
152	K	764	7647612359	Žlaby kotlík k čtyřhranným žlabům velikost 100/100 mm	kus	1,000	460,00	460,00	20,0
153	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
	D	766		Konstrukce truhlářské dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy				88 158,55	
154	K	PK	766001	Ozn. 1-4 Dřevěné okno z Europrofilu, izol.2sklo Ug=1,1W/m2K, vč.int.parapetu	m2	4,643	4 850,00	22 518,55	20,0
155	K	PK	766007	Ozn. 7+8 Dveře dřevěné vstupní s Al vložkou, prosklené z 1/3, 1063/2050mm, sk o bezp., vč.zárubně,kování,klik,zámku	kus	2,000	5 950,00	11 900,00	20,0
156	K	PK	766009	Ozn. 9 Dveře vnitřní, prosklené, HPL laminát tl.0,8mm, do vlhkého prostředí, 800/1970mm, vč. ocel.zárubně,kování,klik,zámku	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	20,0
157	K	PK	766009a	Ozn. 9 Madlo dveří	kus	2,000	850,00	1 700,00	20,0
158	K	PK	766010	Ozn. 10 Dveře vnitřní, prosklené, HPL laminát tl.0,8mm, do vlhkého prostředí, 900/1970mm, vč. ocel.zárubně,kování,klik,zámku	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	20,0
159	K	PK	766011	Ozn. 11 Dveře vnitřní, plně HPL laminát tl.0,8mm, do vlhkého prostředí, 800/1970mm, vč. ocel.zárubně,kování,klik,zámku	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	20,0
160	K	PK	766011a	Ozn. 11 Madlo dveří	kus	2,000	850,00	1 700,00	20,0
161	K	PK	766012	Ozn. 12 Dveře vnitřní, plně s podávacím sklenkem, HPL laminát tl.0,8mm, do vlhkého prostředí, 700/1970mm, vč. ocel.zárubně,kování,klik,zámku	kus	2,000	4 200,00	3 400,00	20,0

2

162	K	PK	766013	Ozn.13 Dveře vnitřní,plně HPL laminát tl 0,8mm,do vřtkého prostředí,700/1970mm,vč. ocel.zárubně,kován ,klik,zámku	kus	3,000	4 100,00	12 300,00	20,0
163	K	PK	766014	Ozn.14 Dveře vnitřní,plně HPL laminát tl 0,8mm,do vřtkého prostředí,700/1970mm,vč. ocel.zárubně,kován ,klik,zámku	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	20,0
164	K	PK	766015	Ozn.15 Skříňka osazená ve zdi,1160/560/300mm,lamino s oblepenými hranami,1 police,uzamykatelné	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	20,0
165	K	PK	766016	Ozn.16 Skříňka zavěšená,650/1000/300mm,lamino s oblepenými hranami,3 police,uzamykatelné	kus	1,000	950,00	950,00	20,0
166	K	PK	766021	Ozn.21 Zrcadlo do obkladu,bez rámu 500/500mm,okladové lišty	kpl	2,000	750,00	1 500,00	20,0
167	K	PK	766022	Ozn.22 Sklopné zrcadlo do WC pro imobilní	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	20,0
168	K	PK	766023	Ozn.23 Vybavení kabin WC a předsiní (háček na oděvy 4ks,nášlapný koš 5ks,zasobník toal papíru 4ks,WC kartáč 4ks,dávkovač mýdla 3ks,zasobník pap.ručníku 3ks,sklopné madlo 2ks,madlo 1ks)	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	20,0
169	K	766	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	90,00	90,00	20,0
170	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
171	K	PK	767117	Konstrukce zámečnické dle výpisu výrobní vč. povrchové úpravy	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	20,0
172	K	PK	767118	Ozn.17 Plechová cvička v rámu,zakrytí skříně elektro,680/960mm,vč.rámu,uzamykatelná	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	20,0
173	K	PK	767119	Ozn.18 Ocelový poklop do podlahy pochůzný,vodotěsný,pro zadíždění 500/500mm vč.rámu,těsnění sady klíčů	kpl	2,000	500,00	1 000,00	20,0
174	K	PK	767120	Ozn.19 Úprava stávající ocel.rohožky s rámem,600/400mm,vč.povrchové úpravy	m	14,790	95,00	1 405,05	20,0
175	K	767	998767201	150mm vč.povrchové úpravy	%	0,000	100,00	0,00	20,0
176	K	771	771474113	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	m	12,820	120,00	1 538,40	20,0
177	K	771	771574131	Podlahy z dlaždic	m2	30,860	300,00	9 258,00	20,0
178	M	MAT	597637000	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m2	35,356	300,00	10 606,80	20,0
179	M	MAT	7710110	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	32,142	15,00	482,13	20,0
180	K	771	77159	dlaždice keramická protiskluzná - uofesnit dle výběru investora	m	12,820	50,00	641,00	20,0
181	K	771	771591111	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	30,860	25,00	771,50	20,0
182	K	771	998771201	Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl	%	0,000	100,00	0,00	20,0
183	K	781	781414112	Podlahy penetrace podkladu	m2	85,950	300,00	25 785,00	20,0
184	K	781	781674113	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	m	5,600	150,00	840,00	20,0
185	M	MAT	597660310	Dokončovací práce - obklady keramické	m2	95,777	290,00	27 775,33	20,0
186	M	MAT	7811010	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	87,070	20,00	1 741,40	20,0
187	K	781	781479194	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	60,471	15,00	907,07	20,0
188	K	781	998781201	dlaždice keramická glazovaná - upřesnit dle výběru investora	%	0,000	100,00	0,00	20,0
189	K	784	784453621	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	77,638	55,00	4 270,09	20,0
				Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch					
				Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
				Dokončovací práce - malby					
				Malby směsí tekuté disperzní bílé cmyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m					
				Celkem				692 973,82	

ADÁNÍ

avba: Hradec Králové, Jeronýmova ul.-Oprava veř. WC - Zdravotní instalace

Objekt:

JKSO:

Datum: 28.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,000	42,00	294,00
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,000	550,00	3 850,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,000	60,00	420,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	50,00	350,00
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,000	125,00	875,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,000	250,00	1 750,00
7	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	7,000	250,00	1 750,00
8	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění	m3	3,000	450,00	1 350,00
9	583312000	kamenivo těžné zásypový materiál	t	5,000	350,00	1 750,00
10	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	450,00	1 350,00
11	583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	2,500	350,00	875,00

4 Vodorovné konstrukce

12	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,000	350,00	350,00
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	15,000	10,00	150,00
14	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	6,000	10,00	60,00
15	721110802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,000	10,00	40,00
16	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	6,000	5,00	30,00
17	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	18,000	240,00	4 320,00
18	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	16,000	290,00	4 640,00
19	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	8,000	240,00	1 920,00
20	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,000	140,00	840,00
21	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	6,000	240,00	1 440,00
22	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	35,00	140,00
23	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	45,00	180,00
24	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	9,000	5,00	45,00
25	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	350,00	350,00
26	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	33,000	5,00	165,00
27	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	100,00	100,00
28	286116180	čisticí kus kanalizace plastové KGRE- 125 se 4 šrouby	kus	1,000	490,00	490,00
29	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	2,000	100,00	200,00
30	72130	Vpust podlahová HL 310 NPr - DN 100	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
31	72131	Izolační souprava HL 83	kus	2,000	950,00	1 900,00
32	72132	Napojení na stávající kanalizační potrubí ve vnitřní revizní šachtě	soubor	1,000	350,00	350,00
33	72133	Případné bourací a stavební práce	hr	15,000	100,00	1 500,00
34	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	100,00	100,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

35	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,000	5,00	100,00
36	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	10,000	5,00	50,00
37	722130831	Demontáž nástěnky	kus	15,000	5,00	75,00
38	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	16,000	185,00	2 960,00
39	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	12,000	210,00	2 520,00

6

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

HSV
Práce a dodávky HSV

40	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	20,000	5,00	100,00
41	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000	35,00	280,00
42	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	35,00	140,00
43	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	2,000	10,00	20,00
44	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	4,000	50,00	200,00
45	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00
46	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	21,000	10,00	210,00
47	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	21,000	10,00	210,00
48	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,000	100,00	100,00
49	72230	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny prům. 25 mm / tl. 30 mm	m	12,000	81,00	972,00
50	72231	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny prům. 32 mm / tl. 40 mm	m	9,000	98,00	882,00
51	72232	Odvzdušňovací ventil automatický závitový G 1/2"	kus	1,000	120,00	120,00
52	72233	Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí	soubor	4,000	45,00	180,00
53	72234	Případné bourací a stavební práce	hr	15,000	100,00	1 500,00
54	72235	Napojení na stávající vodovodní potrubí ve vnitřní revizní šachtě	soubor	1,000	800,00	800,00
55	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	100,00	100,00

725
Zdravotníka - zařizovací předměty

56	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	20,00	100,00
57	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	200,00	400,00
58	725113	Klozet pro tělesně postižené (invalidní) s příslušenstvím	soubor	1,000	5 900,00	5 900,00
59	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	3,000	750,00	2 250,00
60	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
61	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	400,00	400,00
62	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	6,000	20,00	120,00
63	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	10,00	30,00
64	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	800,00	1 600,00
65	725212	Umyvadlo pro tělesně postižené (invalidní) s příslušenstvím	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
66	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	3,000	450,00	1 350,00
67	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	200,00	600,00
68	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	800,00	2 400,00
69	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	800,00	2 400,00
70	725330820	Demontáž výlevky	soubor	1,000	20,00	20,00
71	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
72	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	450,00	450,00
73	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	2,000	100,00	200,00
74	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	11,000	10,00	110,00
75	725811301	Ventil tlačný nástěnný pro pisoár G 1/2"	kus	1,000	800,00	800,00
76	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	7,000	80,00	560,00
77	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	50,00	50,00

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

HSV

Práce a dodávky HSV

78	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	7,000	50,00	350,00
79	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	10,00	40,00
80	725821312	Baterie výlevková nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00
81	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	1 450,00	4 350,00
82	725829101	Montáž baterie nástěnné výlevkové pákové a klasické	kus	1,000	350,00	350,00
83	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	350,00	1 050,00
84	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	9,000	10,00	90,00
85	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	200,00	600,00
86	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000	150,00	150,00
87	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	3,000	50,00	150,00
88	7259	Ohřívač elektrický průtokový tlakový 3,5 kW / 230V / 1x16A včetně montáže	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
89	72591	Nakládání a odvoz demontovaných zařízovacích předmětů a potrubí	soubor	1,000	800,00	800,00
90	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	100,00	100,00

Celkem

94 063,00

2

Název stavby: OPRAVA VEŘEJNEHO WC						
Investor: Technické služby Hradec Králové						
Název dílu: Silnoproudé rozvody						
Zpracovatel dílu: SPE Hradec Králové						
Čís. pol.	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
1.		Rozvodnice domovní	1	ks	11 000,-	11 000,-
X		Instalační trubky a krabice včetně montáže, prořezu a podružného materiálu				
1.		Krabice rozbočná KR 97 pod omítku včetně svorek	10	ks	180,-	1 800,-
X		Kompletní instalační přístroje pod omítku a na omítku, vypínače a zásuvky, včetně montáže				
1.		Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V, bílá	10	ks	40,-	400,-
2.		Spínač střídavý, řazení 6, 10A, 230V, bílá	2	ks	50,-	100,-
3.		Spínač křížový, řazení 7, 10A, 230V, bílá	1	ks	60,-	60,-
4.		Spínač pohybový	2	ks	420,-	840,-
5.		Spínač doběhový k ventilátorům	2	ks	350,-	700,-
X		Kabely samozhášivé s dvojitou izolací PVC, včetně montáže, ukončení a prořezu, množství je nutné kontrolovat přípravářem stavby				
1.		CYKY 20x1,5	50	m	16,-	800,-
2.		CYKY 3Jx1,5	150	m	18,-	2 700,-
3.		CYKY 3Jx2,5	90	m	20,-	1 800,-
4.		CYKY 4Bx10	5	m	50,-	250,-
X		Svítlidla včetně montáže, zdrojů, předřadníků, recyklace,				
1.		A -zářivkové přisazené nástěnné 1 x 26W IP 65 kruhové	15	ks	1 150,-	17 250,-
2.		B -zářivkové přisazené nástěnné lineární s kompaktní zářivkou nad umyvadla celoplastové, 2x11W, IP43	3	ks	3 000,-	9 000,-
X		Uzemňovací vedení včetně montážních prací a ukončení				
1.		Vodič jednožilový 1-CE R 1x6 žlutozelený	30	m	16,-	480,-
X		Elektrické podlahové topení				
1.		Komplet dle nabídky	1	kpl	15 000,-	15 000,-
2.		elektrický topný konvektor s regulací	1	ks	1 600,-	1 600,-
X		Hodinové záúčtovací sazby				
1.		Revizní technik,	8	hod	400,-	3 200,-
2.		Zaučení obsluhy	1	hod	200,-	200,-
3.		Koordináční spolupráce dodavatelů	1	hod	200,-	200,-
6.		Dokumentace skutečného stavu.	1	kpl	500,-	500,-
		SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY CELKEM				67 880,-

Tato smlouva se uzavírá v souladu s přílohou č. 1 smlouvy uzavřené dle zák. č. 513/1991 Sb.

ČLÁNEK 1 - PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Statutární orgány (osobní nebo oprávněné) společnosti smlouvy uzavírají v zájmu společnosti prohlásiv, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti smlouvu podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provádět dílo dle této smlouvy.
- 1.3. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné výzvy k podání nabídek na základě zákona č. 312/2005 ze dne 1. 3. 2005.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

OPRAVA VEŘEJNEHO WC - UL. JERONÝMOVÁ

9