

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 73/14

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Obnova kostela v Litohoři“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Litohoř

Sídlo: Litohoř 99, 675 44 Lesonice
Zastoupen: P. Mgr. Petr Piler Ph.D., SBD
IČ: 67006167
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupen: Ing. Milanem Procházkou - jednatelem
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.2 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při obnově kostela sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

V souladu s článkem 2.6. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

2. etapa - dílčí plnění v roce 2015 obsahuje práce nad hlavní lodí.

Jedná se zejména o demontáž zbývajících částí stávající krytiny a latí, vyčištění půdního prostoru, výměna zbývajících částí vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků krovu otesáním, odkorněním a tlakovou injektáží, výroba nového sanktusníku včetně oplechování a osazení na opravenou střechu hlavní lodi, nové zalatování, nová krytina a klempířské práce na zbývajících částí hlavní lodi, oprava hromosvodu.

Bližší podrobnosti rozsahu dílčího plnění 2. etapy v roce 2015 jsou uvedeny položkovém rozpočtu pro 2. etapu.

Zbývajících ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
cena dle SoD:	1 748 569,-	367 199,-	2 115 768,-
1. etapa - dílčí plnění v roce 2014:	609 397,-	127 973,-	737 370,-

2. etapa - dílčí plnění v roce 2015:	796 069,-	167 174,-	963 243,-
zbývající část pro další období:	343 103,-	72 052,-	415 155,-

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2015 je dílčí položkový rozpočet 2. etapy. Tento dílčí rozpočet vychází ze smluvního rozpočtu a dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce : 11.05.2015
- 4.2. Ukončení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce : 30.09.2015
- 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31.10.2016

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet 2.etapy v roce 2015.

V Litohoři, dne 6.5.2015

V Mor. Budějovicích, dne 6.5.2015

**Římskokatolická farnost
LITOHŮŘ 99
PSČ 675 46**

.....
za objednatele:
P. Mgr. Petr Piler Ph.D., SDB
Římskokatolická farnost Litohoř

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906



.....
za zhotovitele:
Ing. Milan Procházka
STABO MB s.r.o.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 14/04/30-2 Oceněný výkaz výměr - II. etapa		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Výměna střešní krytiny a oprava krovu	JKSO:
Stavba: 200	Název stavby: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	SKP:
Projektant: STABO MB s.r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Litochoř	Náklady na MJ:	796 069,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	91 413,70	
	PSV celkem	685 185,10	
	M práce celkem	19 470,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		796 068,80	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		796 068,80	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 5. 2015		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0% činí:	796 068,75 Kč
DPH		21,0% činí:	167 174,00 Kč
Cena za objekt celkem:			963 242,80 Kč

Popis:

- montáž, pronájem a demontáž lešení k hlavní lodi
- demontáž zbývajících částí stáv. krytiny a latí na hlavní lodi
- výměna zbývajících částí vadných prvků krovu nad hlavní lodí
- nové zalaťování a nová krytina na zbývajících částí hlavní lodi
- klempířské práce na zbývajících částí hlavní lodi
- výroba nového sanktusníku včetně oplechování a osazení na opravenou střechu hlavní lodi
- oprava hromosvodu

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 6. 5. 2015	
Rozpočet: 14/04/30-2	Oceněný výkaz výměr - II. etapa		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	48 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	9 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OST Vedlejší a ostatní náklady	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	267 302,60	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	250 716,80	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	151 060,60	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	16 105,00	0,00	0,00	0,00
M21a Hromosvod	0,00	0,00	0,00	19 470,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	91 413,70	685 185,10	0,00	19 470,00	0,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 6. 5. 2015	
Rozpočet: 14/04/30-2	Oceněný výkaz výměr - II. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	94	Lešení a stavební výtahy				
1	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m <i>lešení k přístupu na střechu (kolem objektu):</i> <i>(1,3*2+2*2+19*2)*11</i> <i>6,8*10</i>	m2	558,6000 490,6000 68,0000	45,10	25 192,86
2	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 558,6*2	m2	1 117,2000 1 117,2000	8,10	9 049,32
3	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	558,6000	26,00	14 523,60
	94	Lešení a stavební výtahy				48 765,78
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952 90-2121.R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm <i>odstranění holubího trusu z prostoru pozednic:</i> <i>25,5*1,5</i>	m2	38,2500 38,2500	69,10	2 643,08
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 643,08
	99	Staveništní přesun hmot				
5	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	14,6912	649,00	9 534,58
	99	Staveništní přesun hmot				9 534,58
	OST	Vedlejší a ostatní náklady				
6	OST 01	Zařízení staveniště (vybudování, náklady na provoz a odstranění)	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00
7	OST 03	Provozní vlivy (zabezpečení přístupu do kostela, apod.)	kpl	1,0000	7 500,00	7 500,00
	OST	Vedlejší a ostatní náklady				17 500,00
	762	Konstrukce tesařské				
8	762 08-3130.R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 <i>krov sanktusníku:</i> <i>24</i>	kus	24,0000 24,0000	50,10	1 202,40
9	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné <i>hoblování nově použitého řeziva (hranolů):</i> <i>- krokev 150/180: (5*2+5,5*2)*1,1</i> <i>- pozednice 210/180: (2*2+2,5*3+3*5)*1,1</i> <i>- námětek 190/190: (2,5*5+3*3)*1,1</i> <i>- krátče 180/200: (1,5*9+2*7)*1,1</i> <i>hoblování řeziva na novou konstrukci sanktusníku:</i> <i>48+10,4+95</i>	m	259,5500 23,1000 29,1500 23,6500 30,2500 153,4000	79,00	20 504,45
10	762 31-1103.R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel <i>kotvení pozednic:</i> <i>26</i> <i>kotvení krokví k pozednicím (oboustranně):</i> <i>52</i>	kus	78,0000 26,0000 52,0000	86,00	6 708,00
11	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	20,0000	20,40	408,00
12	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m <i>výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:</i> <i>- krokev 150/180: 5*2+5,5*2</i>	m	21,0000 21,0000	102,00	2 142,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 6. 5. 2015	
Rozpočet: 14/04/30-2	Oceněný výkaz výměr - II. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
13	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí: - pozednice 210/180: 2*2+2,5*3+3*5 - námětek 190/190: 2,5*5+3*3 - krátče 180/200: 1,5*9+2*7	m	75,5000 26,5000 21,5000 27,5000	126,30	9 535,65
14	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí: - krokev 150/180: 5*2+5,5*2	m	21,0000 21,0000	318,40	6 686,40
15	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí: - pozednice 210/180: 2*2+2,5*3+3*5 - námětek 190/190: 2,5*5+3*3 - krátče 180/200: 1,5*9+2*7	m	75,5000 26,5000 21,5000 27,5000	452,00	34 126,00
16	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 nová konstrukce sanktusníku: 48	m	48,0000 48,0000	178,00	8 544,00
17	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 nová konstrukce sanktusníku: 10,4	m	10,4000 10,4000	230,50	2 397,20
18	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 nová konstrukce sanktusníku: 95	m	95,0000 95,0000	249,50	23 702,50
19	762 34-1310.RT2	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm nová konstrukce sanktusníku: 42,3	m2	42,3000 42,3000	229,00	9 686,70
20	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm část střechy nad hlavní lodí: 152	m2	152,0000 152,0000	58,00	8 816,00
21	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm část střechy nad hlavní lodí: 152	m2	152,0000 152,0000	14,00	2 128,00
22	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy hranoly: 9,0913 latě: 1,9712	m3	11,0625 9,0913 1,9712	679,00	7 511,44
23	763 10-0001.T00	Výroba sbíjených ramenátů nová konstrukce sanktusníku: 36	m	36,0000 36,0000	380,00	13 680,00
24	763 10-0002.T00	Výroba pohledových sloupů nová konstrukce sanktusníku: 14,4	m	14,4000 14,4000	495,00	7 128,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 6. 5. 2015	
Rozpočet: 14/04/30-2	Oceněný výkaz výměr - II. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25	763 10-0003.T00	Výroba okrasných lišt <i>nová konstrukce sanktusníku:</i> 38	m	38,0000 38,0000	396,00	15 048,00
26	765 79-9313.RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů včetně dodávky podstřešní difúzní fólie <i>podkladní fólie pod plechovou krytinu sanktusníku:</i> 42,3	m2	42,3000 42,3000	110,00	4 653,00
27	953 98-1303.R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 600 mm, M12, malta POLY <i>kotvení pozednic:</i> 26	kus	26,0000 26,0000	61,70	1 604,20
28	Spcm	Svorník M20	kus	20,0000	45,00	900,00
29	Spcm	Úhelník BOVA BV/Ú 05-23/V	kus	52,0000	28,00	1 456,00
30	605-96006	Řezivo hraněné SM dl. 3-6 m - krokev 150/180: (5*2+5,5*2)*0,15*0,18*1,1 - pozednice 210/180: (2*2+2,5*3+3*5)*0,21*0,18*1,1 - námětek 190/190: (2,5*5+3*3)*0,19*0,19*1,1 - krátče 180/200: (1,5*9+2*7)*0,18*0,2*1,1 - řezivo na novou konstrukci sanktusníku: 4,93*1,1	m3	9,0913 0,6237 1,1019 0,8538 1,0890 5,4230	5 600,00	50 911,28
31	605-96012	Latě SM <i>latě 50/32:</i> 1120*0,05*0,032*1,1	m3	1,9712 1,9712	5 600,00	11 038,72
32	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 505,1794	6,70	16 784,70
762		Konstrukce tesařské				267 302,64
764		Konstrukce klempířské				
33	764 25-2292.R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	28,0000	89,30	2 500,40
34	764 25-2297.R00	Montáž žlabů z Cu půlkruhových ze segmentů	m	25,0000	173,50	4 337,50
35	764 29-2240.R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm	m	4,4000	932,60	4 103,44
36	764 29-2260.R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	5,5000	1 324,60	7 285,30
37	764 35-1838.R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	28,0000	15,00	420,00
38	764 35-2842.R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	25,0000	25,00	625,00
39	764 39-2842.R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	4,4000	19,80	87,12
40	764 39-2852.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45°	m	5,5000	22,40	123,20
41	R-pol.	Oplechování věže (sanktusníku) materiál ve specifikaci	m2	64,0000	2 050,00	131 200,00
42	R-pol.	Doplechování věže (sanktusníku) na krytinu materiál ve specifikaci	m2	8,0000	1 520,00	12 160,00
43	R-pol.	Oprava, usazení kříže a cibule	kus	1,0000	4 500,00	4 500,00
44	Spcm	Plech měděný 0,55x1000x2000 mm	tabule	40,0000	1 780,00	71 200,00
45	Spcm	Spojovací materiál Cu	kg	25,0000	300,00	7 500,00
46	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 460,4196	1,90	4 674,80
764		Konstrukce klempířské				250 716,76
765		Krytiny tvrdé				
47	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	152,0000	669,80	101 809,60

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 6. 5. 2015	
Rozpočet: 14/04/30-2	Oceněný výkaz výměr - II. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>část střechy nad hlavní lodí:</i>				
	152			152,0000		
48	765 31-1534.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	4,2500	540,60	2 297,55
		<i>část střechy nad hlavní lodí:</i>				
	4,25			4,2500		
49	765 31-1544.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m	20,5000	658,40	13 497,20
		<i>část střechy nad hlavní lodí:</i>				
	20,5			20,5000		
50	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	152,0000	57,20	8 694,40
		<i>demontáž částí stáv. krytiny:</i>				
		- nad hlavní lodí:				
	152			152,0000		
51	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	24,7500	21,70	537,08
		<i>část střechy nad hlavní lodí:</i>				
	4,25+20,5			24,7500		
52	765 33-1622.R00	Přířezání bobrovek	m	60,8000	85,20	5 180,16
		<i>přířezání tašek u nároží:</i>				
	20,5*2			41,0000		
		<i>přířezání tašek u úžlabí:</i>				
	(4,4+5,5)*2			19,8000		
53	765 31-001	Příplatek za zakrývání oblých střech	m2	131,0000	75,00	9 825,00
		<i>část střechy nad hlavní lodí:</i>				
	131			131,0000		
54	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 418,4099	6,50	9 219,66
	765	Krytiny tvrdé				151 060,65
	783	Nátěry				
55	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí				
		fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo	m2	489,5150	32,90	16 105,04
		<i>impregnace nových dřevěných prvků:</i>				
		- krokev 150/180: (5*2+5,5*2)*(0,15*2+0,18*2)*1,1		15,2460		
		- pozednice 210/180: (2*2+2,5*3+3*5)*(0,21*2+0,18*2)*1,1		22,7370		
		- námětek 190/190: (2,5*5+3*3)*0,19*4*1,1		17,9740		
		- krátče 180/200: (1,5*9+2*7)*(0,18*2+0,2*2)*1,1		22,9900		
		- latě 50/32: 1120*(0,05*2+0,032*2)*1,1		202,0480		
		<i>impregnace řeziva na novou konstrukci sanktusníku:</i>				
		21,12+7,8+95+42,3*2		208,5200		
	783	Nátěry				16 105,04
	M21a	Hromosvod				
56	Subdod.	Oprava hromosvodu po výměně krytiny				
		viz samostatná příloha	soubor	1,0000	19 470,00	19 470,00
	M21a	Hromosvod				19 470,00
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,8749	154,90	2 149,22

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 6. 5. 2015	
Rozpočet: 14/04/30-2	Oceněný výkaz výměr - II. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
58	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	27,7497	88,40	2 453,08
59	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,8749	196,90	2 731,96
60	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,4995	8,10	449,55
61	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,8749	156,40	2 170,03
62	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,8749	17,40	241,42
63	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,8749	200,00	2 774,97
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 970,23