

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
	Lokalita Fügnerova		
Stavba	Název stavby		
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	- bude určen výběrem v nabídkovém řízení		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita Fügnerova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
322 Zdi opěrné	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Fügnerova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kci v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitost	kpl	1,00		
2	02	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí - případný dozor majitele sítí při výkopových pracích	kpl	1,00		
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
4	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	53,20		
5	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm 17*3,6-4*2	m2	53,20 53,20		
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	18,00		
7	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů 13+7	m	20,00 20,00		
8	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž.sítě	m3	55,00		
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 započteno 50% objemu (7,5*3*2,6+2,5*3*2,2)/2	m3	37,50 37,50		
10	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	37,50		
11	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	37,50		
12	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	37,50		
13	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 2,5*(7*2+2,5)+2*2,5*3	m2	56,25 56,25		
14	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	56,25		
15	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25		
16	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25		
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	75,00		
18	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypřením objemu výkopku !	m3	75,00		
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 procento navýšení objemu nakypřením zohledněte v ceně	m3	75,00		
20	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů - skládka	m3	75,00		
21	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklát alt.štěrkopískem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopku jako obsypový materiál 75-3,8-5,81-7,1-23,6-6	m3	28,69 28,69		
22	919735111R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm 2*3,6+1,4	m	8,60 8,60		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
23	181300010RA0	Úprava trávníku po stavebních pracích ornice, zatravnění 1*(1,5+2+10,5)	m2	14,00 14,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 27		Základy				
24	181101111R00	Úprava pláně zhutněním	m2	43,80		
25	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 0,15*2,4*(7+2,6)*1,1	m3	3,80 3,80		
26	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 0,25*2,45*(2,45+2,3+2,3+2,45)	m3	5,82 5,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Fügnerova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 7,9*1,15*2,4*2*(2,4*2+2,25*2)/1000	t	0,41 0,41		
28	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů 0,25*(2,45*4+2,45*4+2,3*4)+0,15*2,45*2	m2	7,94 7,94		
29	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	7,94		
30	457311116R00	Beton výplňový nebo spádový C 16/20 výztužné prstence kolem pláště kontejnerů 0,35*0,4*2,45*2+0,3*0,4*2,45*2+0,25*(0,3+0,35)*2,45 0,25*0,5*(3,45+2*2+7,5*2+7,4*2+2,45)+0,25*0,7*2,45	m3	7,06 1,67 5,39		
Celkem za		27 Základy				
Díl: 322	Zdi opěrné					
31	338920022R00	Osazení kamenné palisády, š. do 20 cm, dl. 80 cm opěrná zídka z kamenných kvádrů beton C 30/37	m	11,00		
32	58380351	Kvadr kamenný 30x30 cm 11*0,8*5	m	44,00 44,00		
Celkem za		322 Zdi opěrné				
Díl: 5	Komunikace					
33	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	43,80		
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm hutněno min. na 70 MPa	m2	43,80		
35	565155111U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	37,20		
36	571906111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	43,80		
37	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	43,80		
38	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	43,80		
39	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.4 cm (ABS II)	m2	37,20		
40	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	6,20		
41	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	18,00		
42	917461111R00	Osazení obrubníků, lože z betonu C30/37 kamenný obrubník kolem 20/30 cm:2,1*5+9,4 20/20 cm:2,5+2,3*3	m	29,30 19,90 9,40		
43	918101130T00	Lože pod obrubníky,z bet. C30/37-XC3 0,5*0,2*18 0,35*0,2*(9,35+19,9)	m3	3,85 1,80 2,05		
44	58380313	Obrubník kamenný přímý OP2 30x20 cm silniční obruba :18 obruba kolem kontejneru:10	m	28,00 18,00 10,00		
45	58380351	Kvadr kamenný 30x30 cm	m	20,00		
46	592452650	Dlažba zámková pro nevidomé 20x10x8	m2	7,00		
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	103,55		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 901	Ostatní práce a konstrukce					
48	01	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť ze sklolaminátu - dodání kompletního výrobku	kpl	3,00		
49	02	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 3,2 m3, plášť ze sklolaminátu - dodání kompletního výrobku	kpl	1,00		
50	03	Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnání	kpl	4,00		
Celkem za		901 Ostatní práce a konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Fügnerova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
51	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	17,87		
52	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	160,79		
53	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,87		
54	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,22		
55	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,65		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
56	767165120R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním madlo, výplň	m	22,00		
57	767225110R00	Montáž zábradlí - osazení sloupku osazení do kamen.zidky	kus	7,00		
58	14115364	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x3,2 mm 0,5*7+11*2	m	25,50		
				25,50		
59	78401	Povrchová úprava konstrukce zábradlí žárové zinkování	kpl	1,00		
60	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
	Lokalita Herlošova		
Stavba	Název stavby		
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	- bude určen výběrem v nabídkovém řízení		
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita Herlošova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Herlošova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kci v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitost	kpl	1,00		
2	02	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí - případný dozor majitele sítí při výkopových pracích	kpl	1,00		
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
4	113106221R00	Rozebrání kamenných dlažeb, pro zpětné použití	m2	24,00		
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm 2*12	m2	24,00		
				24,00		
6	113201112	Vytrhání obruba silniční ležatá včetně očištění a uložení pro zpětné použití !	m	6,00		
7	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	12,00		
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	13,00		
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 11,5*4*0,15	m3	6,90		
				6,90		
10	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž.sítě započteno cca 30% výměry výkopku	m3	25,00		
11	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 započteno 50% objemu (7+8,1)/2*3*3/2 (2+2,5)/2*2,3*3/2	m3	41,74		
				33,98		
				7,76		
12	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	41,74		
13	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	41,74		
14	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	41,74		
15	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 2,5*(7*2+2,5)+2*2,5*3	m2	56,25		
				56,25		
16	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	56,25		
17	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25		
18	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25		
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	83,48		
20	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypřením objemu výkopku !	m3	83,48		
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 procento navýšení objemu nakypřením zohledněte v ceně	m3	83,48		
22	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů - skládka	m3	83,48		
23	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklát alt.šterkopískem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopku jako obsypový materiál 83,475-3,9-5,79-7,7425-7,85*3-6	m3	36,49		
				36,49		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
24	181300010RA0	Úprava trávníku po stavebních pracích ornice, zatravnění	m2	13,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 27		Základy				
25	181101111R00	Úprava pláně zhutněním 2,45*9,5 + 24	m2	47,28		
				47,28		
26	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	3,88		

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Herlošova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*2,45*(7+2,6)*1,1		3,88		
27	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3	m3	5,79		
		0,25*2,45*(2,45+7)		5,79		
28	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,41		
		7,9*1,15*2,4*2*(2,4*2+2,25*2)/1000		0,41		
29	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	5,43		
		0,25*(2,45*4+2,45*2+7)		5,43		
30	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	5,43		
31	457311116R00	Beton výplňový nebo spádový C 16/20 výztužné prstence kolem pláště kontejnerů	m3	7,74		
		0,25*0,35*4*2		0,70		
		0,25*0,3*3*2		0,45		
		0,25*0,5*(10*2+3*2)		3,25		
		0,25*0,7*(7,8*2+3,5)		3,34		
Celkem za		27 Základy				
Díl: 5	Komunikace					
32	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	36,90		
		24		24,00		
		30,5-17,6		12,90		
33	591211111R00	Kladení dlažby kamenné, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	36,90		
		24+(30,5-17,6)		36,90		
34	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z betonu použity stávající demontované obrubníky	m	6,00		
35	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet., lože z C 30/37 XC3 včetně obrubníku 100/15/25 cm	m	12,50		
		12,5		12,50		
36	918101130T00	Lože pod obrubníky,z bet. C30/37-XC3	m3	0,60		
		0,5*0,2*6		0,60		
37	58380129	Kostka dlažební drobná štipaná l.ř.	T	4,60		
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	55,07		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 901	Ostatní práce a konstrukce					
39	01	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť ze sklolaminátu	kpl	3,00		
		- dodání kompletního výrobku				
40	02	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 3,2 m3, plášť ze sklolaminátu	kpl	1,00		
		- dodání kompletního výrobku				
41	03	Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnaní	kpl	4,00		
Celkem za		901 Ostatní práce a konstrukce				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	10,38		
43	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	93,42		
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,38		
45	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,38		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet					
Objekt	Název objektu				
	Lokalita Smetanova				
Stavba	Název stavby				
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD				
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor				
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Město Tábor				
Dodavatel					
Rozpočtoval					
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0	
Z	PSV celkem	0	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0	
R	M práce celkem	0			
N	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	0			
	HZS	0			
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč	
DPH		21,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita Smetanova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
55 Ostatní práce na komunikacích	0	0	0	0	0
802 Venkovní kanalizace - dešťová - přeložka	0	0	0	0	0
803 Venkovní vodovod	0	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
99 Přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Smetanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kci v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitost	kpl	1,00		
2	02	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,00		
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu dlažba bude uložena pro zpětné použití	m2	45,00		
		45		45,00		
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm pod rozebranou dlažbou	m2	45,00		
6	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	28,00		
7	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	28,00		
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	18,00		
9	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm stávající vodovodní potrubí	m	2,00		
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,50		
		11+1,5		12,50		
11	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž.sítě	m3	26,50		
12	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	39,10		
13	131201209R00	Příplatek za lepidlo - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	39,10		
14	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	39,10		
		9,2*8,5/2		39,10		
15	131301209R00	Příplatek za lepidlo - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	39,10		
16	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	59,00		
		2,5*(7,6*2+4,2*2)		59,00		
17	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	59,00		
18	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	59,00		
19	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	59,00		
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	78,20		
21	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypřením objemu výkopu !	m3	78,20		
22	171204112R00	Uložení sypaniny do nasypu - skládka	m3	78,20		
23	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklát alt.šterkopískem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopu jako obsypový materiál	m3	36,89		
		78,2-2,915-4,45-12,25-15,7-6		36,89		
24	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	18,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 27		Základy				
25	181101111R00	Úprava pláně zhutněním 2,45*7,25+0,5*2,5	m2	19,01		
				19,01		
26	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 0,15*2,45*7,25+0,2*0,5*2,5	m3	2,91		
				2,91		
27	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 0,25*2,45*7,25	m3	4,44		
				4,44		
28	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,31		

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Smetanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,9*1,15*2,4*7,2*2/1000		0,31		
29	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	6,10		
		0,25*(2,45*2+2,5*2+4,75*2+2,5*2)		6,10		
30	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	6,10		
31	457311116R00	Beton výplňový nebo spádový C 16/20 výztužné prstence kolem pláště kontejnerů	m3	12,23		
		0,25*(6,3+7,25)/2*5		8,47		
		0,25*0,4*(3,5*2+5+4,8+5+4,8+3,9*2+3,2)		3,76		
Celkem za		27 Základy				
Díl: 5	Komunikace					
32	564732135T00	Podklad z kam.drceného 8-16 tl. 5cm	m2	36,00		
33	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 16-32 mm	m2	36,00		
		24+12		36,00		
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm použita původní dlažba + dodávka viz. specifikace	m2	36,00		
		24+12		36,00		
35	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	20,00		
36	918101130T00	Lože pod obrubníky,z bet. C30/37-XC3	m3	2,16		
		0,6*0,2*18		2,16		
37	583803740	Obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	m	7,00		
38	583804180	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=1,25 m OP7 12x25	m	13,00		
39	59245030	Dlažba zámková tl. 8 cm nová plocha a doplnění ke stávající dlažbě	m2	18,00		
		pro novou plochu:12*1,03		12,36		
		doplnění za poškozenou dlažbu, 20%původní plochy:5,64		5,64		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 55	Ostatní práce na komunikacích					
40	133201101V01	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patka dopravní značky - ruční výkop	m3	0,16		
		cena včetně rozebrání zámk.dlažby				
		0,4*0,4*1		0,16		
41	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,16		
42	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00		
43	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	6,80		
		0,12*(13+3+4+9+4+7)		4,80		
		2		2,00		
44	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	6,80		
45	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky pro přemístění značky	kus	1,00		
46	40445920	Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	1,00		
47	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	soubor	1,00		
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	75,53		
Celkem za		55 Ostatní práce na komunikacích				
Díl: 802	Venkovní kanalizace - dešťová - přeložka					
49	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,08		
		0,9*1,6*14/2		10,08		
50	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	10,08		
51	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	22,20		
		(13+0,9*2)*1,5		22,20		
52	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	22,20		
53	151401501R00	Přepažení rozepření - příložené - hl. do 4 m	m3	22,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Smetanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m na skládku	m3	9,71		
55	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,79		
56	870200020R00	Propojení kanalizač. řadu DN 300 napojení přeložky na stávající trasu	kus	2,00		
57	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	13,00		
58	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	13,70		
59	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace asfaltobet. ABS II tl. 4 cm, obal.kam.OKS I 7 cm	m2	12,60		
		<i>plocha pro realizaci přeložky dešťové kanalizace</i>				
		<i>- elková skladba konstrukce po opravě komunikace viz výkres č.F-04 Příčný řez 2-2</i>				
		<i>0,9*14</i>		<i>12,60</i>		
60	894410020RAB	Šachta z betonových dílců pro DN 300 výška vstupu 1,6 m	kus	2,00		
61	894431191RAB	Silniční vpust' se sifonem, DN 315 vyústění 160 dešť. mříž, šedá litina, čtverc. 40t	kus	1,00		
		<i>včetně napojení na řad</i>				
62	28611271.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	4,00		
63	583314007	Kamenivo těžené frakce 4/8 , lože, obsyp	T	7,60		
64	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	7,77		
Celkem za		802 Venkovní kanalizace - dešťová - přeložka				
Díl: 803		Venkovní vodovod				
65	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,12		
66	871512104R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 300	kus	4,00		
67	877252121R00	Montáž za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	4,00		
68	879262199R00	Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150	kus	2,00		
69	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	14,00		
70	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	14,00		
71	899711121R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	14,00		
72	899919111T00	D+M vyhledávací kabel CY 2,5mm2	m	14,00		
73	9660893	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	m	9,00		
74	28613530	Trubka PE 100 SDR11 110x10mm voda	m	14,00		
75	28653327.A	Koleno D110/90° elektrosvařovací PN16	kus	4,00		
76	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	1,34		
Celkem za		803 Venkovní vodovod				
Díl: 901		Ostatní práce a konstrukce				
77	01	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť ze sklolaminátu	kpl	2,00		
		<i>- dodání kompletního výrobku</i>				
78	02	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 3,2 m3, plášť ze sklolaminátu	kpl	1,00		
		<i>- dodání kompletního výrobku</i>				
79	03	Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnání	kpl	3,00		
Celkem za		901 Ostatní práce a konstrukce				
Díl: 99		Přesun hmot				
80	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	41,71		
81	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	375,41		
82	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	41,71		
83	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,84		
84	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	32,87		
Celkem za		99 Přesun hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
	Lokalita náměstí TGM		
Stavba	Název stavby		
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	- bude určen výběrem v nabídkovém řízení		
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita náměstí TGM	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
322 Zdi opěrné, oplocení	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita náměstí TGM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kci v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitost	kpl	1,00		
2	02	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí - případný dozor majitele sítí při výkopových pracích	kpl	1,00		
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00		
	Celkem za	001 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
4	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů	m2	27,00		
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	24,50		
6	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,50		
7	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	2,00		
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 27*0,1	m3	2,70 2,70		
9	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž. sítě započteno cca 10% výměry výkopku jámy	m3	11,00		
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3 započteno 50% objemu 2,65*(7,5*3,7+5,3*2,5)/2	m3	54,33 54,33		
11	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. 3	m3	54,33		
12	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	54,33		
13	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. 4	m3	54,33		
14	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 0,3*0,8*(7,1+6)	m3	3,14 3,14		
15	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	3,14		
16	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 2,5*(3*2+7,5+5+2)	m2	51,25 51,25		
17	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	51,25		
18	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	51,25		
19	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	51,25		
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 54,325*2+3,144	m3	111,79 111,79		
21	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypřením objemu výkopku !	m3	111,79		
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 procento navýšení objemu nakypřením zohledněte v ceně	m3	111,79		
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů - skládka	m3	111,79		
24	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklát alt. štěrkopískem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopku jako obsypový materiál 54,325*2-3,5025-5,8375-1,88*1,98*2,15*4	m3	67,30 67,30		
25	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	19,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
26	181300010RA0	Úprava trávníku po stavebních pracích ornice, zatravnění 4,5*1,5	m2	6,75 6,75		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 27		Základy				
27	181101111R00	Úprava pláně zhutněním	m2	27,83		

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita náměstí TGM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,6*2,5+7,1*2,3		27,83		
28	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	3,50		
		0,15*(4,6*2,45+2*2,4*2,3+1,3*0,4*2)		3,50		
29	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3	m3	5,84		
		0,25*(4,6*2,45+2*2,4*2,3+1,3*0,4*2)		5,84		
30	273351110R00	Bednění zakl. desek ploch rovinných	m2	7,10		
		0,25*(2,5+4,6+2,4*3+2,3*4+2,45*2)		7,10		
31	273351119R00	Odbed. zakl. desek	m2	7,10		
32	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,42		
		7,9*1,15*(4,6*2,45+2*2,4*2,3+1,3*0,4*2)*2/1000		0,42		
Celkem za		27 Základy				
Díl:	322	Zdi opěrné, oplocení				
33	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 plotová podezdívka	m3	6,98		
		- včetně úpravy hlavy podezdívky přehlazením ocel.hladítkem				
		0,3*1,1*(7,1+6+1,5)		4,82		
		0,3*1,2*6		2,16		
34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	18,30		
		0,3*2*(1,8+7,1+6,4+6,2)+0,9*6		18,30		
35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	18,30		
36	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	7,00		
37	55346444	Sloupky z ocelových trubek D51/3 H 230 cm	kus	4,00		
38	55346463	Sloupky rohové z ocel. trubek D51/3 H 230 cm	kus	3,00		
39	998152121R00	Přesun hmot, zdi, oplocení	t	25,52		
Celkem za		322 Zdi opěrné, oplocení				
Díl:	5	Komunikace				
40	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 18 cm	m2	11,00		
41	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm fr. 8-16 mm	m2	24,00		
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	35,00		
		24+11		35,00		
43	565155111U00	Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 70 mm -3m	m2	11,00		
44	571906111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	11,00		
45	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,00		
46	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,00		
47	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl. 4 cm (ABS II)	m2	11,00		
48	591211111R00	Kladení dlažby kamenné, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	24,00		
49	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 30/37 XC3 včetně obrubníku 100/15/25 cm	m	7,10		
50	918101130T00	Lože pod obrubníky, z bet. C30/37-XC3	m3	0,62		
		0,35*0,25*7,1		0,62		
51	58380129	Kostka dlažební drobná štipaná I. tř.	T	5,30		
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	33,71		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				
53	01	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť betonový	kpl	4,00		
		- dodání kompletního výrobku				
54	02	Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnání	kpl	4,00		
55	10	Přemístění stávajícího parkovacího automatu	kpl	1,00		
Celkem za		901 Ostatní práce a konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Objekt :	Lokalita náměstí TGM		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
56	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého plotová podezdívka 0,3*1,1*(6+8,8)	m3	4,88 4,88		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	16,09		
58	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	144,80		
59	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,09		
60	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,09		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
61	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m vč. zámečnické přípravy pro montáž rámu na sloupky	m	15,00		
62	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m rámy demontovat pro zpětné použití 10+8	m	18,00 18,00		
63	76799510	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí výroba a úprava plotové výplně, výška 180 cm - doplnění plochy rámových výplní dle stávajícího vzhledu	bm	3,00		
64	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
65	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email nátěr plotu v rozsahu úprav (rámy, sloupky) 1,8*18	m2	32,40 32,40		
	Celkem za	783 Nátěry				

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
001	Přípojka NN pro kontejnery	0,00	0,00	STA
002	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 001 - Přípojka NN pro kontejnery

KSO:
Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 001 - Přípojka NN pro kontejnery

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
21-M.1 - Elektromontáže - montáž	0,00
21-M.2 - Elektromontáže - materiál	0,00
21-M.3 - Elektromontáže - dodávky	0,00
21-M.4 - Elektromontáže - ostatní	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 001 - Přípojka NN pro kontejnery

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drčeného tl 200 mm při překozech inž sítí	m ²	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
20*0,6					12,000			
2	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	m ²	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
20*0,6					12,000			
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,550		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²								
výkop pro základ elektroměrového piliře hl.110 cm								
1,0*0,5*1,1					0,550			
4	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m ³	0,550		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	0,550		0,00	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,550		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km								
příplatek za dalších 5 km								
0,55*5					2,750			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,550		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neutehlného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4								

2 - Zakládání **0,00**

9	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m ² hl 0,5 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m ² , hl. přes 0,25 do 0,50 m								
svislé drážky v základu pro el.vedení								
2					2,000			
10	K	275353109	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m ²	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m ² , hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.								
11	K	278381521	Základ pod stroje z betonu do 5 m ³ tř. C 12/15 složitosti I	m ³	0,611		0,00	CS ÚRS 2013 01
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m ³ tř. C 12/15, složitosti I								
základ elektroměrového piliře hl.110 cm								
1,0*0,5*1,1					0,550			
0,9*0,45*0,15 "nad terénem do bednění"					0,061			
Součet					0,611			

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	311271116	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových 290x140x65 mm na MC	m3	0,810		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zdivo z cihel a tvárnic nepálených nosné z cihel vápenopiskových na maltu cementovou MC10 s plně promaltovanými styčnými spárami, formát a rozměr cihel 290x140x65 mm elektroměrový pilíř - rozměry 90 x 45 x 200 cm 0,9*0,45*2,0		0,810			
13	K	316381111	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,405		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, bez přesahu, o tl. přes 50 do 80 mm ukončovací betonová hlava bez přesahu v tl.80 mm ve směru 0,9*0,45		0,405			
5 - Komunikace							0,00	
14	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm					
15	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
16	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	
17	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	4,530		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů elektroměrový pilíř - rozměry 90 x 45 x 200 cm (0,9+0,45*2)*2,0 0,9*1,7 odpočet -(0,5*0,7+0,5*0,5) "skříň elektroměrového a ovládacího rozváděče" Součet		3,600 1,530 -0,600 4,530			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
18	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	100,000		0,00	
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 20*2		40,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
20	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	4,992		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m 2,172 "odpad z asfaltových povrchů" 2,82 "odpad z kameniva" Součet		2,172 2,820 4,992			
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,992		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	69,888		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 15 km příplatek za dalších 14 km 4,992*14		69,888			
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,992		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,172		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 2,172 "odpad z asfaltových povrchů"		2,172			
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,820		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 2,82 "odpad z kameniva"		2,820			
26	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živece na vzdálenost do 50 m	t	12,133		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním 0,9*0,45	m2	0,405		0,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg výrobky asfaltové izolační a závlakové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	0,405		0,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	628321340.1	pás těžký asfaltovaný V60 S40 pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 40 0,405*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	0,466		0,00	
31	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2013 01

764 - Konstrukce klempířské

0,00

32	K	764430250	Oplechování Pz zdi rš 600 mm včetně rohů Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdi a nadezdívek (atik) včetně rohů rš 600 mm	m	1,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
33	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2013 01

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

21-M.1 - Elektromontáže - montáž

0,00

34	K	210010133	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 40 mm uložených pevně Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního průměru přes 32 do 40 mm 31+7	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	210010135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	210191510	Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2 Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů plastových do zdi, typ SPP 0/2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	210192651	Montáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného, typ KS I Montáž skříní kabelových, včetně zednických prací zapuštěných do zdiva cihelného, typ KS I 0,5*0,7 "elektroměrová skříně" 0,535*0,735 "ovládací skříně" Součet	m2	0,743		0,00	CS ÚRS 2013 01
41	K	210800549	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených pevně Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYM, YY, průřezu žíly 16 mm2	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	210802052	Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 0,63 kg uložených pevně Montáž šňůr měděných bez ukončení do 1 kV středních uložených pevně CMFM, CGSG, CSSS, CGSU, do 1 kV, počtu a průřezu žil 7 x 2,5 až 16 x 1 mm2 (do 0,63 kg)	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
43	K	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	2109001.R	Napojení přípojky do stávající přípojkové skříně	kpl	1,000		0,00	

21-M.2 - Elektromontáže - materiál

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	341110760.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	54,000		0,00	
			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo			bázová cena mm2 kg/m	Kč/m 5 x 10 RE 0,392	75,64
46	M	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			vodiče izolované s měděným jádrem CYA, H07 V-K pro 450/750V průřez Cu číslo			bázová cena mm2 kg/m	Kč/m 16 0,157	13,80
47	M	341432760	šňůra s Cu jádrem stíněná CSM 3x2,50 mm2	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro 300/500 V CSM, podle ČSN 34 7463 průřez Cu číslo			bázová cena mm2		
			kg/m Kč/m 3 x 2,50 0,074 15,15					
48	M	345670180	oka kabelové Cu lisovací lehčené 2,5 x 3 KU-L	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			oka kabelová oka Cu lisovací lehčená - KU-L pro Cu lana a vodiče 2,5 x 3 KU-L					
49	M	345671180	oka kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 16 x 6 KU	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			oka kabelová oka Cu lisovací - KU pro Cu lana a vodiče 1 - 36 kV 16 x 6 KU					
50	M	345671140	oka kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 10 x 5 KU	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			oka kabelová oka Cu lisovací - KU pro Cu lana a vodiče 1 - 36 kV 10 x 5 KU					
51	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE světek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09040 40 mm					
52	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE světek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 63 mm					
53	M	2102101.M	podružný materiál	kpl	1,000		0,00	
21-M.3 - Elektromontáže - dodávky							0,00	
54	M	357116460.1	rozvaděč elektroměrový plastový ER s jističem	kus	1,000		0,00	
55	M	357117300.1	skříň přípojková plastová SS100	kus	1,000		0,00	
			rozvaděče nn standardní distribuční skříň přípojkové plastové pro průběžné připojení					
56	M	3571201.M	elektrická ovládací skříň	kus	1,000		0,00	
21-M.4 - Elektromontáže - ostatní							0,00	
57	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč					
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
58	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
59	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Příprava terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky 0,6*30					
60	K	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3					
61	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	17,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu					
			zpětný zásyp rýh					
			0,5*0,8*50 "zemina z výkopů rýh"		20,000			
			-0,5*0,1*50 "odpočet pískového lože"		-2,500			
			Součet		17,500			
62	K	460421001	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z pisku nebo štěrkopisku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
63	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
64	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	2,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m					
			odvoz přebytečné zeminy na mezideponii v rámci staveniště					
			0,5*0,8*50 "zemina z výkopů rýh"		20,000			
			-17,5 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp rýh"		-17,500			
			Součet		2,500			
65	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
			odvoz přebytečné zeminy na skládku					
			2,5		2,500			
66	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	35,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km								
příplatek za dalších 14 km								
2,5*14					35,000			
67	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině								
0,6*30					18,000			
68	K	460620007	Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Úprava terénu zatrávňení, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině								
69	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3								
70	K	46091.R	Podíl přidružených výkonů z C46M	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: **002 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	0121001.R	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

vytýčení stavby

1

1,000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	--	------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:

včetně vypracování geometrického plánu

zaměření skutečného provedení stavby

1

1,000

4	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%			0,00	
---	---	-------------	---------------------	---	--	--	------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

5	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%			0,00	
---	---	-------------	-----------------------------------	---	--	--	------	--

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

6	K	070001000.1	Provozní vlivy	%			0,00	
---	---	-------------	----------------	---	--	--	------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST