

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 783/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami:

### Římskokatolická farnost - děkanství Hořice

IČ: 44477589

se sídlem: Komenského 2, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

zastoupená Mgr. Filipem Janákem, farářem

bankovní spojení: 1161009369/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (TDS): Jan Strašík

spojení: +420 608 530 259, e-mail: [strasik.jan@dihk.cz](mailto:strasik.jan@dihk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

### PRACOM s.r.o.

IČ: 48026450

DIČ: CZ48026450

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

zastoupená: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelemi

bankovní spojení: 2112837402/2700

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Miroslav Gabriel,

spojení: tel. 774 433 166, [gabriel@pracom.cz](mailto:gabriel@pracom.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

## 1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 15.3.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 783/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „**Obnova západního průčelí kostela Narození Panny Marie v Hořicích v Podkrkonoší**“ (dále jen „Dílo“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. 1 Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3. smluvní strany se v čl. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě, se Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

## 2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a dodatku č.1. ze dne 23.3.2023.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapu Díla pro rok 2023 rozšíří o práce uvedené v příloze této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: přílohu č. 1 ze dne 21.4.2023. Přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.

### 2.3. Etapa Díla 2023 bude provedena v době:

Zahájení:	do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad červen 2023)
Dokončení:	do 20 týdnů od předání staveniště, nejpozději však do konce října 2023

Předpoklad termínů ostatních etap (bude upřesněno vždy v dodatku daného roku):

II. etapa: zahájení prací	květen 2024
dokončení	do konce října 2024
III. etapa: zahájení prací	květen 2025
dokončení	do konce října 2025
IV. etapa: zahájení prací	květen 2026
dokončení	do konce října 2026

### 2.4. Cena za rozšíření etapy Díla 2023 činí:

<b>CENA ZA ROZŠÍŘENÍ ETAPY DÍLA BEZ DPH</b>	<b>1.253.473,50 Kč</b>
DPH 21%	263.229,44 Kč
<b>CENA ZA ROZŠÍŘENÍ ETAPY DÍLA s DPH</b>	<b>1.516.702,94 Kč</b>

### Celková cena etapy Díla 2023 činí:

<b>CELKOVÁ CENA ETAPY DÍLA BEZ DPH</b>	<b>2.190.837,7 Kč</b>
DPH 21%	460.075,92 Kč
<b>CELKOVÁ CENA ETAPY DÍLA s DPH</b>	<b>2.650.913,62 Kč</b>

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4. Tato smlouva/dohoda podléhá dle Kodexu kanovnického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ný.
- 3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

V Hořicích dne 19.5.2023

V Praze dne 19.5.2023

Římskokatolická farnost - děkanství  
Hořice v Podkrkonoší  
Komenského 2, 508 01 Hořice  
IČO: 444 77 589

  
Mgr. Filip Janák, farář

  
PRACOM s.r.o.  
Trojská 633/173d  
170 00 Praha 7  
Tel: 283 290 713  
IČ: 48 02 64 50  
sektor: údržba a obnova kulturních památek

Jan Munzar, jednatel

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 19.5.2023

Č. j.: BiHK – 1886/2023



  
Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – ze dne 21.4.2023

Stavba: Hořice v Podkrkonoší, kostel Narození Panny Marie, oprava západní fasády

Objekt: D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Zadavatel: ŘK famost - Dékanství Hořice

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Datum: 15. 6. 2022

Projektant: INRECO s.r.o.

Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	1. Etapa - část A (dodatek č.1)		1. Etapa - část B (dodatek č.2)	
								Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>937 364,20</b>		<b>1 253 473,50</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>3 779 070,53</b>	<b>4 875 391,09</b>				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 293 791,75	311 670,50				
1	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	140,000	355,00	49 700,00	89,000	355,00	0,000	365,00
			<i>https://podnikovy.usz/temy/CS_LURS_2022_01/619996117</i>								
			D.1.1.1 Technická zpráva								
			5.1. Přípravné práce								
			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys								
			"P1" 35°3		105,000			54,000		0,000	
			B Souhrnná technická zpráva - příloha 1: Situace ZOV								
			7°5		35,000			35,000		0,000	
			Soubčet		140,000			89,000		0,000	
2	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	135,000	580,00	78 300,00	35,000	580,00	0,000	580,00
			<i>https://podnikovy.usz/temy/CS_LURS_2022_01/619996137</i>								
			D.1.1.1 Technická zpráva								
			5.1. Přípravné práce								
			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys								
			"P3,P4, P5" 135		135,000			35,000		0,000	
			Soubčet		135,000			35,000		0,000	
3	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	355,000	75,00	26 625,00	174,000	75,00	0,000	75,00
			<i>https://podnikovy.usz/temy/CS_LURS_2022_01/619996145</i>								
			D.1.1.1 Technická zpráva								
			5.1. Přípravné práce								
			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys								
			"P1, P3, P4, P5, P6" 35°3+260		355,000			35,000		0,000	
			Soubčet		355,000			35,000		0,000	
4	K	622326451R	Oprava hladké vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravené plochy do 10%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládána tl. 40 mm	m2	374,400	1 100,00	411 840,00	174,000	1 100,00	0,000	1 100,00
			<i>https://podnikovy.usz/temy/CS_LURS_2022_01/622326451R</i>								
			D.1.1.1 Technická zpráva								
			5.12.2 Povrchové Úpravy vnější								
			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys								
			346,4+26		374,400			174,000		0,000	
			Soubčet		374,400			174,000		0,000	
5	K	622326459R	Oprava hladké vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravené plochy přes 80 do 100%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládána tl. 40 mm	m2	88,400	5 310,00	469 404,00	92,700	5 310,00	63,000	5 310,00
			<i>https://podnikovy.usz/temy/CS_LURS_2022_01/622326459R</i>								
			D.1.1.1 Technická zpráva								
			5.12.2 Povrchové Úpravy vnější								
			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys								
			88,4		88,400			92,700		63,000	
			Soubčet		88,400			92,700		63,000	
			Soubčet		17,850			17,850		8,500	
			Soubčet		17,850			17,850		8,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	622326461R	Oprava strukturované vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy do 10%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládaná tl. 40 mm	m2	101,550	725,00	73 623,75	34,400	725,00	24 940,00	0,000	725,00	0,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		101,550			34,400			0,000		
	W		85,8+15,75		101,550			34,400			0,000		
	W		Součet										
7	K	622326469R	Oprava strukturované vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládaná tl. 40 mm	m2	22,900	4 120,00	94 348,00	0,000	4 120,00	0,00	0,000	4 120,00	0,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		22,900			0,000			0,000		
	W		22,9		22,900			0,000			0,000		
	W		Součet										
8	K	622326471R	Oprava sanační omítky (dvouvrstvý sanační systém, tj. sanační prostřík, soli zachycující jádrová omítká, sanační štuk) vnějších ploch, v rozsahu opravované plochy do 10%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládaná tl. 40 mm	m2	46,200	530,00	24 486,00	30,000	530,00	15 900,00	0,000	530,00	0,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		46,200			30,000			0,000		
	W		46,2		46,200			30,000			0,000		
	W		Součet										
9	K	622326489R	Kompletní provedení odsolovacího cyklu obkladem stěn z rozvlákněné celulózky včetně následného odsíraní a mechanického dočištění, průměrná tloušťka burničinové kaše je 15 mm	m2	43,750	960,00	42 000,00	6,700	960,00	6 432,00	0,000	960,00	0,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		43,750			6,700			0,000		
	W		28+15,75		43,750			6,700			0,000		
	W		Součet										
10	K	625681025R	Ochranná opatření proti létajícímu ptactvu - rám z nerazového lanka tl. 2 mm s očky z nerazové oceli ø 4,8 mm, UV stěblini PE síť, piskový odstín, oko 50x50 mm, nerazové kotvení do zdiva hmoždinkami	m2	13,000	1 130,00	14 680,00	0,000	1 130,00	0,00	13,000	1 130,00	14 680,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.14.5 Ochranná opatření proti ptactvu										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		13,000			0,000			13,000		
	W		"H1" 13		13,000			0,000			13,000		
	W		Součet										
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplň otvorů a svíselých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,000	135,00	8 775,00	20,000	135,00	2 700,00	0,000	135,00	0,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.14.5 Ochranná opatření proti ptactvu										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		65,000			20,000			0,000		
	W		"H1" 13		65,000			20,000			0,000		
	W		Součet										
			Online-PSC										
	D	65	Restaurátorské práce				1 264 800,00			213 800,00			660 800,00
	D	65_1	Restaurování pískovcových prvků				987 200,00			167 700,00			505 800,00
	D	65_1A	Restaurování vstupního pískovcového portálu (KA1)				61 000,00			61 000,00			0,00
12	K	65_1A_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	1,000	12 600,00	12 600,00	0,000	12 600,00	0,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
	W		KA1										
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky		1,000			1,000			0,000		
	W		V. Koncept restaurování		1,000			1,000			0,000		
	W		Součet										
13	K	65_1A_2	Konsolidace zpevnění, inženýrské díle projektové dokumentace	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000	14 000,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAV1							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
14	K	65_1A_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	0,000	16 800,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAV1							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
15	K	65_1A_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000	7 000,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAV1							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
16	K	65_1A_5	Hydrofobizace díle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000	5 600,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAV1							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
17	K	65_1A_6	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	5 000,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAV1							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
D		65_1B	Restaurování náhrobníku Kateřiny (KA2)				54 000,00			0,00
18	K	65_1B_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000	9 800,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA2							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
19	K	65_1B_2	Konsolidace zpevnění, injeckáž díle projektové dokumentace	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	0,000	11 200,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA2							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
20	K	65_1B_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000	14 000,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA2							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		
21	K	65_1B_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000	9 800,00	0,000
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA2							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Součet		1,000			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
22	K	65_1B_5	Hydrofobizace díle projektové dokumentace	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000	4 200,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
23	K	65_1B_6	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	5 000,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
D		65_1C	Restaurování profilovaného bočního portálu (KAZ)				56 300,00			0,00
24	K	65_1C_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000	9 800,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
25	K	65_1C_2	Konsolidace zpevnění, injekciáz díle projektové dokumentace	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	0,000	11 200,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
26	K	65_1C_3	Plastická reitů a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	0,000	11 500,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
27	K	65_1C_4	Barevná reitů díle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000	5 600,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
28	K	65_1C_5	Hydrofobizace díle projektové dokumentace	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000	4 200,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		
29	K	65_1C_6	Restaurování kové mříže díle projektové dokumentace	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000	9 000,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KAZ							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			0,000		
W			Součet		1,000			0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/3										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
30	K	65_1C_7	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	5 000,00	0,00	0,000	5 000,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/3										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
D	65_1D		Restaurování pískovcového soklu (KA/4)				140 500,00			0,00			0,00
31	K	65_1D_1	Čističní díle projektové dokumentace	kus	1,000	23 800,00	23 800,00	0,000	23 800,00	0,00	0,000	23 800,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/4										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
32	K	65_1D_2	Konsolidace zpevnění, injekce díle projektové dokumentace	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	0,000	25 200,00	0,00	0,000	25 200,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/4										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
33	K	65_1D_3	Plastická reťuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	53 200,00	53 200,00	0,000	53 200,00	0,00	0,000	53 200,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/4										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
34	K	65_1D_4	Barvená reťuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	0,000	11 500,00	0,00	0,000	11 500,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/4										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
35	K	65_1D_5	Hydrofobizace díle projektové dokumentace	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	0,000	11 200,00	0,00	0,000	11 200,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/4										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
36	K	65_1D_6	Doplnění pískovcových desek 700x300x80 mm, ruční povrchové zpracování, výroba včetně montáže	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,000	2 500,00	0,00	0,000	2 500,00	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/4										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			2		2,000								
W			Součet		2,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	65_1D_7	Armatura, kovové spony, výroba nových díle projektové dokumentace	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	0,000	2 800,00	0,00
	W		D.1.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/4							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
38	K	65_1D_8	Armatura, kovové spony, ošelfření původních díle projektové dokumentace	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	0,000	2 800,00	0,00
	W		D.1.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/1							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
39	K	65_1D_9	Restaurovácká zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	5 000,00	0,00
	W		D.1.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/4							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
40	D	65_1E_1	Restaurování profilovaného rámu z kufřístajnu, nápisové desky z leštěného mramoru (KA/5)	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000	5 600,00	0,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/5							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
41	K	65_1E_2	Konsolidace zpevnění, injektáž díle projektové dokumentace	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	0,000	2 800,00	0,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/5							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
42	K	65_1E_3	Plastická retuš, a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000	5 600,00	0,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/5							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
43	K	65_1E_4	Barevná retuš, písmo díle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000	5 600,00	0,00
	W		D.1.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/5							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
44	K	65_1E_5	Hydrofobizace díle projektové dokumentace	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000	1 400,00	0,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/5							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		
	W		Hydrofobizace díle projektové dokumentace							
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
	W		KA/5							
	W		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
	W		V. Koncept restaurování							
	W		1		1,000			0,000		
	W		Součet		1,000			0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	65_1E_6	Soubat Restaurátorská zpráva D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/5 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky V. Koncept restaurování 1 Soubat	kus	1,000 1,000 1,000 1,000	5 000,00	5 000,00	1,000 1,000	5 000,00	5 000,00	0,000 0,000	5 000,00	0,00
46	K	65_1F_1	Restaurování probíhajících pískovcové římsy nad soklem (KA/6) Čištění díle projektové dokumentace D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/6 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky V. Koncept restaurování 1 Součet	kus	1,000	9 800,00	47 000,00 9 800,00	1,000 1,000	9 800,00	47 000,00 9 800,00	0,000 0,000	9 800,00	0,00
47	K	65_1F_2	Konsolidace zpevnění, injektáž díle projektové dokumentace D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/6 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky V. Koncept restaurování 1 Součet	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	1,000	11 200,00	11 200,00	0,000	11 200,00	0,00
48	K	65_1F_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-sparování díle projektové dokumentace D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/6 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky V. Koncept restaurování 1 Součet	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000	14 000,00	0,00
49	K	65_1F_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/6 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky V. Koncept restaurování 1 Součet	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	1,000 1,000	7 000,00	7 000,00	0,000 0,000	7 000,00	0,00
50	K	65_1F_5	Restaurátorská zpráva D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/6 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky V. Koncept restaurování 1 Součet	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000 1,000	5 000,00	5 000,00	0,000 0,000	5 000,00	0,00
51	K	65_1G_1	Restaurování mohutné pískovcové voluty štítu (KA/7) Čištění díle projektové dokumentace D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/7 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky V. Koncept restaurování 2 Součet	kus	2,000	9 800,00	122 000,00 19 600,00	0,000 0,000	9 800,00	0,00	2,000 2,000	9 800,00	122 000,00 19 600,00
52	K	65_1G_2	Konsolidace zpevnění, injektáž díle projektové dokumentace D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků KA/7 E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky	kus	2,000	11 200,00	22 400,00	0,000 0,000	11 200,00	0,00	2,000 2,000	11 200,00	22 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		V. Koncept restaurování					0,000			2,000		
	W		2					0,000			2,000		
	W		Součet										
53	K	65_1G_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-sparování díle projektové dokumentace	kus	2,000	28 000,00	56 000,00	0,000	28 000,00	0,00	2,000	28 000,00	56 000,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			2,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			2,000		
	W		KA7					0,000			2,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			2,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			2,000		
	W		2					0,000			2,000		
	W		Součet					0,000	7 000,00	0,00	2,000	7 000,00	14 000,00
54	K	65_1G_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	0,000	7 000,00	0,00	2,000	7 000,00	14 000,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			2,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			2,000		
	W		KA7					0,000			2,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			2,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			2,000		
	W		2					0,000			2,000		
	W		Součet					0,000	5 000,00	0,00	2,000	5 000,00	10 000,00
55	K	65_1G_5	Restaurovatelská zpráva	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,000	5 000,00	0,00	2,000	5 000,00	10 000,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			2,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			2,000		
	W		KA7					0,000			2,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			2,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			2,000		
	W		2					0,000			2,000		
	W		Součet					0,000	9 800,00	0,00	2,000	9 800,00	47 000,00
D	65_1H		Restaurování průběžné římsy v úrovni nad korunní římsou hl. I. (KA8)	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000	9 800,00	0,00	1,000	9 800,00	9 800,00
56	K	65_1H_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000	9 800,00	0,00	1,000	9 800,00	9 800,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			1,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			1,000		
	W		KA8					0,000			1,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			1,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			1,000		
	W		1					0,000			1,000		
	W		Součet					0,000	11 200,00	0,00	1,000	11 200,00	11 200,00
57	K	65_1H_2	Konsolidace zpevnění, injekciáz díle projektové dokumentace	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	0,000	11 200,00	0,00	1,000	11 200,00	11 200,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			1,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			1,000		
	W		KA8					0,000			1,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			1,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			1,000		
	W		1					0,000			1,000		
	W		Součet					0,000	14 000,00	0,00	1,000	14 000,00	14 000,00
58	K	65_1H_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-sparování díle projektové dokumentace	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000	14 000,00	0,00	1,000	14 000,00	14 000,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			1,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			1,000		
	W		KA8					0,000			1,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			1,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			1,000		
	W		1					0,000			1,000		
	W		Součet					0,000	7 000,00	0,00	1,000	7 000,00	7 000,00
59	K	65_1H_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000	7 000,00	0,00	1,000	7 000,00	7 000,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			1,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			1,000		
	W		KA8					0,000			1,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			1,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			1,000		
	W		1					0,000			1,000		
	W		Součet					0,000	5 000,00	0,00	1,000	5 000,00	5 000,00
60	K	65_1H_5	Restaurovatelská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	5 000,00	0,00	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					0,000			1,000		
	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					0,000			1,000		
	W		KA8					0,000			1,000		
	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky					0,000			1,000		
	W		V. Koncept restaurování					0,000			1,000		
	W		1					0,000			1,000		
	W		Součet					0,000	5 000,00	0,00	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
D		65_1CH	Restaurování sochy - reliéf Fanny Marie (KA/9)				110 000,00			
61	K	65_1CH_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	1,000	16 800,00	16 800,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
62	K	65_1CH_2	Konsolidace zpevnění, injektáž díle projektové dokumentace	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	1,000	18 200,00	18 200,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
63	K	65_1CH_3	Plastická reťuš a tvarové rekonstrukce-spřávnění díle projektové dokumentace	kus	1,000	39 200,00	39 200,00	1,000	39 200,00	39 200,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
64	K	65_1CH_4	Barvená reťuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	1,000	14 000,00	14 000,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
65	K	65_1CH_5	Hydrofobizace díle projektové dokumentace	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	1,000	11 200,00	11 200,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
66	K	65_1CH_6	Armatura, kovové spony výroba nových díle projektové dokumentace	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	1,000	2 800,00	2 800,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
67	K	65_1CH_7	Armatura, kovové spony, ošetření původních	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	1,000	2 800,00	2 800,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
W	W		V. Koncept restaurování							
W	W		1		1,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			1,000		
68	K	65_1CH_8	Restaurovatelská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
W	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W	W		KA/9							
W	W		E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
D		65_1I	Restaurování horního zakončení záp. štítu - zaklopené pískovcové profilované desky (V+Z) (KA/10)				71 000,00			71 000,00
69	K	65_1I_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	10 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/10							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
70	K	65_1I_2	Konsolidace zpevnění, injecktáž díle projektové dokumentace	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	1,000	21 000,00	21 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/10							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
71	K	65_1I_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	1,000	28 000,00	28 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/10							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
72	K	65_1I_4	Barvená retuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	1,000	7 000,00	7 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/10							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
73	K	65_1I_5	Restaurovatelská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/10							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
D		65_1J	Restaurování koncové hlavy kamenné části hlavní římsy (KA/11)				127 000,00			127 000,00
74	K	65_1J_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	1,000	19 000,00	19 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/11							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
75	K	65_1J_2	Konsolidace zpevnění, injecktáž díle projektové dokumentace	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	1,000	40 000,00	40 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/11							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		
76	K	65_1J_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	51 000,00	51 000,00	1,000	51 000,00	51 000,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/11							
WV			E.1 Restaurovatelský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování							
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet		1,000			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			KA/11							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
77	K	65_1J_4	Barevná retuš dle projektové dokumentace	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	1,000	12 000,00	12 000,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/11							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
78	K	65_1J_5	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/11							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
D		65_1K	Restaurování skla pod kovovým (zlaceným) křížem na štitu (KA/12)				28 800,00			28 800,00
79	K	65_1K_1	Čištění dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	1,000	5 600,00	5 600,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/12							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
80	K	65_1K_2	Konsolidace zpevnění, injektáž dle projektové dokumentace	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	1,000	2 800,00	2 800,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/12							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
81	K	65_1K_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování dle projektové dokumentace	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	1,000	7 000,00	7 000,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/12							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
82	K	65_1K_4	Barevná retuš dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	1,000	5 600,00	5 600,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/12							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
83	K	65_1K_5	Hydrofobizace dle projektové dokumentace	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	1,000	2 800,00	2 800,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/12							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		
84	K	65_1K_6	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W			KA/12							
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
W			V. Koncept restaurování							
W			1		1,000			1,000		
W			Souběž		1,000			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		1,000			1,000		
WV			1		1,000			1,000		
WV			Součet							0,00
D	65_1L		Restaurování kamenného parapetu ochozu věže (KA/14)				42 100,00			
85	K	65_1L_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	0,000	3 900,00	0,00
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			D.1.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			KA/14							
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		2,000			0,000		
WV			2		2,000			0,000		
WV			Součet							0,00
86	K	65_1L_2	Konsolidace zpevnění, injektáž díle projektové dokumentace	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	0,000	1 950,00	0,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/14							
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		2,000			0,000		
WV			2		2,000			0,000		
WV			Součet							0,00
87	K	65_1L_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	2,000	4 600,00	9 200,00	0,000	4 600,00	0,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/14							
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		2,000			0,000		
WV			2		2,000			0,000		
WV			Součet							0,00
88	K	65_1L_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	0,000	3 900,00	0,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/14							
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		2,000			0,000		
WV			2		2,000			0,000		
WV			Součet							0,00
89	K	65_1L_5	Hydrofobizace díle projektové dokumentace	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	0,000	1 700,00	0,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/14							
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		2,000			0,000		
WV			2		2,000			0,000		
WV			Součet							0,00
90	K	65_1L_6	Restaurovatelská zpráva	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,000	5 000,00	0,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/14							
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		2,000			0,000		
WV			2		2,000			0,000		
WV			Součet							0,00
D	65_1M		Restaurování římsy portálu západního vchodu z kamenných desek (KA/15)				33 700,00			
91	K	65_1M_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	1,000	8 100,00	8 100,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							
WV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
WV			KA/15							
WV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky							
WV			V. Koncept restaurování		1,000			0,000		
WV			1		1,000			0,000		
WV			Součet							0,00
92	K	65_1M_2	Konsolidace zpevnění, injektáž díle projektové dokumentace	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	1,000	4 800,00	4 800,00
WV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/15										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
93	K	65_1M_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	1,000	15 800,00	15 800,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			KA/15										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
94	K	65_1M_4	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/15										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
D		65_1N	Restaurování kamenného parapetu zvonové patro (KA/16)				20 800,00			0,00			0,00
95	K	65_1N_1	Čištění díle projektové dokumentace	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,000	3 800,00	3 800,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
96	K	65_1N_2	Konsolidace zpevnění, injektáž díle projektové dokumentace	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
97	K	65_1N_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	1,000	4 600,00	4 600,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
97	K	65_1N_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování díle projektové dokumentace	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	1,000	4 600,00	4 600,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
98	K	65_1N_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
98	K	65_1N_4	Barevná retuš díle projektové dokumentace	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
99	K	65_1N_5	Hydrobrazice díle projektové dokumentace	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
99	K	65_1N_5	Hydrobrazice díle projektové dokumentace	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
W			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
W			KA/16										
W			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W			V. Koncept restaurování										
W			1		1,000								
W			Součet		1,000								
100	K	65_1N_6	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000	0,00
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W	W		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvky										
W	W	KA/16	E-1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky										
W	W		V. Koncept restaurování		1,000			0,000			0,000		
W	W	1	Součet		1,000			0,000			0,000		
D	65_2		Restaurování zámečnických prvků				277 600,00			46 100,00			155 000,00
101	K	65_2_ZA/1	Restaurování stávajícího kovaného sponkované mříže 1440x900 mm v nadsvětliku vchodových dveří, průzkum a dokumentace zbytků starších povrchových úprav, očištění korozních produktů, pasivizace koroze, obnova ochranného nátěrového systému (1x zinková antikorozivní barva, Ztkovářská čern), v provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000	6 500,00	0,00	0,000	6 500,00	0,00
W	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
W	W		5.13. Restaurátorské práce										
W	W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvky		1,000			0,000			0,000		
W	W		"ZA/1" 1		1,000			0,000			0,000		
W	W		Součet		1,000			0,000			0,000		
102	K	65_2_ZA/2	Restaurování stávajícího kovaného okenního rámu s ozdobnými kovanými kytkami v křížení vodorovných a svislých prutů 2000x3800 mm, očištění korozních produktů, pasivizace koroze, obnova ochranného nátěrového systému (1x zinková antikorozivní barva, Ztkovářská čern), v provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	0,000	26 500,00	0,00	0,000	26 500,00	0,00
W	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
W	W		5.13. Restaurátorské práce										
W	W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvky		1,000			0,000			0,000		
W	W		"ZA/2" 1		1,000			0,000			0,000		
W	W		Součet		1,000			0,000			0,000		
103	K	65_2_ZA/3	Restaurování stávajícího kovaného okenního rámu s ozdobnými kovanými kytkami v křížení vodorovných a svislých prutů 3000x5000 mm, očištění korozních produktů, pasivizace koroze, obnova ochranného nátěrového systému (1x zinková antikorozivní barva, Ztkovářská čern), v provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000	46 100,00	46 100,00	1,000	46 100,00	46 100,00	0,000	46 100,00	0,00
W	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
W	W		5.13. Restaurátorské práce										
W	W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvky		1,000			1,000			0,000		
W	W		"ZA/3" 1		1,000			1,000			0,000		
W	W		Součet		1,000			1,000			0,000		
104	K	65_2_ZA/4	Restaurování stávajícího kovaného vrcholového kříže s palmovými ratolestmi, lokální pasivizace koroze, antikorozivní úprava podkladu a lokální přezlacení, v provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000	155 000,00	155 000,00	0,000	155 000,00	0,00	1,000	155 000,00	155 000,00
W	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
W	W		5.13. Restaurátorské práce										
W	W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvky		1,000			0,000			1,000		
W	W		"ZA/4" 1		1,000			0,000			1,000		
W	W		Součet		1,000			0,000			1,000		
105	K	65_2_ZA/5	Oprava stávajícího svařovaného nosného roštu proskleného hodinového ciferníku s plechovými číslicemi a raflemi, lokální očištění korozních produktů, pasivizace koroze, lokální obnova ochranného nátěrového systému, v provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000	43 500,00	43 500,00	0,000	43 500,00	0,00	0,000	43 500,00	0,00
W	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
W	W		5.13. Restaurátorské práce										
W	W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvky		1,000			0,000			0,000		
W	W		"ZA/5" 1		1,000			0,000			0,000		
W	W		Součet		1,000			0,000			0,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 073 388,75			310 090,65			174 872,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přičtyčené kotvěmi <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/9432124113">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/9432124113</a>	kus	2,000	27 400,00	54 800,00	2,000	27 400,00	54 800,00	0,000	27 400,00	0,00
107	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941311113">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941311113</a>	m2	1 037,000	70,00	72 590,00	334,400	70,00	23 408,00	320,000	70,00	22 400,00
108	K	941311213	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113 <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941311213">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941311213</a>	m2	311 100,000	1,90	591 090,00	60 192,000	1,90	114 364,80	57 600,000	1,90	109 440,00
109	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941311813">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941311813</a>	m2	1 037,000	55,00	57 035,00	334,400	55,00	18 392,00	320,000	55,00	17 600,00
110	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211111</a>	m3	60,000	81,00	4 860,00	0,000	81,00	0,00	0,000	81,00	0,00
111	K	943211211	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211211">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211211</a>	m3	1 800,000	2,20	3 960,00	0,000	2,20	0,00	0,000	2,20	0,00
112	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211811">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211811</a>	m3	60,000	72,00	4 320,00	0,000	72,00	0,00	0,000	72,00	0,00
113	K	943381020R	Montáž stavebního vrátku <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943381020R">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943381020R</a>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	3 000,00	0,00
114	K	943381040R	Pronájem stavebního vrátku <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943381040R">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943381040R</a>	měsíc	10,000	6 750,00	67 500,00	6,000	6 750,00	40 500,00	0,000	6 750,00	0,00
115	K	943381060R	Demontáž stavebního vrátku <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943381060R">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943381060R</a>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	3 000,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva							
	WV	5.2.	Lešení		1,000			1,000		
	WV	1			1,000			1,000		
	WV		Součet							
116	K	943381080R	Doprava vrátku, revize a zaškolení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	2 000,00
117	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	321,000	21,00	6 741,00	100,000	21,00	2 100,00
	Online	PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944111111">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944111111</a>							
	WV	D.1.1.1	Technická zpráva							
	WV	5.2.	Lešení		196,000			100,000		
	WV	D.1.2	Pohled západní, jižní a severní, půdorys (6,5*14+4)*8		125,000			100,000		
	WV	(9*3,5)*10			321,000			100,000		
	WV		Součet							
118	K	944111211	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	96 300,000	0,20	19 260,00	18 000,000	0,20	3 600,00
	Online	PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944111211">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944111211</a>							
	WV	les_	zábradlí		321,000			100,000		
	WV		Součet		96 300,000			100,000		
119	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	321,000	15,00	4 815,00	100,000	15,00	1 500,00
	Online	PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944111811">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944111811</a>							
	WV	les_	zábradlí		321,000			100,000		
	WV		Součet		321,000			100,000		
120	K	944611111R	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (použít síť v bílé barvě)	m2	1 037,000	8,00	8 296,00	334,400	8,00	2 675,20
	WV	lešení			1 037,000			334,400		
	WV		Součet		1 037,000			334,400		
121	K	944611211R	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111R (použít síť v bílé barvě)	m2	311 100,000	0,30	93 330,00	60 192,000	0,30	18 057,60
	WV	lešení			1 037,000			334,400		
	WV		Součet		1 037,000			334,400		
122	K	944611811R	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken (použít síť v bílé barvě)	m2	1 037,000	7,00	7 259,00	334,400	7,00	2 340,80
	WV	lešení			1 037,000			334,400		
	WV		Součet		1 037,000			334,400		
123	K	944711114	Montáž záchytné síťky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	7,000	345,00	2 415,00	4,000	345,00	1 380,00
	Online	PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944711114">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944711114</a>							
124	K	944711214	Montáž záchytné síťky Příplatek za první a každý další den použití záchytné síťky k ceně -1114	m	2 100,000	12,00	25 200,00	720,000	12,00	8 640,00
	Online	PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944711214">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944711214</a>							
125	K	944711814	Demontáž záchytné síťky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	7,000	231,00	1 617,00	4,000	231,00	924,00
	Online	PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944711814">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/944711814</a>							
126	K	966001212	Odstranění laťky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	2,000	750,00	1 500,00	2,000	750,00	1 500,00
	Online	PSC	<a href="https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/966001212">https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/966001212</a>							
127	K	978019321R	Oliučení vpenocementových omítek ploch s výskrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %, uvažovaná tloušťka omítky je průměrně 40 mm	m2	475,950	35,00	16 658,25	127,100	35,00	4 448,50
	WV	D.1.1.1	Technická zpráva							
	WV	5.3.	Bourací práce		475,950			127,100		
	WV	D.1.2	Pohled západní, jižní a severní, půdorys odměřeno z PD		346,4*85,8*28*15,75			127,100		
	WV		Součet		475,950			127,100		
	WV				63,000			63,000		
	WV				63,000			63,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	978019391R	Otlučení vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně čílnosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %, uvazovaná tloušťka omítky je průměrně 40 mm	m2	111,300	135,00	15 025,50	17,850	135,00	2 409,75	8,500	135,00	1 147,50
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					17,850			8,500		
	W		5.3. Bourací práce					17,850			8,500		
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "odměřeno z PD" 88,4+22,9		111,300								
	W		Součet		111,300								
129	K	978036321R	Otlučení sanačních omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva, s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %	m2	46,200	35,00	1 617,00	30,000	35,00	1 050,00	0,000	35,00	0,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.3. Bourací práce										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "odměřeno z PD" 46,2		46,200			30,000			0,000		
	W		Součet		46,200			30,000			0,000		
130	K	978654999R	Demontáž a zpětná montáž stávajících sítí profil holubům v otvorech ochozu	m2	10,000	550,00	5 500,00	0,000	550,00	0,00	0,000	550,00	0,00
	W		D.1.1.1 Technická zpráva										
	W		5.1. Přípravné práce										
	W		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "P2" 5*2		10,000			0,000			0,000		
	W		Součet		10,000			0,000			0,000		
D	997		Přesun sítě				105 952,83			27 640,85			13 048,75
131	K	997013159	Vnitrostavěbní doprava suti a vyburaných hmot vodovodně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m	t	52,081	410,00	21 353,21	11,858	410,00	4 861,78	7,150	410,00	2 931,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013159">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013159</a>										
132	K	997013313	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m	m	25,000	280,00	7 000,00	15,000	280,00	4 200,00	0,000	280,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013313</a>										
133	K	997013323	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky k ceně -3313	m	2 250,000	2,00	4 500,00	900,000	2,00	1 800,00	0,000	2,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013323</a>										
	W		25*90 Přepočtené koeficientem množství		2 250,000								
134	K	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	781,215	14,00	10 937,01	177,870	14,00	2 490,18	107,250	14,00	1 501,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>										
	W		52,081*15 Přepočtené koeficientem množství		781,215			177,870			107,250		
135	K	997013511	Odvoz suti a vyburaných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	52,081	355,00	18 488,76	11,858	355,00	4 209,59	7,150	355,00	2 538,25
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511</a>										
136	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zafřídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	51,381	850,00	43 673,85	11,858	850,00	10 079,30	7,150	850,00	6 077,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>										
D	998		Přesun hmot				41 137,20			10 150,14			6 591,00
137	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodovodná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	52,740	780,00	41 137,20	13,013	780,00	10 150,14	8,450	780,00	6 591,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017004</a>										
D	PSV		Práce a dodávky PSV				966 070,56			27 512,06			269 036,25
D	764		Konstrukce klempířské				35 896,96			15 938,96			1 638,00
138	K	764001117	Montáž podkladního plechu rozvlnité šířky přes 400 mm	m	4,200	550,00	2 310,00	4,200	550,00	2 310,00	0,000	550,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001117</a>										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	M	13814183	D.1.1.1. Technická zpráva 5.14.2 Klempířské práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.2.3 Tabulky prací a prvků "KLJ" 4,2 Součet	t	4,200 4,200 0,027 0,027	48 865,00	1 319,36	4,200 4,200 0,027 0,027	48 865,00	1 319,36	0,000 0,000 0,000 0,000	48 865,00	0,00
140	K	764004863	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule D.1.1.1. Technická zpráva 5.14.2 Klempířské práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.2.3 Tabulky prací a prvků "KLJ" 1,4*2*4,0,001*1,05 Součet	m	16,000 0,027 0,027	120,00	1 920,00	0,000 0,027 0,027	120,00	0,00	0,000 0,000 0,000	120,00	0,00
141	K	764011403	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití <a href="https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764011403">https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764011403</a> D.1.1.1. Technická zpráva 5.14.2 Klempířské práce D.1.1.1 Technická zpráva 5.3. Bourací práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "P7" 16 Součet	m	4,200 16,000 16,000	510,00	2 142,00	0,988 0,000 0,000	510,00	504,00	3,212 0,000 0,000	510,00	1 638,00
142	K	764218454R	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm řs 250 mm <a href="https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764218454">https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764218454</a> D.1.1.1. Technická zpráva 5.14.2 Klempířské práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.2.3 Tabulky prací a prvků "KLJ" 4,2 Součet	m	4,200 4,200	760,00	3 192,00	4,200 0,988 0,988	760,00	3 192,00	0,000 3,212 3,212	760,00	0,00
143	K	764218461	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené přes řs 670 mm <a href="https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764218461">https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764218461</a> D.1.1.1. Technická zpráva 5.14.2 Klempířské práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.2.3 Tabulky prací a prvků "KLJ" 4,2 Součet	m2	4,200 4,200 5,880 5,880	1 120,00	6 585,60	4,200 4,200 5,880 5,880	1 120,00	6 585,60	0,000 0,000 0,000 0,000	1 120,00	0,00
144	K	764508131	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené přes řs 670 mm <a href="https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764508131">https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764508131</a> D.1.1.1. Technická zpráva 5.14.2 Klempířské práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys D.1.2.3 Tabulky prací a prvků "KLJ" 1,4*4,2 Součet	m	16,000 16,000	650,00	10 400,00	0,000 0,000	650,00	0,00	0,000 0,000	650,00	0,00
145	K	764508131R	Montáž svodu kruhového, průměru svodu potřebným s napojením do přilehlé vpusli <a href="https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764508131">https://podniky.usz/tem/C5_UIS_2022_01/764508131</a> D.1.1.1. Technická zpráva 5.14.2 Klempířské práce D.1.1.1 Technická zpráva 5.3. Bourací práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "P7" 16 Součet	m	20,000 16,000	300,00	6 000,00	0,000 0,000	300,00	0,00	0,000 0,000	300,00	0,00
			Dodávka a montáž provizorního svodu flexibilním potrubím s napojením do přilehlé vpusli D.1.1.1 Technická zpráva 5.3. Bourací práce D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "P7" 20 Součet		20,000 20,000			0,000 0,000			0,000 0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998764204">https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998764204</a>	%	5,000	338,00	1 690,00	5,000	338,00	1 690,00	0,000	338,00	0,00
			Online PSC										
147	K	998764292	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998764292">https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998764292</a>	%	1,000	338,00	338,00	1,000	338,00	338,00	0,000	338,00	0,00
			Online PSC										
D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b> 182 300,25							0,00			0,00
148	K	766_TR/3	Repase stávajícího dřevěného žaluziového okna 1920x(3560+985), dvoukřídlého s pevnou horní částí v polokruhovém klenutém nadpražím (výměna nosných rámu, doplnění vnější klapačky a okapnice, obnova povrchové úpravy, repase a konzervace stávajícího kování, provedení dle projektové dokumentace D.1.1.1 Technická zpráva 5.14.3 Truhlářské práce D.1.2.2 Žaluziové okno TR/3 D.1.2.3 Tabulky prací a prvky "TR/3"-1 Součet	kus	1,000	148 000,00	148 000,00	0,000	148 000,00	0,00	0,000	148 000,00	0,00
			WV					0,000			0,000		
			WV					0,000			0,000		
			WV										
			WV										
			WV										
149	K	766621443R	Dodávka, montáž a demontáž provizorní výplně žaluziového okna TR/3 - kotvený rám z dřevěných hranolů a OSB desek D.1.1.1 Technická zpráva 5.14.3 Truhlářské práce D.1.2.2 Žaluziové okno TR/3 D.1.2.3 Tabulky prací a prvky "TR/3"-7,75 Součet	m2	7,750	3 095,00	23 986,25	0,000	3 095,00	0,00	0,000	3 095,00	0,00
			WV										
			WV										
			WV										
			WV										
			WV										
			WV										
150	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998766204">https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998766204</a>	%	5,000	1 719,00	8 595,00	0,000	1 719,00	0,00	0,000	1 719,00	0,00
			Online PSC										
151	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998766292">https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/998766292</a>	%	1,000	1 719,00	1 719,00	0,000	1 719,00	0,00	0,000	1 719,00	0,00
			Online PSC										
D	783		<b>Dokontovací práce - nátery</b> 747 873,35							11 573,10			267 398,25
152	K	783000201	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení náterů vodotěrné do 50 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/783000201">https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/783000201</a>	kus	8,000	550,00	4 400,00	0,000	550,00	0,00	0,000	550,00	0,00
			Online PSC										
153	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemně <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/783101203">https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/783101203</a> D.1.1.1 Technická zpráva 5.14.3 Truhlářské práce D.1.2.3 Tabulky prací a prvky "TR/4" 0,65*0,75*2*6 "TR/5" 0,7*1,75*2*2+1,575*2 Součet	m2	13,900	210,00	2 919,00	0,000	210,00	0,00	0,000	210,00	0,00
			WV										
			WV										
			WV										
			WV										
			WV										
154	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru oprášení <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/783101403">https://podminiky.urs.cz/item/CS_Urs_2022_01/783101403</a> D.1.1.1 Technická zpráva 5.14.3 Truhlářské práce D.1.2.3 Tabulky prací a prvky "TR/4" 0,65*0,75*2*6 "TR/5" 0,7*1,75*2*2+1,575*2 Součet	m2	13,900	40,00	556,00	0,000	40,00	0,00	0,000	40,00	0,00
			WV										
			WV										
			WV										
			WV										
			WV										
155	K	783118101	Lazurovací náter truhlářských konstrukcí jednorásobný syntetický	m2	18,000	1 120,00	20 160,00	0,000	1 120,00	0,00	0,000	1 120,00	0,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		<a href="https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783314801">https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783314801</a>							
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.3 Truhlářské práce							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		2.vrstvy		11,700			0,000		
W		"TR/4" (0,65*0,75*2*6)*2		6,300			0,000		
W		"TR/5" 1,575*2*2		18,000			0,000		
W		Součet							
156	K	Nápruštěcí nářer (měná fermez) truhlářských konstrukcí jednonásobný	m2	9,800	790,00	7 742,00	0,000	790,00	0,00
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.3 Truhlářské práce							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		2.vrstvy		9,800			0,000		
W		"TR/5" 0,7*1,75*2*2		9,800			0,000		
W		Součet							
157	K	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením náteru odmašťovačem bezoplachovým	m2	4,200	660,00	2 772,00	0,000	660,00	0,00
Online PSC		<a href="https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301303">https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301303</a>							
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.3 Truhlářské práce							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		"TR/5" 1,2		1,200			0,000		
W		"KA/13" 1,5*2		3,000			0,000		
W		Součet		4,200			0,000		
158	K	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením náteru odmašťovačem ředidlovým	m2	4,200	240,00	1 008,00	0,000	240,00	0,00
Online PSC		<a href="https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301313">https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301313</a>							
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.3 Truhlářské práce							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		"TR/5" 1,2		1,200			0,000		
W		"KA/13" 1,5*2		3,000			0,000		
W		Součet		4,200			0,000		
159	K	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením náteru ometení	m2	4,200	50,00	210,00	0,000	50,00	0,00
Online PSC		<a href="https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301401">https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301401</a>							
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.3 Truhlářské práce							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		"TR/5" 1,2		1,200			0,000		
W		"KA/13" 1,5*2		3,000			0,000		
W		Součet		4,200			0,000		
160	K	Základní zinkový anikorozi náter zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,200	550,00	2 310,00	0,000	550,00	0,00
Online PSC		<a href="https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783314203R">https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783314203R</a>							
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.3 Truhlářské práce							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		"TR/5" 1,2		1,200			0,000		
W		"KA/13" 1,5*2		3,000			0,000		
W		Součet		4,200			0,000		
161	K	Krycí náter (kovářská čern) zámečnických konstrukcí dvojnásobný	m2	4,200	850,00	3 570,00	0,000	850,00	0,00
Online PSC		<a href="https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/78331701R">https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/78331701R</a>							
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.3 Truhlářské práce							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		"TR/5" 1,2		1,200			0,000		
W		"KA/13" 1,5*2		3,000			0,000		
W		Součet		4,200			0,000		
162	K	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením náteru odmašťovačem vodou ředitelným	m2	6,930	50,00	346,50	0,000	50,00	0,00
Online PSC		<a href="https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301311">https://podniky.uz.cz/tem/CS_UIS_2022_01/783301311</a>							
W		D.1.1.1 Technická zpráva							
W		5.14.2 Klempířské práce							
W		D.1.2.2 Poplach západní, jižní a severní, půdorys							
W		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků							
W		"TR/5" 1,2		1,200			0,000		
W		"KA/13" 1,5*2		3,000			0,000		
W		Součet		4,200			0,000		
W		"KA/13" 1,5*2		6,930			0,000		
W		Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"KL"/" 1,4*4,2		5,880			5,880			0,000		
	WV		"KL"/" 4,2*0,25		1,050			1,050			0,000		
	WV		Soubčet		6,930			6,930			0,000		
163	K	783414101	Základní náter klempířských konstrukcí, jednonásobný syntetický	m2	2,100	650,00	1 365,00	0,000	650,00	0,00	0,000	650,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783414101">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783414101</a>										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		2,100			0,000			0,000		
	WV		"P7" 0,7*3		2,100			0,000			0,000		
	WV		Soubčet		2,100			0,000			0,000		
164	K	783417101	Krycí náter (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,100	950,00	1 995,00	0,000	950,00	0,00	0,000	950,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783417101">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783417101</a>										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		2,100			0,000			0,000		
	WV		"P7" 0,7*3		2,100			0,000			0,000		
	WV		Soubčet		2,100			0,000			0,000		
165	K	783414201	Základní antikorozní náter, klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,930	660,00	4 573,80	6,930	660,00	4 573,80	0,000	660,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783414201">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783414201</a>										
	WV		D.1.1.1. Technická zpráva										
	WV		5.14.2 Klempířské práce										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
	WV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
	WV		"KL"/" 1,4*4,2		5,880			5,880			0,000		
	WV		"KL"/" 4,2*0,25		1,050			1,050			0,000		
	WV		Soubčet		6,930			6,930			0,000		
166	K	783417103R	Krycí náter (email) klempířských konstrukcí jednonásobný oleosyntetický	m2	6,930	960,00	6 652,80	6,930	960,00	6 652,80	0,000	960,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783417103R">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783417103R</a>										
	WV		D.1.1.1. Technická zpráva										
	WV		5.14.2 Klempířské práce										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
	WV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků										
	WV		"KL"/" 1,4*4,2		5,880			5,880			0,000		
	WV		"KL"/" 4,2*0,25		1,050			1,050			0,000		
	WV		Soubčet		6,930			6,930			0,000		
167	K	783806809	Odstraňování nátěrů z omítek okantáčováním	m2	633,450	65,00	41 174,25	0,000	65,00	0,00	246,450	65,00	16 019,25
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783806809">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783806809</a>										
	WV		D.1.1.1. Technická zpráva										
	WV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
	WV		346,4+85,8+28+15,75+88,4+22,9+46,2		633,450			633,450			246,450		
	WV		Soubčet		633,450			633,450			246,450		
168	K	783806811	Odstraňování nátěrů z omítek oškrábáním	m2	633,450	230,00	145 693,50	0,000	230,00	0,00	246,450	230,00	56 683,50
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783806811">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783806811</a>										
	WV		D.1.1.1. Technická zpráva										
	WV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
	WV		346,4+85,8+28+15,75+88,4+22,9+46,2		633,450			633,450			246,450		
	WV		Soubčet		633,450			633,450			246,450		
169	K	783823167R	Penetrační náter omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	509,000	95,00	48 355,00	0,000	95,00	0,00	246,450	95,00	23 412,75
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783823167R">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783823167R</a>										
	WV		D.1.1.1. Technická zpráva										
	WV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
	WV		346,4+28+88,4+46,2		509,000			509,000			246,450		
	WV		Soubčet		509,000			509,000			246,450		
170	K	783823167R	Penetrační náter omítek strukturovaných stupně členitosti 3 vápenný	m2	124,450	95,00	11 822,75	0,000	95,00	0,00	0,000	95,00	0,00
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783823167R">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783823167R</a>										
	WV		D.1.1.1. Technická zpráva										
	WV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější										
	WV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys										
	WV		85,8+15,75+22,9		124,450			124,450			0,000		
	WV		Soubčet		124,450			124,450			0,000		
171	K	783827437R	Podkladní hlíz nátěr (ke sjednocení barevnosti) omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	509,000	160,00	81 440,00	0,000	160,00	0,00	246,450	160,00	39 432,00
	Online PSC		<a href="https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783827437R">https://podminiky.us.cz/tem/CS_URS_2022_01/783827437R</a>										
	WV		D.1.1.1. Technická zpráva										
	WV		5.12.1 Návrh barevnosti povrchů										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			5.12.2 Povrchové úpravy vnější							
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		509,000			0,000		
W			346,4+28+88,4+46,2		509,000			0,000		
W			Součet							
172	K	783827438R	Podkladní bílý nátěr (ke sjednocení barevnosti) omítek strukturovaných stupně členitostí 3 vápenný	m2	124,450	160,00	19 912,00	0,000	160,00	0,00
W			D.1.1.1 Technická zpráva							
W			5.12.1 Návrh barevnosti povrchů							
W			5.12.2 Povrchové úpravy vnější		124,450			0,000		
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		124,450			0,000		
W			86,8+15,75+22,9							
W			Součet							
173	K	783827447R	Krycí (ochranný) probarvený nátěr (starobílý resp. okrový odstín) omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 3 vápenný	m2	509,000	485,00	246 865,00	0,000	485,00	0,00
W			D.1.1.1 Technická zpráva							
W			5.12.1 Návrh barevnosti povrchů							
W			5.12.2 Povrchové úpravy vnější		509,000			0,000		
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		509,000			0,000		
W			346,4+28+88,4+46,2							
W			Součet							
174	K	783827448R	Krycí (ochranný) probarvený nátěr (starobílý resp. okrový odstín) omítek strukturovaných stupně členitostí 3 vápenný	m2	124,450	485,00	60 358,25	0,000	485,00	0,00
W			D.1.1.1 Technická zpráva							
W			5.12.1 Návrh barevnosti povrchů							
W			5.12.2 Povrchové úpravy vnější		124,450			0,000		
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		124,450			0,000		
W			86,8+15,75+22,9							
W			Součet							
175	K	783897603R	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	633,450	25,00	15 836,25	0,000	25,00	0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897603R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897603R</a>							
W			D.1.1.1 Technická zpráva							
W			5.12.1 Návrh barevnosti povrchů							
W			5.12.2 Povrchové úpravy vnější		633,450			0,000		
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		633,450			0,000		
W			346,4+85,8+28+15,75+88,4+22,9+46,2							
W			Součet							
176	K	783897615R	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu systém dvojnásobného	m2	633,450	25,00	15 836,25	0,000	25,00	0,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897615R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897615R</a>							
W			D.1.1.1 Technická zpráva							
W			5.12.1 Návrh barevnosti povrchů							
W			5.12.2 Povrchové úpravy vnější		633,450			0,000		
W			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys		633,450			0,000		
W			346,4+85,8+28+15,75+88,4+22,9+46,2							
W			Součet							
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>130 250,00</b>			<b>0,00</b>
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>120 250,00</b>			<b>0,00</b>
177	K	0300001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	82 000,00	82 000,00	0,250	82 000,00	82 000,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0300001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0300001000</a>							
178	K	0341030000	Oplocení staveniště	m	85,000	450,00	38 250,00	30,000	450,00	13 500,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0341030000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0341030000</a>							
D	VRN7		<b>Provozní vlivy</b>				<b>10 000,00</b>			<b>2 500,00</b>
179	K	0710020000	Provoz investora, ifetich osob	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,250	10 000,00	2 500,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0710020000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0710020000</a>							

