

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

II. etapa restaurování nástěnných maleb mauzolea Kleinů

Malby od soklu figurálních maleb v tamburu po horní římsu vlysu pod kopulí.

Opatrné očištění od výraznějších prachových depozitů a pavučin jemným ometením štětci. Předzpevnění uvolněných omítek organokřemičitany KSE (fa remmers, imesta) nebo prostředkem CaLoSiL E25 na bázi nanovápná.	365.000 Kč
Injektáž dutin (prostředkem Ledan D3). Kotvení uvolněných omítek k podkladu.	350.000 Kč
Předzpevnění barevné vrstvy Klucel G.	86.000 Kč
Čištění maleb suchou cestou (těsto, chlebová střídka, houby whisap). Odstranění lokálních přemaleb	147.600 Kč
Opakované dozpevnění Klucel G.	76.000 Kč
Tmelení omítek vápennými tmely, které se budou strukturou blížit originálu.	105.000 Kč
Retuše čistými pigmenty pojenými Klucelem G případně akrylátovou disperzí K9. Zlacení plátkovým zlatem pokládáním na mixtion. Retuše budou lokálně nápodobivé. Co se týká doplnění figurálních maleb v tamburu, bude původní malba retušována neutrálně v barvě podkladu. Neboť malby jsou dochovány jen v prvních monochromních podmalbách. Jasně části (tvary) malby budou doplněny, chybějící spodní části nebudou doplňovány. Jen v případě nalezení analogií, by byly malby doplněny v naznačených liniích.	690.000 Kč
Cena prací celkem	1.819.600 Kč
Lešení (režie – doprava, elektřina)	92.000 Kč
Dílní dokumentace (případné vzorky analýz)	40.000 Kč
Celkem cena bez DPH	1.951.600 Kč
DPH 21 %	Neplátce DPH
Celkem cena s DPH	