

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. 232019

Uzavřena dle §536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

I. Smluvní strany

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel.: +420 376 555 611

Ve věcech technických zastupuje objednatel:

Technický dozor Ing. Václav Vlček, tel.: +420 602 169 340

Dále jen **objednatel**

2.

Lesní stavby s.r.o.

Se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Zhotovitel je plátce DPH

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatel:

p. Václav Svoboda, jednatel; tel.: +420 376 571 106, e-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz

ve věcech technických zastupuje dodavatel:

p. Martin Mundl, vedoucí provozu PS, tel.: +420 602 428 393, e-mail: martin.mundl@lesnistavby.cz

p. Stanislava Mollerová, stavbyvedoucí, tel.: +420 724 308 002, e-mail: stanislava.mollerova@lesnistavby.cz

dále jen **zhotovitel**


Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. 232019 mění a doplňuje takto:

Dodatkem č.1 je změněn rozsah stavebních prací.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 232019 zůstávají v platnosti.

V Nýrsku dne 30 -08- 2019


MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1

Ing. Miloslav Rubáš, starosta

V Nýrsku dne 30 -08- 2019



p. Václav Svoboda, jednatel

 LESNÍ STAVBY, s.r.o. (3)
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042
registrace dne 26. 3. 1996 u Krajského soudu
v Písní, oddíl C, vložka 7565

Rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	302019
Zakázka	Revitalizace sociálního zařízení školy v Komenského ulici, Nýrsko
Klasifikace	Pozemní stavby
Fáze	Realizace
Komentář	

Verze

Popis	Smlouva o dílo
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Město Nýrsko
Dodavatel	Lesní stavby, s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet								2 475 000
SO_01: Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP - hoši+úklid								273 049
H: Oddíly prací HSV								107 159
003: Svislé konstrukce								11 738
1.	SP	340271041	A_00	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
2.	SP	346272256	A_00	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl do 150 mm	m2	11,66	940,85	10 970
0061: Úpravy povrchů vnitřní								24 486
3.	SP	611131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,525	71,31	37
4.	SP	611311131	A_00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,525	139,98	73
5.	SP	612131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,95	55,85	2 064
6.	SP	612311131	A_00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	36,95	109,77	4 056
7.	SP	612321121	A_00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,43	198,26	6 430
8.	SP	612321141	A_00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,99	237,15	709
9.	SP	612321191	A_00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,51	61,42	2 734
10.	SP	421Pq3220-002	A_00	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	14,0	72,03	1 008
11.	SP	612325213	A_00	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	382,31	765
12.	SP	619991011	A_00	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
13.	SP	619995001	A_00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	46,85	136,28	6 385
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								6 739
14.	SP	631311116	A_00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,414	3 826,07	1 584
15.	SP	631319011	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,414	948,21	393
16.	SP	631319171	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,414	287,97	119
17.	SP	631319195	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,414	219,49	91
18.	SP	631362021	A_00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	32 239,18	466
19.	SP	632481213	A_00	Separáční vrstva z PE fólie	m2	5,172	13,22	68
20.	SP	635211221	A_00	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	5,172	68,92	356
21.	SP	965046111	A_00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,345	140,19	1 450
22.	SP	771990111	A_00	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	10,345	213,67	2 210
0064: Osazování výplní otvorů								6 408
23.	SP	642944121	A_00	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,0	1 200,00	3 600
24.	H	55331154	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808
009: Ostatní konstrukce a práce								6 214
25.	SP	0090502	A_00	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
0094: Lešení								1 052
26.	SP	949101112	A_00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,518	67,77	1 052
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								1 948
27.	SP	952901114	A_00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	15,518	125,50	1 948
0096: Bourací práce								11 499
28.	SP	766662811	A_00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	45,81	137
29.	SP	766691914	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	20,82	62
30.	SP	767132812	A_00	Demontáž příček svařovaných	m2	6,5	369,83	2 404
31.	SP	767691822	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,0	27,07	54
32.	SP	784121001	A_00	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,475	30,86	1 156
33.	SP	962031133	A_00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,345	122,24	531
34.	SP	962081141	A_00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	0,8	210,71	169
35.	SP	965042131	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,215	3 820,92	821
36.	SP	965042141	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,447	3 001,99	1 342
37.	SP	965081213	A_00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 součást bourání beton mazaniny	m2	5,112	69,33	354
38.	SP	771571810	A_00	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty odsekání od betonové mazaniny	m2	10,225	153,26	1 567
39.	SP	965082923	A_00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,259	1 158,92	300
40.	SP	968072455	A_00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,2	329,76	1 385
41.	SP	978059541	A_00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,545	105,36	1 216
095: Zednické výpomocí řemesel								15 283
42.	SP	0950101	A_00	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívky	soubo	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950102	A_00	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívky	soubo	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950103	A_00	Zednické výpomocí - elektro - sekání rýh ve zdivu a zazdívky	soubo	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950104	A_00	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívky	soubo	1,0	1 404,75	1 405

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
46.	SP	997013214	A_00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,853	2 345,93	11 385
47.	SP	997013501	A_00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,853	219,70	1 066
48.	SP	997013509	A_00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,06	9,60	931
49.	SP	997013801	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,993	125,00	249
50.	SP	997013803	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného	t	1,134	150,00	170
51.	SP	997013831	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	1,726	1 140,00	1 968

099: Přesun hmot HSV

6 023

52.	SP	998018003	A_00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,863	1 559,27	6 023
-----	----	-----------	------	--	---	-------	----------	-------

P: Oddíly prací PSV

165 890

713: Izolace tepelné

523

53.	SP	713121111	A_00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,172	24,99	129
54.	H	28376643	A_00	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,171	2 240,00	382
55.	SP	998713203	A_00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	5,12	11

763: Konstrukce montované

15 020

56.	SUB	763431001	A_00	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,888	469,20	6 985
57.	SUB	59036512	A_00	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	17,121	254,40	4 356
58.	SUB	763431041	A_00	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,888	11,76	175
59.	SUB	763431201	A_00	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	28,4	114,96	3 265
60.	SUB	998763403	A_00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	147,81	239

7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů

29 975

61.	SUB	763412112	A_00	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	4,35	4 536,00	19 732
62.	SUB	763412122	A_00	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,0	3 912,00	7 824
63.	SUB	998763202	A_00	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	275,56	2 419

766: Konstrukce truhlářské

16 560

64.	SUB	7660102	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
65.	SUB	7660103	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660105	A_00	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
67.	SUB	998766203	A_00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	163,80	180

771: Podlahy z dlaždic

37 137

68.	SUB	771574113	A_00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,518	388,80	6 033
69.	SUB	432Sg2046-19	A_00	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,846	216,00	3 855
70.	SUB	771579191	A_00	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,448	12,72	82
71.	SUB	771579196	A_00	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	15,518	42,24	655
72.	SUB	771591111	A_00	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,518	48,36	750
73.	SUB	771591115	A_00	Podlahy spárování silikonem	m	27,0	42,48	1 147
74.	SUB	771591171	A_00	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16	37
75.	SUB	55343118	A_00	profil přechodový Al	m	1,54	272,40	419
76.	SUB	771591221	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	15,518	674,40	10 465
77.	SUB	771591241	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	20,0	188,40	3 768
78.	SUB	771591242	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	8,0	208,80	1 670
79.	SUB	771591264	A_00	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	27,0	220,80	5 962
80.	SUB	998771202	A_00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	348,44	2 293

781: Obklady

63 081

81.	SUB	781414111	A_00	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	60,615	535,20	32 441
82.	SUB	422Sg2410-01	A_00	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	66,677	180,00	12 002
83.	SUB	781479196	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	60,615	42,24	2 560
84.	SUB	781491011	A_00	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	2,0	573,60	1 147
85.	SUB	63465122.1	A_00	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	2,0	480,00	960
86.	SUB	781493611	A_00	Montáž dvířek s rámem lepených	kus	1,0	158,40	158
87.	SUB	56245707	A_00	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	1,0	838,80	839
88.	SUB	781494111	A_00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,55	156,00	4 298
89.	SUB	781495111	A_00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	60,615	48,36	2 931
90.	SUB	781495115	A_00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	80,15	44,76	3 588
91.	SUB	998781203	A_00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	609,24	2 157

783: Nátěry

1 146

92.	SUB	783314101	A_00	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,48	109,80	382
-----	-----	-----------	------	--	----	------	--------	-----

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
93.	SUB	783315101	A_00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,48	108,36	377
94.	SUB	783317101	A_00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,48	111,24	387

784: Malby

2 447

95.	SUB	784181101	A_00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	40,465	16,44	665
96.	SUB	784221111	A_00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	40,465	33,00	1 335
97.	SUB	784221153	A_00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	40,465	11,04	447

SO_02: Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP - dívky+zaměstnanci

291 037

H: Oddíly prací HSV

101 834

003: Svislé konstrukce

7 366

1.	SP	340271041	A_00	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
2.	SP	346272256	A_00	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl do 150 mm	m2	7,013	940,85	6 598

0061: Úpravy povrchů vnitřní

23 640

3.	SP	611131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,963	71,31	69
4.	SP	611311131	A_00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,963	139,98	135
5.	SP	612131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,95	55,85	2 064
6.	SP	612311131	A_00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	36,95	109,77	4 056
7.	SP	612321121	A_00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,705	198,26	6 286
8.	SP	612321141	A_00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,82	237,15	432
9.	SP	612321191	A_00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	43,41	61,42	2 666
10.	SP	421Pq3220-002	A_00	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	7,0	72,03	504
11.	SP	612325213	A_00	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	382,31	765
12.	SP	619991011	A_00	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
13.	SP	619995001	A_00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,25	136,28	6 439

0063: Podlahy a podlahové konstrukce

6 810

14.	SP	631311116	A_00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,419	3 826,07	1 603
15.	SP	631319011	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,419	948,21	397
16.	SP	631319171	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,419	287,97	121
17.	SP	631319195	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,419	219,49	92
18.	SP	631362021	A_00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	32 239,18	461
19.	SP	632481213	A_00	Separační vrstva z PE fólie	m2	5,235	13,22	69
20.	SP	635211221	A_00	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	5,235	68,92	361
21.	SP	965046111	A_00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,47	140,19	1 468
22.	SP	771990111	A_00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	10,47	213,67	2 237

0064: Osazování výplní otvorů

8 529

23.	SP	642944121	A_00	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,0	1 200,00	4 800
24.	H	55331152	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-160 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H	55331154	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808

009: Ostatní konstrukce a práce

6 214

26.	SP	0090502	A_00	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
-----	----	---------	------	---	-----	-----	----------	-------

0094: Lešení

1 064

27.	SP	949101112	A_00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,705	67,77	1 064
-----	----	-----------	------	---	----	--------	-------	-------

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 971

28.	SP	952901114	A_00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	15,705	125,50	1 971
-----	----	-----------	------	---	----	--------	--------	-------

0096: Bourací práce

12 827

29.	SP	766862811	A_00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,0	45,81	183
30.	SP	766691914	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	20,82	83
31.	SP	767132812	A_00	Demontáž příček svařovaných	m2	10,8	369,83	3 994
32.	SP	767691822	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	3,0	27,07	81
33.	SP	784121001	A_00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,913	30,86	1 170
34.	SP	962081141	A_00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	0,8	210,71	169
35.	SP	965042131	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,168	3 820,92	642
36.	SP	965042141	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,355	3 001,99	1 066
37.	SP	965081213	A_00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 součást bourání beton mazaniny	m2	5,235	69,33	363
38.	SP	771571810	A_00	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty odsekání od betonové mazaniny	m2	10,47	153,26	1 605
39.	SP	965082923	A_00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,262	1 158,92	304
40.	SP	968072455	A_00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,4	329,76	1 781

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	SP	978059541	A_00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,165	105,36	1 387

095: Zednické výpomocí řemesel

15 283

42.	SP	0950201	A_00	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950202	A_00	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950203	A_00	Zednické výpomocí - elektro - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950204	A_00	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	1 404,75	1 405

097: Přesun suti

12 836

46.	SP	997013214	A_00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,736	2 345,93	8 765
47.	SP	997013501	A_00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,736	219,70	821
48.	SP	997013509	A_00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,72	9,60	717
49.	SP	997013801	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,7	125,00	213
50.	SP	997013831	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	2,036	1 140,00	2 321

099: Přesun hmot HSV

5 293

51.	SP	998018003	A_00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,395	1 559,27	5 293
-----	----	-----------	------	--	---	-------	----------	-------

P: Oddíly prací PSV

189 204

713: Izolace tepelné

529

52.	SP	713121111	A_00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,235	24,99	131
53.	H	28376643	A_00	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,173	2 240,00	387
54.	SP	998713203	A_00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	5,18	11

763: Konstrukce montované

14 776

55.	SUB	763431001	A_00	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,555	469,20	6 829
56.	SUB	59036512	A_00	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	16,738	254,40	4 258
57.	SUB	763431041	A_00	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,012	11,76	165
58.	SUB	763431201	A_00	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	28,6	114,96	3 288
59.	SUB	998763403	A_00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	145,40	236

7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů

51 204

60.	SUB	763412112	A_00	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	7,79	4 536,00	35 335
61.	SUB	763412122	A_00	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,0	3 912,00	11 736
62.	SUB	998763202	A_00	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	470,71	4 133

766: Konstrukce truhlářské

22 007

63.	SUB	7660101	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00	4 728
64.	SUB	7660102	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plně, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
65.	SUB	7660103	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660104	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - WC kování	kus	1,0	660,00	660
67.	SUB	7660105	A_00	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
68.	SUB	998766203	A_00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	217,68	239

771: Podlahy z dlaždic

35 492

69.	SUB	771574113	A_00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,705	388,80	6 106
70.	SUB	432Sg2046-19	A_00	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	18,061	216,00	3 901
71.	SUB	771579191	A_00	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,048	12,72	64
72.	SUB	771579196	A_00	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	15,705	42,24	663
73.	SUB	771591111	A_00	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,705	48,36	759
74.	SUB	771591115	A_00	Podlahy spárování silikonem	m	26,4	42,48	1 121
75.	SUB	771591171	A_00	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16	37
76.	SUB	55343118	A_00	profil přechodový Al	m	1,54	272,40	419
77.	SUB	771591221	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	15,705	674,40	10 591
78.	SUB	771591241	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	18,0	188,40	3 391
79.	SUB	771591242	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	2,0	208,80	418
80.	SUB	771591264	A_00	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	26,4	220,80	5 829
81.	SUB	998771202	A_00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	333,01	2 191

781: Obklady

61 272

82.	SUB	781414111	A_00	Montáž obkládaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	58,655	535,20	31 392
83.	SUB	422Sg2410-01	A_00	obkládačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	64,521	180,00	11 614
84.	SUB	781419191	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	18,64	42,24	787
85.	SUB	781479196	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	58,655	42,24	2 478

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
86.	SUB	781491011	A_00	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60	1 721
87.	SUB	63465122.1	A_00	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00	1 440
88.	SUB	781494111	A_00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,6	156,00	3 214
89.	SUB	781495111	A_00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	58,655	48,36	2 837
90.	SUB	781495115	A_00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	82,55	44,76	3 695
91.	SUB	98781203	A_00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	591,77	2 095

783: Nátěry

1 520

92.	SUB	733314101	A_00	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	109,80	507
93.	SUB	733315101	A_00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,615	108,36	500
94.	SUB	733317101	A_00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	111,24	513

784: Malby

2 403

95.	SUB	734181101	A_00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,733	16,44	653
96.	SUB	734221111	A_00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	39,733	33,00	1 311
97.	SUB	734221153	A_00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	39,733	11,04	439

SO_03: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 2.NP - hoši+zaměstnanci

283 632

H: Oddíly prací HSV

111 399

003: Svislé konstrukce

11 738

1.	SP	340271041	A_00	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvánicemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
2.	SP	346272256	A_00	Přizdívká z pórobetonových tvánic tl do 150 mm	m2	11,66	940,85	10 970

0061: Úpravy povrchů vnitřní

24 324

3.	SP	611131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,21	71,31	15
4.	SP	611311131	A_00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,21	139,98	29
5.	SP	612131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,23	55,85	1 744
6.	SP	612311131	A_00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	31,23	109,77	3 428
7.	SP	612321121	A_00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,95	198,26	6 929
8.	SP	612321141	A_00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,99	237,15	709
9.	SP	612321191	A_00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	49,13	61,42	3 018
10.	SP	421Pq3220-002	A_00	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	14,0	72,03	1 008
11.	SP	612325213	A_00	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	382,31	765
12.	SP	619991011	A_00	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
13.	SP	619995001	A_00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,35	136,28	6 453

0063: Podlahy a podlahové konstrukce

7 051

14.	SP	631311116	A_00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,501	3 826,07	1 917
15.	SP	631319011	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,501	948,21	475
16.	SP	631319171	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,501	287,97	144
17.	SP	631319195	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,501	219,49	110
18.	SP	631362021	A_00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	32 239,18	445
19.	SP	632481213	A_00	Separační vrstva z PE fólie	m2	5,013	13,22	66
20.	SP	635211221	A_00	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	5,013	68,92	345
21.	SP	965046111	A_00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,025	140,19	1 405
22.	SP	771990111	A_00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	10,025	213,67	2 142

0064: Osazování výplní otvorů

8 529

23.	SP	642944121	A_00	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,0	1 200,00	4 800
24.	H	55331152	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-160 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H	55331154	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808

009: Ostatní konstrukce a práce

6 214

26.	SP	0090502	A_00	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
-----	----	---------	------	---	-----	-----	----------	-------

0094: Lešení

1 019

27.	SP	949101112	A_00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,037	67,77	1 019
-----	----	-----------	------	---	----	--------	-------	-------

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 887

28.	SP	952901114	A_00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	15,037	125,50	1 887
-----	----	-----------	------	---	----	--------	--------	-------

0096: Bourací práce

11 944

29.	SP	766662811	A_00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,0	45,81	183
30.	SP	766691914	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	20,82	83
31.	SP	767132812	A_00	Demontáž příček svařovaných	m2	6,5	369,83	2 404
32.	SP	767691822	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,0	27,07	54
33.	SP	784121001	A_00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,44	30,86	970
34.	SP	962031133	A_00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,62	122,24	565

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
35.	SP	962081141	A_00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	0,8	210,71	169
36.	SP	965042131	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,195	3 820,92	743
37.	SP	965042141	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,451	3 001,99	1 355
38.	SP	965081213	A_00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 součást bourání beton mazaniny	m2	5,013	69,33	348
39.	SP	771571810	A_00	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty odsekání od betonové mazaniny	m2	10,025	153,26	1 536
40.	SP	965082223	A_00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,251	1 158,92	290
41.	SP	968072455	A_00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,4	329,76	1 781
42.	SP	978059441	A_00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,885	105,36	1 463

095: Zednické výpomocí řemesel

15 283

43.	SP	0950301	A_00	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívk	soubo	1,0	6 152,11	6 152
44.	SP	0950302	A_00	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívk	soubo	1,0	3 511,87	3 512
45.	SP	0950303	A_00	Zednické výpomocí - elektro - sekání rýh ve zdivu a zazdívk	soubo	1,0	4 214,25	4 214
46.	SP	0950304	A_00	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívk	soubo	1,0	1 404,75	1 405

097: Přesun suti

16 879

47.	SP	997013214	A_00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	5,144	2 345,93	12 068
48.	SP	997013501	A_00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,144	219,70	1 130
49.	SP	997013509	A_00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,88	9,60	987
50.	SP	997013801	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,947	125,00	243
51.	SP	997013803	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného	t	1,206	150,00	181
52.	SP	997013831	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	1,991	1 140,00	2 270

099: Přesun hmot HSV

6 531

53.	SP	998018003	A_00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,188	1 559,27	6 531
-----	----	-----------	------	--	---	-------	----------	-------

P: Oddíly prací PSV

172 233

713: Izolace tepelné

507

54.	SP	713121111	A_00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,013	24,99	125
55.	H	28376643	A_00	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,165	2 240,00	371
56.	SP	998713203	A_00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,96	11

763: Konstrukce montované

15 070

57.	SUB	763431001	A_00	Montáž minerálního podhledu s výjmatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,773	469,20	6 931
58.	SUB	59036512	A_00	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	16,989	254,40	4 322
59.	SUB	763431041	A_00	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,773	11,76	174
60.	SUB	763431201	A_00	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	29,6	114,96	3 403
61.	SUB	998763403	A_00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	148,30	240

7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů

29 975

62.	SUB	763412112	A_00	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	4,35	4 536,00	19 732
63.	SUB	763412122	A_00	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,0	3 912,00	7 824
64.	SUB	998763202	A_00	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	275,56	2 419

766: Konstrukce truhlářské

23 269

65.	SUB	7660101	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00	4 728
66.	SUB	7660102	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
67.	SUB	7660103	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	4,0	588,00	2 352
68.	SUB	7660104	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - WC kování	kus	2,0	660,00	1 320
69.	SUB	7660105	A_00	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
70.	SUB	998766203	A_00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	230,16	253

771: Podlahy z dlaždic

36 171

71.	SUB	771574113	A_00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,038	388,80	5 847
72.	SUB	432Sg2046-19	A_00	dlaždice sliutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,293	216,00	3 735
73.	SUB	771579191	A_00	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,845	12,72	74
74.	SUB	771579196	A_00	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	15,037	42,24	635
75.	SUB	771591111	A_00	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,037	48,36	727
76.	SUB	771591115	A_00	Podlahy spárování silikonem	m	26,3	42,48	1 117
77.	SUB	771591171	A_00	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16	37
78.	SUB	55343118	A_00	profil přechodový Al	m	1,54	272,40	419
79.	SUB	771591221	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	15,038	674,40	10 141

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
80.	SUB	771591241	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	22,0	188,40	4 145
81.	SUB	771591242	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	6,0	208,80	1 253
82.	SUB	771591264	A_00	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	26,3	220,80	5 807
83.	SUB	998771202	A_00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	339,38	2 233

781: Obklady 63 638

84.	SUB	781414111	A_00	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	59,315	535,20	31 745
85.	SUB	422Sg2410-01	A_00	obkladačka pórovinná keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	65,247	180,00	11 744
86.	SUB	781419191	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	17,32	42,24	732
87.	SUB	781479196	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	59,315	42,24	2 505
88.	SUB	781491011	A_00	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60	1 721
89.	SUB	63465122.1	A_00	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00	1 440
90.	SUB	781493611	A_00	Montáž dvířek s rámem lepených	kus	1,0	158,40	158
91.	SUB	56245707	A_00	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	1,0	838,80	839
92.	SUB	781494111	A_00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	23,15	156,00	3 611
93.	SUB	781495111	A_00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	59,315	48,36	2 868
94.	SUB	781495115	A_00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	91,55	44,76	4 098
95.	SUB	998781203	A_00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	614,62	2 176

783: Nátěry 1 520

96.	SUB	783314101	A_00	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	109,80	507
97.	SUB	783315101	A_00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,615	108,36	500
98.	SUB	783317101	A_00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	111,24	513

784: Malby 2 082

99.	SUB	784181101	A_00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	34,43	16,44	566
100.	SUB	784221111	A_00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	34,43	33,00	1 136
101.	SUB	784221153	A_00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	34,43	11,04	380

SO_04: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 2.NP - dívky+úklid 270 273

H: Oddíly prací HSV 92 653

003: Svislé konstrukce 7 542

1.	SP	340271041	A_00	Zazdívká otvorů v příchách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	0,8	959,81	768
2.	SP	346272256	A_00	Přizdívká z pórobetonových tvárcí tl do 150 mm	m2	7,2	940,85	6 774

0061: Úpravy povrchů vnitřní 21 359

3.	SP	611131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,36	71,31	26
4.	SP	611311131	A_00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,36	139,98	50
5.	SP	612131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	33,31	55,85	1 860
6.	SP	612311131	A_00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,31	109,77	3 657
7.	SP	612321121	A_00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,259	198,26	5 999
8.	SP	612321141	A_00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,82	237,15	432
9.	SP	612321191	A_00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,35	61,42	2 724
10.	SP	421Pq3220-002	A_00	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	7,0	72,03	504
11.	SP	612325213	A_00	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	382,31	765
12.	SP	619991011	A_00	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
13.	SP	619995001	A_00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	37,55	136,28	5 117

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 6 414

14.	SP	631311116	A_00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,395	3 826,07	1 511
15.	SP	631319011	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,395	948,21	375
16.	SP	631319171	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,395	287,97	114
17.	SP	631319195	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,395	219,49	87
18.	SP	631362021	A_00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	32 239,18	426
19.	SP	632481213	A_00	Separční vrstva z PE fólie	m2	4,94	13,22	65
20.	SP	635211221	A_00	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	4,94	68,92	340
21.	SP	965046111	A_00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,88	140,19	1 385
22.	SP	771990111	A_00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	9,88	213,67	2 111

0064: Osazování výplní otvorů 6 393

23.	SP	642944121	A_00	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,0	1 200,00	3 600
24.	H	55331152	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-160 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H	55331154	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	2,0	936,00	1 872

009: Ostatní konstrukce a práce 3 107

26.	SP	0090502	A_00	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	1,0	3 107,12	3 107
-----	----	---------	------	---	-----	-----	----------	-------

Poř. Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0094: Lešení							1 004
27.	SP	949101112	A_00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,82	67,77	1 004
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							1 860
28.	SP	952901114	A_00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	14,82	125,50	1 860
0096: Bourací práce							12 442
29.	SP	766662811	A_00 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	45,81	137
30.	SP	766691914	A_00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	20,82	62
31.	SP	767132812	A_00 Demontáž příček svařovaných	m2	12,0	369,83	4 438
32.	SP	767691822	A_00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	3,0	27,07	81
33.	SP	784121001	A_00 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,67	30,86	1 039
34.	SP	962081141	A_00 Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	0,8	210,71	169
35.	SP	965042131	A_00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,154	3 820,92	588
36.	SP	965042141	A_00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,34	3 001,99	1 021
37.	SP	965081213	A_00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 součást bourání beton mazaniny	m2	4,94	69,33	342
38.	SP	771571810	A_00 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty odsekání od betonové mazaniny	m2	9,88	153,26	1 514
39.	SP	965082923	A_00 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,247	1 158,92	286
40.	SP	968072455	A_00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,0	329,76	1 319
41.	SP	978059541	A_00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,705	105,36	1 444
095: Zednické výpomocí řemesel							15 283
42.	SP	0950401	A_00 Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950402	A_00 Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950403	A_00 Zednické výpomocí - elektro - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950404	A_00 Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	1 404,75	1 405
097: Přesun sutí							12 191
46.	SP	997013214	A_00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,546	2 345,93	8 319
47.	SP	997013501	A_00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,546	219,70	779
48.	SP	997013509	A_00 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,92	9,60	681
49.	SP	997013801	A_00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,606	125,00	201
50.	SP	997013831	A_00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	1,94	1 140,00	2 212
099: Přesun hmot HSV							5 058
51.	SP	998018003	A_00 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,244	1 559,27	5 058
P: Oddíly prací PSV							177 620
713: Izolace tepelné							499
52.	SP	713121111	A_00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,94	24,99	123
53.	H	28376643	A_00 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,163	2 240,00	365
54.	SP	998713203	A_00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,89	11
763: Konstrukce montované							14 075
55.	SUB	763431001	A_00 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,22	469,20	6 672
56.	SUB	59036512	A_00 deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	16,353	254,40	4 160
57.	SUB	763431041	A_00 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,22	11,76	167
58.	SUB	763431201	A_00 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	24,8	114,96	2 851
59.	SUB	998763403	A_00 Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	138,50	224
7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů							57 175
60.	SUB	763412112	A_00 Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	9,0	4 536,00	40 824
61.	SUB	763412122	A_00 Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,0	3 912,00	11 736
62.	SUB	998763202	A_00 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	525,60	4 615
766: Konstrukce truhlářské							16 560
63.	SUB	7660101	A_00 D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00	4 728
64.	SUB	7660102	A_00 D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	2,0	4 728,00	9 456
65.	SUB	7660103	A_00 D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660105	A_00 D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
67.	SUB	998766203	A_00 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	163,80	180

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
771: Podlahy z dlaždic								32 391
68.	SUB	771574113	A_00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	14,82	388,80	5 762
69.	SUB	432Sg2046-19	A_00	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,043	216,00	3 681
70.	SUB	771579191	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,62	12,72	59
71.	SUB	771579196	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	14,82	42,24	626
72.	SUB	771591111	A_00	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,82	48,36	717
73.	SUB	771591115	A_00	Podlahy spárování silikonem	m	22,3	42,48	947
74.	SUB	771591171	A_00	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	0,7	26,16	18
75.	SUB	55343118	A_00	profil přechodový Al	m	0,77	272,40	210
76.	SUB	771591221	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	14,82	674,40	9 995
77.	SUB	771591241	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	15,0	188,40	2 826
78.	SUB	771591242	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	3,0	208,80	626
79.	SUB	771591264	A_00	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	22,3	220,80	4 924
80.	SUB	998771202	A_00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	303,91	2 000

781: Obklady								53 636
81.	SUB	781414111	A_00	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	50,815	535,20	27 196
82.	SUB	422Sg2410-01	A_00	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	55,897	180,00	10 061
83.	SUB	781419191	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	9,58	42,24	405
84.	SUB	781479196	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	50,815	42,24	2 146
85.	SUB	781491011	A_00	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60	1 721
86.	SUB	63465122.1	A_00	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00	1 440
87.	SUB	781494111	A_00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	19,75	156,00	3 081
88.	SUB	781495111	A_00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	50,815	48,36	2 457
89.	SUB	781495115	A_00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	73,6	44,76	3 294
90.	SUB	998781203	A_00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	518,02	1 834

783: Nátěry								1 138
91.	SUB	783314101	A_00	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,455	109,80	379
92.	SUB	783315101	A_00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,455	108,36	374
93.	SUB	783317101	A_00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,455	111,24	384

784: Malby								2 146
94.	SUB	784181101	A_00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	35,49	16,44	583
95.	SUB	784221111	A_00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	35,49	33,00	1 171
96.	SUB	784221153	A_00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	35,49	11,04	392

SO_05: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 3.NP - hoši+úklid

268 736

H: Oddíly prací HSV

106 341

003: Svislé konstrukce

11 504

1.	SP	340271041	A_00	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	1,12	959,81	1 075
2.	SP	346272256	A_00	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl do 150 mm	m2	11,085	940,85	10 429

0061: Úpravy povrchů vnitřní

24 718

3.	SP	611131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,525	71,31	37
4.	SP	611311131	A_00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,525	139,98	73
5.	SP	612131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	35,78	55,85	1 998
6.	SP	612311131	A_00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	35,78	109,77	3 928
7.	SP	612321121	A_00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,62	198,26	6 269
8.	SP	612321141	A_00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,99	237,15	709
9.	SP	612321191	A_00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	43,61	61,42	2 679
10.	SP	421Pq3220-002	A_00	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	14,0	72,03	1 008
11.	SP	612325213	A_00	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,0	382,31	1 529
12.	SP	619991011	A_00	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
13.	SP	619995001	A_00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	45,95	136,28	6 262

0063: Podlahy a podlahové konstrukce

6 464

14.	SP	631311116	A_00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,398	3 826,07	1 521
15.	SP	631319011	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,398	948,21	377
16.	SP	631319171	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,398	287,97	115
17.	SP	631319195	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,398	219,49	87
18.	SP	631362021	A_00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kaří	t	0,013	32 239,18	435
19.	SP	632481213	A_00	Separační vrstva z PE fólie	m2	4,973	13,22	66
20.	SP	635211221	A_00	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	4,973	68,92	343
21.	SP	965046111	A_00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,947	140,19	1 394
22.	SP	771990111	A_00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	9,947	213,67	2 125

Poř. Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0064: Osazování výplní otvorů							6 408
23.	SP	642944121	A_00 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,0	1 200,00	3 600
24.	H	55331154	A_00 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808
009: Ostatní konstrukce a práce							6 214
25.	SP	0090502	A_00 Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
0094: Lešení							1 011
26.	SP	949101112	A_00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,92	67,77	1 011
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							1 872
27.	SP	952901114	A_00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	14,92	125,50	1 872
0096: Bourací práce							11 344
28.	SP	766662811	A_00 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,0	45,81	137
29.	SP	766691914	A_00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	20,82	62
30.	SP	767132812	A_00 Demontáž příček svařovaných	m2	6,5	369,83	2 404
31.	SP	767691822	A_00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	2,0	27,07	54
32.	SP	784121001	A_00 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,305	30,86	1 120
33.	SP	962031133	A_00 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,345	122,24	531
34.	SP	962081141	A_00 Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,12	210,71	236
35.	SP	965042131	A_00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,195	3 820,92	745
36.	SP	965042141	A_00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,447	3 001,99	1 342
37.	SP	965081213	A_00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 součást bourání beton mazaniny	m2	4,973	69,33	345
38.	SP	771571810	A_00 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty odsekání od betonové mazaniny	m2	9,947	153,26	1 524
39.	SP	965082923	A_00 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,249	1 158,92	288
40.	SP	968072455	A_00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,2	329,76	1 385
41.	SP	978059541	A_00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,095	105,36	1 169
095: Zednické výpomocí řemesel							15 283
42.	SP	0950501	A_00 Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950502	A_00 Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950503	A_00 Zednické výpomocí - elektro - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950504	A_00 Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	1 404,75	1 405
097: Přesun sutí							15 532
46.	SP	997013214	A_00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,777	2 345,93	11 206
47.	SP	997013501	A_00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,777	219,70	1 049
48.	SP	997013509	A_00 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,54	9,60	917
49.	SP	997013801	A_00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,935	125,00	242
50.	SP	997013803	A_00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného	t	1,134	150,00	170
51.	SP	997013831	A_00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	1,708	1 140,00	1 947
099: Přesun hmot HSV							5 990
52.	SP	998018003	A_00 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,842	1 559,27	5 990
P: Oddíly prací PSV							162 395
713: Izolace tepelné							503
53.	SP	713121111	A_00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,973	24,99	124
54.	H	28376643	A_00 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,164	2 240,00	368
55.	SP	998713203	A_00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,92	11
763: Konstrukce montované							14 459
56.	SUB	763431001	A_00 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,308	469,20	6 713
57.	SUB	59036512	A_00 deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	16,454	254,40	4 186
58.	SUB	763431041	A_00 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	14,308	11,76	168
59.	SUB	763431201	A_00 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	27,5	114,96	3 161
60.	SUB	998763403	A_00 Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	142,29	231
7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů							29 975
61.	SUB	763412112	A_00 Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	4,35	4 536,00	19 732
62.	SUB	763412122	A_00 Dveře sanitálních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,0	3 912,00	7 824
63.	SUB	998763202	A_00 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	275,56	2 419

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské								16 560
64.	SUB	7660102	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
65.	SUB	7660103	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660105	A_00	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
67.	SUB	998766203	A_00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	163,80	180

771: Podlahy z dlaždic								35 983
68.	SUB	771574113	A_00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	14,92	388,80	5 801
69.	SUB	432Sg2046-19	A_00	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	17,158	216,00	3 706
70.	SUB	771579191	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,85	12,72	74
71.	SUB	771579196	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	14,92	42,24	630
72.	SUB	771591111	A_00	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,92	48,36	722
73.	SUB	771591115	A_00	Podlahy spárování silikonem	m	26,1	42,48	1 109
74.	SUB	771591171	A_00	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16	37
75.	SUB	55343118	A_00	profil přechodový Al	m	1,54	272,40	419
76.	SUB	771591221	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	14,92	674,40	10 062
77.	SUB	771591241	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	20,0	188,40	3 768
78.	SUB	771591242	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	8,0	208,80	1 670
79.	SUB	771591264	A_00	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	26,1	220,80	5 763
80.	SUB	998771202	A_00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	337,61	2 221

781: Obklady								61 392
81.	SUB	781414111	A_00	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	58,635	535,20	31 381
82.	SUB	422Sg2410-01	A_00	obkladačka pórovinná keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	64,499	180,00	11 610
83.	SUB	781479196	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	58,635	42,24	2 477
84.	SUB	781491011	A_00	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	2,0	573,60	1 147
85.	SUB	63465122.1	A_00	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	2,0	480,00	960
86.	SUB	781493611	A_00	Montáž dvířek s rámem lepených	kus	1,0	158,40	158
87.	SUB	56245707	A_00	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	1,0	838,80	839
88.	SUB	781494111	A_00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,55	156,00	4 298
89.	SUB	781495111	A_00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	58,635	48,36	2 836
90.	SUB	781495115	A_00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	80,15	44,76	3 588
91.	SUB	998781203	A_00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	592,93	2 099

783: Nátěry								1 146
92.	SUB	783314101	A_00	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,48	109,80	382
93.	SUB	783315101	A_00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,48	108,36	377
94.	SUB	783317101	A_00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,48	111,24	387

784: Malby								2 377
95.	SUB	784181101	A_00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,295	16,44	646
96.	SUB	784221111	A_00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	39,295	33,00	1 297
97.	SUB	784221153	A_00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	39,295	11,04	434

SO_06: Stavební úpravy sociálního zařízení ve 3.NP - dívky+zaměstnanci

283 711

H: Oddíly prací HSV

100 567

003: Svislé konstrukce

7 614

1.	SP	340271041	A_00	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl do 150 mm	m2	1,12	959,81	1 075
2.	SP	346272256	A_00	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl do 150 mm	m2	6,95	940,85	6 539

0061: Úpravy povrchů vnitřní

23 566

3.	SP	611131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,743	71,31	53
4.	SP	611131131	A_00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,743	139,98	104
5.	SP	612131121	A_00	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	35,52	55,85	1 984
6.	SP	612311131	A_00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	35,52	109,77	3 899
7.	SP	612321121	A_00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,355	198,26	6 018
8.	SP	612321141	A_00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,82	237,15	432
9.	SP	612321191	A_00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	41,83	61,42	2 569
10.	SP	421Pq3220-002	A_00	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - zabudované rohovníky	m	7,0	72,03	504
11.	SP	612325213	A_00	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,0	382,31	1 529
12.	SP	619991011	A_00	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,67	39,70	225
13.	SP	619995001	A_00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	45,85	136,28	6 248

0063: Podlahy a podlahové konstrukce

6 384

14.	SP	631311116	A_00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,392	3 826,07	1 501
15.	SP	631319011	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,392	948,21	372

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP	631319171	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,392	287,97	113
17.	SP	631319195	A_00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,392	219,49	86
18.	SP	631362021	A_00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	32 239,18	438
19.	SP	632481213	A_00	Separční vrstva z PE fólie	m2	4,905	13,22	65
20.	SP	635211221	A_00	Náryp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	4,905	68,92	338
21.	SP	965046111	A_00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,809	140,19	1 375
22.	SP	771990111	A_00	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	9,809	213,67	2 096

0064: Osazování výplní otvorů

8 529

23.	SP	642944121	A_00	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,0	1 200,00	4 800
24.	H	55331152	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110-160 600 L/P	kus	1,0	921,00	921
25.	H	55331154	A_00	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	3,0	936,00	2 808

009: Ostatní konstrukce a práce

6 214

26.	SP	0090502	A_00	Oprava soklíků, podlah, nátěrů stěn na chodbě - po výměně zárubní	kus	2,0	3 107,12	6 214
-----	----	---------	------	---	-----	-----	----------	-------

0094: Lešení

997

27.	SP	949101112	A_00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,712	67,77	997
-----	----	-----------	------	---	----	--------	-------	-----

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 846

28.	SP	952901114	A_00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	14,712	125,50	1 846
-----	----	-----------	------	---	----	--------	--------	-------

0096: Bourací práce

12 509

29.	SP	766662811	A_00	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,0	45,81	183
30.	SP	766691914	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,0	20,82	83
31.	SP	767132812	A_00	Demontáž příček svařovaných	m2	10,8	369,83	3 994
32.	SP	767691822	A_00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	3,0	27,07	81
33.	SP	784121001	A_00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,263	30,86	1 119
34.	SP	962081141	A_00	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 150 mm	m2	1,12	210,71	236
35.	SP	965042131	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,147	3 820,92	560
36.	SP	965042141	A_00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,344	3 001,99	1 033
37.	SP	965081213	A_00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 součást bourání beton mazaniny	m2	4,905	69,33	340
38.	SP	771571810	A_00	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty odsekání od betonové mazaniny	m2	9,809	153,26	1 503
39.	SP	965082923	A_00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,245	1 158,92	284
40.	SP	968072455	A_00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,4	329,76	1 781
41.	SP	978059541	A_00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,445	105,36	1 311

095: Zednické výpomocí řemesel

15 283

42.	SP	0950601	A_00	Zednické výpomocí - ZTI - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	6 152,11	6 152
43.	SP	0950602	A_00	Zednické výpomocí - ÚT - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	3 511,87	3 512
44.	SP	0950603	A_00	Zednické výpomocí - elektro - sekání rýh ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	4 214,25	4 214
45.	SP	0950604	A_00	Zednické výpomocí - VZT - sekání prostupů ve zdivu a zazdívký	soubo	1,0	1 404,75	1 405

097: Přesun suti

12 348

46.	SP	997013214	A_00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	3,583	2 345,93	8 406
47.	SP	997013501	A_00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,583	219,70	787
48.	SP	997013509	A_00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,66	9,60	688
49.	SP	997013801	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	1,594	125,00	199
50.	SP	997013831	A_00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	1,989	1 140,00	2 267

099: Přesun hmot HSV

5 278

51.	SP	998018003	A_00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,385	1 559,27	5 278
-----	----	-----------	------	--	---	-------	----------	-------

P: Oddíly prací PSV

183 144

713: Izolace tepelné

496

52.	SP	713121111	A_00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,905	24,99	123
53.	H	28376643	A_00	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	0,162	2 240,00	363
54.	SP	998713203	A_00	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	4,85	11

763: Konstrukce montované

13 948

55.	SUB	763431001	A_00	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	13,673	469,20	6 415
56.	SUB	59036512	A_00	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	15,723	254,40	4 000
57.	SUB	763431041	A_00	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	13,63	11,76	160
58.	SUB	763431201	A_00	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	27,4	114,96	3 150

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
59.	SUB	98763403	A_00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	137,25	222

7638: Konstrukce z kompletizovaných panelů **50 662**

60.	SUB	763412112	A_00	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl do 18 mm	m2	7,68	4 536,00	34 836
61.	SUB	763412122	A_00	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl do 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,0	3 912,00	11 736
62.	SUB	98763202	A_00	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	465,72	4 089

766: Konstrukce truhlářské **22 007**

63.	SUB	7660101	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 600x1970 mm	kus	1,0	4 728,00	4 728
64.	SUB	7660102	A_00	D+M dřevěných vnitřních dveří, plné, hladké, HPL, otevíravé - 700x1970 mm	kus	3,0	4 728,00	14 184
65.	SUB	7660103	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - klika-klika	kus	3,0	588,00	1 764
66.	SUB	7660104	A_00	D+M rozetového kování vnitřních dveří - WC kování	kus	1,0	660,00	660
67.	SUB	7660105	A_00	D+M kování vnitřních dveří - FAB	kus	2,0	216,00	432
68.	SUB	98766203	A_00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	217,68	239

771: Podlahy z dlaždic **33 607**

69.	SUB	771574113	A_00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	14,713	388,80	5 720
70.	SUB	432Sg2046-19	A_00	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	16,919	216,00	3 654
71.	SUB	771579191	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,393	12,72	56
72.	SUB	771579196	A_00	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem flexi	m2	14,712	42,24	621
73.	SUB	771591111	A_00	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,712	48,36	711
74.	SUB	771591115	A_00	Podlahy spárování silikonem	m	25,0	42,48	1 062
75.	SUB	771591171	A_00	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	1,4	26,16	37
76.	SUB	55343118	A_00	profil přechodový Al	m	1,54	272,40	419
77.	SUB	771591221	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	14,713	674,40	9 922
78.	SUB	771591241	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	18,0	188,40	3 391
79.	SUB	771591242	A_00	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	2,0	208,80	418
80.	SUB	771591264	A_00	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	25,0	220,80	5 520
81.	SUB	998771202	A_00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	315,32	2 075

781: Obklady **58 601**

82.	SUB	781414111	A_00	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	55,575	535,20	29 744
83.	SUB	422Sg2410-01	A_00	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	61,133	180,00	11 004
84.	SUB	781419191	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	17,54	42,24	741
85.	SUB	781479196	A_00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem flexi	m2	55,575	42,24	2 347
86.	SUB	781491011	A_00	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	3,0	573,60	1 721
87.	SUB	63465122.1	A_00	zrcadlový obklad - 300x300mm	kus	3,0	480,00	1 440
88.	SUB	781494111	A_00	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,6	156,00	3 214
89.	SUB	781495111	A_00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,707	48,36	2 694
90.	SUB	781495115	A_00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	82,5	44,76	3 693
91.	SUB	998781203	A_00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	565,97	2 004

783: Nátěry **1 520**

92.	SUB	783314101	A_00	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	109,80	507
93.	SUB	783315101	A_00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,615	108,36	500
94.	SUB	783317101	A_00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,615	111,24	513

784: Malby **2 303**

95.	SUB	784181101	A_00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	38,083	16,44	626
96.	SUB	784221111	A_00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně ořezvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	38,083	33,00	1 257
97.	SUB	784221153	A_00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ořezvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	38,083	11,04	420

TZB: ZTI, ÚT, elektro, VZT **742 614**

P: Oddíly prací PSV **742 614**

720: Zdravotní instalace **490 536**

1.	SUB	ZTI_001	A_00	materiál vodovod	soubo	1,0	21 600,00	21 600
2.	SUB	ZTI_002	A_00	materiál kanalizace	soubo	1,0	19 200,00	19 200
3.	SUB	ZTI_003	A_00	bourací práce	soubo	1,0	26 400,00	26 400
4.	SUB	ZTI_004	A_00	wc rám	kus	17,0	3 720,00	63 240
5.	SUB	ZTI_005	A_00	tláčítko antivandal	kus	17,0	828,00	14 076
6.	SUB	ZTI_006	A_00	wc mísa	kus	17,0	1 980,00	33 660
7.	SUB	ZTI_007	A_00	wc sedátko	kus	17,0	936,00	15 912
8.	SUB	ZTI_008	A_00	pisoiár radarový	kus	12,0	8 760,00	105 120
9.	SUB	ZTI_009	A_00	zdroj	kus	4,0	1 680,00	6 720
10.	SUB	ZTI_010	A_00	výlevka komplet	kus	3,0	8 376,00	25 128
11.	SUB	ZTI_011	A_00	bidet závěsný	kus	1,0	3 960,00	3 960
12.	SUB	ZTI_012	A_00	bidet rám	kus	1,0	4 320,00	4 320
13.	SUB	ZTI_013	A_00	drobný materiál	soubo	1,0	3 600,00	3 600
14.	SUB	ZTI_014	A_00	uchycení potrubí	soubo	1,0	1 800,00	1 800

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SUB	ZTI_015	A_00	montážní práce	soubo	1,0	144 000,00	144 000
16.	SUB	ZTI_016	A_00	doprava a přesun hmot	soubo	1,0	1 800,00	1 800
730: Ústřední vytápění								99 798
17.	SUB	ÚT_001	A_00	radiátorový panel VK 22/600/1200	kus	3,0	4 152,00	12 456
18.	SUB	ÚT_002	A_00	radiátorový panel VK 22/600/1000	kus	3,0	3 840,00	11 520
19.	SUB	ÚT_003	A_00	radiátorový panel VK 22/600/600	kus	1,0	3 000,00	3 000
20.	SUB	ÚT_004	A_00	radiátorový panel VK 11/600/400	kus	4,0	1 980,00	7 920
21.	SUB	ÚT_005	A_00	připojovací armatura a hlavice	kus	11,0	876,00	9 636
22.	SUB	ÚT_006	A_00	CU trubka 15	m	75,0	117,60	8 820
23.	SUB	ÚT_007	A_00	CU trubka 18	m	25,0	163,20	4 080
24.	SUB	ÚT_008	A_00	CU trubka 22	m	15,0	178,80	2 682
25.	SUB	ÚT_009	A_00	izolace potrubí	m	115,0	12,00	1 380
26.	SUB	ÚT_010	A_00	cín a pasta	soubo	1,0	960,00	960
27.	SUB	ÚT_011	A_00	CU tvarovky	soubo	1,0	4 560,00	4 560
28.	SUB	ÚT_012	A_00	kulový ventil 3/4"	kus	6,0	144,00	864
29.	SUB	ÚT_013	A_00	montážní práce	soubo	1,0	31 200,00	31 200
30.	SUB	ÚT_014	A_00	doprava a přesun hmot	soubo	1,0	720,00	720
741: Elektroinstalace								80 280
31.	SUB	ELEKTRO_001	A_00	Elektroinstalace	patro	3,0	26 760,00	80 280
751: Vzduchotechnika								72 000
32.	SUB	VZT_001	A_00	Odvětrání sociálek - napojení do stávající šachty	soubo	6,0	12 000,00	72 000
VON: Vedlejší a ostatní náklady								61 947
V: Oddíly VRN								61 947
V03: Zařízení staveniště								15 000
1.	ON	030001000	A_00	Zařízení staveniště - stavební buňka na nářadí, stavební výtah či vrátek, oplocení zařízení staveniště	soubo	1,0	15 000,00	15 000
V04: Inženýrská činnost								7 447
2.	ON	042503001	A_00	Tabule BOZP na staveništi	soubo	1,0	7 447,00	7 447
V07: Provozní vlivy								30 000
3.	ON	071103000	A_00	Provoz investora - zástěny, ochrana před znečištěním	soubo	1,0	30 000,00	30 000
V09: Ostatní náklady								9 500
4.	ON	094002000	A_00	Vykližení objektu - po dokončení prací	soubo	1,0	9 500,00	9 500
D_01: Dlažby a obklady dle výběru								37 492
SO_00: Celý objekt								37 492
P: Oddíly prací PSV								37 492
771: Podlahy z dlaždic								18 473
1.	SUB	432Sg2046-19	D_01	dlaždice slinutá neglazovaná keramická - rozměry 298x298x9 mm	m2	- 104,32	216,00	- 22 533
2.	SUB	432Sg2046.1-19	D_01	dlaždice keramická - TAA35L01:L01S VESUV 30/30	m2	119,9	342,00	41 006
781: Obklady								19 019
3.	SUB	422Sg2410-01	D_01	obkladačka pórovinová keramická - rozměry 200x250x6,8 mm	m2	- 377,972	180,00	- 68 035
4.	SUB	422Sg2410.1-01	D_01	obkladačka pórovinová keramická - WAA1N210:COLOR ONE 20/20 šedý mat	m2	322,0	222,00	71 484
5.	SUB	422Sg2410.2-01	D_01	obkladačka pórovinová keramická - WAA1N111:COLOR ONE 20/20 tm. šedý mat	m2	30,0	222,00	6 660
6.	SUB	422Sg2410.3-01	D_01	obkladačka pórovinová keramická - WAA1N373:COLOR ONE 20/20 červený mat	m2	27,0	330,00	8 910
D_02: Odvětrání dle skutečnosti								- 36 091
TZB: ZTI, ÚT, elektro, VZT								- 36 091
P: Oddíly prací PSV								- 36 091
751: Vzduchotechnika								- 36 091
1.	SUB	VZT_001	D_02	Odvětrání sociálek - napojení do stávající šachty	soubo	- 6,0	12 000,00	- 72 000
2.	SP	VZT_002	D_02	D+M KG potrubí Dn 300 pro odvětrání dl do 1 m	kus	7,0	1 849,87	12 949
3.	SP	VZT_003	D_02	D+M KG kolen Dn 300/90° pro odvětrání	kus	7,0	1 004,97	7 035
4.	SP	VZT_004	D_02	D+M KG potrubí Dn 160 pro odvětrání dl do 1 m	kus	5,0	1 124,90	5 625
5.	SP	VZT_005	D_02	D+M KG kolen Dn 160/90° pro odvětrání	kus	5,0	319,97	1 600
6.	SP	VZT_006	D_02	D+M KG potrubí Dn 200 pro odvětrání dl 3 m	kus	1,0	1 688,22	1 688
7.	SP	VZT_007	D_02	D+M KG kolen Dn 200/45° pro odvětrání	kus	2,0	416,64	833
8.	SP	VZT_008	D_02	D+M odvětrávací mřížky Dn 300	kus	7,0	409,99	2 870
9.	SP	VZT_009	D_02	D+M odvětrávací mřížky Dn 160	kus	5,0	191,66	958
10.	SP	VZT_010	D_02	D+M odvětrávací mřížky Dn 200	kus	1,0	220,82	221
11.	SP	VZT_011	D_02	Výměna stávající mřížky odvětrání	kus	1,0	1 049,94	1 050
12.	SUB	VZT_012	D_02	D+M mřížky odvětrání ve dveřích	kus	3,0	360,00	1 080

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_03: Dodávka umyvadel, baterií a 2 kusů bojlerů								50 342
TZB: ZTI, ÚT, elektro, VZT								50 342
P: Oddíly prací PSV								50 342
720: Zdravotní instalace								50 342
1.	SUB	ZTI_D03.001	D_03	Dodávka umyvadla vč sifonu	kus	17,0	1 073,50	18 250
2.	SUB	ZTI_D03.002	D_03	Dodávka umyvadlové baterie	kus	17,0	904,00	15 368
3.	SUB	ZTI_D03.003	D_03	D+M elektro ohřivače - 125 L	kus	2,0	8 362,00	16 724

D_04: Změna minerálních kazetových podhledů na SDK - 13 750

SO_00: Celý objekt - 13 750

H: Oddíly prací HSV 3 787

0061: Úpravy povrchů vnitřní 3 221

1.	SP	611131121	D_04	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	3,955	71,31	282
2.	SP	611311131	D_04	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,955	139,98	554
3.	SP	612131121	D_04	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	14,4	55,85	804
4.	SP	612311131	D_04	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,4	109,77	1 581

0096: Bourací práce 566

5.	SP	784121001	D_04	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,355	30,86	566
----	----	-----------	------	---	----	--------	-------	-----

P: Oddíly prací PSV - 17 537

763: Konstrukce montované - 23 634

6.	SUB	763431001	D_04	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	- 86,414	469,20	- 40 545
7.	SUB	59036512	D_04	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	- 99,378	254,40	- 25 282
8.	SUB	763431041	D_04	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšky zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	- 85,831	11,76	- 1 009
9.	SUB	763431201	D_04	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	- 166,3	114,96	- 19 118
10.	SUB	763131411	D_04	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	82,459	600,00	49 475
11.	SUB	763131765	D_04	Příplatek k SDK podhledu za výšky zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	82,459	48,00	3 958
12.	SUB	763172312	D_04	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	6,0	163,20	979
13.	SUB	59030711	D_04	dvířka revizní 300x300mm	kus	6,0	936,00	5 616
14.	SUB	763164631	D_04	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	3,0	882,00	2 646
15.	SUB	998763403	D_04	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	- 218,87	- 355

784: Malby 6 097

16.	SUB	784181101	D_04	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	100,814	16,44	1 657
17.	SUB	784221111	D_04	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,814	33,00	3 327
18.	SUB	784221153	D_04	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	100,814	11,04	1 113

D_05: Neprovedené práce - 161 580

SO_00: Celý objekt - 161 580

H: Oddíly prací HSV - 36 198

0063: Podlahy a podlahové konstrukce - 2 484

1.	SP	635211221	D_05	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	- 30,237	68,92	- 2 084
2.	SP	632481213	D_05	Separáční vrstva z PE fólie	m2	- 30,237	13,22	- 400

095: Zednické výpomocí řemesel - 33 714

3.	SP	0950103	D_05	Zednické výpomocí - elektro	soubo	- 1,0	4 214,25	- 4 214
4.	SP	0950203	D_05	Zednické výpomocí - elektro	soubo	- 1,0	4 214,25	- 4 214
5.	SP	0950303	D_05	Zednické výpomocí - elektro	soubo	- 1,0	4 214,25	- 4 214
6.	SP	0950403	D_05	Zednické výpomocí - elektro	soubo	- 1,0	4 214,25	- 4 214
7.	SP	0950503	D_05	Zednické výpomocí - elektro	soubo	- 1,0	4 214,25	- 4 214
8.	SP	0950603	D_05	Zednické výpomocí - elektro	soubo	- 1,0	4 214,25	- 4 214
9.	SP	0950104	D_05	Zednické výpomocí - VZT	soubo	- 1,0	1 404,75	- 1 405
10.	SP	0950204	D_05	Zednické výpomocí - VZT	soubo	- 1,0	1 404,75	- 1 405
11.	SP	0950304	D_05	Zednické výpomocí - VZT	soubo	- 1,0	1 404,75	- 1 405
12.	SP	0950404	D_05	Zednické výpomocí - VZT	soubo	- 1,0	1 404,75	- 1 405
13.	SP	0950504	D_05	Zednické výpomocí - VZT	soubo	- 1,0	1 404,75	- 1 405
14.	SP	0950604	D_05	Zednické výpomocí - VZT	soubo	- 1,0	1 404,75	- 1 405

Poř.	Typ	Kód	Rozpočet	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
P: Oddíly prací PSV								- 125 383
713: Izolace tepelné								- 3 057
15.	H	28376643	D_05	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m3	- 0,998	2 240,00	- 2 236
16.	SP	713121111	D_05	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	- 30,237	24,99	- 756
17.	SP	998713203	D_05	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	- 2,2	29,91	- 66

771: Podlahy z dlaždic							- 122 326	
18.	SUB	771591221	D_05	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	- 90,713	674,40	- 61 177
19.	SUB	771591242	D_05	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnější rohy	kus	- 29,0	208,80	- 6 055
20.	SUB	771591241	D_05	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	- 113,0	188,40	- 21 289
21.	SUB	771591264	D_05	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	- 153,1	220,80	- 33 804

D_06: Kontaktní můstek a oprava dlažby, lišty dle skutečnosti 89 223
SO_00: Celý objekt 89 223

P: Oddíly prací PSV 89 223
771: Podlahy z dlaždic 48 538

1.	SUB	771121011	D_06	Nátěr penetrační	m2	90,713	56,64	5 138
2.	SUB	771571810	D_06	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - odsekání od betonové mazaniny	kus	240,0	108,00	25 920
3.	SUB	771571921	D_06	Oprava podlah z keramických do malty do 100 ks/m2	kus	240,0	61,56	14 774
4.	SUB	59761015	D_06	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 85 do 100ks/m2	m2	2,64	1 024,80	2 705

781: Obklady 40 685
5. SUB 781494111 D_06 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 260,8 156,00 40 685

D_07: Změna otevírání dveří 1.NP a 2.NP 7 963
SO_01: Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP - hoši+úklid 7 963

H: Oddíly prací HSV 7 963
0064: Osazování výplní otvorů 7 172

23.	SP	642944121	D_07	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,0	1 200,00	2 400
24.	H	55331154	D_07	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 100-160 700 L/P	kus	2,0	936,00	1 872
102.	SP	226462001	D_07	Vnitřní dveře obyčejné bílé 600/1970	kus	2,0	1 450,00	2 900

0096: Bourací práce 791
40. SP 968072455 D_07 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,4 329,76 791

D_08: Vybavení WC 26 403
SO_00: Celý objekt 26 403

*: Nezařazeno 26 403

**: Nezařazeno 26 403

111.	SUB	554 31R3	D_08	Zásobník ns toaletní papír gigant	kus	14,0	787,00	11 018
113.	SUB	554 31R5	D_08	Zásobník na skládané papírové ručníky maxi	kus	6,0	834,00	5 004
114.	SUB	554 31R6	D_08	Zásobník na papírové ručníky mini	kus	3,0	711,00	2 133
115.	MP	X10	D_08	Montáž zásobníků a dávkovačů	kpl	1,0	6 208,00	6 208
116.	SUB	554 31R4	D_08	Zásobník na toaletní papír mini	kus	3,0	680,00	2 040