

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **KVET/N001**
 REKONSTRUKCE NKP SPILBERK

Cena bez DPH: **0**

Zadavatel : Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Projektant : Ing. arch. Radko Květ
 Všetičkova 631/31
 60200 Brno-Stránice

IČO : 13676601
DIČ : CZ5410110167

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	822.52.3.9	1,00	0,00
01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	822.52.3.3	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Stavba :	KVĚT/N001	REKONSTRUKCE NKP ŠPILBERK	
Objekt :	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	JKSO : 822.52.3.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00**
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.52 plochy dvorů a nádvoří

822.52.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.52.3.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
	Celkem objekt 00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N001	REKONSTRUKCE NKP SPILBERK
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00		
1	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...)	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		0,00		0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
7	AP	ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM	sada	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Stavba :	KVĚT/N001 REKONSTRUKCE NKP ŠPILBERK	
Objekt :	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	JKSO : 822.52.3.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.52 plochy dvorů a nádvoří

822.52.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.52.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.2	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N001	REKONSTRUKCE NKP SPILBERK
O:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
R:	01.2	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				0,00		101,00		186,58		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár								1,00		
1	113106122R00	...z kamenných dlaždic nebo desek do suti : 01 : Mezisoučet 380,14 pro další použití : Mezisoučet 20	m2	400,14000		0,00	0,00	0,00	0,24	96,03	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů								1,00		
2	113107130R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, tl. 80 mm do suti : 01 : Mezisoučet 114*2,61 pro další použití : Mezisoučet 0,9*114	m2	400,14000		0,00	0,00	0,00	0,20	79,54	822-1	RTS
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								1,00		
3	139601102R00	...v hornině 3 VÝKRES 01, 02,03 : Mezisoučet 2,0*2,0*(2,2+1,4)/2*8	m3	57,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								1,00		
4	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m VÝKRES 01, 02,03 : Mezisoučet 2,0*2,0*(2,2+1,4)/2*8	m3	57,60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m								2,00		
5	162701109R00	...z horniny 1 až 4 VÝKRES 01, 02,03 : Mezisoučet 2,0*2,0*(2,2+1,4)/2*8*10	m3	576,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS

	162 20-21 Vodorovné přemístění drnu								1,00		
	Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením										
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	57,60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
	VÝKRES 01, 02,03 :										
	Mezisoučet										
	2,0*2,0*(2,2+1,4)/2*8			57,60000							
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.								1,00		
	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,										
7	171201201R00	...na skládku	m3	57,60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	VÝKRES 01, 02,03 :										
	Mezisoučet										
	2,0*2,0*(2,2+1,4)/2*8			57,60000							
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním								1,00		
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
8	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	57,60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
	VÝKRES 01, 02,03 :										
	Mezisoučet										
	2,0*2,0*(2,2+1,4)/2*8			57,60000							
9	58337213R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	60,48000	0,00	1,67	101,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
	VÝKRES 01, 02,03 :										
	Mezisoučet										
	2,0*2,0*(2,2+1,4)/2*8*1,05			60,48000							
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání				0,00		0,21		1,00		
10	289 97-0 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující								1,00		
	289970111R00	...polypropylén, 300 g/m2	m2	422,94000	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	800-2	RTS
	výkres 01 :										
	nová dlažba :										
	Mezisoučet										
	114*2,81			320,34000							
	přeložená velkoformátová :										
	Mezisoučet										
	0,9*114			102,60000							
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				0,00		106,79		1,00		
11	451 31 Podkladní vrstva pod dlažbu z betonu								1,00		
	prostého vodostavebního										
	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	422,94000	0,00	0,25	106,79	0,00	0,00	831-1	RTS
	výkres 01 :										
	nová dlažba :										
	Mezisoučet										
	114*2,81			320,34000							
	přeložená velkoformátová :										
	Mezisoučet										
	0,9*114			102,60000							
Díl: 5	Komunikace				0,00		205,80		1,00		

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m										1,00		
12	596841111R00	...do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm výkres 01 : nová dlažba : Mezisoučet 114*2,81 přeložená velkoformátová : Mezisoučet 0,9*114	m2	422,94000	0,00	0,17	71,26	0,00	0,00	822-1	RTS	
13	58380155d	Kostka dlažební velká 200/200/150 1t=2,5m2 výkres 01 : nová dlažba : Mezisoučet 114*2,81/2,5*1,05	T	134,54280	0,00	1,00	134,54	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 8		Trubní vedení			0,00		518,40		0,00			
14	8_01	D + M vpust' DN150 svislá, jednoduchá, vč. litinového poklopu a napojení do stávající kanalizace 01, 02, 03 : Mezisoučet 5	ks	5,00000	0,00	57,60	288,00	0,00	0,00		Vlastní	
15	8_02	Oprava vpust' DN150 svislá, jednoduchá, vč. litinového poklopu a napojení do stávající kanalizace 01, 02, 03 : Mezisoučet 4	ks	4,00000	0,00	57,60	230,40	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí			0,00		3,35		0,00			
16	96_05	Rozebrání stávajícího žlabu vč. lože, odvoz a likvidace 01 : Mezisoučet 114	m	114,00000	0,00	0,03	3,35	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 97		Prorážení otvorů			0,00		0,00		1,00			
17	979054442R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou výkres 01 : přeložená velkoformátová : Mezisoučet 0,9*114	m2	102,60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00		0,00		3,00			
18	999281105R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	935,55675	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	801-4	RTS	

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,20, : Součet: : 177.63715			177,63720										
25	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,20, : Součet: : 1776.37148	t		1 776,37148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS		
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot													
26	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,20, : Součet: : 177.63715	t		177,63715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS		
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot													
27	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,20, : Součet: : 888.18574	t		888,18574		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS		
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot													