

Článek 2.

Předmět dodatku smlouvy

Tímto dodatkem se mění původní ujednání o rozsahu a ceně díla, kdy v návaznosti na zjištěné rozdíly v původně předložené projektové dokumentaci a skutečný stav při realizaci projektu muselo dojít k úpravám některých již existujících položek, ve kterých došlo ke změně uvedeného množství, čímž došlo ke vzniku méně a více prací, dále došlo k odstranění položek z rozpočtu, které nebyly vůbec realizovány a dále došlo k přidání nově vzniklých položek, které v rozpočtu zcela chyběly.

Změny byly vyvolány nepřesností původně předložené projektové dokumentace pro provedení stavby, kdy skutečně zjištěný stav při realizaci neodpovídal původnímu výkazu v plném rozsahu a byla potřeba některé položky co do množství upravit dle skutečnosti

- Původní položky, u kterých došlo ke změně množství - jsou označeny v rozpočtu modře
- Položky, které v rozpočtu vůbec nebyly a došlo k jejich přidání - položky označeny žlutě.
- Položky, které se vůbec nerealizovaly - položky označeny růžově.

Vyvolané změny byly navrženy pro zachování efektivního postupu při zohlednění všech potřeb dle energetického auditu, tak, aby došlo k naplnění stanovených hodnotících indikátorů, přičemž se jednalo o efektivní a ekonomické řešení situace, která byla v původní projektové dokumentaci nepřesně řešena nebo v dokumentaci zcela chyběla. Obecně se jednalo o doplnění plochy určené k zateplení, tak aby stěna byla zateplena celá, když v dokumentaci bylo původně navrženo řešení, které by ponechalo část stěny bez zateplení, což by pozbývalo smysl a žádoucí efekt.

Vzhledem k výše popsaným změnám, došlo ke změně ceny díla a to takto:

Článek 8.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo se sjednává jako smluvní a nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla:

Cena za provedení díla bez DPH	3.284.670,-- Kč
DPH 21%	689.780,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.974.450,70 Kč

Příloha č. 1: Oznámení změny v realizaci projektu, včetně podpisu oprávněných osob

Příloha č. 2: Aktualizovaný Položkový rozpočet k objektu Tělocvična – dle skutečnosti s vyznačením vzniklých změn.

V Hoře Svaté Kateřiny dne 9.7.2015




objednatel
Lukáš Pakosta
starosta města



V Hoře Svaté Kateřiny dne 9.7.2015

PRUEBA s.r.o.
Jitřavská 579/13, 180 00 PRAHA 8
IČ: 273 41 470
DIČ: CZ27341470

zhotovitel
Josef Černík, jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	PRUEBA s.r.o.		
Investor:	Město Hora Svaté Kateřiny	Datum: 09.07.2015	
Název akce: Realizace energetických úspor na budově ZŠ s tělocvičnou v Hoře Svaté Kateřiny II. - tělocvična - Město Hora Svaté Kateřiny - 14200293 - CZ.1.02/3.2.00/14.25498 - 115D222005862 - 28600940			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☒	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	přílohou rozpočet + barevně označené položky se změnou		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny byly vyvolány nepřesností původně předložené projektové dokumentace pro provedení stavby, kdy skutečně zjištěný stav při realizaci neodpovídal původnímu výkazu v plném rozsahu a byla potřeba některé položky co do množství upravit dle skutečnosti Původní položky, u kterých došlo ke změně množství - jsou označeny v rozpočtu modře Některé položky v rozpočtu vůbec nebyly a proto došlo k jejich přidání- položky označeny žlutě. Položky, které se vůbec nerealizovaly - položky označeny růžově.			
Vyvolané změny byly navrženy pro zachování efektivního postupu při zohlednění všech potřeb dle energetického auditu, tak, aby došlo k naplnění stanovených hodnotících indikátorů, přičemž se jednalo o efektivní a ekonomické řešení situace, která byla v původní projektové dokumentaci nepřesně řešena nebo v dokumentaci zcela chyběla. Obecně se jednalo o doplnění plochy určené k zateplení, tak aby stěna byla zateplena celá, když v dokumentaci bylo původně navrženo řešení, které by ponechalo část stěny bez zateplení, což by pozbývalo smysl a žádoucí efekt.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Město Hora Svaté Kateřiny, příjemce dotace, v zastoupení svého projektového manažera Ing. Marie Harantové, Europrojekty s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLAS BEZ PŘÍPOHÝZEK 			
Veškeré provedené změny byly řádně projednány a odsouhlaseny Ing. Pavlem Slabyhodem.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Původní projektová dokumentace byla aktualizována Ing. Kamilou Možnou, avšak vzniklým nedostatkům nemohlo být zabráněno, neboť tyto jsou již zakotveny v původní dokumentaci, ze které bylo dále vycházeno. Ing. Kamila Možná, v pozici aktuálního projektanta stavby navržené změny odsouhlasila.			
Příloha: Dodatek č. 1 k původní SoD, položkový rozpočet odpovídající skutečnosti s vyznačením vzniklých změn oproti původnímu plnění dle uzavřené smlouvy o dílo.			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:	PRUEBA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Marie Harantová – Europrojekty s.r.o., projektový manažer	
Datum:	9.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Navýšení ceny díla o 203 361,93 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Po zápočtu vzniklých méně prací a víceprací došlo k celkovému navýšení původní ceny díla o 203.361,93 Kč bez DPH, přičemž tato navýšená cena díla bude pokryta v rámci rozpočtové rezervy uznané jako způsobilý výdaj projektu..		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-196.978,04 Kč	+ 400.339,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn.	
+ 203.361,93 Kč		
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	PRUEBA s.r.o. Jitřavská 579/13, 180 00 PRAHA 8 IČ: 273 41 470 DIČ: CZ27341470 ①	
Datum: 9.7.2015	Datum: 9.7.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Stavební rozpočet

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR více a méně práce k 30.05.2015										Doba výstavby:							
"1b" OBJEKT TĚLOCVICHY										Začátek výstavby:							
Hora Svate Kateřiny										Konec výstavby:							
JKSO:										Zpracováno dne: 25.6.2015							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství NOVE	Množství PUVODNI	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	NOVA CENA	PUVODNI CENA	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava	Nové vzniklé položky	Změny měně	Změny více
1		11	Přípravné a přídržné práce	m2	13.35		205.99	0.00	2 749.97	2 749.97		0.27	3.58	RTS II / 2014	2 749.97		
2		12	Odkopávky a prokopávky	m3	5.16		133.00	0.00	686.28	686.28		0.00	0.00	RTS II / 2014	686.28		
3		31	Zdi podpěrné a volné	m2	1.44		914.13	1 039.64	276.71	1 316.35	1 316.35	0.23	0.33	RTS I / 2014			
4		34	Stěny a přístřešky	m2	2.00		667.00	865.24	468.76	1 334.00	1 334.00	0.28	0.57	RTS II / 2014	1 334.00		
5		6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní otvorů	m2	228.00		159.39	13 408.79	22 932.13	36 340.92	36 340.92	0.02	3.55	RTS I / 2014			
6		61	Úprava povrchu vnitřní	m2	200.70		343.70	283.49	31 039.59	56 866.44	97 435.51	0.00	0.65	RTS I / 2014	-40 539.07		
7		612400991R00	Zastřání omlék kolem oken, dveří apod.	m	438.05		438.05	32.88	2 418.17	13 398.53	14 403.08	0.00	1.89	RTS I / 2014			
8		612421637R00	Omlika vnitřní zdva, M.V.C., šluková	m2	49.83		168.84	1 413.62	6 999.68	8 413.30	8 413.30	0.05	2.37	RTS I / 2014			
9		621481211R12	Montáž vyztužné síťí (epoxidky) do stěky, podhledy včetně vyztužné síťe a stěky	m2	262.20		262.20	8 725.12	24 807.64	33 532.76	33 532.76	0.00	0.96	RTS I / 2014			
10		6220991121R00	Fazažení výplní vnitřních otvorů	m2	213.07		21.68	1 821.70	2 797.66	4 619.36	4 619.36	0.00	0.01	RTS I / 2014			
11		622481113R00	Fazažení vnitřních stěn stavek, pletem, vypnutí	m2	229.00		229.00	4 942.94	11 660.40	16 593.34	16 593.34	0.00	0.11	RTS I / 2014			
12		622311524R1J	Zateplovací systém, parapet, sokl, XPS II, 140 mm s mozaikovou omlikou	m2	60.39		819.63	34 388.37	15 109.09	49 497.46	49 497.46	0.02	1.12	RTS I / 2014			
13		622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS II, 30 mm	m2	30.84		480.06	5 524.89	9 280.16	14 805.05	14 805.05	0.01	0.28	RTS I / 2014			
14		622311134R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm se silikonovou omlikou	m2	569.42		610.75	163 940.11	163 833.16	347 773.27	347 773.27	0.01	7.74	RTS I / 2014			
15		622311132R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm se silikonovou omlikou	m2	50.81		557.87	13 726.14	14 619.23	28 345.37	28 345.37	0.01	0.65	RTS I / 2014	-28 345.37		
16		622311132R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm se silikonovou omlikou	m2	-50.81		557.87	-13 726.14	-14 619.23	-28 345.37	-28 345.37	0.01	-0.65	RTS I / 2014			
17		622311131R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 50 mm se silikonovou omlikou	m2	200.50		541.20	50 822.70	57 687.90	108 510.60	108 510.60	0.01	2.51	RTS I / 2014	-108 510.60		
18		622311131R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 50 mm se silikonovou omlikou	m2	-200.50		541.20	-50 822.70	-57 687.90	-108 510.60		0.01	-2.51	RTS I / 2014			
19		622311134R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm se silikonovou omlikou-SO 02a,b	m2	251.31		610.75	81 180.83	72 306.75	153 487.58	45 747.64	0.01	3.42	RTS I / 2014	153 487.58		
20		622311131R00	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm se silikonovou omlikou	m2	84.53		541.20	21 426.65	24 320.99	45 747.64	45 747.64	0.01	1.06	RTS I / 2014			
21		622421457R00	Zateplovací systém, minerální desky II, 140 mm se silikonovou omlikou	m2	16.97		645.75	5 008.55	5 909.83	10 958.38	10 958.38	0.02	0.39	RTS I / 2014			
22		622311134R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm-doplnění stěn nad tloučkovou	m2	157.30		610.75	50 812.72	45 256.26	96 070.98	96 070.98	0.01	2.14	RTS I / 2014	96 070.98		
23		622421491R00	Doplňky zatepl. systému, okenní lůžka s okapnítkou	m	129.80		41.33	1 346.07	4 018.56	5 364.63	5 364.63	0.00	0.01	RTS I / 2014			
24		622421492R00	Doplňky zatepl. systému, okenní lůžka s okapnítkou	m	218.90		92.83	13 559.75	6 782.63	20 342.38	20 342.38	0.00	0.00	RTS I / 2014			
25		622421487R00	Doplňky zatepl. systému, podpraporeční lůžka s křan + fólie	m	280.70		58.21	9 549.09	6 790.46	16 339.55	16 339.55	0.00	0.00	RTS I / 2014			
26		622421484R00	Doplňky zatepl. systému, podpraporeční lůžka s křan + fólie	m	93.45		88.00	4 461.63	3 761.97	8 223.60	8 223.60	0.00	0.00	RTS I / 2014			
27		622421489R00	Doplňky zatepl. systému, základací soklová lůžka	m	114.50		97.00	6 480.81	4 615.69	11 106.50	11 106.50	0.00	0.00	RTS I / 2014			
28		622996101R00	Očštění vnitřních ploch tlakovou vodou	m2	878.92		23.31	1 107.44	19 380.19	20 487.63	20 487.63	0.00	0.26	RTS I / 2014	6 250.00		
29		622432111R00	Omlika mozaiková soklu (na polysyrenu EPS)	m2	70.00		235.30	9 627.97	6 843.03	16 471.00	16 471.00	0.00	0.00	RTS I / 2014			
30		622995104R00	Opava finis	m	25.00		250.00	2 500.00	3 750.00	6 250.00	6 250.00	0.00	0.00	RTS I / 2014			
31		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m	51.60		555.03	18 932.04	9 707.51	28 639.55	28 639.55	0.36	18.55	RTS II / 2014	28 639.55		
32		711	Isolace protí vodě	m2	290.00		3.90	4 899.12	1 131.00	6 030.12	6 030.12	0.00	0.33	RTS I / 2014			
33		711131101R00	Isolace proti vlhkosti vodorovná pásy na suchu	m2	333.50		14.69	4 899.12	0.00	4 899.12	4 899.12	0.00	0.33	RTS I / 2014			
34		713	Isolace tepelné	m2	290.00		14.87	82 154.26	13 127.02	95 281.28	95 281.28	0.00	3.25	RTS I / 2014			
35		713111111R00	Isolace tepelné stropů vzhledem kladené volně	m2	333.50		79.80	26 613.30	4 312.30	4 312.30	4 312.30	0.00	0.64	RTS I / 2014			
36		63166824	Deska OSBtl tepelná tl. 120 mm	m2	333.50		333.50	26 613.30	0.00	26 613.30	26 613.30	0.00	0.12	RTS I / 2014			
37		713110090R40	Isolace tepelné stropu spodem	m2	228.00		51.21	2 681.16	8 814.72	11 675.88	11 675.88	0.00	0.13	RTS I / 2014			
38		63150943	Deska izolací Nobasil tl. 100 mm	m2	26.45		105.95	2 802.38	0.00	2 802.38	2 802.38	0.01	0.16	RTS I / 2014			
39		63150944	Deska izolací Nobasil tl. 120 mm	m2	26.45		127.34	3 368.14	0.00	3 368.14	3 368.14	0.01	0.16	RTS I / 2014			
40		63150047	Deska izolací Nobasil tl. 180 mm	m2	161.00		190.50	30 670.50	0.00	30 670.50	30 670.50	0.01	1.45	RTS I / 2014			
41		63150048	Deska izolací Nobasil tl. 200 mm	m2	74.75		211.89	15 838.78	0.00	15 838.78	15 838.78	0.01	0.75	RTS I / 2014			
42		762	Konstrukce tesákové	m2	348.00		76.55	8 361.40	18 258.00	26 639.40	26 639.40	0.00	1.24	RTS I / 2014			
43		764	Konstrukce Klempířské	m	80.00		23.00	52 011.99	60 145.94	112 157.93	131 740.93	0.00	1.96	RTS I / 2014			
44		764900050R40	Demontáž oplechování parapetu	m	93.45		304.00	6 594.00	21 814.75	28 408.80	28 408.80	0.00	0.23	RTS I / 2014			
45		764410310R4E	Oplechování parapetu z elox. hliníku včetně doplňků	m	53.50		15.88	0.00	849.58	849.58	849.58	0.00	0.15	RTS I / 2014			
46		764545802R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 120 mm	m	53.50		285.71	10 732.30	4 553.19	15 285.49	15 285.49	0.00	0.09	RTS I / 2014			
47		764554410R4E	Opadání trubky z Tl2n plechu kruhové včetně kotvení průměru 100 mm	m	9.00		13.23	0.00	119.07	119.07	119.07	0.00	0.02	RTS I / 2014			
48		764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 75 mm	m	9.00		13.23	0.00	119.07	119.07	119.07	0.00	0.02	RTS I / 2014			

47	76455410R4A	Odpadní trouby z Tlzn plechu kruhové, průměr 75 mm vč. kotvení	m	9,00	9,00	300,83	1 886,91	820,56	2 707,47	2 707,47	0,00	0,01	RTS I / 2014
48	764359810R0	Demontáž kořalky konicého	kus	6,00	6,00	21,17	0,00	127,02	127,02	127,02	0,00	0,01	RTS I / 2014
49	764259411R00	Kořalky z pl.Tlzn pro trouby, D do 150 mm	kus	6,00	6,00	459,27	1 392,17	1 363,45	2 755,62	2 755,62	0,00	0,02	RTS I / 2014
50	764331860R00	Demontáž oplechování atiky, ř 660 a 750 mm	m	48,00	48,00	14,49	0,00	695,52	695,52	695,52	0,00	0,20	RTS I / 2014
51	764331850R00	Demontáž oplechování atiky, ř 400 a 500 mm	m	65,00	65,00	12,04	0,00	782,60	782,60	782,60	0,00	0,19	RTS I / 2014
52	764331830R00	Demontáž oplechování atiky, ř 250 a 330 mm	m	8,00	8,00	9,64	0,00	77,12	77,12	77,12	0,00	0,02	RTS I / 2014
53	76432830R00	Demontáž oplechování okapu, ř 400 mm	m	24,00	24,00	12,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,08	RTS I / 2014
54	76422240R00	Oplechování okapu, ř 350 mm	m	24,00	24,00	24,00	0,00	579,36	579,36	579,36	0,00	0,09	RTS I / 2014
55	764311821R0F	Demontáž oplechování střechy	m2	1,60	1,60	26,40	0,00	42,24	42,24	42,24	0,01	0,03	RTS I / 2014
56	764230410R4F	Lemování atiky z Tlzn plechu RŠ 720 mm	m2	4,50	4,50	463,00	1 182,57	900,93	2 083,50	2 083,50	0,01	0,03	RTS I / 2013
57	76421010R40	Oplechování střechy z Tlzn plechu	m2	1,60	1,60	600,33	569,97	900,93	1 170,30	1 170,30	0,02	0,03	RTS I / 2014
58	764230410R4F	Lemování atiky z Tlzn plechu RŠ 570 mm	m	4,50	4,50	463,00	1 182,57	7 569,97	2 083,50	2 083,50	0,00	0,20	RTS I / 2014
59	764230410R4C	Lemování atiky z Tlzn plechu RŠ 470 mm	m	4,00	4,00	379,27	7 601,40	7 569,97	15 170,80	15 170,80	0,00	0,04	RTS I / 2014
60	764230410R4C	Lemování atiky z Tlzn plechu RŠ 410 mm	m	8,00	8,00	379,27	1 520,28	7 569,97	13 034,16	13 034,16	0,00	0,19	RTS I / 2014
61	764230410R4C	Lemování atiky z Tlzn plechu RŠ 500 mm	m	39,00	39,00	379,27	7 411,37	7 380,16	14 791,53	14 791,53	0,00	0,12	RTS I / 2014
62	764230410R4C	Lemování atiky z Tlzn plechu RŠ 470 mm	m	25,00	25,00	379,27	4 750,98	9 481,75	9 481,75	9 481,75	0,00	0,01	RTS I / 2014
63	764230410R4E	Oplechování návestnosti na střechu z Tlzn plechu RŠ 340 mm	m	3,00	3,00	320,00	420,82	539,18	960,00	960,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
64	764521450R12	Oplechování říms z Tlzn plechu, ř 340 mm	m	11,50	55,00	305,00	1 926,54	3 484,50	3 484,50	16 665,00	0,00	0,03	RTS I / 2014
65	764521450R12	Oplechování říms z Tlzn plechu, ř 300 mm	m	25,00	25,00	256,10	3 307,98	3 094,52	6 402,50	6 402,50	0,00	0,06	RTS I / 2014
66	764521450R12	Oplechování říms z Tlzn plechu, ř 300 mm	m	-25,00	-25,00	256,10	-3 292,76	-3 109,74	-6 402,50	-6 402,50	0,00	-0,06	RTS I / 2014
67	76629301R00	Montáž oplechování plochy do 1,50 m2	kus	17,00	17,00	500,22	306 388,83	7 539,09	8 503,74	8 503,74	0,00	0,02	RTS I / 2014
68	76629302R00	Montáž oplechování plochy do 2,70 m2	kus	3,00	3,00	602,28	964,65	1 583,33	1 806,84	1 806,84	0,00	0,00	RTS I / 2014
69	76629303R00	Montáž oplechování plochy do 5,00 m2	kus	13,00	13,00	696,78	1 400,33	7 657,81	9 058,14	9 058,14	0,00	0,02	RTS I / 2014
70	001000001VD	Dodávka plast. výplň okna dle výpisu výplň otvorů	m2	83,05	83,05	281 607,50	0,00	261 607,50	261 607,50	261 607,50	0,00	0,01	RTS I / 2014
71	76629304R00	Montáž dveří plastových	kus	4,00	4,00	721,98	490,49	2 397,43	2 887,92	2 887,92	0,00	0,01	RTS I / 2014
72	001000001VD	Dodávka plast. výplň dveří dle výpisu výplň otvorů	m2	9,22	9,22	3 150,00	29 043,00	0,00	29 043,00	29 043,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
73	76690010R4C	Desky parapetu dodávka a montáž	m	51,30	51,30	447,32	12 639,55	10 308,17	22 947,52	22 947,52	0,00	0,22	RTS I / 2014
74	767001115VD	Demontáž větrací mřížek	kus	8,00	8,00	31,50	1 880,00	14 634,00	16 524,00	3 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
75	767112213VD	Mřížka větrací nerez 300x300mm	kus	3,00	3,00	378,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
76	767112212VD	Větrací mřížka nerez 150x150mm	kus	2,00	2,00	188,00	252,00	126,00	378,00	378,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
77	767112212VD	Větrací mřížka nerez 200x150mm	kus	1,00	1,00	315,00	189,00	126,00	315,00	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
78	767112215VD	Mřížka větrací nerez 750x150mm	kus	2,00	2,00	472,50	693,00	252,00	945,00	945,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
79	767994114VD	Demontáž plechové boudy (5x4,5x4m)	kus	1,00	1,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
80	7643432271R00	Malby	m2	49,83	49,83	20,48	91,69	928,83	1 020,52	1 020,52	0,00	0,01	RTS I / 2014
81	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,2 m	m2	228,00	228,00	49,97	56 902,91	108 867,47	165 770,08	165 770,08	0,00	0,28	RTS I / 2014
82	941941041R00	Lešení lehké lešení leh.frad.s podlahami, ř 1,2 m, H 10 m	m2	415,00	415,00	29,23	4 874,16	6 519,00	11 393,16	11 393,16	0,02	7,63	RTS I / 2014
83	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení, ř 1,2 m, H 10 m	m2	830,00	830,00	22,43	7,84	12 122,61	12 130,45	12 130,45	0,00	0,81	RTS I / 2014
84	941941841R00	Demontáž lešení leh.frad.s podlahami, ř 1,2 m, H 10 m	m2	415,00	415,00	20,34	17 811,56	805,34	18 616,90	18 616,90	0,00	0,00	RTS I / 2014
85	941941042R00	Montáž lešení leh.frad.s podlahami, ř 1,2 m, H 30 m	m2	795,00	795,00	32,63	5,01	25 935,84	25 940,85	25 940,85	0,02	14,61	RTS I / 2014
86	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení, ř 1,2 m, H 30 m	m2	1 590,00	1 590,00	22,81	34 204,04	2 063,86	36 267,90	36 267,90	0,00	1,51	RTS I / 2014
87	941941842R00	Demontáž lešení leh.frad.s podlahami, ř 1,2 m, H 30 m	m2	795,00	795,00	22,55	0,00	17 927,25	17 927,25	17 927,25	0,00	0,00	RTS I / 2014
88	944940411R00	Montáž ochranné síťe z umělých vláken	m2	1 210,00	1 210,00	7,43	0,00	8 990,30	8 990,30	8 990,30	0,00	0,00	RTS I / 2014
89	9980090101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	24,83	24,83	1 045,57	0,00	26 062,17	26 062,17	26 062,17	0,00	0,00	RTS I / 2014
90	992201111R00	Výššení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	228,00	228,00	46,88	306,30	14 578,96	14 885,26	14 885,26	0,00	0,01	RTS I / 2014
91	992901110R00	Čištění nýlm vnějších ploch okna a dveří	m2	213,07	213,07	19,91	118,14	4 124,08	4 242,22	4 242,22	0,00	0,00	RTS I / 2014
92	9680061125R00	Výššení dřevěných dvířek křídla pl. do 2 m2	kus	1,00	1,00	6,86	1 441,45	9 159,87	10 571,12	7 118,70	0,00	6,71	RTS I / 2014
93	9680071125R00	Výššení kovových křídla dveří pl. 2 m2	kus	5,00	5,00	11,90	0,00	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
94	9680071126R00	Výššení, zavěšení kovových křídla dveří nad 2 m2	kus	1,00	1,00	20,85	0,00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00	RTS I / 2014
95	968007245R00	Vypourání kovových dvířek zátuhni pl. do 2 m2	m2	3,60	3,60	159,40	63,17	510,67	573,84	573,84	0,06	0,28	RTS I / 2014
96	968007245R00	Vypourání kovových dvířek zátuhni pl. nad 2 m2	m2	8,92	8,92	123,79	133,80	970,41	1 104,21	1 104,21	0,08	0,57	RTS I / 2014
97	9680061112R00	Výššení dřevěných okenních křídla pl. do 1,5 m2	kus	70,00	70,00	4,10	0,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
98	9680061113R00	Výššení dřevěných okenních křídla pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	2,00	8,26	0,00	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	RTS I / 2014
99	968062244R00	Vypourání dřevěných okenních křídla pl. 1,5 m2	m2	9,28	9,28	114,34	305,19	755,89	1 061,08	1 061,08	0,04	0,40	RTS I / 2014
100	968062245R00	Vypourání dřevěných rámu okna jednoduch., pl. 1 m2	m2	1,00	1,00	66,15	15,00	51,15	66,15	66,15	0,03	0,03	RTS I / 2014
101	968062246R00	Vypourání dřevěných rámu okna jednoduch., pl. 2 m2	m2	6,30	6,30	54,56	86,92	256,81	343,73	343,73	0,03	0,18	RTS I / 2014
102	968062247R00	Vypourání dřevěných rámu okna jednoduch., pl. 4 m2	m2	65,52	65,52	45,80	807,37	2 193,45	3 000,82	3 000,82	0,02	1,56	RTS I / 2014
103	968095002R00	Bourání parapetu dřevěných okna jednoduch., nad 4 m2	m	31,20	31,20	18,53	0,00	578,14	578,14	578,14	0,00	0,00	RTS I / 2014
104	965042141R00	Bourání mrazaru betonových tl. 10 cm, nad 4 m2-okapový chodník	m3	1,68	1,68	2 055,01	0,00	3 452,42	3 452,42	3 452,42	2,20	26,35	RTS I / 2014
105	978500020R40	Prořezání otvorů a ostatní bourání příče	m2	10,00	10,00	110,24	0,00	28 531,58	28 531,58	1 102,40	0,09	0,88	RTS I / 2014
106	978041105R00	Odstěraání KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	181,50	181,50	53,10	0,00	9 637,65	9 637,65	9 637,65	0,01	2,18	RTS I / 2014
107	978041105R00	Odstěraání KZS osění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	4,28	4,28	227,27	0,00	227,27	227,27	227,27	0,01	0,06	RTS I / 2014
108	978015281R00	Čištění omítek vnějších MVC v sčozit. 1-4 do 80 %	m2	504,72	504,72	34,80	0,00	17 564,26	17 564,26	17 564,26	0,05	23,32	RTS I / 2014
109	999281111R00	Ostatní přesuny hmot	t	51,95	31,10	471,87	0,00	24 515,62	24 515,62	14 674,92	0,00	0,00	RTS I / 2014
110	M21	Elektronizace	komp	1,00	1,00	31 500,00	7 090,90	40 834,10	47 925,00	31 500,00	0,30	0,30	RTS I / 2013
111	210111141VD	Demontáž a zpětná montáž svítidla	kus	25,00	25,00	657,00	0,00	16 425,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	RTS I / 2014

S		Presuny sutí											
112	97901111R00	Světla doprava sutí a výbav. hmot. za 2.NP a 1.PP	1	37,46	4,73	152,15	0,00	46 325,57	46 325,57	5 851,26	0,00	0,00	
113	97908221R00	Vodovodná doprava sutí po suchu do 50 m	1	37,46	4,73	111,19	0,00	4 165,47	4 165,47	528,13	0,00	0,00	RTS II/2014
114	97908711R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	1	37,46	4,73	251,89	0,00	9 428,98	9 428,98	1 190,96	0,00	0,00	RTS II/2014
115	97908111R00	Odvoz sutí a výbav. hmot na skládku do 1 km	1	37,46	4,73	162,86	0,00	6 101,17	6 101,17	770,63	0,00	0,00	RTS II/2014
116	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1	711,79	89,80	9,51	0,00	6 769,12	6 769,12	854,95	0,00	0,00	RTS II/2014
117	97999999R00	Příplatek za skládku	1	37,46	4,73	378,00	0,00	14 160,89	14 160,89	1 788,64	0,00	0,00	RTS II/2013
Celkem:								1 960 483,14	1 757 121,21				350 024,98 -196 978,04
Poznámka:								kontrolní rozdiel		203 361,93			rozdiel po celkovém zúčtoční
										203 361,93			203 361,93

nové položky
odečtené položky
upravené položky

PROVIDERA KONTROLA SOCIÁLNÍ TRACÍ - SOCIÁLNÍ PRIPORTÁŽIE (TDS T. STADYTHOU)
SOLICITIT PRÉSOBA LUCAS

PRUEBA S.R.O.
Jitřavská 579/13, 180 00 PRAHA 3
IČ: 273 41 470
DIČ: CZ27341470