

TLAKOVÁ STOKA T7-2
km0,000-0,02900 PE D50 sdr11 dl.29,0m

TLAKOVÁ STOKA TH
km0,000-0,45600 PE D110 sdr11 dl.456,0m
km0,45600-1,30150 PE D90 sdr11 dl.845,5m
km1,30150-2,02650 PE D75 sdr11 dl.725,0m
km2,02650-2,21250 PE D63 sdr11 dl.186,0m

NAVÁZUJE SITUACE - LIST 8

NAVÁZUJE SITUACE - LIST 6

TLAKOVÁ STOKA T6
km0,000-0,08700 PE D63 sdr11 dl.87,0m
km0,08700-0,15700 PE D50 sdr11 dl.70,0m

TLAKOVÁ STOKA T5
km0,000-0,06700 PE D50 sdr11 dl.67,0m

TLAKOVÁ STOKA T6-1
km0,000-0,06100 PE D63 sdr11 dl.61,0m
km0,06100-0,16500 PE D50 sdr11 dl.104,0m

LEGENDA:

- proj. tlaková kanalizace
- proj. grav.kanalizace čov
- proj. vad. přípojka čov
- proj. el. přípojka čov
- stáv. kanalizace
- stáv. vodovod
- stáv. plynovod
- stáv. podz. el.vedení NN
- stáv. podz. el.vedení VN
- stáv. podz. el.vedení VN
- stáv. podz. sděl.vedení
- stáv. podz. sděl.vedení neov.
- stáv. nadz. sděl.vedení

LK PROJEKT s.r.o. adresa: ul.28.lijna 933/11, 250 88 Čelákovice telefon: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com		Datum		12/2021
Projektant: Ing. Liběna Knapová Spolupráce:		Zakázka:		37/2020
Stavebník / investor:		Měřítko:		1:500
Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě 63		Výkres:		Paré:
Stupeň Dokumentace pro zadání a provádění stavby		Obsah		C3.7
AKCE		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PRO OBEC RYCHNOV NA MORAVĚ - HORNÍ RYCHNOV, DOLNÍ RYCHNOV		
SITUACE - LIST 7				